

**ONDERHOUD GRASVEGETATIES GEMEENTE LANDSMEER 2022-2025**

Gemeente Landsmeer

Bezoekadres : Scheepsbouwerweg 5

: 1121 PC Landsmeer

Postadres : Postbus 1

: 1120 AA Landsmeer

E-mail : [m.wellner@landsmeer.nl](mailto:m.wellner@landsmeer.nl)Website : [www.landsmeer.nl](http://www.landsmeer.nl)RAW Bestek Onderhoud Grasvegetaties 2022-2025, gemeente Landsmeer  
Besteksnummer: 2022-Landsmeer-Gras

Versie : definitief na Nvl

Datum : december 2021

Het werk vangt aan op 25 februari 2022 en loopt door tot en met 31 december 2025, met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. maaien intensief beheerde grasvegetaties;
- b. beheersen zwerfvuil op grasvegetaties;
- c. afmaaien loof van bolgewassen in gazon;
- d. knippen en afsteken zachte graskanten van gazon;
- e. maaien extensieve beheerde grasvegetaties;
- f. activiteiten in het kader van de Wet Natuurbeheer;
- g. het toepassen van verkeersmaatregelen.

01	ONDERHOUD GRASVEGETATIES GEMEENTE LANDSMEER 2022-2025	1
<b>Deel 1 Algemeen</b>		
01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
<b>Deel 2.1 Algemene gegevens</b>		
01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	BIJLAGEN	5
04	HOEVEELHEDEN	5
05	LOCATIE GEMEENTEWERF	5
<b>Deel 2.2 Nadere beschrijving</b>		
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	6
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
1	ONDERHOUD GRASACHTIGE VEGETATIES	8
1010	GAZONS EN GRASVELDEN	8
1011	MAAIEN LOOF BOLGEWASSEN	8
1013	GRAS 2 X PER JAAR MAAIEN	9
1014	GRAS -EN BOSPADEN 6 X PER JAAR MAAIEN	9
2	FLORA EN FAUNA	10
201	WET NATUURBESCHERMING	10
2010	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA VERKENNEND	10
2011	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA SOORTSPECIFIEK	10
2012	MARKEREN FLORA EN FAUNA	10
4	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELN	11
4020	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELN	11
<b>Deel 3 Bepalingen</b>		
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	13
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	14
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	14
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	15
01 08	BIJDRAGEN	15
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	15
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	15
01 12	MAATREGELN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	16
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	16
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	17
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	17
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	18
01 23	COMMUNICATIE	18
01 25	VAKOPLEIDING	18
01 30	WETGEVING	19
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	20
50 11	BEGRIJPPEN	20
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	20
51 01	BEGRIJPPEN	20
51 02	SCHADE AAN ONDERGROND	20
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT	20
51 21	BEGRIJPPEN	20
51 22	EISEN EN UITVOERING	21
62	VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING	21
62 11	BEGRIJPPEN	21
62 12	EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELN	22
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELN	22
62 14	RISICO EN GARANTIE'S	23
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELN	23

---

64	FLORA EN FAUNA	23
64 11	BEGRIPPEN	23
64 13	INFORMATIEOVERDRACHT	23
64 17	MEET -EN VERREKENMETHODE	23
01	.....	24
01	.....	25

## **1. ALGEMEEN**

PAR

**1.01 OPDRACHTGEVER**

Bezoekadres : Scheepsbouwerweg 5  
: 1121 PC Landsmeer  
Postadres : Postbus 1  
: 1120 AA Landsmeer  
E-mail : m.wellner@landsmeer.nl  
Website : [www.landsmeer.nl](http://www.landsmeer.nl)

**1.02 DIRECTIE**

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Landsmeer en/of door de gemeente aangewezen persoon of bureau

**1.03 LOCATIE**

De locatie van het werk valt binnen de gemeente grenzen van de gemeente Landsmeer.

**1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. maaien intensief beheerde grasvegetaties;
- b. beheersen zwerfvuil op grasvegetaties;
- c. afmaaien loof van bolgewassen in gazon;
- d. knippen en afsteken zachte graskanten van gazon;
- e. maaien extensieve beheerde grasvegetaties;
- f. activiteiten in het kader van de Wet Natuurbeheer;
- g. het toepassen van verkeersmaatregelen.

**1.05 TIJDSBEPALING**

Het werk vangt aan op 25 februari 2022 en loopt door tot en met 31 december 2025, met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar.

Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Verlengen van de opdracht geschiedt door een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.

**1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**

Niet van toepassing

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

**01 TEKENINGEN**

Bij dit bestek horen de volgende tekeningen:

- 2022-Landsmeer-gras\_overzichtskaart.pdf
- 2022-Landsmeer-gras\_detailkaarten.pdf

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Niet van toepassing.

**03 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 UEA;
- Bijlage 2 V&G Plan;
- Bijlage 3 Inschrijvingsleidraad
- Bijlage 4 Gecombineerde inschrijvingsbiljet\_Onderhoud grasvegetaties 2022-2025, gemeente Landsmeer

**04 HOEVEELHEDEN**

Afhankelijk van het beleid zijn verschuivingen in het areaal mogelijk van meer intensief beheerde arealen naar extensief en meer ecologisch beheerde arealen.

**05 LOCATIE GEMEENTEWERF**

Indien het bestek vermeldt dat de aannemer vrijgekomen materialen naar de gemeentewerf dient te vervoeren, zijn onderstaand adres en openingstijden van toepassing:

Gemeentewerf Gemeente Landsmeer  
Scheepsbouwersweg 5  
1121 PC Landsmeer

Openingstijden zijn van 7:00 uur tot 16:00 uur (maandag t/m vrijdag)

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

PAR

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101130	501171		2					Verwijderen zwerfafval. Betreft: gazons met bollen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Gazons met bollen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) bij start maaiseizoen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	are	72,00	N
101140	514423			1				Maaien loof van bolgewassen. Betreft: gazon met bolgewassen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Uitvoeren op aanwijs directie 9 Maaisel kneuzen, verkleinen, verspreiden en laten liggen.	m2	3.600,00	N
1013								<u>Gras 2 x per jaar maaien</u>			
101310	512501		2					Maaien bermen en taluds. Betreft extensieve grasvegetatie 1e maaironde: juni 2e maaironde: oktober Totale oppervlakte: circa 168.888 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 1,5 per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13.511,00	N
101320	512505		2					Bijmaaien rondom bomen. Aantal bomen: circa 668 stuks Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar Uitvoering gelijktijdig met de tweede maaironde van post 101310	st	2.672,00	N
1014								<u>Gras -en hoespaden 6 x per jaar maaien</u>			
101410	512503		2					Maaien grasveld. Betreft: ruw gras 6 x per jaar maaien. 1e ronde: tussen 30 maart en 15 april 2e ronde: tussen 15 en 30 mei 3e ronde: tussen 1 en 15 juli 4e ronde: tussen 15 en 30 augustus 5e ronde: tussen 1 en 15 oktober 6e ronde: tussen 15 en 30 november Oppervlakte: circa 28.327 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 1,5 per are Doorlooptijd per maaironde: twee weken Aantal percelen: ca. 44 st. Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6.798,00	N
101420	512505		1					Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bomen in ruw gras. Aantal bomen: circa 66 stuks Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar gelijktijdig met de laatste maaironde van post 101410 , tussen 15 en 30	st	264,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
2			november			
			<b>FLORA EN FAUNA</b>			
201			<b>WET NATUURBESCHERMING</b>			
2010			<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
201010	645001		Inventariseren flora. Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen en registreren van de verkennende flora inventarisatie, voorafgaand aan iedere maaibeurt als bedoeld in besteksposten 101310 ,101320 , 101410 en 101420. Gegevens digitaal rapporteren Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek.	keer	4,00	N
201020	640101		Inventariseren fauna, verkennend. Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen en registreren van de verkennende fauna inventarisatie, voorafgaand aan iedere maaibeurt als bedoeld in besteksposten 1012, 1013 en 1014. Gegevens digitaal rapporteren Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek.	keer	4,00	N
2011			<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>			
201110	645001		Inventariseren flora. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie	keer	4,00	N
201120	640103		Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende fauna inventarisatie	keer	4,00	N
2012			<u>Markeren flora en fauna</u>			
201210	640501	4	Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	20,00	V
201220	645201	4	Markeren groeiplaats of zaadbank. Ten behoeve van: beschermende flora voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	20,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
4							<b>TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN</b>			
4020							<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u> Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek en het door de directie goedgekeurde verkeersplan.			
402010	620105					1	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322b	EUR		N
						2	Met materiaal van de aannemer			
402020	620105					1	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221	EUR		N
						2	Met materiaal van de aannemer			
402030	620105					1	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a	EUR		N
						2	Met materiaal van de aannemer			
402040	620105					1	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201	EUR		N
						2	Met materiaal van de aannemer			
402050	620104					1	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105	EUR		N
						2	Met materiaal van de aannemer			
402060	620104					1	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125	EUR		N
						2	Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402070	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 07 Op dit bestek is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode 'Gedragscode soortbescherming 2020-2024' (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

**01 01 02 RAW-BESTEK: INSCHRIJVING**

- 01 In afwijking op lid 01 uit artikel 01.01.02 van de Standaard 2020, geldt 'Bijlage 4 Gecombineerde inschrijvingsbiljet\_Onderhoud grasvegetaties 2022-2025, gemeente Landsmeer' als inschrijvingsbiljet.

**01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT**

- 04 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 mogen geen negatieve bedragen (zoals opbrengsten en/of kortingen) dan wel afrondingen opgenomen worden na het subtotale.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 04 07 INDEXERING**

- 01 Voor het eerste jaar gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfstaat zijn te herleiden. Ieder volgend jaar gedurende de looptijd en bij eventuele verlenging worden de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van de GWW prijsindex van het CBS (<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table>). De indexering vindt voorafgaand aan het besteksjaar plaats.

HFD PAR ART LID

**01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES****01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen, bestekswijzigingen en extra werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon.
- 05 Declaraties dienen digitaal in PDF-formaat ingediend te worden bij:  
Gemeente Landsmeer  
Afdeling Fysiek, team Uitvoering en Beheer  
Onder vermelding van verstrekt opdrachtnummer  
E-mail: crediteuren@landsmeer.nl

**01 08 BIJDRAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 09 KABELS EN LEIDINGEN****01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 04 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
  - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
  - het door derden aanbrengen van kabels en leidingen;
  - het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de werkzaamheden volgens dit bestek.

HFD PAR ART LID

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Indien de aannemer zich niet aan de in 01.12.03 lid 01 van dit bestek houdt, is de directie gerechtigd een boete op te leggen van € 500 per incident exclusief de kosten voor het laten reinigen van de wegen door een externe partij die bij de aannemer van dit bestek in rekening zal worden gebracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 12 05 ONGEVALLLEN**

- 01 De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen of bijna ongevallen van welk aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met vertrekking van alle door haar gewenste inlichtingen.
- 02 Ter voorkoming van ongelukken of schade aan voertuigen en eigendommen van derden dient het te gebruiken materiaal voorzien te zijn van installaties ter voorkoming van het wegspatten en opspatten van steentjes en dergelijke vrijkomende materialen.

**01 12 06 TOEGANGSLEUTELS**

- 01 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient. In dit verzoek staat tevens vermeld welke hoeveelheid het betreft.
- 02 Indien de aannemer de sleutels heeft verloren komen de kosten voor de nieuwe sleutel geheel voor de aannemer.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN****01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd.

**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN**

- 01 Uitvoering tijdschema maaiperiode  
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 wordt een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid. Dit wordt door de aannemer opgesteld en verder uitgewerkt in het gedetailleerd werkplan.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.  
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 03 Ten behoeve van het opstellen van een detailplanning ontvangt de aannemer een tekening van het gebied met daarop de diverse gazons, grasvelden, bermen en de bijbehorende maaiperiodes.
- 06 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij tenminste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

HFD PAR ART LID

**01 13 08 WERKTIJDEN**

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommekeer haar besluit mededelen.
- 03 In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden zoals vermeld in lid 01 van dit artikel.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN****01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
- 02 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn.
- 04 Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt de aannemer eigenaar van alle in dit bestek vrijkomende materialen.
- 05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van € 250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE****01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 04 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 komen de taxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van €350,- per gebeurtenis per boom in rekening wordt gebracht.

**01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

**01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN****01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN****01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

**01 23 COMMUNICATIE****01 23 02 BOUWVERGADERING**

- 01 Eenmaal in de zes weken wordt een bouwvergadering belegd. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken van de uitvoering van het werk besproken.
- 02 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.
- 03 Naast de bouwvergadering houdt de aannemer wekelijks een overleg met de toezichthouder.
- 04 In het startoverleg dient de aannemer een werknemer bekend te maken die als vast contactpersoon fungeert tussen aannemer en directie.

**01 25 VAKOPLEIDING****01 25 02 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een, bij de aard van het werk passende, MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken. Certificaten dienen bij de start van het werk overlegd te worden.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

**01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING**

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>.

HFD PAR ART LID

**01 30 WETGEVING****01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstelling vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
  - identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

**50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN****50 11 BEGRIPPEN****50 11 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 50.11.01 lid 01 van de Standaard 2020, dient onder punt d. de genoemde maatvoering van 0,10 m gelezen te worden als 0,07 m.

**51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN****51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 01 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard 2020 integraal gelden voor en in dit bestek.

**51 02 SCHADE AAN ONDERGROND****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE**

- 01 De insporingsdiepte in ondergronden van grasvegetaties van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 15 mm bedragen.
- 02 Insporing op verhardingen van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag niet palaatsvinden.

**51 03 INFORMATIE OVERDRACHT****51 03 06 GRONDSOORT**

- 01 De bodem in de gemeente Landsmeer waarop de percelen zijn gesitueerd bestaat hoofdzakelijk uit veen.

**51 21 BEGRIPPEN****51 21 02 ONDERHOUD**

- 03 Onder obstakels worden tevens verstaan lijnvormige objecten zoals hekwerken, muren, beschoeiingen en dergelijke.

HFD PAR ART LID

**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.04 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie van bermen en taluds direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 80 en 120 mm, tenzij anders bepaald in de betreffende bestekpost.
- 12 Het deponeren van maaisel, specie of voorwerpen op afrasteringen is niet toegestaan.
- 13 Maaien en bijmaaien dient in één aansluitende werkgang uitgevoerd te worden.
- 14 Gebruikt materieel dient voorafgaand aan transport naar de volgende percelen schoongemaakt te worden, zodanig dat deze geheel ontdaan is van plantenresten, om verspreiding van ongewenste begroeiing en vervuiling van openbare wegen te voorkomen.

**51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 02 uit de standaard 2020 bedraagt het percentage te handhaven vegetatie 20%. De vegetatie die gehandhaafd blijft is maximaal 1 jaar oud. Meerjarige vegetatie mag niet voorkomen.
- 08 Het handhaven van percentages vegetaties zoals bedoeld in dit artikel, is niet toegestaan in stroken binnen 7 meter vanaf kruispunten, oversteekplekken en uitritten, in verband met de verkeersveiligheid.
- 09 Het is niet toegestaan met enig materieel door/over de niet te maaien delen van de vegetatie te rijden.
- 10 In de te handhaven delen van de vegetatie mag niet worden bijgemaaid rondom bomen en obstakels.

**62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 11 BEGRIPPEN****62 11 01 TOEPASSEN**

- 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2020 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

HFD PAR ART LID

**62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De bij verkeersmaatregelen te gebruiken borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II of hoger.

**62 12 03 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN**

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Landsmeer, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
- 02 Lid 01 van dit artikel is niet van toepassing op werkzaamheden die plaats vinden langs de rijbaan.

**62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELN****62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 De spitsstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;
  - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.

- 07 De ontsluitingswegen zijn:
- IJdoornlaan
  - Zuideinde
  - Dorpsstraat
  - Noordeinde
  - Den Ijp
  - Purmerland

**62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.  
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- hoe de aannemer omgaat met standaardsituaties in het verkeer: welke verkeersmaatregelen worden toegepast.
  - welke procedure gevolgd wordt om te komen tot de juiste verkeersmaatregel bij het juiste wegtype.

HFD PAR ART LID

**62 14 RISICO EN GARANTIE'S****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een boete van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Tevens kan de directie het werk per direct stilleggen zonder dat aannemer hierbij aanspraak kan maken op een vergoeding.

**62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN****62 17 04 VERREKENING VAN VERKEERSMAATREGELEN BIJ GEWIJZIGDE AREALEN**

- 01 Indien de besteksarealen wijzigen worden de verkeersmaatregelen naar rato van het areaal verrekend.

**64 FLORA EN FAUNA****64 11 BEGRIPPEN****64 11 01 ALGEMEEN**

- 01 u. werkgebied: het gebied waarvoor dit bestek geldt met de arealen conform de tot dit bestek behorende tekeningen.

**64 13 INFORMATIEOVERDRACHT****64 13 04 BEVINDINGEN UIT INVENTARISATIE**

- 01 De aannemer stelt de directie voor aanvang van iedere maaironde op de hoogte van de uitkomsten van de verkende inventarisatie flora en fauna als bedoeld in besteksposten 201010 en 201020.

**64 17 MEET -EN VERREKENMETHODE****64 17 01 VERREKENEN**

- 01 In aanvulling op artikel 64.17.01 lid 01 is 'keer' gelijk aan jaar. De verrekening vindt plaats per jaar. De inventarisatie moet in meerdere terrein bezoeken uitgevoerd worden.

.....  
.....

.....  
.....

Behoort bij: 2022-Landsmeer-Gras

RAW Bestek onderhoud grasachtige vegetatie, gemeente Landsmeer

### I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

B) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

C) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-Landsmeer-Gras

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro  
(bedrag in cijfers)

..... euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro  
(bedrag in cijfers)

..... euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) ..... (handtekening)

..... (naam)  
..... (functie)

- B) (handtekening)
- ..... (naam)
- ..... (functie)
  
- C) (handtekening)
- ..... (naam)
- ..... (functie)

---

Behoort bij: 2022-Landsmeer-Gras

RAW Bestek onderhoud grasachtige vegetatie, gemeente Landsmeer

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) .....  
gevestigd te: .....
- B) .....  
gevestigd te: .....
- C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ONDERHOUD GRASACHTIGE VEGETATIES</b>				
1010	<u>Gazons en grasvelden</u>				
101010	Maaien gazons en grasvelden.	are	126.960,00	N	
101020	Bijmaaieren rondom bomen in gazons en grasvelden.	st	6.584,00	N	
101030	Verwijderen zwerfafval van gazons en grasvelden.	are	4.230,00	N	
1011	<u>Maaieren loof bolgewassen</u>				
101110	Maaien grasvelden gazons met bollen.	are	537,00	N	
101120	Bijmaaieren rondom bomen in gazons en grasvelden met bollen.	st	104,00	N	
101130	Verwijderen zwerfafval van gazons en grasvelden met bollen	are	72,00	N	
101140	Maaieren loof van bolgewassen in gazons en grasvelden.	m2	3.600,00	N	
1013	<u>Gras 2 x per jaar maaieren</u>				
101310	Maaieren ruig gras 2 x per jaar.	are	13.511,00	N	
101320	Bijmaaieren rondom bomen ruig gras, uitvoering 1x per jaar.	st	2.672,00	N	
1014	<u>Gras -en bospaden 6 x per jaar maaieren</u>				
101410	Maaieren ruw gras 6 x per jaar.	are	6.798,00	N	
101420	Bijmaaieren rondom bomen in ruw gras.	st	264,00	N	
2	<b>FLORA EN FAUNA</b>				
201	<b>WET NATUURBESCHERMING</b>				
2010	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
201010	Inventariseren flora, verkennend, inclusief rapportage.	keer	4,00	N	
201020	Inventariseren fauna, verkennend, inclusief rapportage.	keer	4,00	N	
2011	<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>				
201110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	4,00	N	
201120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	4,00	N	
2012	<u>Markeren flora en fauna</u>				
201210	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	20,00	V	
201220	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	20,00	V	
4	<b>TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN</b>				
4020	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
402010	Toep. rijdende afzetting op dubbelbaansweg 1322b.	EUR		N	
402020	Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221.	EUR		N	
402030	Toep. rijdende afzetting op enkelbaansweg 1222a.	EUR		N	
402040	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg 1201.	EUR		N	
402050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1105.	EUR		N	
402060	Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125.	EUR		N	
402070	Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				