

NAAM VERZEKERDE: WUSAdres: Ravelstraat 145Postcode / plaats: 4614 XG - Bergen op Zoom

Risicoadres: _____

Postcode / plaats: _____

Naam Intermediair: _____

Verzekerde zaken:

☒ Gebouwen

EUR

☒ Inventaris

EUR

☒ Goederen

EUR

☒ Bedrijfsschade

EUR

Uitkeringstermijn: 104 weken☒ Conform overzicht NTW - reeds verstuurd
gebouw- gebonden activiteiten
binnen infra-structuur WUS.

1. RISICO OMSCHRIJVING

Bestemming:

(s.v.p. korte omschrijving)

Trappen afd. Altrex -
metaalbewerking - in - Onpak
post afdeling - steunpunt Groen-afd.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Lassen, slijpen of vlamsolderen?

O neen

☒ ja, s.v.p. toelichten bij opmerkingen

Sputten

Vindt verf- of lakspuiten plaats?

☒ neen

O ja

Houtbewerking

Vindt houtbewerking plaats?

O neen

☒ ja☒ met machinale afzuiging

O geen machinale afzuiging

Compartimentering

Is de productieruimte brandwerend afgescheiden
van het kantoor of de opslag?

O neen

☒ ja

O n.v.t.

Zo ja, waaruit bestaan die scheidingen

Hoe zijn de openingen in deze scheidingswanden beschermd?

☒ d.m.v. branddeuren

O anders n.l. _____

Opslag

Hoe groot is de oppervlakte van de opslagruimte?

O < 1250 m²O 1250 m² tot 2500 m²O 2500 m² tot 5000 m²O > 5000 m², n.l. _____

Wat is de gemiddelde stapelhoogte?

O < 5 m

☒ > 5 m

Wat is de wijze van verpakken? O onverpakt O in brandbare verpakking O in onbrandbare verpakking

Trappen met krimp tunnel ingepakt.

2. LIGGING

: O binnen de bebouwde kom, bewoonde omgeving

☒ buiten de bebouwde kom, bedrijventerrein / industrieterrein

3. BELENDINGEN

Belendende gebouwen binnen 10 meter?

O neen

☒ ja, in gebruik alsOud magazijn WUS.
Wat verkocht is.

4. BOUWAARD

Gevel

: ☒ steen/beton O hout☒ platen van staal, zink of aluminium

O anders, namelijk _____

Dakbedekking : ☐ pannen ☐ golfplaten ☐ hout ☐ beton ☒ mastiek
☐ anders, namelijk _____
 Verdiepingsvloeren : ☒ beton ☒ hout * ☐ metaal
 Brandbare isolatiematerialen in gevels? ☒ neen ☐ ja
 Brandbare isolatiematerialen in daken? ☐ neen ☐ ja
 Afmetingen : l x b x h

*klein magazijn.
vloertje van hout*

5. INSTALLATIES

- 5.1 Vindt regelmatig onderhoud plaats aan de elektrische installatie? ☐ neen ☒ ja
 Geschiedt dit onderhoud door een erkend installateur? ☐ neen ☒ ja
- 5.2 Hoe geschiedt de verwarming? : ☒ CV ☐ anders, namelijk _____
 Is er een onderhoudscontract? : ☐ neen ☒ ja

6. AFVALBEHANDELING EN HUISHOUDING

- hoe vaak wordt afval en emballage opgeruimd en afgevoerd? *Saver.*
☐ neen ☒ ja
 - wordt afval in metalen afgesloten containers opgeslagen?
☐ neen (svp toelichten) ☒ ja

6. BRANDBEVEILIGING

- zijn er blusmiddelen / brandblussers / slanghaspels aanwezig? ☐ neen ☒ ja
 - vindt jaarlijkse controle plaats? ☐ neen ☒ ja
 - is er een automatische brandmeldinstallatie met doormelding aanwezig? ☐ neen ☒ ja *PAC.*
 - wordt die installatie halfjaarlijks gecontroleerd door een erkend installateur? ☐ neen ☐ ja *1x per jaar.*
 - is een automatische sprinklerinstallatie aanwezig? ☒ neen ☐ ja
 - is deze sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☒ neen ☐ ja (kopie bijvoegen)

7. INBRAAK

- is het risico bewoond? : ☒ neen ☐ ja
 - is het risico volgens NCP normen gecertificeerd? ☐ neen ☒ ja
 - zo ja, welke klasse? ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 (gaarne kopie bijvoegen)
 - zo neen, welke inbraakpreventieve maatregelen zijn er genomen? _____

*wordt verdedigd
zie bijlagen
Borg op!*

OPMERKINGEN : _____

BIJLAGEN

- : ☒ foto ☒ plattegrond / situatieschets
 (gelieve zo mogelijk een foto van het risico bij te voegen)
*nie digitaal tax. rap. 26/6/2020
omschrijving en foto's gebouw/ruimte.*

No. BA00035493

BORG Opleveringsbewijs Alarminstallatie

Functie object	Bedrijf
Adres object	Ravelstraat 145 4614 XG BERGEN OP ZOOM
Datum oplevering / Geldig vanaf	7-9-2011
Datum afgifte	18-9-2018
Hercertificatie op basis bestaand PvE	Ja
Geldig tot (mits jaarlijks herkeurd.)	18-9-2023
Geconstateerde risicoklasse	2
Uitgevoerde risicoklasse	2
Organisatorische maatregelen	O1
Elektronische maatregelen	E1
Alarmtransmissie	SP2
Technische alarmverificatie	meerdere zones
Reactie alarmopvolging	R1
Persoonlijke alarmverificatie	particuliere beveiligingsorganisatie
Nummer beveiligingsplan	0025149754
Datum beveiligingsplan	29-1-2018

Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan de onderdelen van de NBRL BORG 2005 versie 2.

Het erkende BORG beveiligingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor de organisatorische maatregelen (O) en de alarmopvolging (R).

Opmerkingen:

Kiwa Nederland B.V.
Kiwa NCP.
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Tel. 088 99 83 055
Fax 088 99 83 059
info.ncp@kiwa.nl
www.kiwafss.nl

Kiwa NCP erkend beveiligingsbedrijf
Chubb Fire & Security (vestiging Rotterdam)
Achterzeedijk 57, Unit 57
2992 SB BARENDRECHT

Relatienummer: 10314

Naam: Henk Bos

Handtekening



WVS-groep

te Bergen op Zoom, Ravelstraat 145

Preventiemaatregelen 2007 (preventiescan)

RisicoBeheer Bedrijven
Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Postbus 9150
7300 HZ APELDOORN
Telefoon (055) 579 6677
Telefax (055) 579 7288

Informatieblad

Algemeen	
Naam	WVS-groep
Contactpersoon	De heer B.J. Stasse
Functie	Hoofd F&A
Adres	Ravelstraat 145
	4614 XG BERGEN OP ZOOM
Postadres	Ravelstraat 145
	4614 XG BERGEN OP ZOOM
Telefoon	(0165)566500
Telefax	(0165)561263
Internet	www.wvsgroep.nl
E-mail adres	info@wvsgroep.nl
Reden bezoek	Europese aanbesteding door EMC
Begeleiding bij bezoek	De heer C. Kas, assurantiebeheerder
Bezoekadres	Ravelstraat 145
	4614 XG BERGEN OP ZOOM
Bezoekdatum	25-09-2007
Risico Adviseur	Ing. W. van Veelen rr
Rapportdatum	26-09-2007

Samenvatting & beoordeling

Samenvatting & beoordeling.

Typologieën	Omschrijving
Bedrijfsomschrijving	Sociale werkplaats
Bedrijfsomvang	Het bedrijf heeft 5 grotere locaties in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur. In Roosendaal bevindt zich de centrale directie.
Personeelsleden	Ca. 2700
Omzet (€)	21.300.000
Bebouwd oppervlak	8.500 m ²

Risico analyse	Zeer goed	Goed	Standaard	Matig
Brand			X	
Inbraak		X		
Storm & waterschade		X		
Brandbedrijfsschade			X	

Beoordeling na uitvoering van maatregelen	Zeer goed	Goed	Standaard	Matig
Brand		X		
Inbraak		X		
Storm & waterschade		X		
Brandbedrijfsschade			X	

In onderstaand overzicht wordt een korte samenvatting gegeven van alle in deze rapportage aangegeven adviezen en maatregelen.

Nr	Samenvatting maatregelen
2007-01	Aanleg brandmeldinstallatie (advies) <i>geactualiseerd</i>
2007-02	Pallets opslaan op minimaal 10 meter buiten gebouwen (eis) ✓
2007-03	Rokersplaatsen voorzien van veilige asbakken (eis) ✓
2007-04	Deur naar kantoor afd. Groen van kleefmagneet voorzien. (eis) ✓
2007-05	Elektrische schakelinstallatie vrijhouden. (eis) ✓

©Achmea RisicoBeheer Bedrijven

Dit rapport is geschreven voor verzekeringsdoeleinden. De gegevens in dit rapport zijn samengesteld uit de verstrekte informatie en uit tijdens het bezoek verzamelde informatie. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan Achmea geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout of onvolledigheid, die in dit rapport zou kunnen voorkomen.

Algemeen

Korte omschrijving activiteiten.

De hoofdactiviteit op deze locatie is het maken van aluminium trappen voor huishoudelijk gebruik. De basis materialen voor de trappen zijn aluminium profielen. Deze worden op lengte gezaagd en vervolgens in elkaar gezet met popnagels. Vervolgens wordt het geheel verder afgemonteerd en voorzien van kunststof voeten, ophanghaken etc. Tenslotte worden de trappen verpakt in krimpfolie en opgeslagen in het magazijn. Voor de montage maakt men gebruik van een zelf ontwikkeld productiestraatje. Enkele afnemers zijn Altrex en Gamma.

Verder ook andere metaalbewerkingen zoals zagen, boren, knippen, buigen, stansen, etc. en op beperkte schaal lassen. Een van de producten zijn de stalen stijlen voor Bruynzeelkasten.

Een van de afdelingen betreft een in- en ompakruimte. Hier worden allerlei materialen omgepakt of ingepakt. Ook wordt er af en toe drukwerk gesorteerd voor het rondbrengen als pakketten.

Op een insteekverdieping aan de achterzijde van het bedrijf bevindt zich een kantoortje voor de groenvoorziening.

Evaluatie brandbeveiligingsniveau

Afgezien van de basisvoorzieningen (haspels, handblussers) moeten ten aanzien van dit onderdeel de volgende factoren gewogen worden:

factoren die het risico gunstig beïnvloeden:

- het degelijke gebouw met onbrandbare dakisolatie.
- De over het algemeen goede scheidingswanden met zelfsluitende brandwerende deuren, die door middel van kleefmagneten aangesloten zijn op enkele rookmelders. (Zie advies met betrekking tot deur van kantoor afdeling Groen.)
- De gekeurde elektrische installatie.
- De te verwachten snelle opvolging van de brandweer.
- De aanwezigheid van een adequate inbraakalarminstallatie en een degelijk hekwerk, waardoor de kans op brandstichting wordt beperkt.

Factoren die het risico ongunstig beïnvloeden:

- het ontbreken van een automatische brandmeldinstallatie.
- De opslag van pallets op ca. 5 meter van het gebouw.
- Het gebruik van open afvalbakken voor het deponeren van de sigarettenas.

Eindoordeel: er kan in dit geval gesproken worden van een standaard risico, waarbij nog wel enige maatregelen nodig zijn om het niveau te verhogen c.q. te borgen.

Evaluatie beveiligingsniveau inbraakbeveiliging

Gezien de lage attractiviteit van de goederen en de reeds uitgevoerde maatregelen, kan hier gesproken worden van een goed risico.

Evaluatie bedrijfsschaderisico

Het bedrijf maakt huishoudtrapjes, waarbij voor de productie gebruik wordt gemaakt van een zelf ontwikkeld productielijntje. Bij schade zal door het ontbreken van dit montagelijntje de productie terugvallen naar een lagere capaciteit. De overige gereedschappen zijn voor een deel aangepast aan de beperkingen van de medewerkers en voor het grootste deel standaard. De werkzaamheden zijn voor een beperkt deel onder te brengen bij andere locaties van WVS groep.

Schadeverleden in de afgelopen 5 jaar

Het afgelopen jaar enkele inbraken.

Ongevallen in de afgelopen 5 jaar:

De onderstaande gegevens komen uit het jaarverslag 2006. Van de overige jaren zijn geen gegevens beschikbaar. Wel blijkt dat het aantal ongevallen is toegenomen t.o.v. 2005 en dat het aantal verzuimdagen per ongeval is afgenomen.

Totaal aantal gemelde arbeidsongevallen met verzuim in 2006 naar duurklasse en verzuimdagen per bedrijfsonderdeel WVS-groep							
Bedrijfsonderdeel	Aantal met duurklasse 1-7 dagen	Aantal met duurklasse 8-42 dagen	Aantal met duurklasse >42 dagen	Totaal aantal ongevallen	Totaal aantal dagen	IF	ID
WVS Centrale Diensten	1	1	1	3	93	3,77	31,0
WVS Industrie Bergen op Zoom	2	3	0	5	64	1,56	12,8
WVS Industrie Roosendaal	1	3	0	4	65	0,83	16,3
WVS Industrie Etten-Leur	2	1	0	3	24	1,27	8,0
WVS Diensten	6	10	4	20	437	2,60	21,9
WVS@Work	2	6	0	8	169	1,51	21,1
Totalen	14	24	5	43	852	1,78	19,8

MPL Brandverzekering (CEA definitie)

Toelichting: Door het ontbreken van een MPL scheidingen en de aanwezigheid van voldoende vuurbelasting rekening houden met totaal verlies.		
Gebouwen	€ 6.481.000	100%
Bedrijfsuitrusting / inventaris	€ 5.431.000	100%
Goederen	€ 1.300.000	100%
TOTAAL	€ 13.212.000	100%

EML Brandverzekering (CEA definitie)

Toelichting: Door het ontbreken van een adequate brandmeldinstallatie is het EML gelijk aan het MPL.		
Totaal	€ 13.212.000	100%

MPL Brandbedrijfsschadeverzekering

Toelichting: Uitgaande van het MPL BV en slechts beperkte uitwijk binnen de organisatie rekening houden met volledig verlies van het jaarbelang.		
Totaal	€ 2.701.000	100%

EML Brandbedrijfsschadeverzekering

Toelichting: Uitgaande van de mogelijke uitwijk (uitgaan van 30%) naar de overige locaties van de groep is het EML verlaagd naar 70%.		
Totaal exclusief increase/decrease	€ 1.890.000	70%

MPL-definitie (CEA)

De MPL is de maximale schade die kan ontstaan in de uitzonderlijke situatie dat de meest ongunstige omstandigheden min of meer gecombineerd optreden en als gevolg daarvan de brand niet of onvoldoende bestreden kan worden. De brand stopt derhalve uitsluitend door gebrek aan brandbare materialen of door een perfecte brandscheiding (ook goed: blinde scheiding).

EML definitie (CEA)

De EML is de waarschijnlijke omvang van de schade in geval van een brand onder normale omstandigheden, in relatie tot de aard van de activiteiten, bestemming van de gebouwen, preventieve voorzieningen en repressieve maatregelen. Uitzonderlijke omstandigheden (toevallig of buitengewoon) die het risico kunnen beïnvloeden worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Preventiemaatregelen 2007 (Brand c.q. uitgebreide gevaren)

De onderhavige preventiemaatregelen en adviezen worden gedaan in het belang van mogelijke risicoverbeteringen en de continuïteit van het bedrijf, en zijn bedoeld om het bedrijf in staat te stellen de mogelijkheid van schade door brand of andere oorzaak te beperken. Dit houdt niet in dat iedere mogelijk gevaarlijke situatie onderkend is, of dat er geen gevaarlijke situaties bestaan.

De afdeling RisicoBeheer Bedrijven van Achmea garandeert niet dat het uitvoeren van enig preventiemaatregel of advies het bedrijf of de bedrijfsprocessen absoluut veilig maakt, in overeenstemming brengt met enige wet, regel of voorschrift, of de persoonlijke veiligheid bevordert.

Noodzakelijke maatregelen

2007-01 Aanleg brandmeldinstallatie (advies) ✓

Wij adviseren u het gebouw te voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN2535 met volledige bewaking en een doormelding naar de regionale meldkamer van de brandweer.

Een dergelijke installatie vergroot de kans op een snelle opvolging door de brandweer, waardoor de kans op schade aan het gebouw en de inventaris sterkt wordt verlaagd. Ook wordt de veiligheid van de medewerkers hierdoor vergroot.

2007-02 Pallets opslaan op minimaal 10 meter buiten gebouwen (eis) ✓

De pallets staan opgeslagen op een afstand van ongeveer 5 meter achter het gebouw. Het is noodzakelijk de pallets op te slaan op een afstand van minimaal 10 meter uit de gevels. De kans op schade aan de gebouwen door brandstichting wordt hierdoor sterk verlaagd.

2007-03 Rokersplaatsen voorzien van veilige asbakken (eis) ✓

Op diverse plaatsen staan open afvalbakken waarin ook de peuken of de inhoud van de asbakken wordt gelegd. Het is noodzakelijk om op deze plaatsen brandveilige asbakken te plaatsen.

2007-04 Deur naar kantoor afd. Groen van kleefmagneet voorzien (eis) ✓

De deur naar de kantoorverdieping van de afdeling Groenvoorziening wordt opgehouden met een touwtje. De deur vormt een onderdeel van een brandscheiding en dient bij brand gesloten te worden. Het is daarom noodzakelijk deze deur te voorzien van een kleefmagneet, die is aangesloten op brandmelders ter weerszijden van de deur.

2007-05 Elektrische schakelinstallatie vrijhouden (eis) ✓

De hoofdschakelaars van de elektrische installatie dienen te allen tijde goed vrijgehouden te worden.



Metaalbewerkings afdeling



In- en ompakafdeling



Magazijn



Voorgevel




Linkerzijgevel



Open afvalbak voor peuken.




Pallets nabij achtergevel



Deur voorzien van kleefmagneet

zijn destijds verplaatst.



Plattegrond uit taxatierapport

Matrixformulier Sociale Werkplaatsen

Matrixnummer	254	Datum bezoek	25-09-2007
Naam	WVS-groep	Gesproken met	de heer C. Kas
Risico adres	Ravelstraat 145	Functie	assurantiebeheerder
Woonplaats	Bergen op Zoom	Ingevuld door	ing. W. van Veelen rr

BRAND

Verzekerde bedragen

		Opmerkingen
Verzekerde bedrag opstallen	€ 6.481.000	
Verzekerd bedrag huurdersbelang	€	
Verzekerd bedrag inventaris	€ 5.431.000	
Verzekerd bedrag goederen	€ 1.300.000	
Verzekerd bedrag diversen	€	
Verzekerd bedrag bedrijfsschade	€	
Verzekerd bedrag extra kosten	€	
Verzekerd bedrag toegevoegde waarde	€ 2.701.000	deze locatie

Algemeen: activiteiten

	Ja	Nee	Opmerkingen
Aantal medewerkers	3000	mensen	alle locaties
Kantoor	☐	☒	
Assemblage	☒	☐	
Inpakwerkzaamheden	☒	☐	
Zo ja, verhoogd risico	☐	☒	
Opslag algemeen	☒	☐	
Zo ja, welke soort opslag:			
blokopslag	☒	☐	hoogte: 3 m
stellingopslag	☒	☐	hoogte: 5 m
Opslag brandgevaarlijke stoffen	☒	☐	
Zo ja, cpr/pgs-kluis	☒	☐	
Productie	☒	☐	
Zo ja, dit omvat:			
Metaalbewerking	☒	☐	
Houtbewerking	☐	☒	
Zo ja: adequate motafzuiging	☐	☐	
Spuutwerkzaamheden	☐	☒	
Zo ja:			
Op waterbasis	☐	☐	
Op basis oplosmiddelen	☐	☐	
Adequate afzuiging	☐	☐	
Adequate lakkluis	☐	☐	
Drukkerijwerkzaamheden	☐	☒	
Zo ja:			
Drukwerk	☐	☐	
Zo ja: geforceerde droging	☐	☐	
Afwerking	☐	☐	
Stoffeerderij	☐	☒	
Zo ja: lijmspuiten met oplosmiddelen	☐	☐	
Zo ja: adequaat	☐	☐	
Groenvoorziening met stalling/werkplaats	☐	☒	
Overige risicovolle werkzaamheden:	☐	☒	

Algemeen: omgeving/bouwaard

	Ja	Nee	Opmerkingen
Bedrijventerrein	☒	☐	aan rand; met woningen
Woonomgeving	☒	☐	
Bebouwd oppervlakte	8500	m2	
Klasse bouw aard	B		Verklaring: zie onderaan

Preventie (brand/inbraak)

Adequaat aantal blusmiddelen	☒	☐	
Adequate compartimentering	☒	☐	
Zo ja,			
Brandwerendheid	60 minuten		
Grootste compartiment	1271 m2		
Aansturing branddeuren:			
Zelfsluitend	☒	☐	
Kleefmagneten op bmi	☒	☐	
Autom. brandmeldinstallatie met doormelding	☒	☒	
Zo ja,			
Certificaat	☐	☐	
Omvang beveiligd gebied:			
Totaaldetectie	☐	☐	
Partieel	☐	☐	
Doormelding:			
DM 1	☐	☐	
DM 2	☐	☐	
Onderhoudscontract	☐	☐	
Autom. sprinklerinstallatie met doormelding	☐	☒	
Zo ja,			
Certificaat	☐	☐	
Omvang beveiligd gebied:			
totaaldetectie	☐	☐	
Partieel	☐	☐	
Doormelding:			
DM 1	☐	☐	
DM 2	☐	☐	
Onderhoudscontract	☐	☐	
Bliksembeveiliging	☐	☒	
Zo ja: onderhoudscontract	☐	☐	
Brandweer:			
Vrijwillig	☐	☐	
Beroeps	☐	☐	
Mix	☒	☐	
Aanvalsplan:	☒	☐	
Bluswater:			
hydranten	☒	☐	
open water	☐	☒	
Elektronische inbraakbeveiliging	☒	☐	
Zo ja:			
geheel	☒	☐	
partieel	☐	☐	
alarmopvolging:			
Beveiligingsdienst	☒	☐	
Eigen personeel	☐	☐	
Borg certificaat	☒	☐	Es
Toegangscontrole systeem	☐	☒	
Camerabewaking	☐	☒	
Collectieve beveiliging	☒	☐	
Zo ja: deelnemer	☐	☐	
Adequaat rookbeleid	☐	☒	zo nee: zie preventiescan
RI&E	☒	☐	
Zo ja: Plan van Aanpak	☒	☐	
Aantal BHV'ers	10 personen		
Ontruimingsoefening (min. jaarlijks)	☒	☐	
Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden	☒	☐	
Buitenopslag volgens regels (10 m. grens)	☐	☒	zo nee: zie preventiescan
Nen 3140 keuring	☒	☐	

Uitgebreide dekking

	Ja	Nee	Opmerkingen
Waterschade:			
Kelders	☐	☒	
Verhoogde opslag (pallets/stellingen)	☐	☒	
Adequate dakcontrole	☒	☐	
Storm:			
Daklichten	☒	☐	
Luifels	☐	☒	
Asbest	☒	☐	
Zo ja: aantal m2	m2		
Adequate aanrijdbeveiliging	☒	☐	

Bedrijfsschade

	Ja	Nee	Opmerkingen
Reële uitwijkmogelijkheden	☒	☐	
Zo ja: uitwijkpercentage	30%		
Adequate borging back-ups	☒	☐	
Omzet > 30% t.b.v. één opdrachtgever	☒	☐	productie hh. trappen

Scenario's en beoordeling

		Opmerkingen
MPL-CEA materieel	€ 13.212.000	100%
EML-CEA materieel	€ 13.212.000	100
MPL-CEA bedrijfsschade	€ 2.701.000	100%
EML-CEA bedrijfsschade	€ 1.890.000	70%
Eindoordeel:	Standaard	zie ook preventiescan
Brand	Standaard	
Inbraak	Goed	
Storm & waterschade	Goed	
Brandbedrijfsschade	Standaard	

AANSPRAKELIJKHEID

	Ja	Nee	Opmerkingen
Omzet	€ 21.300.000		alle locaties
Jaarloon	€ 81.000.000		alle locaties
Afzet:			
Nederland	☒	☐	Aandeel: 100%
USA/Canada	☐	☐	Aandeel: %
Overig	☐	☐	Aandeel: %
Detachering bij derden	☒	☐	
Samenwerkingsverbanden	☒	☐	
Opslag milieubelastende stoffen (anders dan brand)	☐	☒	
Iso gecertificeerd	☐	☒	
HACCP gecertificeerd	☐	☒	
Intern kwaliteitscontrole systeem	☒	☐	

Verklaring constructieklassen:

Klasse A: onbrandbaar zwaar

Invulling: dragende betonconstructie, gevels en dak van steen en beton.

Klasse B: onbrandbaar licht

Invulling: dragende staal- c.q. houtconstructie, gevels en dak onbrandbaar incl. onbrandbare isolatie.

Klasse C: brandbaar licht

Invulling: onbrandbare gevels, brandbaar dak (b.v. isolatie)

Klasse D: brandbaar zwaar

Invulling: als klasse C, maar nu ook brandbare gevels (b.v. isolatie)

Het gaat om de hoofdconstructie (> 80%) van het geheel, anders aangave meerdere letters.

APC 23/04/2007