

00

B81
Geb A + B

Div

opleiding

24-08-01

01-02-20

VRAGENFORMULIER VOOR INDUSTRIELE RISICO'S

NAAM VERZEKERDE:

Adres:

Postcode / plaats:

Risicoadres:

Postcode / plaats:

Naam Intermediair:

WVS

Bosstraat 81

Hoofdkantoor

Kantoor

WVS

Hoofdkantoor

Postbus 1130, 4700 Roosendaal
Telefoon 0165 - 596500
Fax: 0165 - 561263
Email algemeen@wvsgroep.nl

Verzekerde zaken:

- ☒ Gebouwen EUR
- ☒ Inventaris EUR
- ☒ Goederen EUR
- ☐ Bedrijfsschade EUR
- ☐ O

Uitkeringstermijn NUT weken

1. RISICO OMSCHRIJVING

Bestemming:

(s.v.p. korte omschrijving)

Kantoor - gebouw A

gebouw B

Architect Div - T Dienst opleiding logistiek

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Lassen, slijpen of vlamsolderen?

☐ neen

☒ ja, s.v.p. toelichten bij opmerkingen

Sputten

Vindt verf- of lakspuiten plaats?

☒ neen

☐ ja

Houtbewerking

Vindt houtbewerking plaats?

☒ neen

☐ ja

☐ met machinale afzuiging

☐ geen machinale afzuiging

Compartimentering

Is de productieruimte brandwerend afgescheiden

van het kantoor of de opslag?

☐ neen

☒ ja

☐ n.v.t.

Zo ja, waaruit bestaan die scheidingen

Hoe zijn de openingen in deze scheidingswanden beschermd?

☒ d.m.v. branddeuren

☐ anders n.l.

A = kleefmagneten

Opslag

Hoe groot is de oppervlakte van de opslagruimte?

☒ < 1250 m2

☐ 1250 m2 tot 2500 m2

☐ 2500 m2 tot 5000 m2

☐ > 5000 m2, n.l.

Wat is de gemiddelde stapelhoogte?

☒ < 5 m

☐ > 5 m

Wat is de wijze van verpakken? ☐ onverpakt ☐ in brandbare verpakking ☐ in onbrandbare verpakking

NUT

2. LIGGING

: ☐ binnen de bebouwde kom, bewoonde omgeving

☒ buiten de bebouwde kom, bedrijventerrein / industrieterrein

3. BELENDINGEN

Belendende gebouwen binnen 10 meter?

☐ neen

☒ ja, in gebruik als

bedrijfsgebouw

4. BOUWAARD

Gevel

: ☒ steen/beton ☐ hout

☒ platen van staal, zink of aluminium

☐ anders, namelijk

Dakbedekking : ☐ pannen ☐ golfplaten ☐ hout ☐ beton ☒ mastiek
 O anders, namelijk _____
 Verdiepingsvloeren : ☒ beton ☒ hout ☐ metaal *gebouw B*
 Brandbare isolatiematerialen in gevels? ☒ neen ☐ ja
 Brandbare isolatiematerialen in daken? ☒ neen ☐ ja
 Afmetingen : l x b x h

5. INSTALLATIES

- 5.1 Vindt regelmatig onderhoud plaats aan de elektrische installatie? ☐ neen ☒ ja
 Geschiedt dit onderhoud door een erkend installateur? ☐ neen ☒ ja
- 5.2 Hoe geschiedt de verwarming? : ☒ CV ☐ anders, namelijk _____
 Is er een onderhoudscontract? : ☐ neen ☒ ja

6. AFVALBEHANDELING EN HUISHOUDING

- hoe vaak wordt afval en emballage opgeruimd en afgevoerd? *Saver*
☐ neen ☒ ja
 - wordt afval in metalen afgesloten containers opgeslagen?
☐ neen (svp toelichten) ☒ ja

6. BRANDBEVEILIGING

- zijn er blusmiddelen / brandblussers / slanghaspels aanwezig? ☐ neen ☒ ja
 - vindt jaarlijkse controle plaats? ☐ neen ☒ ja
 - is er een automatische brandmeldinstallatie met doormelding aanwezig? ☐ neen ☒ ja *Pac*
 - wordt die installatie halfjaarlijks gecontroleerd door een erkend installateur? ☐ neen ☒ ja *1 x P. Jaar*
 - is een automatische sprinklerinstallatie aanwezig? ☒ neen ☐ ja
 - is deze sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☒ neen ☐ ja (kopie bijvoegen)

7. INBRAAK

- is het risico bewoond? : ☒ neen ☐ ja
 - is het risico volgens NCP normen gecertificeerd? ☐ neen ☒ ja
 - zo ja, welke klasse? ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 (gaarne kopie bijvoegen) *Wardt vervolgt*
 - zo neen, welke inbraakpreventieve maatregelen zijn er genomen? *Bijgevoegd ① ②*

OPMERKINGEN

: *Lassen en slijpen gebouw B Tech. dienst*

BIJLAGEN

: ☒ foto ☒ plattegrond /situatieschets
 (gelieve zo mogelijk een foto van het risico bij te voegen)
Zie tax. rapport digitaal. 26/6/2020.
deze zijn voorzien van foto's.

Kantoor (A) 1



No. BA00035491

BORG Opleveringsbewijs Alarminstallatie

Functie object	Bedrijf
Adres object	Bosstraat 81 4704 RL ROOSENDAAL
Datum oplevering / Geldig vanaf	15-4-2016
Datum afgifte	14-9-2018
Hercertificatie op basis bestaand PvE	Ja
Geldig tot (mits jaarlijks herkeurd.)	14-9-2023

Geconstateerde risicoklasse	2
Uitgevoerde risicoklasse	2
Organisatorische maatregelen	O1
Elektronische maatregelen	E1
Alarmtransmissie	SP2
Technische alarmverificatie	meerdere zones
Reactie alarmopvolging	R1
Persoonlijke alarmverificatie	sleutelhouder
Nummer beveiligingsplan	0025159804
Datum beveiligingsplan	29-8-2018

Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan de onderdelen van de NBRL BORG 2005 versie 2.

Het erkende BORG beveiligingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor de organisatorische maatregelen (O) en de alarmopvolging (R).

Opmerkingen:

Kiwa Nederland B.V.
Kiwa NCP.
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Tel. 088 99 83 055
Fax 088 99 83 059
info.ncp@kiwa.nl
www.kiwafss.nl

Kiwa NCP erkend beveiligingsbedrijf
Chubb Fire & Security (vestiging Rotterdam)
Achterzeedijk 57, Unit 57
2992 SB BARENDRECHT

Relatienummer: 10314

Naam: Henk Bos

Handtekening

BEWIJS

No. BA00035492**BORG Opleveringsbewijs Alarminstallatie**

Functie object	Bedrijf
Adres object	Bosstraat 81 4704 RL ROOSENDAAAL
Datum oplevering / Geldig vanaf	1-11-2011
Datum afgifte	18-9-2018
Hercertificatie op basis bestaand PvE	Ja
Geldig tot (mits jaarlijks herkeurd.)	18-9-2023
Geconstateerde risicoklasse	2
Uitgevoerde risicoklasse	2
Organisatorische maatregelen	O1
Elektronische maatregelen	E1
Alarmtransmissie	SP2
Technische alarmverificatie	meerdere zones
Reactie alarmopvolging	R1
Persoonlijke alarmverificatie	sleutelhouder
Nummer beveiligingsplan	0025159804
Datum beveiligingsplan	17-9-2018

Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan de onderdelen van de NBRL BORG 2005 versie 2.

Het erkende BORG beveiligingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor de organisatorische maatregelen (O) en de alarmopvolging (R).

Opmerkingen:

Kiwa Nederland B.V.
Kiwa NCP.
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Tel. 088 99 83 055
Fax 088 99 83 059
info.ncp@kiwa.nl
www.kiwafss.nl

Kiwa NCP erkend beveiligingsbedrijf
Chubb Fire & Security (vestiging Rotterdam)
Achterzeedijk 57, Unit 57
2992 SB BARENDRECHT

Relatienummer: 10314

Naam: ~~Henk~~ Bos

Handtekening



WVS-groep

Bosstraat 81 te Roosendaal

Preventiemaatregelen 2007 (preventiescan)

RisicoBeheer Bedrijven
Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Postbus 9150
7300 HZ APELDOORN
Telefoon (055) 579 6677
Telefax (055) 579 7288

Informatieblad

Algemeen	
Naam	WVS-groep
Contactpersoon	De heer B.J. Stasse
Functie	Hoofd F&A
Adres	Ravelstraat 145
	4614 XG BERGEN OP ZOOM
Postadres	Ravelstraat 145
	4614 XG BERGEN OP ZOOM
Telefoon	(0165)566500
Telefax	(0165)561263
Internet	www.wvsgroep.nl
E-mail adres	info@wvsgroep.nl
Reden bezoek	Europese aanbesteding door EMC
Begeleiding bij bezoek	De heer C. Kas, assurantiebeheerder
Bezoekadres	Bosstraat 81
	4704 RL ROOSENDAAL
Bezoekdatum	25-09-2007
Risico Adviseur	Ing. W. van Veelen rr
Rapportdatum	26-09-2007

Samenvatting & beoordeling

Samenvatting & beoordeling.

Typologieën	Omschrijving
Bedrijfsomschrijving	Sociale werkplaats
Bedrijfsomvang	Het bedrijf heeft 5 grotere locaties in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur. In Roosendaal bevindt zich de centrale directie.
Personeelsleden	Ca. 2700
Omzet (€)	21.300.000
Bebouwd oppervlak	4720 m ²

Risico analyse	Zeer goed	Goed	Standaard	Matig
Brand		X		
Inbraak		X		
Storm & waterschade		X		
Brandbedrijfsschade			X	

Beoordeling na uitvoering van maatregelen	Zeer goed	Goed	Standaard	Matig
Brand		X		
Inbraak		X		
Storm & waterschade		X		
Brandbedrijfsschade			X	

In onderstaand overzicht wordt een korte samenvatting gegeven van alle in deze rapportage aangegeven adviezen en maatregelen.

Nr	Samenvatting maatregelen
2007-01	De opslag uit de serverruimte verwijderen. (eis)
2007-02	De serverruimte van een waterdetectie voorzien. (advies)
2007-03	De gebouwen voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking. (advies)
2007-04	In de wasmachine ruimte watersloten aanbrengen. (advies)
2007-05	De hefdeur in de achterzijde van het kantoorgebouw voorzien van een hangslot (eis) ✓

©Achmea RisicoBeheer Bedrijven

Dit rapport is geschreven voor verzekeringsdoeleinden. De gegevens in dit rapport zijn samengesteld uit de verstrekte informatie en uit tijdens het bezoek verzamelde informatie. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan Achmea geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout of onvolledigheid, die in dit rapport zou kunnen voorkomen.

Algemeen

Korte omschrijving activiteiten.

Op deze locatie vinden we een tweetal gebouwen.

- A. Een kantoorgebouw, waarin de centrale directie van de WVZ groep gehuisvest is, inclusief de ICT afdeling. Een hoek van het gebouw wordt gebruikt als magazijn voor de dienst Bestratingen. In het magazijn vinden we gereedschappen en allerlei huishoudelijke benodigdheden. Ook is er een werkplaats voor het onderhoud van de gereedschappen. Het is opvallend netjes in deze ruimtes.
- B. Een bedrijfshal met een tweetal functies:
 - a. Een houtbewerkingafdeling waar houten deuren en kozijnen worden gemaakt voor tuinhuisjes. Deze activiteit doet men al drie jaar en is winstgevend. Deze activiteit levert het belangrijkste deel op van het bedrijfsschadebelang. De houtbewerkingmachines zijn aangesloten op een centrale motafzuiging, die zich in een gemetselde, aparte ruimte bevindt. Op de retourleiding naar de hal bevindt zich een automatische brandklep. Het houtmot wordt opgeslagen in een stalen container, buiten het gebouw.
 - b. Opslagruimte voor de afdeling Groenvoorziening met allerlei machines voor het groenonderhoud, zoals maaimachines, bladzuigers, etc. Ook bevindt zich hier de onderhoudswerkplaats voor de voertuigen en machines.

In het kantoor bevinden zich op diverse plaatsen rookmelders. De doormelding vindt plaats naar een PAC. Opvolging in eerste instantie door een beveiligingsbedrijf en, als het om brand gaat, wordt de brandweer gewaarschuwd. Als er meerdere rookmelders geactiveerd worden wordt de melding direct doorgegeven aan de regionale meldkamer.

In de loodsen vinden we minder melders. Een van de ruimtes met een brandmelder is de motafzuigingsruimte.

Evaluatie brandbeveiligingsniveau

Afgezien van de basisvoorzieningen (haspels, handblussers) moeten ten aanzien van dit onderdeel de volgende factoren gewogen worden:

factoren die het risico gunstig beïnvloeden:

- in het kantoor bevinden zich op diverse plaatsen rookmelders. In de bedrijfshallen is een beperkt aantal brandmelders aanwezig.
- De uitstekende orde en netheid bij alle diensten.
- De aanwezigheid van een degelijk hekwerk rond de gebouwen, een camerabeveiliging en inbraakalarminstallaties conform Borg klasse Es. (De installaties verminderen de kans op een ongemerkte situatie van brandstichting.)
- Het toegepaste isolatiemateriaal voor de daken is steenwol.
- De spreiding tussen de gebouwen (onderlinge afstand meer dan 15 meter).

factoren die het risico ongunstig beïnvloeden:

- het ontbreken van een totaal brandmeldinstallatie met doormelding naar de regionale meldkamer van de brandweer.

Eindoordeel: er kan in dit geval gesproken worden van een goed risico, waarbij nog wel enige maatregelen nodig zijn om het niveau te borgen.

Evaluatie beveiligingsniveau inbraakbeveiliging

Gezien het geheel, de attractiviteit van de goederen en de reeds uitgevoerde maatregelen, kan hier gesproken worden van een goed risico.

De gebouwen zijn voorzien van goed inbraakwerend hang- en sluitwerk en een inbraakalarminstallatie conform klasse Es. Tevens is rondom het kantoor een camerabewaking aangelegd. De belangrijkste reden hiervoor is de verhuizing van de afdeling ICT naar dit adres.

Evaluatie bedrijfsschaderisico

Het bedrijfsschade risico wordt voornamelijk bepaald door de houtbewerkingafdeling waar men voor een klant kozijnen en deuren produceert voor tuinhuisjes. Uitgaande van een totaalschade zal men niet zomaar naar een andere locatie kunnen verhuizen. Ook is de schaal zodanig dat er binnen de groep geen uitwijk mogelijk is. Het leveren en installeren van de houtbewerkingmachines en de afzuiginstallatie zal zeker een half jaar duren.

Gezien de soort bewerkingen die er plaats vinden, de gebruikte machines, de uitwijk binnen de groep etc. etc., kan hier gesproken worden van een standaard risico.

Schadeverleden in de afgelopen 5 jaar.

Geen gegevens bekend.

Ongevallen in de afgelopen 5 jaar:

De onderstaande gegevens komen uit het jaarverslag 2006. Van de overige jaren zijn geen gegevens beschikbaar. Wel blijkt dat het aantal ongevallen is toegenomen t.o.v. 2005 en dat het aantal verzuimdagen per ongeval is afgenomen.

Totaal aantal gemelde arbeidsongevallen met verzuim in 2006 naar duurklasse en verzuimdagen per bedrijfsonderdeel WVS-groep							
Bedrijfsonderdeel	Aantal met duurklasse 1-7 dagen	Aantal met duurklasse 8-42 dagen	Aantal met duurklasse >42 dagen	Totaal aantal ongevallen	Totaal aantal dagen	IF	ID
WVS Centrale Diensten	1	1	1	3	93	3,77	31,0
WVS Industrie Bergen op Zoom	2	3	0	5	64	1,56	12,8
WVS Industrie Roosendaal	1	3	0	4	65	0,83	16,3
WVS Industrie Etten-Leur	2	1	0	3	24	1,27	8,0
WVS Diensten	6	10	4	20	437	2,60	21,9
WVS@Work	2	6	0	8	169	1,51	21,1
Totalen	14	24	5	43	852	1,78	19,8

MPL Brandverzekering (CEA definitie)

Toelichting: Voor het MPL uitgaan van het verlies van het productiegebouw op deze locatie. Door het ontbreken van MPL scheidingen en de aanwezigheid van voldoende vuurbelasting rekening houden met het totaal verlies van dit gebouw met inhoud.		
Gebouwen	€ 1.300.000	30%
Bedrijfsuitrusting / inventaris	€ 5.709.770	100%
Goederen	€ 50.000	100%
TOTAAL	€ 7.059.770	70%

EML Brandverzekering (CEA definitie)

Toelichting: Door de beperkte brandmeldinstallatie is het EML gelijk aan het MPL.		
Totaal	€ 7.059.770	70%

MPL Brandbedrijfsschadeverzekering (CEA definitie)

Toelichting: Uitgaande van het MPL BV dient het bedrijfsschade belang op 100% gesteld te worden. (Het BS belang moet vrijwel geheel worden toegerekend aan de productie in de gebouwen die in het MPL BV scenario verloren gaan).		
Totaal exclusief increase/decrease	€ 1.825.000	100%

EML Brandbedrijfsschadeverzekering (CEA definitie)

Toelichting: EML = MPL		
Totaal exclusief increase/decrease	€ 1.825.000	100%

MPL-definitie (CEA)

De MPL is de maximale schade die kan ontstaan in de uitzonderlijke situatie dat de meest ongunstige omstandigheden min of meer gecombineerd optreden en als gevolg daarvan de brand niet of onvoldoende bestreden kan worden. De brand stopt derhalve uitsluitend door gebrek aan brandbare materialen of door een perfecte brandscheiding (ook goed: blinde scheiding).

EML definitie (CEA)

De EML is de waarschijnlijke omvang van de schade in geval van een brand onder normale omstandigheden, in relatie tot de aard van de activiteiten, bestemming van de gebouwen, preventieve voorzieningen en repressieve maatregelen. Uitzonderlijke omstandigheden (toevallig of buitengewoon) die het risico kunnen beïnvloeden worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Preventiemaatregelen 2007 (Brand c.q. uitgebreide gevaren)

De onderhavige preventiemaatregelen en adviezen worden gedaan in het belang van mogelijke risicoverbeteringen en de continuïteit van het bedrijf, en zijn bedoeld om het bedrijf in staat te stellen de mogelijkheid van schade door brand of andere oorzaak te beperken. Dit houdt niet in dat iedere mogelijk gevaarlijke situatie onderkend is, of dat er geen gevaarlijke situaties bestaan.

De afdeling RisicoBeheer Bedrijven van Achmea garandeert niet dat het uitvoeren van enig preventiemaatregel of advies het bedrijf of de bedrijfsprocessen absoluut veilig maakt, in overeenstemming brengt met enige wet, regel of voorschrift, of de persoonlijke veiligheid bevordert.

Noodzakelijke maatregelen

2007-01 De opslag uit de serverruimte verwijderen. (eis)

De serverruimte wordt op dit moment gebruikt voor de opslag van telefoontoestellen. Gelet op het belang van deze ruimte voor de continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk deze ruimte vrij van opslag te houden. Ook dient de ruimte opgeruimd te worden.

2007-02 De serverruimte van een waterdetectie voorzien. (advies)

Door de aanwezigheid van een condenswaterleiding in de serverruimte adviseren wij u de ruimte onder de verhoogde vloer te voorzien van een waterdetectie met doormelding naar een alarmcentrale of naar het verantwoordelijke personeel.

2007-03 De gebouwen voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking. (advies)

Het kantoor is voor een deel voorzien van rookmelders.

In het werkplaatsdeel op dit adres zijn maar enkele melders aanwezig.

Wij adviseren u beide gebouwen te voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN2535 met volledige bewaking en een doormelding naar de regionale meldkamer van de brandweer.

Een dergelijke installatie vergroot de kans op een snelle opvolging door de brandweer, waardoor de kans op schade aan het gebouw en de inventaris sterk wordt verlaagd. Ook wordt de veiligheid van de medewerkers hierdoor vergroot.


2007-04 In de wasmachineruimte watersloten aanbrengen. (advies)

De wateraansluitingen van de wasmachines in de werkplaats zijn niet voorzien van een waterslot. Wij adviseren u deze aan te brengen zodat de kans op een waterschade wordt verkleind.

2007-05 De hefdeur in de achterzijde van het kantoorgebouw voorzien van een hangslot. (eis)

Gelet op het hogere inbraakrisico van het kantoor is het noodzakelijk dat de geleidingsrail van de hefdeur in de achterzijde van het kantoorgebouw wordt voorzien van een hangslot.

	
Opslag van telefoons uit serverruimte verwijderen X	De hefdeur aan de achterzijde van het kantoor voorzien van een hangslot. ✓
	
Houtbewerkingsafdeling niet meer van toepassing	Opslag apparaten voor groenvoorziening
	
Onderhoudswerkplaats Groen.	Wateraansluiting wasmachines
	
Voorgevel kantoor	Zijgevel kantoor



Plattegrondsheets

Matrixformulier Sociale Werkplaatsen

Matrixnummer	256	Datum bezoek	25-09-2007
Naam	WVS-groep	Gesproken met	De heer C. Kas
Risico adres	Bosstraat 81	Functie	Assurantiebeheerder
Woonplaats	4702 RL Roosendaal	Ingevuld door	ing. W. van Veelen rr

BRAND

Verzekerde bedragen

		Opmerkingen
Verzekerde bedrag opstallen	€ 4.410.000	
Verzekerd bedrag huurdersbelang	€	
Verzekerd bedrag inventaris	€ 5.709.770	
Verzekerd bedrag goederen	€ 50.000	
Verzekerd bedrag diversen	€	
Verzekerd bedrag bedrijfsschade	€	
Verzekerd bedrag extra kosten	€	
Verzekerd bedrag toegevoegde waarde	€ 1825000	deze locatie

Algemeen: activiteiten

	Ja	Nee	Opmerkingen
Aantal medewerkers	2700 mensen		
Kantoor	☒	☐	
Assemblage	☐	☒	
Inpakwerkzaamheden	☐	☒	
Zo ja, verhoogd risico	☐	☒	
Opslag algemeen	☐	☒	
Zo ja, welke soort opslag:			
blokopslag	☐	☐	hoogte: m
stellingopslag	☐	☐	hoogte: m
Opslag brandgevaarlijke stoffen	☐	☒	
Zo ja, cpr/pgs-kluis	☐	☐	
Productie	☒	☐	
Zo ja, dit omvat:			
Metaalbewerking	☐	☒	
Houtbewerking	☒	☐	
Zo ja: adequate motafzuiging	☒	☐	
Spuutwerkzaamheden	☐	☒	
Zo ja:			
Op waterbasis	☐	☐	
Op basis oplosmiddelen	☐	☐	
Adequate afzuiging	☐	☐	
Adequate lakkluis	☐	☐	
Drukkerijwerkzaamheden	☐	☒	
Zo ja:			
Drukwerk	☐	☐	
Zo ja: geforceerde droging	☐	☐	
Afwerking	☐	☐	
Stoffeerderij	☐	☒	
Zo ja: lijmspuiten met oplosmiddelen	☐	☐	
Zo ja: adequaat	☐	☐	
Groenvoorziening met stalling/werkplaats	☒	☐	
Overige risicovolle werkzaamheden:	☐	☒	

Algemeen: omgeving/bouwaard

	Ja	Nee	Opmerkingen
Bedrijventerrein	☒	☐	
Woonomgeving	☐	☒	
Bebouwd oppervlakte	4720 m2		
Klasse bouw aard	B		Verklaring: zie onderaan

Preventie (brand/inbraak)

Adequaat aantal blusmiddelen	☒	☐	
Adequate compartimentering	☒	☐	
Zo ja,			
Brandwerendheid	60 minuten		
Grootste compartiment	975m2		houtbewerking *
Aansturing branddeuren:			
Zelfsluitend	☒	☐	
Kleefmagneten op bmi	☐	☒	
Autom. brandmeldinstallatie met doormelding	☒	☐	pac
Zo ja,			
Certificaat	☐	☐	
Omvang beveiligd gebied:			
Totaaldetectie	☐	☐	
Partieel	☒	☐	
Doormelding:			
DM 1	☐	☐	
DM 2	☐	☐	
Onderhoudscontract	☒	☐	
Autom. sprinklerinstallatie met doormelding	☐	☒	
Zo ja,			
Certificaat	☐	☐	
Omvang beveiligd gebied:			
totaaldetectie	☐	☐	
Partieel	☐	☐	
Doormelding:			
DM 1	☐	☐	
DM 2	☐	☐	
Onderhoudscontract	☐	☐	
Bliksembeveiliging	☐	☒	
Zo ja: onderhoudscontract	☐	☐	
Brandweer:			
Vrijwillig	☐	☐	
Beroeps	☐	☐	
Mix	☒	☐	
Aanvalsplan:	☐	☒	
Bluswater:			
hydranten	☒	☐	
open water	☐	☒	
Elektronische inbraakbeveiliging	☒	☐	
Zo ja:			
geheel	☒	☐	
partieel	☐	☒	
alarmopvolging:			
Beveiligingsdienst	☒	☐	
Eigen personeel	☐	☐	
Borg certificaat	☒	☐	
Toegangscontrole systeem	☐	☒	
Camerabewaking	☒	☐	
Collectieve beveiliging	☐	☐	
Zo ja: deelnemer	☐	☐	
Adequaat rookbeleid	☒	☐	
RI&E	☒	☐	
Zo ja: Plan van Aanpak	☒	☐	
Aantal BHV'ers	5 personen		
Ontruimingsoefening (min. jaarlijks)	☐	☒	
Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden	☒	☐	
Buitenopslag volgens regels (10 m. grens)	☒	☐	
Nen 3140 keuring	☒	☐	

Uitgebreide dekking

	Ja	Nee	Opmerkingen
Waterschade:			
Kelders	☐	☒	
Verhoogde opslag (pallets/stellingen)	☐	☒	
Adequate dakcontrole	☒	☐	
Storm:			
Daklichten	☐	☒	
Luifels	☐	☒	
Asbest	☐	☒	
Zo ja: aantal m2	m2		
Adequate aanrijdbeveiliging	☒	☐	

Bedrijfsschade

	Ja	Nee	Opmerkingen
Reële uitwijkmogelijkheden	☐	☒	
Zo ja: uitwijkpercentage	%		
Adequate borging back-ups	☒	☐	zo nee: zie preventiescan
Omzet > 30% t.b.v. één opdrachtgever	☒	☐	tuinhuisdeurtjes

Scenario's en beoordeling

		Opmerkingen
MPL-CEA materieel	€ 7.059.770	70%
EML-CEA materieel	€ 7.059.770	70%
MPL-CEA bedrijfsschade	€ 1.825.000	100%
EML-CEA bedrijfsschade	€ 1.825.000	100%
Eindoordeel:	Goed	zie ook preventiescan
Brand	Goed	
Inbraak	Goed	
Storm & waterschade	Goed	
Brandbedrijfsschade	Standaard	

AANSPRAKELIJKHEID

	Ja	Nee	Opmerkingen
Omzet	€ 21.300.000		alle locaties
Jaarloon	€ 81.000.000		alle locaties
Afzet:			
Nederland	☒	☐	Aandeel: 100%
USA/Canada	☐	☐	Aandeel: %
Overig	☐	☐	Aandeel: %
Detachering bij derden	☐	☒	
Samenwerkingsverbanden	☒	☐	
Opslag milieubelastende stoffen (anders dan brand)	☐	☒	
Iso gecertificeerd	☐	☒	
HACCP gecertificeerd	☐	☒	
Intern kwaliteitscontrole systeem	☐	☒	

Verklaring constructieklassen:

Klasse A: onbrandbaar zwaar

Invulling: dragende betonconstructie, gevels en dak van steen en beton.

Klasse B: onbrandbaar licht

Invulling: dragende staal- c.q. houtconstructie, gevels en dak onbrandbaar incl. onbrandbare isolatie.

Klasse C: brandbaar licht

Invulling: onbrandbare gevels, brandbaar dak (b.v. isolatie)

Klasse D: brandbaar zwaar

Invulling: als klasse C, maar nu ook brandbare gevels (b.v. isolatie)

Het gaat om de hoofdconstructie (> 80%) van het geheel, anders aangave meerdere letters.

APC 23/04/2007