

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
603842201 RAAMOVEREENKOMST STEDELIJK SCHRAAL GRAS EN SLOTEN


2e NOTA VAN INLICHTINGEN

Maaien stedelijk schraal gras en sloten met bijhorende en bijkomende werkzaamheden

Besteknummer: 603842201

Behorende bij 'beschrijvend document 603842201'

Datum: 13-10-2021

datum / paraaf_____
Auteur : B. Donkers_____
Projectleider : F. Verhagen_____
Afdelingshoofd SB : B. Hamers-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Ruimtelijke Uitvoering
-- Afdeling Stedelijk Beheer

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Deel 2.2

Bestekspost 101220

Vraag: Bestekspost 101220: hoeveelheid ter inlichtingen aangeduid met een 'L'?

Antwoord: Uw opmerking is juist, dit moet een l zijn. Bestekspost 101220 aanpassen.

Bestekspost 103020

Vraag: Bestekspost 103020 irt bepaling 51 02 22: In bestekspost is opgenomen dat maaisel verzameld en afgevoerd dient te worden. In bepaling 51 02 22 is opgenomen dat een klepelmaaier zonder zuig-installatie is toegestaan, waarmee de suggestie wordt gewerkt dat het maaisel kan blijven liggen. Wat is juist?

Antwoord: Bepaling 51.02.22 is juist dat wil zeggen dat het maaisel kan blijven liggen.
Bestekspost 103020 aanpassen.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101220			Maaien schraal grasveld met meterstroken.			
			Bestekspost 101220 vervalt en wordt vervangen			
			door 101220.			
101220	512503		Maaien grasveld.	are	12.667,28 F	
			Betreft: maaien stedelijk schraal grasveld			
			waarvan tussen 15 mei en 1 juli de meterstroken			
			van percelen zijn gemaaid.			
			Situering: volgens Geovisia			
			Hoeveelheid per maaibeurt:	are		6.333,64 I
			Uitvoeringsperiode 1 september - 15 oktober			
			Inclusief verkeersmaatregelen, rijdende afzetting			
			volgens CROW-publicatie 96 b 'Handboek			
			wegafzettingen' figuurnummer 1105a, 1105b, 1125a,			
			1125b, 1126, 1201, 1222, 1321c, 1321d, 1322b,			
			1323a, 1323b en 1324.			
			Aantal percelen: zie Geovisia			
		2.	Standaard beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
		9. .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende			
			eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatie			
			kosten dienen in de prijs per eenheid te zijn			
			inbegrepen.			
103020			Maaien grasveld 3x hondenlosloopterrein.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
			103020.			
103020	512503		Maaien grasveld.	are	1.677,85 F	
			Betreft: maaien stedelijk grasveld			
			hondenlosloopterreinen met een afrastering met			
			werkpoort, breedte poort 2,75 m			
			Situering volgens Geovisia			
			Uitvoeringsperiodes: 15 april - 1 mei, 15 mei -			
			15 juni en 1 september - 15 oktober			
			Hoeveelheid per maaibeurt	are		279,64 I
			Inclusief verkeersmaatregelen, rijdende afzetting			
			volgens CROW-publicatie 96 b 'Handboek			
			wegafzettingen' figuurnummer 1105a, 1105b, 1125a,			
			1125b, 1126, 1201, 1222, 1321c, 1321d, 1322b,			
			1323a, 1323b en 1324.			
			Aantal percelen:			
		2.	Standaard beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3. .	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) en met 3			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
		9. .	Maaisel kneuzen en egaal verspreiden over het			
			terrein.			
						
						