

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2184941-BS-02

- Vraag: Kunnen de inwendige putmaten aangegeven worden?
Antwoord: Inwendige maten betonputten worden toegevoegd aan de desbetreffende besteksposten.
- Vraag: Verlangt u bij inschrijving door een combinatie een referentie van elk van de combinanten, of is 1 referentie van een van de combinanten voldoende?
Antwoord: Een referentie van een van de combinanten voldoet.
- Vraag: Vullen Riolering: U schrijft en bindmiddel op basis van cement(dammer) voor. Mag dit ook een gelijkwaardig alternatief zijn? en zo ja, aan wat voor technische eigenschappen dient deze te voldoen?
Antwoord: Dit mag ook een gelijkwaardig alternatief zijn. Het alternatief dient in ieder geval een bindmiddel op cementbasis te zijn en minimaal dezelfde (axiale) druksterkte te hebben als de voorgeschreven dämmer.
- Vraag: In 2.1.2 word verwezen naar paragraaf 3.28. Deze is echter niet aanwezig in de leidraad.
Antwoord: Dient te zijn paragraaf 2.1.4.
- Vraag: In het bestek onder hoofdstuk 1 paragraaf 05 : Tijdsbepaling word verwezen naar de data gesteld in de aanbesteding leidraad. Echter ontbreekt ons inziens deze informatie.
Antwoord: Dit betreft de data onder paragraaf 1.4.1. van de aanbestedingsleidraad. Data zullen eveneens worden opgenomen in artikel 1.05 van het bestek.
- Vraag: In de kerncompetenties word gevraagd naar een kopie van het op het moment van inschrijving geldig BRL 7000 certificaat, door het SIKB, of een daartoe geaccrediteerde instelling . Binnen onze organisatie is het certificering traject op het moment van inschrijving nog niet afgerond. Is dit voor de opdrachtgever een uitsluitingsgrond ? Of is het ontbreken van het certificaat op het moment van aanbesteding acceptabel ?
Antwoord: Het ontbreken van een certificaat op het moment van aanbesteding (dus de procedure) is acceptabel. De aanbestedende dienst wenst echter wel vóór gunning van het werk een dergelijk certificaat of in ieder geval dat de inschrijver deze kan overhandigen. Bewijs van aanvraag van het certificaat is in dit geval niet afdoende aangezien een bewijs van aanvraag nog niet de garantie geeft over de beschikking ervan.

1. A l g e m e e n

PAR

08 Inschrijving

Het is de aannemer niet toegestaan negatieve bedragen toe te passen in zijn inschrijving.

Een eenmalige korting in de inschrijvingsstaat is niet toegestaan. Inschrijvingen met negatieve bedragen of een eenmalige korting zullen terzijde worden gelegd.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer	omschrijving	datum
20-020-TEK-BST-001	Werkzaamheden verharding blad 1 van 2	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-002	Werkzaamheden verharding blad 2 van 2	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-101	Werkzaamheden riolering blad 1 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-102	Werkzaamheden riolering blad 2 van 12	02-03-2021;
20-020-TEK-BST-103	Werkzaamheden riolering blad 3 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-104	Werkzaamheden riolering blad 4 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-105	Werkzaamheden riolering blad 5 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-106	Werkzaamheden riolering blad 6 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-107	Werkzaamheden riolering blad 7 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-108	Werkzaamheden riolering blad 8 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-109	Werkzaamheden riolering blad 9 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-110	Werkzaamheden riolering blad 10 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-111	Werkzaamheden riolering blad 11 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-112	Werkzaamheden riolering blad 12 van 12	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-113	Werkzaamheden riolering - overzicht	05-02-2021;
20-020-TEK-BST-201	Dwarsprofielen blad 1 van 3	02-03-2021;
20-020-TEK-BST-202	Dwarsprofielen blad 2 van 3	02-03-2021;
20-020-TEK-BST-203	Dwarsprofielen blad 3 van 3	02-03-2021;

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Veiligheids- en gezondheidsplan;
2. Grondbalans;
3. Verkennend en afperkend bodemonderzoek, R001-1275019MBC-V01-sal-NL, Tauw, d.d. 5 oktober 2020;
4. Verhardingsonderzoek, 20201078/rap01, AT-KB, d.d. 5 januari 2021
5. Gegevens proefsleuven;
6. Algemene Inkoopvoorwaarden van de Drechtsteden;
7. Handboek bomen, hoofdstuk 2, Werken rondom bomen;
8. brief omgevingsdienst betreft barium;
9. kapvergunning.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
							
11			OPBREKEN VERHARDING				
							
115			OPBREKEN FUND. ONDER ELEMENTEN VERHARDING				
							
115010			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervallen door de bestekspost:				
							
115010	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag.	m2	17.800,00	V	
			Betreft: verwijderen funderingslaag onder				
			zandcunet rijbanen op diverse locaties binnen het				
			project gebied.				
			Funderingslaag onder zandcunet ontgraven volgens				
			bestekspostnr. 210010				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	Gemiddelde dikte 650 mm, met een maximum van 1500	m3			11.570,00
			mm				
		.2.	Gebonden funderingsmateriaal				
			Funderingslaag van slakken				
			Zie rapport R001-1273081MBC-V01-agv-NL				
			3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			op grond van de Wet milieubeheer vergunde				
			inrichting volgens bestekspostnr. 115020				
							
2			GRONDWERK				
							
22			VERWERKEN GROND				
							
220			AANVULLEN CUNETTEN				
							
220010			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervallen door de bestekspost:				
							
220010	220301		Grond verwerken in cunet fundering.	m3	6.200,00	V	
			Betreft: grond verwerken in cunetten t.p.v.				
			verwijderde fundering boven rioolsleuven				
			Situering: verspreid over het werk				
			Grondsoort: zand, te leveren volgens	m3			6.200,00
			bestekspostnr. 260010				
			Hoeveelheidsbepaling: door middel van				
			vaststelling van het theoretisch profiel van				
			verwerking				
		2.	Hoogte gemiddeld 0,35 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		.3.	Kruinbreedte gemiddeld 6,00 m				
			1. Taluds 1 : 0				
			1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
			2. Verdichten volgens bestekspostnr. 250020				
							
25			VERDICHTEN GROND				
							
250020			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervallen door de bestekspost:				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
250020	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	6.200,00	V	
			Betreft: verdichten cunet t.p.v. verwijderde				
			funderingslaag aangevuld volgens bpnr. 220010				
			Grondsoort: zand				
			Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel				
			van aanvulling				
		. 2. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05				
			en 06 van de Standaard				
26			LEVERANTIES				
260010			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt				
			vervallen door de bestekspost:				
260010	220321		Leveren grond.	m3	15.275,00	V	
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3			15.275,00 L
			Betreft: zand t.b.v. aanvullen cunetten en				
			sleuven volgens bpnr. 220010 en bpg. 2211, 2212				
			en 2213				
			Vervanging van verwijderde, niet vervangen,				
			funderingslaag ca. 6200 m3 en klei/veen ca. 9075				
			m3				
			Hoeveelheidsbepaling: in middelen van vervoer				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende				
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
			bodemkwaliteit: AW 2000				
		. 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
3			RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
32			AANBRENGEN HOOFDRIOOL				
322			AANBRENGEN DWA-RIOOL				
			Het grondwerk t.b.v. onderstaande werkzaamheden				
			is opgenomen in hoofdstuk 2 van dit bestek.				
322090			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt				
			vervallen door de bestekspost:				
322090	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	10,00	V	
			Incl. pasmaken d.m.v. zagen				
		2.	Rond profiel, ongewapend zonder inlaat	st			3,00 L
		. 2. . . .	Rond profiel met inlaat, ongewapendDiameter	st			3,00 L
			inlaat 125 mm				
		. 1.7. . .	Nominale middellijn 600 mm				
		 2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		 1	Type buisverbinding: glijverbinding				
322110			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt				
			vervallen door de bestekspost:				
322110	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	2,00	V	
		4.	Passtuk, rond profiel ongewapend	st			2,00 L
		. 1.7. . .	Nominale middellijn 600 mm				
		 1	Type buisverbinding: glijverbinding				
			lengte 1,00m				
33			AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN				
			Dit hoofdstuk komt te vervallen en wordt				
			vervallen door het hoofdstuk:				
33			AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN				
			Het grondwerk t.b.v. het aanbrengen van de				
			inspectieputten is opgenomen in de grondwerkposten				
			Kosten t.b.v. aan te brengen pompput verrekenen				
			op stelpost 950060				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331			AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN HWA-RIOOL				
3311			<u>Inspectieputten - beton</u> Grondwerk volgens hoofdstuk 2				
331110			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervallen door de bestekspost:				
331110	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: HWA-putten met aansluitingen PP 500 mm of grotere diameters	st	18,00 V		
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem Inwendige afmetingen: 1000x1000 mm	st		18,00 L	
		.9.	Voorzien van zandvang: diepte 35 cm				
		.2.	Afdekplaat Betonnen afdekplaat 1300 x 1300mm dikte 200mm Voorzien van dagmaat 650mm en bijpassend rubbering	st		18,00 L	
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering				
332			AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN DWA-RIOOL				
3321			<u>Inspectieputten - beton</u> Grondwerk volgens hoofdstuk 2				
332110			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervallen door de bestekspost:				
332110	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: VWA-putten met aansluitingen PP 500 mm of grotere diameters	st	19,00 V		
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem Inwendige afmetingen: 1000x1000 mm	st		19,00 L	
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.2.	Afdekplaat Betonnen afdekplaat 1300 x 1300mm dikte 200mm Voorzien van dagmaat 650mm en bijpassend rubbering	st		19,00 L	
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering				
332120			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervallen door de bestekspost:				
332120	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: overstortput S0201133 Situering: t.h.v. Leeuweriksingel 36E	st	1,00 V		
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem overstortput Inwendige afmetingen: 1000x1000 mm	st		1,00 L	
		.9.	Overstortmuur: Breedte - 0,60 m Hoogte - 1,53 m t.o.v. N.A.P.				
		.2.	Afdekplaat Betonnen afdekplaat 1300 x 1300 mm dikte 200mm Voorzien van dagmaat 650mm en bijpassend rubbering	st		1,00 L	
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering				
332130			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervallen door de bestekspost:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332130	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V	
			Betreft: overstortput S0201157				
			Situering: t.h.v. Leeuweriksingel 2				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem overstortput	st			1,00 L
			Inwendige afmetingen: 1000x1000 mm				
		. .9. . . .	Overstortmuur:				
			Breedte - 0,60 m				
			Hoogte - 1,53 m t.o.v. N.A.P.				
		2. .	Afdekplaat	st			1,00 L
			Betonnen afdekplaat 1300 x 1300 mm dikte 200mm				
			Voorzien van dagmaat 650mm en bijpassend				
			rubbering				
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
			bijbehorende rubbering				
332140			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt				
			vervallen door de bestekspost:				
332140	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V	
			Betreft: overstortput S0201146				
			Situering: t.h.v. Jac. P Thijssesingel 42				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem overstortput	st			1,00 L
			Inwendige afmetingen: 1200x1200 mm				
		. .9. . . .	Overstortmuur:				
			Breedte - 1,60 m				
			Hoogte - 1,53 m t.o.v. N.A.P.				
		2. .	Afdekplaat	st			1,00 L
			Betonnen afdekplaat 1500 x 1500 mm dikte 200mm				
			Voorzien van dagmaat 650mm en bijpassend				
			rubbering				
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
			bijbehorende rubbering				
332150			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt				
			vervallen door de bestekspost:				
332150	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V	
			Betreft: overstortput S0201105				
			Situering: t.h.v. Thorbeckelaan 441				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem overstortput	st			1,00 L
			Inwendige afmetingen: 2000x2000 mm				
		. .9. . . .	Overstortmuur:				
			Breedte - 3,00 m				
			Hoogte - 1,53 m t.o.v. N.A.P.				
		2. .	Afdekplaat	st			1,00 L
			Betonnen afdekplaat 2400 x 2400 mm dikte 200mm				
			Voorzien van dagmaat 650mm en bijpassend				
			rubbering				
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
			bijbehorende rubbering				
36			AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN				
							
361			Huisaansluitingen woningen				
							
3611			<u>Aanbrengen standpijp en huisaansluitingen</u>				
							
361110			Deze bestekspost wordt toegevoegd aan het bestek:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361110	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	590,00 V		
			Betreft aanbrengen standpijpen in PVC-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		590,00 L	
			kleur: bruin				
			gerekend met 1,0 m per aansluiting				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
361120			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervangen door de bestekspost:				
361120	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	1.770,00 V		
			Betreft: aanbrengen huisaansluitingen				
			ca. 295 stuks, gemiddeld ca. 6 m per aansl.				
			D gem = 1,0m				
			Incl. grondwerk				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		1.770,00 L	
			kleur: bruin				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
361130			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervangen door de bestekspost:				
361130	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	1.770,00 V		
			Betreft: aanbrengen huisaansluitingen				
			ca. 295 stuks, gemiddeld ca. 6 m per aansl.				
			D gem = 2,0m				
			Incl. grondwerk				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		1.770,00 L	
			kleur: bruin				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
362			Huisaansluitingen appartementencomplexen				
362030			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervangen door de bestekspost:				
362030	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	540,00 V		
			Betreft: vervangen bestaande huisaansluitingen				
			Gerekend met 6 aansluitingen per gebouw				
			Gerekend met 10 m per aansluiting				
			D gem = 1,5m				
			Incl. grondwerk				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		540,00 L	
			kleur: bruin				
		. 2.5. . .	Nominale middellijn 200 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
37			REINIGEN EN INSPECTIE				
3710			<u>Reinigen riool</u>				
371040			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervangen door de bestekspost:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
371040	257501	. 1.4.1.1.1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft aangelegd HWA en DWA riool volgens bpgr. 32 Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 700 m Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: hoofdcode BDD, klasse 1 Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode BBC, code A, klasse 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 371050	m	10,00	V	
371050			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervallen door de bestekspost:				
371050	257531	 1.	Rioolslib vervoeren. Betreft slib vrijgekomen volgens bpnrs. 371010 t/m 371040 en 371060 Vervoeren naar: een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting. Stort en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	ton	257,95	V	
3711			<u>Inspectie</u>				
371110			Deze bestekspost komt te vervallen en wordt vervallen door de bestekspost:				
371110	257105	. 3.1.1.2	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Betreft aangelegd HWA en DWA riool volgens bpgr. 32 Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip Grootste putafstand: 75 m Materiaalsoort riolering: PVC en beton Afmeting(en) riolering: 160 t/m 700 mm Riolering gereinigd en in bedrijf Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren op USB-stick Rapportage analoog in 3 -voud en in SUF-bestand aanleveren	m	9.592,00	V	
4			VERHARDING				
40			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
400040			Deze bestekspost wordt toegevoegd aan het bestek:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
400040	800199		Breken slakken Vogelbuurt Noord.	m3	5.370,00	V	
			Betreft: breken van slakken vrijgekomen uit				
			fundering in Vogelbuurt Noord				
			Situering: t.p.v. depot met slakken op locatie De				
			Driehoek				
			Met materiaal van de aannemer				
			Inclusief aanvragen vergunning door aannemer				
			Inclusief zeven				
			Fractie 0/31.5				
			Uitvoeren AP04 keuring volgens bestekspostnr.				
			431110				
			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar plaats van	m3			5.370,00 I
			verwerking volgens bestekspostnr. 400050				
			Inclusief laden en lossen				
			Rekening houden met vervoeren binnen een straal				
			van 5 km				
400050			Deze bestekspost wordt toegevoegd aan het bestek:				
400050	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	17.900,00	V	
			steenmengsel.				
			Betreft: aanbrengen slakken fundering onder				
			zandcunet aan te brengen volgens bestekspostnrs.				
			Situering: verspreid over het werk				
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld				
			0,30 m				
		.9.	Gebroken slakken, vrijgekomen en aangevoerd	m3			5.370,00 I
			volgens bestekspostnrs. 400040				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
43			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
4311			<u>Keuren gebroken slakken</u>				
			Deze bestekspostgroep wordt toegevoegd aan het				
			bestek:				
4311			<u>Keuren gebroken slakken</u>				
431110			Deze bestekspost wordt toegevoegd aan het bestek:				
431110	172199		Uitvoeren AP04 keuring.	st	2,00	V	
			Betreft het in depot bemonsteren van gebroken				
			slakken volgens Besluit Bodemkwaliteit (AP04				
			keuring)				
			Slakken gebroken volgens bestekspostnr. 400040				
			In depot keuren voor bepaling exacte				
			bodemkwaliteitsklasse				
			Gerekend met 1 depotkeuring per 3000 a 4000 m3				
			vrijkomende grond				
			De op te geven prijs dient te zijn voorzien van				
			alle benodigde bijkomende werkzaamheden				
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950060			Deze stelpost wordt toegevoegd aan het bestek.	EUR		V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
950060	610501		Stelpost.	EUR	45.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Het leveren, aanbrengen en aansluiten van de aan				
			te brengen persleidingen en (aansluitingen op)				
			pompput(ten) nabij Thorbeckelaan huisnr. 441				
			Inclusief bijbehorend grondwerk				
96							
			Bijdragen				
							
960020			Deze bestekspost komt te vervallen.	EUR		N	
							
							

3. B e p a l i n g e n

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
08 Inschrijving	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN	7
11 OPBREKEN VERHARDING	7
115 OPBREKEN FUND. ONDER ELEMENTEN VERHARDING	7
2 GRONDWERK	7
22 VERWERKEN GROND	7
220 AANVULLEN CUNETTEN	7
25 VERDICTEN GROND	7
26 LEVERANTIES	8
3 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN	8
32 AANBRENGEN HOOFDRIOOL	8
322 AANBRENGEN DWA-RIOOL	8
33 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN	8
331 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN HWA-RIOOL	9
3311 <u>Inspectieputten - beton</u>	9
332 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN DWA-RIOOL	9
3321 <u>Inspectieputten - beton</u>	9
36 AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN	10
361 Huisaansluitingen woningen	10
3611 <u>Aanbrengen standpijp en huisaansluitingen</u>	10
362 Huisaansluitingen appartementencomplexen	11
37 REINIGEN EN INSPECTIE	11
3710 <u>Reinigen riool</u>	11
3711 <u>Inspectie</u>	12
4 VERHARDING	12
40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	12
43 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	13
4311 <u>Keuren gebroken slakken</u>	13
9 Staartposten	13
95 Stelposten	13
96 Bijdragen	14
3. Bepalingen	15