

	Leveren	Monteren	Aansluiten in het lokaal	Inbedrijfstellen	Opmerkingen
Elektrotechniek					
E-Voeding naar verdeelkast	E	E	E	E/M	E = E-installateur
Voedingskabel van verdeler naar docententafels besturing	E	E	M	M	W = W-installateur
Verlichting	E	E	E	E	M = Meubelleverancier
Dimbare verlichting natuurkunde	E	E	E	E	S = School
WCD in de wand	E	E	E	E	B = Bouwkundig aannemer
Bekabeling naar wcd in de wand	E	E	E	E	
WCD tbv stofzuigen nabij de deur of in de gang	E	E	E	E	
Bekabeling naar wcd voor stofzuigen	E	E	E	E	
WCD in de meubels	M	M	M	E/M	
Bekabeling naar de wcd in de meubels en naar overige apparatuur	M	M	M	E/M	
Katrollen en wcd	M	M	M	E/M	
WCD tbv katrollen	E	E	M	E/M	
Bekabeling naar de plafond aansluitingen	E	E	E	E	
WCD overige aansluitingen in de wanden	E	E	E	E	
Bekabeling naar de overige wcd in de wanden	E	E	E	E	
Noodstoppen in de wand voor gas en elektra	E	E	E	E	
Noodstoppen in de meubels voor gas en elektra	M	M	M	M	
Loze buis tbv noodstoppen in de wanden	E	E	E	E	
Bekabeling naar de noodstoppen	E	E	E	E	
Voedingen tbv ventilatoren zuurkasten	E	E	E	E	
Stuurstroom bekabeling zuurkast ventilator	W	W	W	W/M	
Besturing voor de zuurkast ventilator	M	M	M	W/M	
Voedingen tbv ventilator chemicalien opslag	E	E	E	E	
Verdeelkasten tbv lokalen BiNaSk en leskeuken	E	E	E	E	
Aardlekschakelaars en automaten	E	E	E	E	
Magneetschakelaars voor Elektra	E	E	E	E	
Magneetschakelaars voor Gassen	E	E	E	E	
Bekabeling naar de gaskleppen	E	E	E	E	
Sleutelschakelaars en drukknoppen tbv E en G, docent en leerlingen apart	M	M	M	M	
Aarding voor de brandveiligheidskasten en keuken apparatuur	E	E	M	M	
Laagspanning aansluitingen	M	M	M	M	
Laagspanning bekabeling	E	E	M	M	
Data					
Data bekabeling naar het lokaal	E	E	E	E	
RJ45 aansluitpunten wand en plafond	E	E	E	E	
230V voorziening voor digibord	E	E	E	E	

		Leveren	Monteren	Aansluiten in het lokaal	Inbedrijfstellen		Opmerkingen
RJ45 aansluitpunten in docententafel		E	E	E	E		1) gaten inbouwdozen (loze dozen door de meubellever
HDMI bekabeling van bord naar docent		E	E	E	E		
Aansluitpunt HDMI achter het bord		E	E	E	E		
Aansluitpunt HDMI in docententafel		E	E	E	E		
Loze dozen in het meubilair		M	M	M	M		
In blad docententafel kabeldoorvoer voor data en HDMI		M	M	M	M		
Loze buis tussen docententafel en digibord		E	E	E	E		
Gassen							
Gasflessen kast		M	M	M	M		
Gasleiding naar de lokalen		W	W	M	M		
Laboratorium veiligheidsventiel, alle gassen docent en leerlingen apart		W	W	M	M		
Afsluiters in elk meubel		W	W	W	W		
Leidingen tbv verdeling in het lab		W	W	M	M		
Kranen in de meubels		M	M	M	M		
Water							
Leiding naar het lokaal		W	W	W	W		
Afsluiter bij binnenkomst lokaal		W	W	W	W		
CA klep plaatsen		W	W	W	W		
Verdeling in het lokaal		W	W	W	W		
Kranen in de meubels		M	M	M	M		
Boilers		M	M	M	M		
Mengkranen		M	M	M	M		
Nooddouche, doorstroom		W	W	W	W		
Oogdouche		M	M	M	M		
EA kleppen tbv legionella voor de oogdouche		W	W	W	W		
Afvoer							
Leiding werk naar alle punten		W	W	M	W/M		
Sifon		M	M	M	W/M		
Afzuiging							
Ventilator zuurkast, afzuigkap, klei-ovenafzuiging		W	W	W	W/M		

		Leveren	Monteren	Aansluiten in het lokaal	Inbedrijfstellen		Opmerkingen
Afzuigkanaal tbv zuurkast, afzuigkap, klei-ovenafzuiging		W	W	W	W/M		
Vlinderklep (regelklep, handbediend) tbv zuurkast		W	W	W	W		
VAV kleppen t.b.v. afzuigkappen leskeuken, incl. besturing		W	W	W	W		
Dakdoorvoer tbv zuurkast		W	W	W	W		
Ventilator chemicalien opslag		W	W	W	W		
Vlinderklep (regelklep, handbediend) tbv chem opslag		W	W	W	W		
Dakdoorvoer tbv chem opslag		W	W	W	W		
Volumebewaking chemicalien opslag, melding naar GBS		W	W	W	W		
Meubels/apparatuur							
Inrichting en practicum meubilair		M	M	M	M		
Katrollen en plafondliften		M	M	M	M		
Achterhout		B	B	B	B		
Verduistering natuurkunde lokaal		S	S	S	S		