

BESTEK EN VOORWAARDEN

PROJECT:
Onderhoud gazons 2022

Dit betreft de kernen: Blaaksedijk, Heinoord en Oud-Beijerland
Besteksnummer: 380-006-20

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Hoeksche Waard

AUTEUR:
J.A. van Stralen
DG Groep B.V.
Helsinkilaan 6b
3446 AH Woerden
tel: 0172-21 34 60

PROJECTLEIDER:
Gemeente Hoeksche Waard
A. van de Luijtgaarden

STATUS:
Bestek: Definitief incl. verwerking Nota van inlichtingen
Opsteller: J.A. van Stralen
Gecontroleerd door. : J. van Beek
Extern: 20-01-2022

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.
Bezoekadres: Sportlaan 22, 2299 XG Maasdam
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
tel: 14 0186

1.02 DIRECTIE

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De directievoerder UAV wordt in de opdrachtbrief bekend gemaakt.

1.03 LOCATIE

De werkzaamheden zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de kernen Blaaksedijk, Heinenoord (incl. Goidschalxoord) en Oud-Beijerland in de gemeente Hoeksche Waard. Het betreft de woonomgeving, bedrijventerreinen alsmede de begraafplaats in Oud-Beijerland.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

- a. Maaien gazon (wijken, bedrijventerreinen en begraafplaats)
- b. Bijmaaien rondom obstakels en bomen
- c. Maaien loof van bolgewassen
- d. Slepen van gazons
- e. Afsteken van graskanten (alleen in de kern Oud-Beijerland)
- f. Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming
- g. Toepassen van verkeersmaatregelen

1.05 TIJDSBEPALING

1. De werkzaamheden in deze overeenkomst hebben betrekking op het onderhoudsjaar 2022. Het werk start op 14 maart 2022 en eindigt op 31 december 2022. Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 4 keer 1 jaar, te weten de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt vindt ca. 5 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigen beide partijen schriftelijk naar elkaar of de overeenkomst al dan niet wordt voortgezet. Indien deze bevestiging niet plaatsvindt, eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, danwel een tweezijdig bevestigde verlengingsperiode.

De opdrachtgever is niet gehouden over te gaan tot uitbetaling van een schadevergoeding aan de opdrachtnemer in verband met mogelijk geleden schade door beëindiging van de overeenkomst indien geen gebruik gemaakt wordt van de optie(s) tot verlenging.

De onderhoudsbeurten van de frequentieposten opleveren volgens de in het algemeen tijdschema aangegeven tijdsbepaling.

2. Korting bij te late oplevering (maai)beurten:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting:

€ 500,- per dag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling zoals vermeld in dit bestek of het goedgekeurde algemeen tijdschema van de aannemer. Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De opdrachtgever verwacht vooralsnog geen stop-, bijwoon- en registratiepunten.

PAR

1.08 SROI-VERPLICHTING

Ten aanzien van de inzet van Social Return On Investment geldt een verplichting conform de bepaling zoals opgenomen in deel 3 artikel 01.27.01 van dit bestek en bijlage 3.

1.09 GEDRAGSCODE WET NATUURBESCHERMING

Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten. Zie verder deel 3 artikel 01.01.01 lid 03.

1.10 GRONDSOORT

De ondergrond in de gemeente Hoeksche Waard bestaat uit een kleigrond. In de gemeente heeft men op diverse locaties binnen het te onderhouden gebied te maken met natuurlijke zetting en glooiing. Hiermee dient de aannemer vooraf rekening te houden. Indien er tijdens de uitvoering problemen ontstaan door de extreme natuurlijke zettingen en glooiing, zal de opdrachtgever hier redelijk en billijk mee omgaan.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Omschrijving	Datum
Onderhoud gazons Oud-Beijerland	19 januari 2022
Onderhoud gazons Heinenoord incl. Goidschalxoord	19 januari 2022
Onderhoud gazons Blaaksedijk Heinenoord	19 januari 2022

Bij aanvang van de opdracht worden de bestekstekeningen digitaal beschikbaar gesteld via het webportal "HW op de Kaart". U zult bij de eerste bouwvergadering het webadres om de portal te benaderen ontvangen met de bijbehorende inloggegevens.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het groenbeheersysteem. Deze gegevens zijn tweedimensionaal (incl. taluds) ingemeten, waarbij de tekeningen zoals genoemd in paragraaf 01 Tekeningen leidend zijn. Het aantal percelen is niet vermeld in de betreffende besteksposten, de situering en onderlinge afstand van de percelen is te vinden op de tekeningen.

03 HOEVEELHEDEN EN HERZIENING

De in dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op 1 contractjaar (het jaar 2022).

04 BIJLAGEN

1. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase dd. 25 november 2021
2. Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020
3. Spelregels Social Return Gemeente Hoeksche Waard (ook bijlage C bij aanbestedingsleidraad)

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONDERHOUD GAZONS Situering: zie bestekstekeningen.			
11								GAZONS			
111								SLEPEN GAZONS			
111010	512525							Slepen grasveld. Betreft: gazon overig vlak, handmatig, begraafplaats machinaal en begraafplaats handmatig Uitvoeren: voor de eerste maaibeurt van elk jaar Bestreft: slepen van molshopen Gerekend is met 25% van de totale oppervlakte. De directie bepaalt in overleg met de aannemer de locaties die gesleept moeten worden Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal percelen: zie bestekstekeningen Slepen met weidesleep Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	1.411,00	V
111020	512525		3			2		Slepen grasveld. Betreft: gazon overig talud Uitvoeren: voor de eerste maaibeurt van elk jaar Bestreft: slepen van molshopen Gerekend is met 25% van de totale oppervlakte. De directie bepaalt in overleg met de aannemer de locaties die gesleept moeten worden Talud 1 : 3 of steiler Aantal percelen: zie bestekstekeningen Slepen met weidesleep Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	55,00	V
112								MAAIEN De directie is gerechtigd het aantal maaibeurten aan te passen ivm droogte of natte periode zie ook deel 3 par. 01.03.03. Let op: conform artikel 51.22.05 lid 09 van de Standaard komt geen opeenhoping van maaisel(dotten) voor.			
112010	512503							Maaien grasveld. Betreft: gazon handmatig, maaien met bosmaaier Te onderhouden oppervlakte: 0,6 are LET OP: bij gazons grenzend aan een watergang of vijver moet worden gemaaid tot de beschoeiing of rand wateroppervlak, tenzij op de bestekstekening anders aangegeven. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december Grondsoort: klei Aantal percelen: zie bestekstekeningen Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	15,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
112020	512503						Maaien grasveld. Betreft: gazon overig vlak Te onderhouden oppervlakte: 5.625 are LET OP: bij gazons grenzend aan een watergang of vijver moet worden gemaaid tot de beschoeiing of rand wateroppervlak, tenzij op de bestekstekening anders aangegeven. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december Grondsoort: klei Aantal percelen: zie bestekstekeningen Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	146.238,00	V
112030	512503						Maaien grasveld. Betreft: gazon overig taluds Te onderhouden oppervlakte: 220 are LET OP: bij gazons grenzend aan een watergang of vijver moet worden gemaaid tot de beschoeiing of rand wateroppervlak, tenzij op de bestekstekening anders aangegeven. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december Grondsoort: klei Aantal percelen: zie bestekstekeningen Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld A Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	5.729,00	V
112040	512503						Maaien grasveld. Betreft: grote gazonvlakken op begraafplaatsen Te onderhouden oppervlakte: 17 are Maaijdstippen afstemmen met begraafplaatsbeheerder LET OP: bij gazons grenzend aan een watergang of vijver moet worden gemaaid tot de beschoeiing of rand wateroppervlak, tenzij op de bestekstekening anders aangegeven. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december Grondsoort: klei Aantal percelen: zie bestekstekeningen Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	435,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
112050	512503		<p>Maaien grasveld. Betreft: gazonvlakken op begraafplaatsen moeilijk bereikbaar voor regulier materieel. Handmatig uitvoeren Te onderhouden oppervlakte: 1,1 are Maaitijdstippen afstemmen met begraafplaatsbeheerder LET OP: bij gazons grenzend aan een watergang of vijver moet worden gemaaid tot de beschoeiing of rand wateroppervlak, tenzij op de bestekstekening anders aangegeven. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december Grondsoort: klei Aantal percelen: zie bestekstekeningen Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel mulchen en laten liggen</p>	are	29,00	V
12		2	GAZONS MET BOLLEN			
121		1	MAAIEN LOOF BOLGEWASSEN			
121010	514423		<p>Maaien loof van bolgewassen. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Uitvoering ca. week 24 op aanwijzing van de directie Maaibeurt uitvoeren in 1 ronde, daarna maaien volgens bestekspostnr. 122010. soorten bollen: crocussen, narcissen en vergelijkbare soorten 2 Maaisel direct na maaien verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen maaisel</p>	m2	2.236,00	V
122		2	MAAIEN De directie is gerechtigd het aantal maaibeurten aan te passen ivm droogte of natte periode zie ook deel 3 par. 01.03.03. Let op: conform artikel 51.22.05 lid 09 van de Standaard komt geen opeenhoping van maaisel(dotten) voor.			
122010	512503		<p>Maaien grasveld. Te onderhouden oppervlakte: 22,4 are Betreft: gazons met bollen Uitvoeren vanaf ca. week 25 tot 1 december Grondsoort: klei Aantal percelen: zie bestekstekeningen Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel mulchen en laten liggen</p>	are	402,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
13							MAAIEN RONDOM OBSTAKELS EN BOMEN De directie is gerechtigd het aantal maaibeurten aan te passen ivm droogte of natte periode zie ook deel 3 par. 01.03.03.			
130010	512505						Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien rondom bomen en alle obstakels, bijvoorbeeld: lichtmasten, (fles)palen, nutskasten, straatmeubilair en speeltoestellen in grasvelden vlak en taluds Voor eisen bijmaaaien bomen zie deel 3 artikel. 51.22.21 Aantal bomen in grasveld: 5.155 st Aanname aantal obstakels: 2 st/are. Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Grondsoort: klei Bomen en obstakels in grasveld/gazons Gerekend is met 13 beurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december Maaisel mulchen en laten liggen	st	219.583,00	V
130020	512505		9			1	Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien rondom bomen en alle obstakels in grasvelden begraaftplaatsen Voor eisen bijmaaaien bomen zie deel 3 artikel. 51.22.21 Aantal bomen grasveld: 38 st Aanname aantal obstakels: 2 st/are. Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Grondsoort: klei Bomen en obstakels in grasveld/gazons Gerekend is met 13 beurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december Maaisel mulchen en laten liggen	st	962,00	V
130030	512510		9			2	Knippen/maaaien van graskanten. NB. lengte betreft een aanname. De werkelijke lengte is niet bekend. Te onderhouden lengte: ca. 3.000 m Langs lengteobstakels zoals muren, hekwerken en schuttingen in grasvelden vlak en talud Maaaien Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal mulchen en laten liggen	m	39.000,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
14											
140010	512511			3				AFSTEKEN GRASKANTEN Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: graskanten alleen in de kern Oud-Beijerland Te onderhouden gebied: alle gazons op bestekstekening "Onderhoud gazons Oud-Beijerland". Te onderhouden lengte: ca. 114.000 m Inclusief afsteken of afsnijden van graskanten rondom putafdekkingen en langs straatkolken en het gelijktijdig onkruidvrij maken van de aangrenzende verharding tot een breedte van 0,30 m gerekend vanaf de rand van het grasveld. Grondsoort: klei Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren: 1e beurt week 23 t/m 28 en 2e beurt week 40 t/m 45 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal. Materiaal dezelfde dag verzamelen en vervoeren. Machinale en handmatige werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren. In zogenoemd treintje werken.	m	228.000,00	V
2											
21											
210010	640105		1					WERK VAN ALGEMENE AARD WERKZAAMHEDEN IN KADER WET NATUURBESCHERMING Inventariseren en registreren fauna Betreft een verkennende inventarisatie . Het controleren op, vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen zoals genoemd in de van toepassing zijnde gedragscode (zie deel 3). Locatie: te onderhouden areaal binnen het werkgebied van dit bestek (zie bestekstekeningen) Te registreren gegevens: alle voorkomende ecologisch waardevolle situaties (flora en fauna) 1 Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: ca. 588.600 m2 4 Frequentie: 2 keer per jaar 2 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol en digitaal aanleveren bij de directie	keer	2,00	V
210020	640602		1					Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig inventarisatie (zie bestekspostnummer 210010) en ecologisch werkprotocol Markeren fauna rust- en verblijfplaats en flora groeiplaats of zaadbank Ten behoeve van: beschermde flora en fauna Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer 4 Oppervlak gebied te treffen maatregelen: ca. 588.600 m2 1 Onbegroeid 1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
22							VERKEERSMAATREGELEN Betreft: de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van verkeersmaatregelen en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen.			
221							TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN			
221010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden in dit bestek Rijdende afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a en 1201b (Handboek wegafzettingen 96b) 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
23							APPLICATIE TRACK EN TRACE			
230010	102399						Inzetten applicatie Track en Trace Betreft: inzetten applicatie Track en Trace maaimachines. De in te zetten maaimachines dienen te zijn voorzien van GPS met de module Track & Trace. De aannemer stelt bij aanvang van de opdracht de internet applicatie met inloggegevens beschikbaar aan de opdrachtgever. Zie ook deel 3 51.22.21 lid 05	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De gedragscode is toegevoegd als bijlage bij dit bestek en ook gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl.

In het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten aangetroffen.

De opdrachtgever beschikt niet over een flora en fauna inventarisatie.

Tijdens het werk dient gewerkt te worden conform de geldende gedragscode. Voor flora en fauna naverkenning is bestekspost 210010 opgenomen.

01 01 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012

- 02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles). De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (zoals shapefiles) dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 04 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".
- 05 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering gehouden met de toezichthouder en de aannemer.
- 06 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
- 07 Het in te zetten personeel dient deugdelijke veiligheidskleding te dragen, zie ook het Veiligheids & Gezondheidsplan.
- 08 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.

HFD PAR ART LID

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 03 In aanvulling op paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012 geldt:
Het overeenkomen van een gewijzigde verrekenprijs - indien meer dan 110% of minder dan 90% van de verrekenbare hoeveelheid wordt verwerkt - is alleen van toepassing bij een eventuele areaaluitbreiding of -vermindering. De herziening geldt niet voor een door de opdrachtgever tijdig aan de aannemer mee te delen wijziging in het aantal maaibeurten door extreme weersomstandigheden zoals droogte of natte perioden. De aannemer kan uitgaan van de volgende maaifrequenties:
- gazons minimaal 22 en maximaal 30
- gazons met bollen minimaal 16 en maximaal 24
Bij minderwerk wordt door de directie aan de aannemer een voorstel gedaan om de kosten te compenseren door het uitvoeren van andere nader te bepalen werkzaamheden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de overeenkomst worden alleen bij een eventuele verlenging de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) deelgebied 42/43. Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- Het indexeringspercentage afronden op tienden.

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Uiterlijk 1 week na het verstrijken van een termijn stelt de aannemer de termijnstaat op, gebaseerd op de 4 door de aannemer ingediende en door de directie geaccordeerde wekrapporten. De aannemer mag zijn declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard indienen bij de opdrachtgever nadat de termijnstaat door de directie akkoord bevonden en ondertekend is. De ondertekende termijnstaat dient als bijlage bij de declaratie te worden gevoegd.
- 02 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard moet gericht worden aan: 'De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld'.
- 04 De aannemer mag geen meerwerk uitvoeren zonder hiervoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van de directie.
- 05 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming van de directie het werk uitvoeren en vermelden in het wekrapport. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. Er wordt geen zekerheid (bankgarantie) verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst gemeente en aannemer;
 - Onkruidbeheersing op verharding door aannemer kwaliteitsniveau B;
 - Evenementen, zoals (week)markten en kermissen;
 - Reconstructie werkzaamheden openbare ruimte;
 - Aanleg werkzaamheden openbare ruimte;
 - Werkzaamheden bomen;
 - Plechtigheden op begraafplaatsen.
- 02 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie en afstemming van in elkaar grijpende werken door de aannemer. De aannemer is gehouden bij de coördinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden, de nodige medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door hem, alsmede door derden worden verricht goede voortgang kunnen hebben, zonder dat hij recht op vergoeding kan doen gelden.

HFD PAR ART LID

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan**01 13 06 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema is een maaischema opgenomen waarin de in de besteksposten 11 t/m 13 benoemde maaibeurten zijn opgenomen.
Het algemeen tijdschema dient binnen 14 dagen na gunning ter goedkeuring an de directie te worden overlegd.
- 02 Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 19.00 uur uitgevoerd te worden.
- 03 In verband met geluidsoverlast en veiligheid van kinderen dienen werkzaamheden in de directe omgeving van scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn: van 8.15 uur tot 15.15 uur
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 02 en lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
- 05 In verband met een efficiënte wijze van toezicht houden en het bereiken van een gelijkmatig beeld dienen de maaibeurten zoals genoemd in de besteksposten 11 tot en met 14 aaneengesloten en per wijk en dorpskern afgewerkt te worden conform het in het werkplan opgenomen maaischema.
- 06 De start en oplevering van elke maaibeurt dient te worden gemeld bij de directie.
- 07 Binnen 1 week na de dag waarop de opdracht voor het werk is verleend, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 06 van de U.A.V. 2012 in bij de directie. In het werkplan in ieder geval opnemen:
 - een maaischema met de volgorde van de, middels frequentieposten, te maaien percelen
 - het daarvoor in te zetten materieel inclusief gewichtsklasse.

01 13 08 Werkzaamheden op begraafplaatsen

- 01 Voorafgaande aan werkzaamheden op begraafplaatsen, dient de aannemer contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats om te informeren of er plechtigheden zijn gepland. De beheerder weet ca. 5 dagen van te voren wanneer er een uitvaart is. Voor 9.00 uur vind er geen uitvaart plaats.
De aannemer dient zijn medewerkers tijdig op de hoogte te stellen van eventuele plechtigheden. De contactgegevens van de beheerder worden door de directie beschikbaar gesteld aan de aannemer.
- 02 Vanaf twee uur voor aanvang van een plechtigheid dienen alle werkzaamheden met betrekking tot dit bestek te worden gestaakt tot nader order van de beheerder van de betreffende begraafplaats. De tijdelijke stilstand zal ca. 3 uur per plechtigheid bedragen.
Wachtkosten ten gevolge van het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden op begraafplaatsen geven geen recht op verrekening.
- 03 Werknemers dienen zich tijdens een plechtigheid afzijdig te houden en zich bijzonder correct te gedragen, volgens de regels van de begraafplaatsbeheerder.
- 04 Werknemers mogen zich tijdens pauze/schaffuren niet in de nabijheid van graven bevinden.
- 05 De werknemers dienen in staat te zijn de bezoekers van de begraafplaats correct te woord te staan.
- 06 De directie verstrekt aan de aannemer een sleutel van toegangshekken.

01 13 09 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. In het weekrapport dienen duidelijk de uitgevoerde werkzaamheden per wijk/kern vermeld te zijn.
- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

HFD PAR ART LID

01 13 10 EISEN IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 5 of gelijkwaardig.
- 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan milieueis Fase III-a of gelijkwaardig.
- 03 Het is niet toegestaan om materieel buiten de genoemde werktijden in artikel 01.13.06 lid 02 te parkeren in de openbare ruimte van het werkgebied.
- 04 In te zetten materieel en handgereedschap dient te beschikken over de originele veiligheidsvoorziening(en).

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpakketten op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gerbuim laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Hoeksche Waard, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Hoeksche Waard voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000 euro per gebeurtenis en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis bedragen.
- 02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 03 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.
- 04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.
- 05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan inmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijken niet worden uitgesloten.
- 07 Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de

HFD PAR ART LID

aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigenaar worden van de aannemer.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant;
vijfentwintig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE**

- 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
De controle van maaiwerk heeft betrekking op de gehele maaironde.
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en het algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk bericht.
- 03 Indien de directie een maaironde heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de percelen die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende percelen hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde maaiwerk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige ronde wel of niet is afgekeurd.
Het foutief opgeleverd deelresultaat(maaironde) mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.
- 04 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 20 07 INGEBREKESTELLING

- 01 Indien, ten gevolge van herhaaldelijk niet naleven of ondoeltreffendheid van het kwaliteitsplan en algemeen tijdschema, kan de opdrachtgever besluiten tot ingebrekestelling zoals bedoeld in paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012.
- 02 Bij drie achtereenvolgende afwijkingen volgens 01.20.04, lid 02 en 03 wordt de overeenkomst ontbonden.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 PERSONEEL**

01 Indien de directie bezwaar heeft tegen het tewerkstellen van een bepaalde medewerker of inzet van een onderaannemer, wordt dit bezwaar met redenen kenbaar gemaakt aan de aannemer. De directie behoudt zich het recht toe om de tewerkstelling van een bepaalde medewerker of onderaannemer te weigeren.

02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

03 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben

04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken

05 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

01 25 03 WERKTERREIN

01 De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals bomen en struiken, markeringen, lichtmasten, (fles) palen, bouwconstructies, hekwerken, afrasteringen en dergelijke. Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg met de directie worden opgenomen/gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden.

De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden.

Vertraging in het werk door de aanwezigheid van obstakels en het demonteren en terugplaatsen ervan is NIET verrekenbaar. Dit wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.

02 De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de directie.

03 Wanneer naar het oordeel van de directie een van deze regels is overtreden wordt per overtreding een korting van € 100,00 toegepast.

01 25 08 MATERIEEL

01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
De aannemer dient zelf voor stalling van zijn materieel zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Terreinen in bezit van de gemeente worden hier NIET voor ter beschikking gesteld.

01 25 09 MILIEUASPECTEN

01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de directie en inclusief foto's vastleggen in het weekrapport.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit ter voorkoming en bestrijding van olie lekkage om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.

HFD PAR ART LID

01 27 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)**01 27 01 INZET VAN WERKLOZEN/WSW-ERS EN/OF STAGIARES**

- 01 Binnen de gemeente Hoeksche Waard wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return on Investment (hierna: SROI) onderdeel van het inkoopbeleid en wordt door de opdrachtgever een SROI verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen.
- Voor deze opdracht, dient ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw ingezet te worden ten behoeve van SROI. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een geldbedrag (percentage social return x inschrijfprijs), hierna te noemen de "Social Return verplichting". Zie voor een volledige beschrijving van SROI bijlage 3 en bijlage C van de aanbestedingsleidraad.
- Door inschrijving verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met het gestelde social return beleid."

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 10 In aanvulling op 51.22.05 lid 10 van de Standaard geldt: De aannemer moet zodanige preventieve maatregelen treffen dat geen maaisel, klei, modder of zand op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de werkzaamheden plaatsvinden, zijn ontdaan van maaisel, klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden. In geval van verontreiniging van de weg moet de aannemer direct zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Deze werkzaamheden dienen te zijn begrepen in de inschrijfprijs voor de maaiwerkzaamheden.
- Indien de aannemer bovengenoemde verontreinigingen niet terstond heeft verwijderd, verwijdert hij dit op verzoek van de directie alsnog binnen een termijn van 1 werkdag. Wordt aan het verzoek van de directie niet voldaan, dan wordt per kalenderdag een korting opgelegd van € 750,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 11 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden in dit bestek, mag ten hoogste 15 mm bedragen. Spoorvorming in en/of beschadiging van de grasmat als gevolg van de maaiwerkzaamheden dient op kosten van de aannemer te worden hersteld.
- 12 Nieuw ingezaaide of doorgezaaide gazons voor de eerste maal maaien na overleg met de directie.
- 13 Indien naar het oordeel van de aannemer en/of directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.
- 14 Indien door nalatigheid van de aannemer door het op onjuiste wijze hanteren van de maaifrequentie, de hoeveelheid vrijgekomen maaisel dusdanig groot wordt dat een goed maaibeeld niet meer bereikt kan worden, moet het vrijgekomen maaisel op kosten van de aannemer worden verzameld en afgevoerd.

HFD PAR ART LID

51 22 21 EISEN MATERIEEL

- 01 Het materieel t.b.v. het maaien, dient ten alle tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en beplanting te voorkomen.
Bijmaaien rondom bomen moet worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een afstandhouder en nylon draad.
Bij toepassing van een andere maaimethode of maaimiddel voor bijmaaien rondom bomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, wordt een boete opgelegd van € 1.000,00 per keer.
Indien de directie op een locatie waar moet worden bijgemaaid rondom bomen een bosmaaier aantreft zonder deugdelijk gemonteerde afstandhouder en een nylon draad (en geen werkende bosmaaier met een deugdelijk gemonteerde afstandhouder met nylon draad) kan een boete worden opgelegd van € 1.000,00 per overtreding.
- 02 Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek dient te zijn voorzien van een werkende oranje zwaailamp. Materieel met cabine dient tevens te beschikken over een achteruitrijcamera.
- 03 Alle voor het onderhoud van grasvegetaties in te zetten materieel dient voorzien te zijn van zogenaamde gazonbanden. Het gebruik van voertuigen met ribbelbanden op gras is niet toegestaan.
- 04 De aannemer dient te allen tijden, vooraf, het in te zetten materieel aan te passen aan de draagkracht en terreinomstandigheden van de te maaien percelen. Indien nodig speciaal materieel inzetten of maaiwerk handmatig uitvoeren.
- 05 De in te zetten maaimachines dienen te zijn voorzien van GPS met de module Track & Trace. De aannemer stelt bij aanvang van de opdracht de applicatie met inloggegevens beschikbaar aan de opdrachtgever. De kosten hiervoor kunnen worden verrekend op bestekspostnummer 230010.
Het is voor de opdrachtgever van belang om bij aanvang, tijdens en gereedkomen van iedere maaibeurt te zijn geïnformeerd waar de maaiwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.
In het kader van de privacy dienen de in te zetten medewerkers in de applicatie te worden geanonimiseerd.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.
- 03 Het verkeer op de wegen, als ook op zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren. Materialen, welke ingevolge de uitvoering van het werk op de weg zijn gekomen, onmiddellijk daarna verwijderen.
- 04 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 05 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op de eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA EN FAUNAMAATREGELENEN - VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN - VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

- 05 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- Overig personeel heeft aantoonbare kennis van de Nederlandse Flora en Fauna.
In het Ecologisch werkprotocol dient te worden aangegeven hoe de aannemer borgt dat de in te zetten medewerkers over voldoende kennis beschikken over flora en fauna.

Behoort bij: 380-006-20

Onderhoud gazons Blaaksedijk, Heinenoord en Oud-Beijerland 2022

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 380-006-20

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)

..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

Behoort bij: 380-006-20

Onderhoud gazons Blaaksedijk, Heinoord en Oud-Beijerland 2022

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GAZONS				
11	GAZONS				
111	SLEPEN GAZONS				
111010	Slepen grasveld. overig vlak+begraafplaats	are	1.411,00	V	
111020	Slepen grasveld. overig talud	are	55,00	V	
112	MAAIEN				
112010	Maaien grasveld overig handmatig	are	15,00	V	
112020	Maaien grasveld overig vlak	are	146.238,00	V	
112030	Maaien grasveld overig talud	are	5.729,00	V	
112040	Maaien grasveld begraafplaatsen machinaal	are	435,00	V	
112050	Maaien grasveld begraafplaatsen handmatig	are	29,00	V	
12	GAZONS MET BOLLEN				
121	MAAIEN LOOF BOLGEWASSEN				
121010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	2.236,00	V	
122	MAAIEN				
122010	Maaien grasveld intensief gras met bollen	are	402,00	V	
13	MAAIEN RONDOM OBSTAKELS EN BOMEN				
130010	Bijmaaien rondom bomen en obstakels overig	st	219.583,00	V	
130020	Bijmaaien rondom bomen en obstakels begraafplaats	st	962,00	V	
130030	Knippen/maaien van graskanten.	m	39.000,00	V	
14	AFSTEKEN GRASKANTEN				
140010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	228.000,00	V	
2	WERK VAN ALGEMENE AARD				
21	WERKZAAMHEDEN IN KADER WET NATUURBESCHERMING				
210010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	2,00	V	
210020	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR		N	
22	VERKEERSMAATREGELEN				
221	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
221010	Toepassen rijdende afzetting. fig 1201 a en b	EUR		N	
23	APPLICATIE TRACK EN TRACE				
230010	Inzetten applicatie Track en Trace	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				