

Draaideurautomaat buitendeur situatie:

Geruisloze, direct aangedreven elektromechanische draaideurautomaat.

Toepasbaar als low-energy alsmede voor zware deuren tot 250 kg en in situaties met zware windbelasting.

Toegangscontrolesystemen en elektrische sloten dienen te kunnen worden aangesloten.

In geval van spanningsuitval functioneert de aandrijving als deurdranger.

- Maximaal deurgewicht 250 kg tot 1.600 mm deurbreedte.
- Elektrische sluitplaat/vergrendeling
- Push & Go functie.
- Voorzien van een keuzeschakelaar in de afdekkap: Uit/Automatisch/Continu Open.
- Voorzien van een intelligente besturingseenheid welke zich automatisch aanpast wanneer door winddruk of door over- of onderdruk in een gebouw de deur extra kracht nodig heeft om te openen of sluiten.
- Obstakelherkenning (stop of omkering van de beweging).
- Draaicirkelbeveiliging aan 2 zijden (open en sluiten)
- Elleboogschakelaar aan 2 zijden.
- Elektrische sluitplaat SLPL Z SP GESL 24VDC 17 HZ.
- Aanleg zwakstroombekabeling t.b.v. elleboogschakelaars.
- Voldoen aan minimale normeringen:
 - *DIN 18650/EN 16005, EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325, DIN 18263-4.
 - *Duurzaamheidsklasse 3 conform DIN 18650-1: 2010.

Draaideurautomaat binnendeur situatie:

Geruisloze, direct aangedreven elektromechanische draaideurautomaat.

Toepasbaar als low-energy alsmede voor deuren tot 100 kg.

Toegangscontrolesystemen en elektrische sloten dienen te kunnen worden aangesloten.

In geval van spanningsuitval functioneert de aandrijving als deurdranger.

- Maximaal deurgewicht 100 kg tot 1.100 mm deurbreedte.
- Elektrische sluitplaat/vergrendeling
- Push & Go functie.
- Voorzien van een keuzeschakelaar in de afdekkap: Uit/Automatisch/Continu Open.
- Voorzien van een intelligente besturingseenheid welke zich automatisch aanpast wanneer door winddruk of door over- of onderdruk in een gebouw de deur extra kracht nodig heeft om te openen of sluiten.
- Obstakelherkenning (stop of omkering van de beweging).
- Draaicirkelbeveiliging aan 2 zijden (open en sluiten).
- Elleboogschakelaar aan 2 zijden.
- Aanleg zwakstroombekabeling t.b.v. elleboogschakelaars.
- Voldoen aan minimale normeringen:
 - *DIN 18650/EN 16005, EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325, DIN 18263-4.
 - *Duurzaamheidsklasse 3 conform DIN 18650-1: 2010.