

## **Schuifdeurautomaat binnendeur situatie**

Direct snaaraangedreven modulaire elektromechanische schuifdeurautomaat.

Toepasbaar mede voor deuren tot **200 kg**.

Toegangscontrolesystemen en elektrische sloten dienen te kunnen worden aangesloten.

In geval van spanningsuitval is de schuifdeurautomaat handmatig te bedienen.

- Aansluitspanning 100 V AC -10% tot 240 V AC +10%, 50/60 Hz.
- Opgenomen vermogen max. 250 W.
- Voeding voor extern 12V DC en 24V DC – 15W max.
- Omgevingscondities min./max. (°C): -20°C - +50°C.
- Openingsnelheid (m/s): max. 1,7.
- Sluitsnelheid (m/s): max. 1,7.
- Obstructiebeveiliging tijdens sluiten.
- Elektromechanisch slot.
- Maximaal deurgewicht 200 kg tot 1.600 mm deurbreedte.
- Kunststof of stalen loopwielen.
- Beschermingsgraad IP20.
- Cyclusteller.
- Schuifdeur ondergeleider.
- Besturing:
  - \*binnenzijde combinatiesensor voor beweging en veiligheid.
  - \*buitenzijde combinatiesensor voor beweging en veiligheid.
  - \*Sluisfunctie tussen 2 of meer deuren, verkeers intensie afhankelijk.
  - \*brandweer openingsfunctie, verlengde openingsduur met extra impulsgever.
  - \*Energie spaarstand.
  - \*Noodaccu 12V, eenmalige noodopen- of noodsluitfunctie.
- Inputs t.b.v.:
  - \* 2 openingsimpulsgevers (manual).
  - \* 2 openingsimpulsgevers (elektronisch).
  - \* Beveiliging tijdens sluitbeweging.
  - \* Beveiliging tijdens openings beweging.
  - \* Startinput voor de dagfuncties.
  - \* Noodinput voor dag- en nachtfuncties.
  - \* Aansluiting op gebouwbeheer systeem.
- Open- en sluittijd 5 t/m 60 seconden.
- Dagopening 1000 – 1600 mm.
- Sluitkracht EN 1154: EN 4–6 traploos instelbaar.
- Voorzien van een keuzeschakelaar in de afdekkap: Uit/Eenrichtingsverkeer/Automatisch/Continu Open.
- Potentiaalvrij statuscontact: Deur dicht/Deur open/Storing.
- Voorzien van aluminium afdekkap technisch blank geanodiseerd tot 150 mm hoogte.
- Obstakelherkenning (stop of omkering van de beweging).
- Voldoen aan minimale normeringen:
  - \*DIN 18650/EN 16005, EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325, DIN 18263-4.
  - \*Duurzaamheidsklasse 3 conform DIN 18650-1: 2010.

## **Schuifdeurautomaat buitendeursituatie met zware windbelasting**

Direct snaaraangedreven modulaire elektromechanische schuifdeurautomaat.

Toepasbaar mede voor deuren tot **200 kg** en in situaties met zware windbelasting.

Toegangscontrolesystemen en elektrische sloten dienen te kunnen worden aangesloten.

In geval van spanningsuitval is de schuifdeurautomaat handmatig te bedienen.

- Aansluitspanning 100 V AC -10% tot 240 V AC +10%, 50/60 Hz.
- Opgenomen vermogen max. 250 W.
- Voeding voor extern 12V DC en 24V DC – 15W max.
- Omgevingscondities min./max. (°C): -20°C - +50°C.
- Openingsnelheid (m/s): max. 1,7.
- Sluitsnelheid (m/s): max. 1,7.
- Obstructiebeveiliging tijdens sluiten.
- Elektromechanisch slot.
- Maximaal deurgewicht 200 kg tot 1.600 mm deurbreedte.
- Kunststof of stalen loopwielen.
- Beschermingsgraad IP20.
- Cyclusteller.
- Schuifdeur ondergeleider.
- Besturing:
  - \*binnenzijde combinatiesensor voor beweging en veiligheid.
  - \*buitenzijde combinatiesensor voor beweging en veiligheid.
  - \*Sluisfunctie tussen 2 of meer deuren, verkeers intensie afhankelijk.
  - \*brandweer openingsfunctie, verlengde openingsduur met extra impulsgever.
  - \*Energie spaarstand.
  - \*Noodaccu 12V, eenmalige noodopen- of noodsluitfunctie.
- Inputs t.b.v.:
  - \* 2 openingsimpulsgevers (manual).
  - \* 2 openingsimpulsgevers (elektronisch).
  - \* Beveiliging tijdens sluitbeweging.
  - \* Beveiliging tijdens openings beweging.
  - \* Startinput voor de dagfuncties.
  - \* Noodinput voor dag- en nachtfuncties.
  - \* Aansluiting op gebouwbeheer systeem.
- Open- en sluittijd 5 t/m 60 seconden.
- Dagopening 1000 – 1600 mm.
- Sluitkracht EN 1154: EN 4–6 traploos instelbaar.
- Voorzien van een keuzeschakelaar in de afdekkap: Uit/Eenrichtingsverkeer/Automatisch/Continu Open.
- Potentiaalvrij statuscontact: Deur dicht/Deur open/Storing.
- Voorzien van aluminium afdekkap technisch blank geanodiseerd tot 150 mm hoogte.
- Obstakelherkenning (stop of omkering van de beweging).
- Voldoen aan minimale normeringen:
  - \*DIN 18650/EN 16005, EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325, DIN 18263-4.
  - \*Duurzaamheidsklasse 3 conform DIN 18650-1: 2010.