

document	keuringsrapport bouwstoffen	
datum		
revisie	1	
status	definitief	

locatie	AWZI		
omschrijving	Trekputten		
besteksdeel	3.1.3 AWZI	Technische werken	
	Elektrotechniek		
besteksparagraaf	10.5.2, 10.5.3		
tagnummer(s)			
aantal	27		
fabrikaat	Martens Beton		

project:

		van toepassing	voldoet	controleur	datum
EISEN UIT TECHNISCHE WERKOMSCHIJVING					
hoofdgegevens					
reserve mantelbuizen tussen trekputten	minimaal 2 stuks	x	x	PM	19-5-2021
doorsnede mantelbuizen	minmaal 110mm	x	x	PM	19-5-2021
deksel/ luik	handmatig te openen	x	x	PM	19-5-2021
mangat	minimaal 520mm	x	x	PM	19-5-2021
belastbaarheid van de trekputten	Belastingsklasse B-125 volgens EN-1433	x	**	PM	19-5-2021
	** ivm levertijd worden alle putten geleverd met belastingsklasse volgens EN-1433 D-400				
belastbaarheid van de trekputten in een wegdek/ pad/ parkeerplaats	Belastingsklasse volgens EN-1433 D-400	x	x	PM	19-5-2021
doorvoer van de mantelbuizen in de put	doorvoermof	x	x	PM	19-5-2021
fundering	voldoende om verzakken te voorkomen	x	nvt	PM	19-5-2021
diepte van de putten	maximaal 1 meter.	x	x	PM	19-5-2021



Producten

▼

Projecten

▼

Nieuws

▼

Over ons

▼

Vacatures

▼

Kabeltrekputten

