

Complex: awzi Alphen noord
Beheersobject: Nabezinktank 1
Datum inspectie: 29-8-2019
Weersomstandigheden: half bewolkt - 18 graden

Beheerobject (specifieke omschrijving)	Element (specifieke omschrijving)	Bouwdeel (specifieke omschrijving)	gebrek	ernst v.h. gebrek	intensiteit	omvang (%)	conditie score (technisch)	toelichting	Foto's
Nabezinktank	Fundering	Funderingspalen	niet bereikbaar/geïnspecteerd	-			Niet Gevonden	niet bereikbaar	
	Fundering	Funderingbalk	niet bereikbaar/geïnspecteerd	-			Niet Gevonden	niet bereikbaar	
	Tankconstructie	Voegen	geïnspecteerd	--			1		
	Tankconstructie	Buitenwand	geïnspecteerd	--			1		
	Tankconstructie	Binnenwand	geïnspecteerd	--			1		
	Tankconstructie	Beschermlaag Binnenzijde	niet bereikbaar/geïnspecteerd	-			Niet Gevonden	n.v.t.	
	Tankconstructie	Vloer	geïnspecteerd	--			1		
	Tankconstructie	Loopbordes/Loopranden	niet bereikbaar/geïnspecteerd	-			Niet Gevonden	n.v.t.	
	Tankconstructie	Omlooprand	geïnspecteerd	--			1		
	Tankconstructie	Overstortrand	Putcorrosie	ernstig	eind	10-30%	4	corrosie aan de getande aluminium overstortranden, totaal 18 m1 corrosie.	
	Tankconstructie	Relingen	geïnspecteerd	--			1		
	Tankconstructie	Luiken, roosters	geïnspecteerd	--			1		
	Tankconstructie	Afsluiters	niet bereikbaar/geïnspecteerd	-			Niet Gevonden		
	Tankconstructie	aflaat drijfllaag	Putcorrosie	ernstig	gevorderd	30-70%	4	corrosie aan aluminium aflaatpijp en ophangconstructie.	
	Tankconstructie	Klepconstructie aflaat drijfllaag	Putcorrosie	ernstig	eind	10-30%	4	corrosie aan staalconstructie t.b.v. de aflaatklep drijfllaag.	