

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de Europese aanbestedingsprocedure 'Aanschaf 2 tractoren en 1 shovel ABG-organisatie'

Kenmerk: SIW-8854-2

Datum:	vrijdag 3 september 2021
Aantal vragen:	20

Inleiding

Deze Nota van inlichtingen behorende bij de Europese aanbestedingsprocedure van de aanbesteding 'Aanschaf 2 tractoren en 1 shovel ABG-organisatie' met kenmerk SIW-8854-2 van 30 juli 2021, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de Aanbestedende dienst. Tevens kan de Aanbestedende dienst door middel van de Nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de Europese aanbestedingsprocedure verstrekken.

De Nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Aanvullende informatie van de aanbestedende dienst:

1. Een aantal vragen en de beantwoording daarvan uit deze Nota van Inlichtingen, als ook voortschrijdend inzicht bij de aanbestedende dienst, geven wijzigingen in het Beschrijvend document en het inschrijfformulier. Deze wezenlijke wijzigingen zijn in deze Nota van Inlichtingen vermeld.
2. De wijzigingen zijn zodanig, dat aan de potentiële inschrijvers de ruimte wordt geboden opnieuw vragen te stellen in een 2e Nota van Inlichtingen.
3. De aanbesteding wordt daarom gerectificeerd en voorzien van een nieuwe sluitingstermijn voor inschrijven. De nieuwe planning luidt nu:
 - **13 september 2021, uiterlijk 10.15 uur:** indienen van vragen ten behoeve van de 2e Nota van Inlichtingen
 - **21 september 2021:** Publiceren 2e Nota van Inlichtingen (streefdatum) inclusief de invulbare bijlagen 1 en 4 in Word format.
 - **14 oktober 2021 uiterlijk 10.15 uur:** Sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving (fatale datum)

De genoemde wijzigingen in de planning worden op TenderNed gepubliceerd.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	trekkers/bedrijfsgewicht/hefvermogen/ spoorbreedte	klopt het verhaal betreft de trekkers ? eisen trekker 1 is min 95 pk zwaarste trekker betreft vermogen, maar men vraagt maar een hefvermogen van maar 3100 kg. bij trekker 2 volgens de vraag mag dit een trekker met minder motor vermogen zijn, maar moet wel een hefvermogen hebben van 4000 kg en dan smaller op de banden, (geen stabiele trekker voor de heggensnoeier !) en de kleine trekker mag een hoger bedrijfsgewicht hebben ? volgens mij moet het hogere bedrijfsgewicht en hefvermogen bij de 1e trekker staan ? ik hoor het graag van u, of er per ongelijk geen wissel heeft plaats gevonden in het bestek.	De eisen zoals benoemd zijn juist en blijven gehandhaafd.

2	onderhoudskosten trekker en schovel	Om een goede indicatie te kunnen maken van de onderhoudskosten, is het belangrijk om te weten hoeveel draaiuren de machines per jaar gaan maken. aangezien de onderhoudsintervallen rond de 500 draaiuren zitten.	Conform de gegevens uit paragraaf 2.3 is dit gemiddeld per jaar: 520 uur. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3	2.2.2. Eisen tractor punt 2	4 cilinder motor; Mag dit ook een 3 cilinder motor zijn die ook voldoet aan de Stage V norm? Uit deze motor kan hetzelfde vermogen gehaald worden. Dit specifieke type gecombineerd met de werkbreedte is alleen uitvoerbaar met een 3 cilinder. Daarbij heeft een 3 cilinder bijkomende voordelen; Een kortere constructie, hetgeen de wendbaarheid en de draaicirkel ten gunste komt en een lager eigen gewicht heeft een positief effect op de bodemdruk.	De eis zal worden aangepast naar minimaal 3 cilinders en als brandstof diesel.
4	2.2.2. Eisen tractor punt 8	Wielbasis maximaal 230 cm; Is dit een harde eis of is 237 cm ook acceptabel?	De aanbestedende dienst gaat er vanuit dat de vraag betrekking heeft op eis 10 en 11 van tractor 2 (paragraaf 2.2.2.). De eis zal niet worden aangepast.
5	2.2.2. Eisen tractor punt 19	Ophanginrichting voor omvormer aftakas voorkant; Wij willen u verzoeken dit punt nader toe te lichten, wat wordt hiermee bedoeld?	er is geen omvormer aftakas gevraagd. Het voertuig dient een frontaftakas te bezitten met een passende aansluiting om de werktuigen te kunnen koppelen met de aftakas.
6	2.2.3. Eisen shovel punt 2	Mag dit ook een 3 cilinder zijn die ook voldoet aan de Stage V norm? Uit deze motor kan hetzelfde vermogen uit gehaald worden en heeft verder geen negatieve gevolgen.	Nee, de eis zal worden gehandhaafd.
7	Eisen Shovel punt 15	Draaicirkel 290cm buitenzijde banden. Is dit een harde eis want volgens ons is dit niet haalbaar in dit segment shovels?	De aanbestedende dienst heeft de betreffende eis aangepast naar: De shovel dient een maximale draaicirkel te hebben van 320 cm gemeten aan de buitenzijde van de banden.
8	Eisen Shovel punt 16	Bandenmaat 500/50R17 Ridemax. Waarom kiezen jullie specifiek voor deze band? wij kunnen de machine uitvoeren met 425/55R17 AS-ET -40 deze heeft hetzelfde soort profiel.	Hiervoor is gekozen omdat de betreffende band voor de toepassing als beste uit de bus komt kwalitatief en naar stabiliteit/grip.
9	Eisen shovel opties	3 punt hef achter, Wij en vele anderen kunnen deze optie niet leveren. Wij verzoeken u dit punt te laten vervallen.	Het aanbieden van deze optie is vervallen en zal worden aangepast op het inschrijfformulier (zal worden bijgevoegd bij de publicatie)
10	Bijlage 1	is het mogelijk om bijlage 1 als word document aan te leveren?	Dit zal bij de publicatie van de 2e NvI toegevoegd worden tesamen met bijlage 4.
11	cabine	Onze vraag is hoe belangrijk een speciale kleur van de cabine is? Is dat dan alleen de cabine kast of ook pet en spatborden? Deze vraag stellen wij omdat dit standaard bij geen enkele leverancier mogelijk is.	Het betreft alleen de cabine. Het betreft een optie.
12	tractor 1 en shovel	Er word gesproken bij tractor 2 (40) en shovel (32) over een voorbereiding voor een boardcomputer. Wat voor voorbereiding word er bedoeld? Is dit een specifieke stekkerdoos?	Een extra elektrische aansluiting middels een 3-polige stekker aansluiting (model varkensneus)

13	2.2.3. eisen shovel punt 34	Zowel voor als achter ruitenwisser + sproeier. Af fabriek is voor en achter een ruitenwisser leverbaar echter is er achter geen sproeier leverbaar. Is dit een harde eis?	De eis voor de sproeier aan de achterzijde is vervallen.
14	2.2.3. eisen shovel punt 28	Kabeldoorvoer word gevraagd voor boardcomputer? Welke maat doorvoer word er gevraagd?	Het betreft een 7-aderige kabel dus minimaal 20 mm diameter doorsnede
15	2.2.3. eisen shovel punt 15	Gevraagd word een max draaicirkel van 290 cm buitenwerks. Deze is bij dit type shovel niet haalbaar en is 315 cm kan dit aangepast worden aub.	Zie het antwoord bij vraag 7.
16	2.2.3.eisen shovel punt 39	In de uitvoering staat passend contragewicht met de "mogelijkheid" tot aanbouw van een vangmuilkoppeling. Is het de bedoeling dat die er dan ook op zit?	Ja, dat is de bedoeling.
17	2.2.3. eisen shovel punt 42/44	Gevraagd word een elektrische aansluiting achter (42) en voor (44). Is er ook bekend welk vermogen aan de aansluitingen gewenst is? Een aansluiting met hoeveel ampère word gevraagd?	Zowel voor als achter: 1 x 7 aderige kabel 2,5 kwadraad en 12V - 25 Ampere & 1 x 3 aderige kabel 2,5 kwadraad en 12 V -25 Ampere.
18	oranje led flitsers tractor 2 en shovel	Cabine moet voorzien worden van oranje flitslampen. Te weten 2 voor, 2 achter en 2 zijkant. Betekend dit 2 voor, 2 achter en links en recht 1? Graag duidelijkheid over dit punt.	2 flitsers voorzijde / 2 flitsers achterzijde / 2 flitsers linkerzijkant / 2 flitsers rechterzijkant dus totaal 8 flitsers rondom de gehele cabine die van uit alle hoeken zichtbaar zijn.
19	2.2.1 esien tractor 1 punt 38	Tractor moet voorzien worden van all-season banden. Welk profiel heeft de voorkeur? Word er hetzelfde bedoeld als bij tractor 2 dat het een ridemax band van BKT mag zijn?	De term All-season spreekt voor de aanbestedende dienst voor zich. Het is aan de inschrijver te bepalen of een band vergelijkbaar met de benoemde band bij eis 13 van tractor 2 (paragraaf 2.2.2) hiervoor geschikt is.
20	2.2.2. eisen tractor 2 punt 33 en 35	In de uitvoering word gevraagd voor een geveerde cabine en elektrische spiegels. Onze vraag is om deze in de lijst van opties op te nemen voor tractor 2.	Eis 33 vervalt en dient als optie bij tractor 2 te worden aangeboden. Eis 35 is aangepast naar: Cabine is voorzien van twee verstelbare, inklapbare buitenspiegels en een binnenspiegel. Als aan te bieden optie bij tractor 2 is het elektrisch zijn van de buitenspiegels opgenomen. Op het inschrijfformulier is dit aangepast.

Bijlagen:

- Bijlage 1: AANGEPAST inschrijvingsbiljet SIW8854-2 (in PDF format)

Wij wensen u veel succes met het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst ontvangt uw vragen voor de 2e Nota van Inlichtingen uiterlijk 13 september 2021, 10:15 uur.