

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
BESTEK: P09-58-03-24-12-01-B01R0

"MEERSTAD, Groenewei WRM"

te Meerstad,

Meerstad, 25 november 2021

Opgesteld : G. Enting

Gecontroleerd : F. Huijsmans

VRAGEN:

Vraag 1:

Grondwerk:

Klopt het , dat de verwijzingen in het bestek niet kloppen bij hoofdstuk 22 grond vervoeren?

Antwoord:

Ja, bestekspostnr. 220030 is gewijzigd.

Vraag 2:

Kunststof tegels:

Imbema levert de Ritter kunststoftegels niet meer, wat mogen wij aanbieden als gelijkwaardig product?

Antwoord:

Bestekspostnr. 453030 is gewijzigd.

Vraag 3:

Korting:

Leidraad 0.0.4E punt 14- eventuele verrekenende korting in de inschrijfstaat is niet toegestaan, hoe controleert de opdrachtgever dit, een eenmalige korting is wel toegestaan deel 3 01 01 03 lid 01 en lid 06

Antwoord:

Er mag geen korting worden verrekend. Bepaling 01.01.03 van deel 3 is aangepast.

Vraag 4:

Bestekspostnummer 856240:

Leverantie of Ter beschikking stellen door OG zie deel3 01 14 01?

Antwoord:

Leverantie aannemer, bepaling 01.14.01 is gewijzigd.

Vraag 5:

Bestekspostnummer 856220:

Leverantie of Ter beschikking stellen door OG zie deel3 01 14 01?

Antwoord:

Leverantie aannemer, bepaling 01.14.01 is gewijzigd.

Vraag 6:

Bestekspostnummer 800080:

Leverantie of Ter beschikking stellen door OG zie deel3 01 14 01?

Antwoord:

Leverantie aannemer, bepaling 01.14.01 is gewijzigd.

Vraag 7:

Bestekspostnummer 521010:

Leverantie of Ter beschikking stellen door OG zie deel3 01 14 01?

Antwoord:

Leverantie aannemer, bepaling 01.14.01 is gewijzigd.

Vraag 8:

Bestekspostnummer 340110:

Welke PVC-buis en hulpstukken dienen hier geleverd te worden?

Antwoord:

Diameter 125 mm, bestekspostnr. 340110 is gewijzigd.

RSX-bestand

Bij deze Nota van Inlichtingen behoort een gewijzigd RSX-bestand:

Notabestek Raamovereenkomst P09-58-03-24-12-01-B01R1.rsx

01 Tekeningen

WIJZIGEN:

Volledige tekst wijzigen in:

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen, allen met status "DEFINITIEF" d.d. 26-10-2021:

P09-58-03-24-12-01-T01R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T02R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T03R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T04R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T05R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T06R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T07R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T08R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T09R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T10R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T11R0	Dwarsprofielen en details
P09-58-03-24-12-01-T12R0	Dwarsprofielen en details
P09-58-03-24-12-01-T13R0	Opruimen inrichting rond school

In deze Nota van Inlichtingen vervallen de volgende tekeningen:

P09-58-03-24-12-01-T04R0	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T05R0	WRM Situatie

en worden vervangen door de volgende tekeningen, met status "DEFINITIEF" d.d. 25-11-2021:

P09-58-03-24-12-01-T04R1	WRM Situatie
P09-58-03-24-12-01-T05R1	WRM Situatie

04 BIJLAGEN

De volgende bijlage behoort tot deze Nota van Inlichtingen:

12. Markering en Bebording.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220030			WIJZIGEN: - 3e en 4e regel tekst wijzigen in: "bestekpostnrs. 210410, 210430, 213040, 213050 en 213110 binnen het werk"				
220030	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond ontgraven volgens bestekpostnrs. 210410, 210430, 213040, 213050 en 213110 binnen het werk Vervoersafstand tot ca. 500 m. Grondsoort: klei / veen 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.750,00	F	
340110			WIJZIGEN: - 13e en 14e regel, tekst wijzigen in: "- PVC-buis, diam. 125 mm - PVC-hulpstukken, diam. 125 mm"				
340110	252699		Herstellen kolken. Betreft: opnemen en op dezelfde plaats weer stellen van kolken, inclusief grond-, bestratings- en leidingwerk Situatie: verspreid over het werk Straatkolk Beschadigde kolken vervangen, door kolk vrijgekomen volgens bestekspostnr. 120040 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 852110 De aannemer wordt eigenaar van de beschadigde kolken Kolk weer aansluiten op bestaande leiding met - PVC-buis, diam. 125 mm - PVC-hulpstukken, diam. 125 mm	st m st	45,00	F	 90,00 L 90,00 L
453030			WIJZIGEN: - 6e en 7e regel, tekst wijzigen in: "Afm. 600x400x45 mm, type GS-plaat Pro 45 Groen Recy Lev. Joosten kunststoffen, of gelijkwaardig"				
453030	849999		Lev. en aanbr. kunststof grastegels. Betreft: leveren en aanbrengen van grastegels van kunststof Situatie: parkeervakken en bluswaterwinplaats Kunststof grastegels: Afm. 600x400x45 mm, type GS-plaat Pro 45 Groen Recy Lev. Joosten kunststoffen, of gelijkwaardig Op een laag filtergrond Verwerken volgens voorschriften leverancier Tegels instrooien met filtergrond M50-cijfer µm 200 - 300 Organische stofgehalte % ds 3 - 5 Lutum % ds < 2 Lev. fa. Koers, of gelijkwaardig Vullen tot max. 1cm onder bovenzijde grastegels	m2 m2 m3	2.350,00	F	 2.350,00 L 117,50 L
521010			VERVALLEN: - Bestekspostnr. 521010 is vervallen.				
521030			TOEVOEGEN: - Bestekspostnr. 521030 is toegevoegd.				
521030	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Betreft: aanbrengen van verkeersbordpaal Situatie: verspreid over het werk, zie bijlage 12 1. In het maaiveld of bestrating (inclusief grond- en bestratings- werken)	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521040		.9. . . .	Uitgevoerd als buispaal ø76 mm, met dubbel los grondanker	st		25,00	L
							
			Totale lengte variabel (afhankelijk van aantal te bevestigen borden)				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
521040	321302		TOEVOEGEN:				
			- Bestekspostnr. 521040 is toegevoegd.				
			Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	25,00	F	
			Betreft: aanbrengen van verkeersbord				
521050			Situatie: verspreid over het werk, zie bijlage 12				
			De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen				
			Afmetingen volgens type I type bord divers	st		25,00	L
			Retroflecterend, klasse 3				
521060	321302		Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
			TOEVOEGEN:				
			- Bestekspostnr. 521050 is toegevoegd.				
			Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	10,00	F	
640090			Betreft: aanbrengen van verkeersbord (onderbord)				
			Situatie: verspreid over het werk, zie bijlage 12				
			De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen				
			Afmetingen volgens type I type onderbord divers	st		10,00	L
640090			Retroflecterend, klasse 3				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
			WIJZIGEN:				
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting, wijzigen in:				
640090	514206		"st" "26,00" "F"				
			- Pos. 1, deficode 9, na 3e regel tekst toevoegen:				
			"Cornus kousa var. chinensis"				
			- Hoeveelheid ter inlichting, toevoegen:				
800080			"st" "10,00" "T"				
			Planten van sierplantsoen.	st	26,00	F	
			Betreft: ontgraven plantgat, planten solitaire heester, aanvullen plantgat met uitkomende grond				
			Situatie: verspreid over het werk				
800080			Meerstammige heesters met kluit maat 150-175				
			Cornus florida	st		10,00	T
			Cornus mas	st		6,00	T
			Cornus kousa var. chinensis	st		10,00	T
800080			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			In plantplaatsen of plantstroken of plantsleuven gemaakt volgens bestekpostnr. 616050				
			Solitaire heester				
			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein en maken grondwal t.b.v. watergeven hoog 0,15 m				
800080			Gaas en jute van draadkluit, en piketten verwijderen, de aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
			De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld maaiveld laten uitsteken				
			WIJZIGEN:				
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting, wijzigen in:				
800080	101299		"st" "8,00" "F"				
			- Hoeveelheid ter inlichting, wijzigen in:				
			"st" "8,00" "L"				
			"st" "8,00" "L"				
800080			Aanbrengen afzetpaal in asfalt.	st	8,00	F	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van afzetpalen				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			inclusief bijbehorende asfalt werkzaamheden.				
			Situatie: in asfaltverharding fietspaden				
			Type "Parat"	st			8,00 L
			Uitvoering: rood-wit.				
			Witte streken reflecterend.				
			Inclusief bodemhuls 500 mm.	st			8,00 L
							
							

HFD PAR ART LID

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Lid 01 is vervallen.

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 WIJZIGEN:

Volledige tekst, lid 03, wijzigen in:

De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:

- a. straatmeubilair, fietsenklemmen, banken e.d.
- b. beplantingsmateriaal (m.u.v. haagplantsoen)
- c. bomengrond, lavaslakken, lavasubstraat en bomenzand. (levering per zelflossende trailer aan de openbare weg)

De aannemer doet op tijd schriftelijk opgave aan de directie op welk tijdstip de materialen op het werk moeten zijn. De directie roept de materialen af.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 20 en paragraaf 21 dient de aannemer voor een deugdelijke en veilige af te sluiten opslagplaats voor de bouwstoffen te zorgen.