

X = verantwoordelijk, B = betrokken

A diagram showing the hierarchy of roles in a project, from Participants to Third Parties. The roles are listed in a descending staircase pattern, each in a different colored box:

- Participanten
- Opdrachtgever (OG)
- Projectmanager (namens OG)
- Architect
- Interieurarchitect
- Landschapsarchitect
- Kostenadviseur
- Adviseur constructies
- Adviseur technische installaties
- Adviseur bouw fysica en akoestiek
- Aannemer
- Ontwikkelaar
- Derden

		X				B						
		X										
		X				B						
		X				B	B					
		X				B						
		X				B						
		X										
		X										
		X										
		B				X						

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Architectuur/ bouwkunde	
N T3000: Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	06.04.030
3000-1: Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	
D3245 (R) - Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden (1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting m ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten	
3000-2: Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	
D3246 (R) - Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp	
N T1307: Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde	06.04.050
1307-1: Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde	
D1529 (R) - Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen	
N T551: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	06.04.070
551-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	
D702 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp	
N T1739: Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	06.04.080
1739-1: Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	
D698 (R) - Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,	
T1740: Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	06.04.085
1740-1: Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	
D1988 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek	
T1317: Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde	06.04.100
1317-1: Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde	
D1535 (R) - (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van bouwkundige constructies, componenten en materialen inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen	
T554: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	06.04.110
554-1: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	
D705 (R) - 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie	
T2920: Maken maquette Architectuur/bouwkunde	06.04.115
2920-1: Maken maquette Architectuur/bouwkunde	

[illegible]

Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet

2974-1: Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies

D2843 (R) - Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzes / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg

1312-1: Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw

D719 (T) - Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw

Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht

1313-1: Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek D1532 (R) - Technische specificaties Constructies Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek
1313-2: Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen D1991 (T) - Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systeematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek

562-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

D723 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

3028-1: Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur

D3282 (T) - Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur
Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criterium 73/06 bijlage 8

1314-1: Adviseren bouwkundige constructies

D1533 (R) - Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp

Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten

565-1: Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies

D725 (R) - Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies
Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en eventuele wand- en geveelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan mogen overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd

1492-1: Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies

D1817 (R) - Gedetailleerde slooptekeningen Constructies

Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. De tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen

1491-1: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies

D1816 (R) - Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies

Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop

1493-1: Maken sloopbestek Constructies

[illegible]

D2848 (R) - Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen	
T1473: Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	06.09.060
1473-1: Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	
D1795 (R) - Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema's (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema's moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking	
T596: Maken functioneel bestek Installaties	06.09.070
596-1: Maken functioneel bestek Installaties	
D766 (R) - Functioneel bestek Installaties Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking	
T1745: Maken bestek Installaties	06.09.080
1745-1: Maken bestek Installaties	
D1993 (R) - Bestek Installaties Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen	
T1127: Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties	06.09.090
1127-1: Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties	
D1315 (R) - Gedetailleerde slooptekeningen Installaties Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen	
T1128: Maken sloopbestek Installaties	06.09.100
1128-1: Maken sloopbestek Installaties	
D1316 (R) - Sloopbestek Installaties Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen	
T1124: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties	06.09.110
1124-1: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties	
D1312 (R) - Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen	
T2034: Maken hoeveelhedenstaten Installaties	06.09.120
2034-1: Maken hoeveelhedenstaten Installaties	
D2326 (R) - Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten	
T2035: Teken en installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	06.09.130
2035-1: Teken en installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	
D2327 (T) - Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden	
T2709: Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties	06.09.140
2709-1: Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties	
D2849 (R) - Concept Opleveringsprotocol Installaties Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering	
Geotechniek	
T945: Updaten funderingsadvies	06.10.010
945-1: Updaten funderingsadvies	
D1168 (R) - Update funderingsadvies Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies	

[illegible]

NVT

T944: Maken Technisch Ontwerp bouwput		06.10.020
944-1: Maken Technisch Ontwerp bouwput		
D1167 (R) - Technisch Ontwerp bouwput Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering		
T1848: Maken Technisch Ontwerp bemaling		06.10.030
1848-1: Maken Technisch Ontwerp bemaling		
D2108 (R) - Technisch Ontwerp bemaling Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van bemalingspunten, capaciteiten e.d.		
T1924: Maken Technisch Ontwerp drainage		06.10.040
1924-1: Maken Technisch Ontwerp drainage		
D2182 (R) - Technisch Ontwerp drainage Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening aangegeven		
N T571: Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp		06.11.010
571-1: Coördineren raakvlakken deelontwerpen		
D731 (T) - Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input- outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen		
571-2: Optimaliseren bouwprestaties		
D3115 (T) - Optimalisatie bouwprestaties fase Technisch ontwerp Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren bouwprestaties		
571-3: Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen		
D3211 (T) - Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen		
N MT1759: Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)		06.11.020
1759-1: Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp		
D2007 (T) - Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing		
N T1777: Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening		06.11.030
1777-1: Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening		
D2038 (R) - Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC		
N T572: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp		06.11.080
572-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten		
D3212 (T) - Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied		
572-2: Opstellen V&G-plan ontwerpfase		
D732 (R) - V&G-plan ontwerpfase Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G- coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico's / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G		
572-3: Opstellen/aanvullen V&G-dossier		
D733 (T) - V&G-dossier fase Technisch ontwerp Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering		
N T1320: Integreren technische specificaties		06.11.081
1320-1: Integreren technische specificaties		
D1538 (R) - Technische specificaties Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding		
T1833: Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)		06.11.100

							B			X			
							B			X			
							B			X			
							X						
			X	X	X	X	X	X	X	X			
			B	B			B	X	B				
							X						
			B				X						
			B				X						

N C1040: Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	06.16.010
---	-----------

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

650-1: Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde

N T901: Herijken en behandelen projectrisico's Interieur 02

N T651: Herijken en behandelen projectrisico's Landschap 03

N T652: Herijken en behandelen projectrisico's Constructies 04

N T653: Herijken en behandelen projectrisico's Installaties 05

N T654: Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	06.16.020
---	-----------

N MT2045: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	06.16.022
--	------------------

MT2977: Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	06.16.024
--	------------------

T2978: Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	06.16.025
--	------------------

N MT2046: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	06.16.028
---	-----------

N C1482: Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	06.16.030
--	-----------

[illegible]

Output: zie taken in dit cluster

N T1483: Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

01

D2009 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

02

D2010 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur

03

D2011 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap

04

D2012 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies

05

D2013 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties

D739 (R) - Verificatie Technisch Ontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen

D738 (R) - Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies, technische installaties, fundering),
e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever

06.16.050

D3219 (R) - Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp
Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend

06.16.070

D2855 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto- nettoverhoudingen

D2856 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard

[illegible]

Vergunningen

N T666: Sturen en bewaken vergunningaanvragen	06.17.020
---	-----------

666-1: Sturen en bewaken vergunningaanvragen

N MT1044: Herijken vergunningencheck (M-taak)	06.17.030
---	-----------

1044-1: Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online

N MT1215: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	06.17.050
--	-----------

T2718: Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw	06.17.070
--	------------------

C2719: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	06.18.010
C2719.1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	

Output: zie taken in dit cluster

T2720: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde **01**

2720-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

T2721: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur 02

2721-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

T2722: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap	03
--	----

2722-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

T2723: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04

2723-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

T2724: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies	05
---	----

2724-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

T2725: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties	06
---	----

2725-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten installaties

[illegible]

D2866 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2726: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07

2726-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2867 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de
Opdrachtgever

T2727: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden	06.18.020
---	------------------

2727-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

D2868 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO

T2728: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden	06.18.030
--	------------------

2728-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

D2869 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO
Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die geleet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

C2729: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	06.18.040
--	------------------

2729-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2730: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) 01

2730-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2870 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet- ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2731: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)	02
--	----

2731-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2871 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

T2732: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) 03

2732-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2872 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

T2733: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)	04
---	----

2733-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2873 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

T2734: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)	05
--	-----------

2734-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2877 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

T2735: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)	06
--	-----------

2735-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2876 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingerichte Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

[illegible]

D2887 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Oprachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2748-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2888 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

02

2749-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2889 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2749-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2890 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

03

2750-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2891 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2750-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2892 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

04

2751-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D2893 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2751-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2894 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

05

2752-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2895 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2752-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D2896 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

06

2753-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2897 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2753-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2898 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

07

2754-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

[illegible]

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

06.18.090

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

[illegible]