STB Fase 3
Structuurontwerp

X = verantwoordelijk
B = betrokken

Stationsomgeving incl. Plintgebouw

bij 3e Nvl

	Participanten	Opdrachtgever (OG)	Projectmanager (namens OG)	Architect	Interieurarchitect	Landschapsarchitect	Kostenadviseur	Adviseur constructies	Adviseur technische installaties	Adviseur bouwfysica en akoestiek	Adviseur geotechniek	Aannemer	Ontwikkelaar	Derden	
Opdrachtgeving															
N T161: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 03.01.010			X	B											
161-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project															
D293 (R) - Projectbeleid fase Structuurontwerp Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden														
N T164: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 03.01.020			X												
164-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang															
D326 (R) - Besluiten fase Structuurontwerp Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project															
Contracten															
N T245: Voorbereiden contracteren van participanten 03.02.010															
245-1: Organiseren contractvorming			X	B											
D295 (R) - Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten															
245-2: Opstellen aanbestedingsplan			X	B											
D1559 (R) - Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema															
245-3: Voorbereiden contracteren van participanten			X	B											
D1872 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D1871 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken															
245-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise			X	B											
D1870 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011															
MT1698: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 03.02.020			X	B											
1698-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise															
D1926 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen															
N T162: Contracteren van participanten 03.02.030			X												
162-1: Contracteren van participanten															
D1700 (R) - Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D223 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten															
T1981: Contracteren aanvullende expertise 03.02.035			X												
1981-1: Contracteren aanvullende expertise															
D1701 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011															
T286: Herijken en uitwerken PvE 03.03.020			B	X											
286-1: Herijken en uitwerken PvE															
D361 (R) - PvE fase Structuurontwerp Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging															
Architectuur/ bouwkunde															
N T1988: Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde 03.04.010				X											
1988-1: Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde															
D2275 (R) - Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de gebouwtypologie															
1988-2: Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde															
D2276 (R) - Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur															
N T1387: Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde 03.04.020				X											
1387-1: Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde															
D58 (R) - Visie Architectuur/bouwkunde Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp															
N T289: Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur 03.04.040				X											
289-1: Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan															
D2277 (R) - Stedenbouwkundig-architectonisch plan Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening op locatieniveau ('stedenbouwkundig vlekkenplan' 1:1000/1:500)															
289-2: Ontwerpen hoofdvorm bebouwing															
D615 (R) - Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw															
289-3: Ontwerpen hoofdindeling bebouwing															
D2278 (R) - Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau ('vlekkenplan gebouw' 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten															
N T1990: Maken beeldkwaliteitplan Architectuur 03.04.050				X											
1990-1: Maken beeldkwaliteitplan Architectuur															
D2279 (R) - Beeldkwaliteitplan Architectuur Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik															
N T2556: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 03.04.060				X											
2556-1: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp															
D2671 (T) - V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp															
T2914: Maken maquette Architectuur/bouwkunde (oorspronkelijk VO-taak) 04.04.095				X											**Nvl3: schaal 1:500**
2914-1: Maken maquette Architectuur/bouwkunde															
D3099 (R) - Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau															
Interieur															
T522: Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp 03.05.010				X											
522-1: Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp															
D616 (T) - Inbreng Interieur fase Structuurontwerp Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik															
N T2557: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 03.05.020				X											
2557-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp															
D2672 (T) - Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp															
Landschap															
N T1850: Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap 03.06.010				X		B									
1850-1: Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap															
D2111 (R) - Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie															
1850-2: Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap															
D2282 (R) - Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten															
N T1393: Ontwikkelen visie Landschap 03.06.015				X		B									
1393-1: Ontwikkelen visie Landschap															
D38 (R) - Visie Landschap Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp															
N T291: Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp 03.06.020				X		B									
291-1: Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp															
D1873 (R) - Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening															
N T1851: Maken beeldkwaliteitplan Landschap 03.06.040				X		B									
1851-1: Maken beeldkwaliteitplan Landschap															
D2112 (R) - Beeldkwaliteitplan Landschap Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik															
N T2558: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap 03.06.050				X		B									
2558-1: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap															
D2673 (T) - V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Landschap fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp															
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid															
T290: Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp 03.07.010				X											
290-1: Adviseren inzake Bouwfysica															

D617 (R) - Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken														
T521: Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp	**03.07.020**			X										
521-1: Adviseren inzake Akoestiek														
D618 (R) - Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken														
T3022: Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp	**03.07.030**													**Wijz. Nvl3**
3022-1: Adviseren inzake Brandveiligheid														
D3268 (R) - Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken														
Constructie														**Wijz. Nvl3**
T292: Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp	**03.08.010**													
292-1: Adviseren inzake Constructies														
D619 (R) - Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur														
N T2559: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	**03.08.020**													**Wijz. Nvl3**
2559-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp														
D2674 (T) - Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp														
Installaties														
N T293: Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp	**03.09.010**													**Wijz. Nvl3**
293-1: Uitbrengen advies installatieconcepten														
D1289 (R) - Advies installatieconcepten Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur														
T1104: Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten	**03.09.020**													**Wijz. Nvl3**
1104-1: Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten														
D1291 (R) - Advies energievoorzieningsconcepten Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies														
N T2560: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	**03.09.030**													**Wijz. Nvl3**
2560-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp														
D2675 (T) - Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp														
Geotechniek														
T294: Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp	**03.10.010**													**Wijz. Nvl3**
294-1: Advisering inzake Geotechniek														
D1283 (R) - Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen														
Ontwerpintegratie														
N T168: Coördineren adviezen van participanten	**03.11.010**			X										
168-1: Coördineren adviezen van participanten														
D374 (T) - Adviesverzoeken fase Structuurontwerp Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling														
N T174: Integreren adviezen Structuurontwerp	**03.11.030**			X										
174-1: Integreren adviezen Structuurontwerp														
D235 (R) - Integraal Structuurontwerp Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)														
N T1995: Integreren beeldkwaliteitsplannen	**03.11.040**			X										
1995-1: Integreren beeldkwaliteitsplannen														
D2285 (R) - Integraal beeldkwaliteitsplan Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting														
T2561: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	**03.11.050**			X										
2561-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten														
D3269 (T) - Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise														
2561-2: Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp														
D3270 (R) - Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's														
Geld														
N T1434: Bewaken fasebudget	**03.12.010**		B	X										**Nvl3: alleen binnen scope**
1434-1: Bewaken fasebudget														
D1777 (R) - Rapport bewaking SO-budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal														
N T176: Ramen bouwkosten	**03.12.030**		B										X	**Wijz. Nvl3**
176-1: Ramen bouwkosten														
D378 (R) - Raming bouwkosten fase Structuurontwerp Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element														
N T1432: Ramen investeringskosten	**03.12.040**		B										X	**Wijz. Nvl3**
1432-1: Ramen investeringskosten														
D262 (R) - Raming investeringskosten SO Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies														
N T1433: Adviseren kosten-kwaliteit	**03.12.050**		B										X	**Wijz. Nvl3**
1433-1: Adviseren kosten-kwaliteit														
D1776 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies														
T1435: Ramen exploitatiekosten	**03.12.070**		B										X	**Wijz. Nvl3**
1435-1: Ramen exploitatiekosten														
D1778 (R) - Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen														
T2014: Analyseren kosten-baten exploitatie	**03.12.080**		X	B	B	B							B	**Wijz. Nvl3**
2014-1: Analyseren kosten-baten exploitatie														
D2305 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies														
T2015: Inventariseren financieringsmogelijkheden	**03.12.090**		X	B										
2015-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden														
D2306 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies														
T2479: Inventariseren subsidiemogelijkheden	**03.12.100**		X	B										
2479-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden														
D2608 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies														
Organisatie/procesintegratie														
N T244: Organiseren project	**03.13.010**		X	B										
244-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie														
D301 (R) - Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling														
244-2: Beheren projectorganisatie														
D1577 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen														
N T240: Sturen en bewaken project	**03.13.020**		X	B										
240-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project														
D211 (R) - Faseplan Structuurontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen D328 (R) - Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten														
240-2: Sturen en bewaken fase Structuurontwerp														
D226 (T) - Startrapport fase Structuurontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D300 (T) - Sturingsmaatregelen Structuurontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen D233 (R) - Fase-afsluiting Structuurontwerp Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase														
N T3024: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp	**03.13.030**		X	B										
3024-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp														
D3272 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten														
3024-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project														
D3273 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project														
Tijd														
N T184: Plannen projectdoorlooptijd	**03.14.010**		B	X										
184-1: Plannen projectdoorlooptijd														
D247 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's														
Informatie en Communicatie														

N T2394: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp	03.15.001		X	B										
2394-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp														
D2538 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten														
T3023: Beheren projectwebsite	03.15.005		X	B										
3023-1: Beheren projectwebsite														
D3271 (T) - Projectwebsite fase Structuurontwerp Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur														
N MT966: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	03.15.010		X	X										
966-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever														
D3077 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten														
N T1993: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	03.15.015		X	B										
1993-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen														
D1927 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten														
N MT965: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	03.15.020		X	X										
965-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen														
Output: niet van toepassing														
N T2281: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	03.15.024		X	B										
2281-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen														
D2430 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten														
N MT1914: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	03.15.025		X	B										
1914-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen														
Output: niet van toepassing														
N MT964: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	03.15.030	X	B	B										
964-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties														
D3083 (T) - Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten														
N MT2016: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	03.15.035	X	B	B										Wijz. Nvl3
2016-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies														
D2307 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten														
N MT1810: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	03.15.040	X	B	B										
1810-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen														
D3091 (T) - Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten														
MT1811: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	03.15.050		X	B										
1811-1: Voeren van overleg met externe specialisten														
D3096 (T) - Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten														
N T280: Uitvoeren wijzigingenbeheer	03.15.060		X	B										
280-1: Managen wijzigingen														
D359 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging														
280-2: Verwerken wijzigingsbesluiten														
D360 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten														
N T268: Beheren projectdocumenten	03.15.070		B	X										
268-1: Beheren managementdocumenten														
D330 (T) - Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie														
268-2: Beheren werkdocumenten														
D331 (T) - Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie														
Kwaliteitszorg en risico's														
N C2550: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)	03.16.005													
2550-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)														
Output: zie taken in dit cluster														
Onderdelen van deze cluster:														
N T2551: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde	01		B	X	B	B								
2551-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde														
D2666 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen														
N T2552: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur	02		B	X	B	B								
2552-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur														
D2667 (T) - RI&E Interieur fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen														
N T2553: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap	03		B	X	B	B								
2553-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap														
D2668 (T) - RI&E Landschap fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen														
N T2554: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies	04		B	X	B	B								
2554-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies														
D2669 (T) - RI&E Constructies fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen														
N T2555: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties	05		B	X	B	B								
2555-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties														
D2670 (T) - RI&E Installaties fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen														
N T177: Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel	03.16.010		X	B	B	B								
177-1: Integreren RI&E`s per projectdeel														
D238 (R) - Project RI&E fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen														
N T1996: Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp	03.16.020			X	B	B								
1996-1: Maken oppervlakteanalyse gebouw														
D2286 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding														
1996-2: Maken oppervlakteanalyse terrein														
D2287 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard														
1996-3: Analyseren gebouwvormfactoren														
D2680 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwrep Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte														
N MT1997: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	03.16.030		B	X										
1997-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten														
D2288 (R) - Analyse milieu-effecten Structuurontwerp Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies														
N T1652: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	03.16.040													
1652-1: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			B	X	B	B								
D1875 (R) - Verificatie Structuurontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen														
1652-2: Vrijgeven Structuurontwerp			X	B	B	B								
D2308 (R) - Vrijgegeven integraal Structuurontwerp Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architecuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)														
Vergunningen														
N MT1853: Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)	03.17.010		B	X										
1853-1: Inventariseren benodigde vergunningen														
D2113 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp Inhoud: opsomming benodigde vergunningen														
N T1854: Plannen, sturen en bewaken vergunningen	03.17.020		B	X										
1854-1: Plannen, sturen en bewaken vergunningen														
D2114 (R) - Vergunningenplan fase Structuurontwerp Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen														
N T1998: Analyseren planologische haalbaarheid	03.17.030		B	X										Wijz. Nvl3
1998-1: Analyseren planologische haalbaarheid														
D2289 (R) - Analyse planologische haalbaarheid Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies														
Geïntegreerde Contracten														
C2562: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	03.18.010													
2562-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)														
Output: zie taken in dit cluster														
Onderdelen van deze cluster:														
T2563: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	01			X										
2563-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde														

D2681 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever														
T2564: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur **02**			B	X										
2564-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur														
D2682 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever														
T2566: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap **03**			B		X									
2566-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap														
D2683 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever														
T2567: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica **04**			X											
2567-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica														
D2684 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever														
T2568: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies **05**														**Wijz. Nvl3**
2568-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies														
D2685 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever														
T2569: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties **06**														**Wijz. Nvl3**
2569-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties														
D2686 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever														
T2570: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek **07**														**Wijz. Nvl3**
2570-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek														
D2687 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever														
T2571: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden **03.18.020**			X											
2571-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden														
D2688 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever														
T2572: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden **03.18.030**			X											
2572-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden														
D2690 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies														
C2573: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) **03.18.040**														
2573-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)														
Output: zie taken in dit cluster														
Onderdelen van deze cluster:														
T2574: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) **01**			X											
2574-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)														
D2689 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet- ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie														
T2575: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) **02**			B	X										
2575-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)														
D2691 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie														
T2576: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) **03**			B		X									
2576-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)														
D2692 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie														
T2577: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) **04**			X											
2577-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)														
D2693 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie														
T2578: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) **05**														**Wijz. Nvl3**
2578-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)														
D2694 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie														
T2579: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) **06**														**Wijz. Nvl3**
2579-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)														
D2695 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie														
T2580: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) **07**														**Wijz. Nvl3**
2580-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)														
D2696 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie														
T2581: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan **03.18.050**			X											
2581-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan														
D2697 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie														
C2582: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster) **03.18.060**		X	B											
2582-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)														
Output: zie taken in dit cluster														
Onderdelen van deze cluster:														
T2583: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp **01**			X											
2583-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde														
D2698 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies														
T2584: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp **02**			B	X										
2584-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur														
D2699 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies														
T2585: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp **03**			B		X									
2585-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap														
D2700 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies														
T2586: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp **04**			X											
2586-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica														
D2701 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies														
T2587: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp **05**														**Wijz. Nvl3**
2587-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies														
D2702 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies														
T2588: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp **06**														**Wijz. Nvl3**
2588-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties														
D2703 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies														
T2589: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp **07**														**Wijz. Nvl3**
2589-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek														
D2704 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies														
T2590: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp **03.18.070**			B	X										
2590-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten														
D2705 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies														
C2591: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) **03.18.080**														
2591-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)														
Output: zie taken in dit cluster														
Onderdelen van deze cluster:														
T2592: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde **01**			X											
2592-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever														
D2706 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen														
2592-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij														
D2716 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen														
T2593: Adviseren inzake wijzigingen Interieur **02**			B	X										
2593-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever														
D2707 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen														
2593-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij														

D2717 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
T2594: Adviseren inzake wijzigingen Landschap **03**			B		X								
2594-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever													
D2708 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
2594-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij													
D2718 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
T2595: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica **04**			X										
2595-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever													
D2709 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
2595-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij													
D2719 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
T2596: Adviseren inzake wijzigingen Constructies **05**													**Wijz. Nvl3**
2596-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever													
D2710 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
2596-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij													
D2720 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
T2597: Adviseren inzake wijzigingen Installaties **06**													**Wijz. Nvl3**
2597-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever													
D2711 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
2597-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij													
D2721 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
T2598: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek **07**													**Wijz. Nvl3**
2598-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever													
D2712 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
2598-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij													
D2722 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
T2599: Integreren adviezen inzake wijzigingen **03.18.090**		B	X										
2599-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever													
D2713 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													
2599-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij													
D2714 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen													