

2e Nota van Inlichtingen - 30 september 2021 - Aanbesteding drie veegmachines gemeente Terneuzen

Ref. nr.	Label	Vraag	Antwoord
54	Nvl 2 eis 29	Aanvullende vraag Eis 29 m.b.t. dubbel lucht; U stelt dubbel lucht als eis, waarbij wanneer er sprake is van een lekke band -welke veelal veroorzaakt worden door scheuren aan de wang- aan de achterzijde nog aandrijving is. Deze scheuren in de wang ontstaan bij een machine met een korte wielbasis door het naar binnen lopen tijdens vegen van bochten. Doordat de aan te bieden machine voorzien is van 4 wielbesturing, waarbij de achterwielen spoorvolgend zijn, lopen de achterbanden vanzelf langs (en dus niet tegen of op) de stoeprand mee en beschadigen de wangen dus in het geheel niet. Hiermee wordt kans op een lekke band door beschadiging van de wang 100% vermeden. Staat u enkel-lucht montage toe?	Indien gegarandeerd wordt dat met de aangeboden vierwielbesturing de banden niet kapot gereden worden aan scherpe stoepranden dan is deze uitvoering met enkel-lucht achter akkoord. Dit dient ook bij de winnende machine bij de demo aangetoond te worden.
55	Nvl 2 Eis 40	Eis 40 elektrische bediening luchtrooster. U eist een elektrische bediening van het luchtrooster, vanwege "een zwaar rooster dat vol ligt met vuil". Het door vuil verzwaarde rooster zakt bij de aan te bieden machine automatisch naar beneden bij het activeren van "rooster zakken" . Indien het rooster schoon en dus licht is wordt deze hydraulisch naar boven getild. Er bevinden zich geen hydraulische delen in de vuilcontainer overigens! Graag uw akkoord voor deze uitvoering.	Akkoord indien het volle rooster zakt zonder teveel krachtspanning van de chauffeur. Het rooster dient weer naar boven gaan zonder te veel te moeten pompen met de handpomp. De handpomp mag niet in het vuile gedeelte gemonteerd zijn.