

GEMEENTE ETTEN-LEUR

BESTEK BR2021-12

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
<b>2. Beschrijving</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Adressen	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
<b>1 SPORTPARK LAGE BANKEN</b>	<b>8</b>
10 <b>ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS</b>	<b>8</b>
101 Regulier onderhoud sportvelden	8
102 Onderhoud wedstrijd velden (voetbal)	8
103 Onderhoud sportveld atletiek	10
11 <b>ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN</b>	<b>11</b>
110 Kunstgras voetbalvelden	11
12 <b>ONDERHOUD GAZONS / RECREATIEF GRASVELD</b>	<b>12</b>
13 <b>ONDERHOUD BEPLANTING</b>	<b>14</b>
131 Hagen	14
132 Opgaande heesters	15
14 <b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>	<b>15</b>
<b>2 SPORTPARK HOGE NEERSTRAAT</b>	<b>17</b>
20 <b>ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS</b>	<b>17</b>
201 Regulier onderhoud	17
202 Onderhoud wedstrijd velden (voetbal)	18
203 Onderhoud trainingsvelden (voetbal)	20
204 Onderhoud sportveld hondenvereniging	23
21 <b>ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN</b>	<b>23</b>
210 Kunstgras voetbalvelden	23
211 Kunstgras korfbalvelden	24
212 Kunstgras hockeyvelden	25
22 <b>ONDERHOUD GAZONS</b>	<b>25</b>
23 <b>ONDERHOUD BEPLANTING</b>	<b>27</b>
231 Onderhoud bosplantsoen	27
232 Onderhoud bodembedekkende heesters	28
233 Onderhoud hagen en blokhagen	28
234 Onderhoud boomspiegels	30

24	<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>	30
3	<b>SPORTPARK STREEK</b>	32
30	<b>ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS</b>	32
301	Regulier onderhoud sportvelden	32
302	Onderhoud wedstrijdvelden (rugby)	33
303	Onderhoud trainingsvelden (rugby)	34
304	Onderhoud sportvelden (honk- en softbal)	35
32	<b>ONDERHOUD GAZONS</b>	37
33	<b>ONDERHOUD BEPLANTING</b>	38
331	Onderhoud bodembedekkers	38
332	Onderhoud hagen en blokhagen	39
34	<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>	40
9	<b>Staatposten</b>	41
91	Enmalige kosten	41
95	Stelposten	41
<b>3.</b>	<b>B e p a l i n g e n</b>	<b>42</b>
01	Algemeen en administratief	43
01 01	Algemene bepalingen	43
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	43
01 07	Zekerheidstelling	44
01 08	Bijdragen	44
01 11	Verband met andere werken	44
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	44
01 16	Verzekeringen	45
01 19	Arbeidsomstandigheden	45
01 23	Communicatie	46
01 25	Vakopleiding	46
01 26	Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden	47
51	Groenvoorzieningen	49
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	49
51 04	Risicoverdeling en garanties	49
51 3	Sportvelden	49
51 32	Eisen en uitvoering	49
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	49
51 82	Eisen en uitvoering	49

## **1. Algemeen**

---

PAR

**01 Opdrachtgever**

Burgemeester en Wethouders van de  
Gemeente Etten-Leur  
Roosendaalseweg 4  
4875 AA Etten-Leur

Bezoekadres opdrachtgever:  
Roosendaalseweg 4  
4875 AA Etten-Leur  
telefoon: (076) 5024 000

Correspondentieadres:  
Postbus 10.100  
4870 GA Etten-Leur

**02 Directie**

De directie zal gevoerd worden door: Gemeente Etten-Leur, afdeling Leefomgeving.  
Directievoerder: Zal in de opdrachtbrief nader aangegeven worden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in sportpark Hoge Neerstraat, sportpark Lage Banken en sportpark Streek te Etten-Leur.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud grassportvelden (16 velden met totaaloppervlakte van ca. 1353 are)
- b. onderhoud kunstgras sportvelden (12 velden met totaaloppervlakte van ca. 732 are)
- c. onderhoud gazons (ca. 245 are)
- d. onderhoud beplantingen (ca. 29 are)
- e. onkruidbestrijding op verhardingen (ca. 330 are).

**05 Tijdsbepaling**

Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2023. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar het contract verlengen.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt : geen

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken  
BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat  
BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek  
BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken  
BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat  
BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek  
BR2021-12-007 - Veldnummering Lage Banken  
BR2021-12-008 - Veldnummering Hoge Neerstraat

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

n.v.t.

**03 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfbiljet
- Inschrijfstaat
- Specificatieformulier bijdrage RAW
- Uniform aanbestedingsdocument

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage 1: Aanbestedingsleidraad Onderhoud sportparken met kenmerk SIW009080  
Bijlage 2: Uniform aanbestedingsdocument  
Bijlage 3: Concept Veiligheids- en Gezondheidsplan  
Bijlage 4: Model bankgarantie

**04 Adressen**

Gemeente Etten-Leur  
Bezoekadres: Roosendaalseweg 4  
4875 AA Etten-Leur

Correspondentieadres: Postbus 10.100  
4870 GA Etten-Leur

Gemeentewerf: Hermelijnweg 1  
4877 AE Etten-Leur

Sportpark Lage Banken  
Bezoekadres: Concordialaan 202-212  
Etten-Leur

Sportpark Hoge Neerstraat  
Bezoekadres: Olympiade 17  
Etten-Leur

Sportpark Streek  
Bezoekadres: Kempenerandweg 5-9  
Etten-Leur

## **2.2 Nadere beschrijving**

## PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<b>SPORTPARK LAGE BANKEN</b>			
10			<b>ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS</b>			
101			<b>Regulier onderhoud sportvelden</b>			
101010	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Betreft het maaien van grassportvelden, voetbal Aantal percelen: 1 Gerekend is met 4 obstakels 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .4. Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met . . . .10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	6.539,44 V	
101020	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Betreft het maaien van grassportvelden, atletiek (overig) Aantal percelen: 1 Gerekend is met 16 obstakels. 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .4. Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met . . . .10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	6.119,76 V	
101030	513404		Knippen/maaien van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. 2. Langs verharding .2. Maaien . . .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . Jaarlijks in de maanden juni en augustus . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	6.160,68 V	
101040	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. 2. Langs verharding .2. Afsnijden . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . Jaarlijks in oktober. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	3.080,34 V	
101050	510206		Bemesten grasveld. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Aantal giften: 5 per jaar Aantal percelen: 2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld : alle sportvelden . . .2. Korrelachtige meststof (op aangeven van directie) . . . . Samenstelling is gebaseerd op het advies van ISA . . . . Sport. Leverantie wordt verrekend op stelpost . . . . 950010. . . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 kg per 100 m2	are	1.472,10 V	
102			<b>Onderhoud wedstrijd velden (voetbal)</b>	kg		2.208,15 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102010	513416		Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Aantal percelen: 1 1. Beluchten met: Messen .2. Diepte: 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	304,16	V
102020	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Aantal percelen: 1 .2. Diepte: 20 mm .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren , maaihoogte 10 mm .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks tijdens het groot onderhoud .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen op een nader te bepalen locatie op het sportpark.	are	152,08	V
102030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van de bespeelbaarheid en stroefheid van de sportvelden. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Jaarlijks in november. .3. Dresszand dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm .2. Gehele veld dresen .2. Slepen in twee gangen	are	152,08	V
102040	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft het diepbeluchten van het doelgebied (40,3 m) tot de 16 meter. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Aantal percelen: 1 .9. Beluchten door middel van schudfrezen .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks in november. .2. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	25,79	V
102050	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar, startend in 2022. Tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm. .2. Toplaag niet breken .3. Slepen in 4 werkgangen .2. Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 102090 .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	76,04	V
				m3		45,62 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102060	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar, startend in 2023. Aantal percelen: 1 1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80 - 100 gaten per 1 m2 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Tijdens het groot onderhoud. 2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	76,04	V
102070	513499		Opvullen gaten en kuilen Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Gerekend is met 5% van het oppervlakte per veld. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Grond dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte 5-10%, M50-cijfer 180-250, organische stof gehalte ca. 3%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. Toegestane positieve afwijking 0,01 m Toegestane negatieve afwijking 0,01 m Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte.	m2	760,44	V
				m3		38,02 L
102080	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Betreft de geheel kaalgespeelde gebieden, waaronder doelgebieden en middenstip. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. 1. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 10% van het oppervlak per veld. 9. Zaaiklaar maken door middel van het losmaken van de ondergrond tot een diepte van 20 cm, egaliseren, aandrukken en verkruiden van de bovenste 20-30 mm. 1. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm volgens natuurlijk verhang. Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte. 9. Zaaien met zaadmengsel op aangeven van directie, vooralsnog SV-8. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 Zaaien in drie richtingen. 9. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken.	m2	1.520,89	V
				kg		38,02 L
102090	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft het doorzaaien van de sportvelden (m.n. buiten de gebieden uit bestekspost 102070. Situering volgens tekening BR2021-12-004 - Themakaart sportvelden Lage Banken. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Gerekend is met 90% van het oppervlak per veld 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie, vooralsnog SV-8 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm 9. Diagonaal kruislings zaaien	are	136,87	V
				kg		205,31 L
103			<b>Onderhoud sportveld atletiek</b>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110020	712401	. . . . .	Lokaal terugvegen en aanvullen infill. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-004 - . . . . . Themakaart sportvelden Lage Banken. . . . . . Betreft: Alle velden in onderhoudsjaar 2023. 1. . . . . Gebruik: voetbal .2. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen. . . . . . .2. . . . . Infill: rubber . . . . . Aanvullen van de infill volgens de norm. . . . . . Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 1,5 . . . . . mm infill per beurt. . . . . .	m2	30.386,64 V	45.580,00 L
110030	712503	. . . . .	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-004 - . . . . . Themakaart sportvelden Lage Banken. . . . . . Betreft: Veld 4 in onderhoudsjaar 2022. . . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. . . . . . Uitgezeefd materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan. 1. . . . . Gebruik: voetbal .2. . . . . Infill: rubber . . . . . .1. . . . . Bewerkingsdiepte: 5 mm . . . . . .2. . . . . Zeefmaat reiniging: 4 mm . . . . . .2. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld . . . . . .1 Na reiniging borstelen . . . . .	m2	7.576,27 V	
110040	712503	. . . . .	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-004 - . . . . . Themakaart sportvelden Lage Banken. . . . . . Betreft: Alle velden in onderhoudsjaar 2023. . . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. . . . . . Uitgezeefd materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan. 1. . . . . Gebruik: voetbal .2. . . . . Infill: rubber . . . . . .1. . . . . Bewerkingsdiepte: 5 mm . . . . . .2. . . . . Zeefmaat reiniging: 4 mm . . . . . .2. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld . . . . . .1 Na reiniging borstelen . . . . .	m2	30.386,64 V	
12		. . . . .	<b>ONDERHOUD GAZONS / RECREATIEF GRASVELD</b> . . . . .			
120010	512503	. . . . .	Maaien grasveld. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-001 - . . . . . Overzicht sportpark Lage Banken. . . . . . Aantal percelen: 4 . . . . . Gerekend is met 19 obstakels 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld . . . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . . .4. . . . . Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 3 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels . . . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen . . . . . Maaisel gelijkmatig over het oppervlak verdelen . . . . . en direct verwijderen van de verharding. . . . . .	are	1.330,80 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120020	512503		<p>Maaien grasveld.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken.</p> <p>Aantal percelen: 1</p> <p>Gerekend is met 0 obstakels</p> <p>2. Standaard beheer</p> <p>1. Grasveldtype: recreatief grasveld</p> <p>9. Talud 1 : 3 of steiler</p> <p>Oppervlakte t.b.v. de hoeveelheid resultaatsverplichting is gemeten vanaf tekening.</p> <p>4. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels</p> <p>1. Maaisel kneuzen en laten liggen</p> <p>Maaisel gelijkmatig over het oppervlak verdelen en direct verwijderen van de verharding.</p>	are	809,20	V
120030	512505		<p>Bijmaaien rondom bomen.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken.</p> <p>1. Bomen in grasveld</p> <p>2. Gerekend is met 3 beurten per jaar</p> <p>Vrijgekomen maaisel verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.</p>	st	108,00	V
120040	512510		<p>Knippen/maaien van graskanten.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken.</p> <p>3. Langs verharding</p> <p>2. Maaien</p> <p>2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus.</p> <p>2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.</p>	m	2.056,56	V
120050	512511		<p>Afsteken/afsnijden van graskanten.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken.</p> <p>3. Langs verharding</p> <p>2. Afsnijden</p> <p>2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober</p> <p>2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.</p>	m	1.028,28	V
120060	512510		<p>Knippen/maaien van graskanten.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken.</p> <p>1. Langs beplantingsvakken</p> <p>2. Maaien</p> <p>2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus</p> <p>2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.</p>	m	1.258,36	V
120070	512511		<p>Afsteken/afsnijden van graskanten.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken.</p> <p>1. Langs beplantingsvakken</p> <p>2. Afsnijden</p> <p>2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober.</p> <p>2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.</p>	m	629,18	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120080	512510	. . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . .	Knippen/maaien van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken. Langs hekwerken Maaien Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) Jaarlijks in juni, augustus en oktober Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	213,45	V
13		. . . . .	<b>ONDERHOUD BEPLANTING</b> De beplanting binnen het atletiekcomplex wordt onderhouden door de vereniging.			
131		. . . . .	<b>Hagen</b>			
131010	514403	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . .	Onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	2.371,68	V
131020	514410	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .2. . . . . .2 . . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 131010 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	592,92	V
131030	514427	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .2. . . . . .2 . . . . . . . . . .	Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken. Plantsoort van de haag: beuk en haagbeuk Totale haaglengte: 169,56 m De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijkanten). De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar. Jaarlijks eind juni en eind september Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	344,33	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131040	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken. Plantsoort van de haag: veldesdoorn Totale haaglengte: 63,45 m De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijkanten). 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. .1. Betreft: blokhaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 per jaar. Jaarlijks eind juni en eind september. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	270,75	V
132			<b>Opgaande heesters</b>			
132010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken. Betreft opgaande sierheesters, hulst 1. Betreft: gesloten opgaande heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	2.102,56	V
132020	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 132010 1. Betreft: gesloten opgaande heesters .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	525,64	V
132030	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar. Jaarlijks in juni en september. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Takken verwijderen tot 0,5 m uit de kant van de verharding .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	478,64	V
14			<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>			
140010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering volgens tekening BR2021-12-001 - Overzicht sportpark Lage Banken. 2. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	794,88	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
140020	518205	. . . . .	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	1.384,00	V
		. . . . .	Situering volgens tekening BR2021-12-001 -			
		. . . . .	Overzicht sportpark Lage Banken.			
		. . . . .	Gerekend is met 173 obstakels.,			
		.9. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
		. . . . .	aannemer.			
		. . . . .	Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.			
		. . .2. . . . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		. . . . .1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		. . . . .	inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>SPORTPARK HOGE NEERSTRAAT</b>			
20			<b>ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS</b>			
201			<b>Regulier onderhoud</b>			
201010	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Betreft het maaien van grassportvelden, voetbal Aantal percelen: 9 Gerekend is met 40 obstakels 1. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: grassportveld . . . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .4. . . . . Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met . . . . . 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	69.330,62	V
201020	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Betreft het maaien van grassportvelden, overig (hondenvereniging) Aantal percelen: 1 Gerekend is met 0 obstakels 1. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: grassportveld . . . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .4. . . . . Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 5 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	3.088,80	V
201030	513404		Knippen/maaieren van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. 2. . . . . Langs verharding .2. . . . . Maaien . . . . .2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks in de maanden juni en augustus . . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	6.990,12	V
201040	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. 2. . . . . Langs verharding .2. . . . . Afsnijden . . . . .2. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks in oktober. . . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	3.495,06	V
201050	513404		Knippen/maaieren van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. 1. . . . . Langs beplantingsvakken .2. . . . . Maaien . . . . .2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks in juni en augustus. . . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	1.975,28	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201060	513405	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-005 - . . . . . Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. 1. . . . . Langs beplantingsvakken .2. . . . . Afsnijden . . . . . .2. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks in oktober. . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan. . . . . .	m	987,64	V
201070	513404	. . . . .	Knippen/maaïen van graskanten. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-005 - . . . . . Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. 9. . . . . Langs hekwerken .3. . . . . Knippen of maaïen . . . . . .2. . . . . Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks in juni, augustus en oktober . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan. . . . . .	m	4.967,52	V
201080	510206	. . . . .	Bemesten grasveld. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-005 - . . . . . Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. . . . . . Aantal giften: 5 per jaar . . . . . Aantal percelen: 2 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . . . . .1. . . . . Grasveldtype: grassportveld : alle sportvelden . . . . . .2. . . . . Korrelachtige meststof (op aangeven van directie) . . . . . Samenstelling is gebaseerd op het advies van ISA . . . . . Sport. Leverantie wordt verrekend op stelpost . . . . . 950010. . . . . . .1. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 kg per 100 m2 . . . . .	are	8.875,10	V
202		. . . . .	<b>Onderhoud wedstrijd velden (voetbal)</b> . . . . . . . . . .			
202010	513416	. . . . .	Topbeluchten sportveld. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-005 - . . . . . Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. . . . . . Aantal percelen: 6 1. . . . . Beluchten met: Messen .2. . . . . Diepte: 60 mm . . . . . .2. . . . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks in het voor- en najaar. . . . . .	are	2.013,48	V
202020	513415	. . . . .	Verticuteren sportveld. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-005 - . . . . . Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. . . . . . Aantal percelen: 1 .2. . . . . Diepte: 20 mm . . . . . .1. . . . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor . . . . . verticuteren , maaihoogte 10 mm . . . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . . .2. . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks tijdens het groot onderhoud . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen op een nader te . . . . . bepalen locatie op het sportpark. . . . . .	are	1.006,74	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van de bespeelbaarheid en stroefheid van de grassportvelden. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks in november. .3. . . . . Dresszand dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. .1. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 . . . . .1. . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm . . . . .2. . . . Gehele veld dressen . . . . .2 Slepen in twee gangen	are	1.006,74 V	
				m3		302,02 L
202040	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft diepbeluchten van het doelgebied (40,3 m) tot de 16 meter. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 6 .9. . . . . Beluchten door middel van schudfrezen .3. . . . . Diepte: 350 mm . . . . .2. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks in november. . . . . .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	154,75 V	
202050	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks 2/3 van de velden Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 6 9. . . . . Bewerkingsdiepte ca. 20 cm .2. . . . . Toplaag niet breken . . . . .3. . . . Slepen in 4 werkgangen . . . . .2. . . . Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 202090 . . . . .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	671,16 V	
202060	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Aantal percelen: XXXXX .1. . . . . Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80 tot 100 gaten per m3 . . . . .3. . . . Diepte: 350 mm . . . . .2. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks 1/3 van de velden Jaarlijks tijdens het groot onderhoud . . . . .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	335,58 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202070	513499		Opvullen gaten en kuilen Betreft het opvullen van grotere gaten en kuilen in het grassportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Gerekend is met 5% van het oppervlakte per veld. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Grond dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte 5-10%, M50-cijfer 180-250, organische stof gehalte ca. 3%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. Toegestane positieve afwijking 0,01 m Toegestane negatieve afwijking 0,01 m Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte.	m2	5.033,70 V		
				m3		251,66	L
202080	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Betreft de geheel kaalgespeelde gebieden, waaronder doelgebieden en middenstip. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. 1. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 10% van het oppervlak per veld. .9. Zaaiklaar maken door middel van het losmaken van de ondergrond tot een diepte van 20 cm, egaliseren, aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20-30 mm. .1. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm volgens natuurlijk verhang. Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte. .9. Zaaien met zaadmengsel SV-8 Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 Zaaien in drie richtingen. .9. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken.	m2	10.067,40 V		
				kg		251,68	L
202090	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft het doorzaaien van de sportvelden (m.n. buiten de gebieden uit bestekspost 202070. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Gerekend is met 90% van het oppervlak per veld 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie, vooralsnog SV-8 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm .9. Diagonaal kruislings zaaien	are	906,07 V		
				kg		1.359,10	L
203			<b>Onderhoud trainingsvelden (voetbal)</b>				
203010	513416		Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 3 1. Beluchten met: Messen .2. Diepte: 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	1.211,16 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
203020	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 3 .2. Diepte: 20 mm .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren , maaihoogte 10 mm .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks tijdens het groot onderhoud .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen op een nader te bepalen locatie op het sportpark.	are	605,59	V
203030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van de bespeelbaarheid en stroefheid van de grassportvelden. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks in november. .3. Dreszand dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm .2. Gehele veld dresen .2 Slepen in twee gangen	are	605,58	V
				m3		181,67 L
203040	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft: het gehele veld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 3 .9. Beluchten door middel van schudfrezen .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks in november. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	77,38	V
203050	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks 2/3 van de velden Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 3 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm .2. Toplaag niet breken .3. Slepen in 4 werkgangen .2. Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 203100 .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	403,72	V
203060	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 3 .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80 tot 100 gaten per m3 .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks 1/3 van de velden Jaarlijks tijdens het groot onderhoud .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	201,86	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203070	513499	. . . . .	Opvullen gaten en kuilen	m2	3.027,93	V	
		. . . . .	Betreft het opvullen van grotere gaten en kuilen				
		. . . . .	in het grassportveld.				
		. . . . .	Situering volgens tekening BR2021-12-005 -				
		. . . . .	Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat.				
		. . . . .	Gerekend is met 5% van het oppervlakte per veld.				
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.				
		. . . . .	Jaarlijks tijdens het groot onderhoud.				
		. . . . .	Grond dient in het algemeen aan de volgende	m3			151,40
		. . . . .	voorwaarden te voldoen: leemgehalte 5-10%,				
		. . . . .	M50-cijfer 180-250, organische stof gehalte ca.				
		. . . . .	3%, vrij van vreemde of grove bestanddelen.				
		. . . . .	Toegestane positieve afwijking 0,01 m				
		. . . . .	Toegestane negatieve afwijking 0,01 m				
		. . . . .	Er dient rekening gehouden te worden met de				
		. . . . .	maatvoering van de velden, waaronder de				
		. . . . .	doelhoogte.				
203080	513420	. . . . .	Dressen/bezanden sportveld.	are	605,58	V	
		. . . . .	Ten behoeve van het wegwerken van lichte				
		. . . . .	bespelingschade en egalisering van het veld.				
		. . . . .	Situering volgens tekening BR2021-12-005 -				
		. . . . .	Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Gerekend				
		. . . . .	is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks tijdens het				
		. . . . .	groot onderhoud Er dient rekening gehouden te				
		. . . . .	worden met de maatvoering van de velden,				
		. . . . .	waaronder de doelhoogte..				
		.3. . . . .	Dreszand dient in het algemeen aan de volgende				
		. . . . .	voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%,				
		. . . . .	M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%,				
		. . . . .	vrij van vreemde of grove bestanddelen.				
		.1. . . . .	Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2	m3			181,67
		.2. . . . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het				
		. . . . .	zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm				
		. . . . .	en vege				
		.2. . . . .	Gehele veld dressen				
		.2. . . . .	Slepen in twee gangen				
203090	513442	. . . . .	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	30.279,27	V	
		. . . . .	Betreft de geheel kaalgespeelde gebieden,				
		. . . . .	waaronder doelgebieden en middenstip.				
		. . . . .	Situering volgens tekening BR2021-12-005 -				
		. . . . .	Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat.				
		1. . . . .	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied:				
		. . . . .	50% van het oppervlak per veld.				
		.9. . . . .	Zaaiklaar maken door middel van het losmaken van				
		. . . . .	de ondergrond tot een diepte van 20 cm,				
		. . . . .	egaliseren, aandrukken en verkrumelen van de				
		. . . . .	bovenste 20-30 mm.				
		.1. . . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20				
		. . . . .	mm volgens natuurlijk verhang. Er dient rekening				
		. . . . .	gehouden te worden met de maatvoering van de				
		. . . . .	velden, waaronder de doelhoogte.				
		.9. . . . .	Zaaien met zaadmengsel SV-8	kg			756,98
		. . . . .	Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2				
		. . . . .	Zaaien in drie richtingen.				
		.9. . . . .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
203100	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft het doorzaaien van de sportvelden (m.n. buiten de gebieden uit bestekspost 203070. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Gerekend is met 50% van het oppervlak per veld 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie, vooralsnog SV-8 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm .9. Diagonaal kruislings zaaien	are	302,79 V	454,19 L
204			<b>Onderhoud sportveld hondenvereniging</b>			
204010	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 1 .2. Diepte: 20 mm .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren , maaihoogte 10 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Tijdens het groot onderhoud. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	are	154,44 V	
204020	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar, startend in 2022. Tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm .2. Toplaag niet breken .3. Slepen in 4 werkgangen .2. Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 204030 .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	77,22 V	
204030	513104		Doorzaaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-005 - Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. Betreft het doorzaaien van de sportvelden. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar . Om het jaar tijdens het groot onderhoud startend in 2022. Gerekend is met 100 % van het oppervlak. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie, vooralsnog SV-8. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm .9. Diagonaal kruislings zaaien.	are	77,22 V	115,83 L
21			<b>ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN</b>			
210			<b>Kunstgras voetbalvelden</b> Onderhoud in 2022 is alleen noodzakelijk voor veld 6. Het andere kunstgrasveld is gerenoveerd en valt in 2022 nog onder de onderhoudsverplichting behorende bij de renovatie. Vanaf 2023 dienen alle velden onderhouden te worden. Voor de onderhoudswerkzaamheden geldt een maximaal toegestane wioldruk van 1 kg / cm2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210010	712401	. . . . .	Lokaal terugvegen en aanvullen infill. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-005 - . . . . . Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. . . . . . Betreft: Veld 6 in onderhoudsjaar 2022. 1. . . . . Gebruik: voetbal .2. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen. . . . . . .2. . . . . Infill: rubber . . . . . Aanvullen van de infill volgens de norm. . . . . . Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 1,5 . . . . . mm infill per beurt. . . . . .	m2	7.586,68 V		
210020	712401	. . . . .	Lokaal terugvegen en aanvullen infill. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-005 - . . . . . Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. . . . . . Betreft: alle velden in onderhoudsjaar 2023. 1. . . . . Gebruik: voetbal .2. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen. . . . . . .2. . . . . Infill: rubber . . . . . Aanvullen van de infill volgens de norm. . . . . . Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 1,5 . . . . . mm infill per beurt. . . . . .	m2	15.362,68 V		
210030	712503	. . . . .	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-005 - . . . . . Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. . . . . . Betreft: Veld 6 in onderhoudsjaar 2022. . . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. . . . . . Uitgezeefd materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan. 1. . . . . Gebruik: voetbal .2. . . . . Infill: rubber . . . . . .1. . . . . Bewerkingsdiepte: 5 mm . . . . . .2. . . . . Zeefmaat reiniging: 4 mm . . . . . .2. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld . . . . . .1 . . . . . Na reiniging borstelen . . . . .	m2	7.586,68 V		
210040	712503	. . . . .	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-005 - . . . . . Themakaart sportvelden Hoge Neerstraat. . . . . . Betreft: alle velden in onderhoudsjaar 2023. . . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. . . . . . Uitgezeefd materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven locatie op het sportpark opslaan. 1. . . . . Gebruik: voetbal .2. . . . . Infill: rubber . . . . . .1. . . . . Bewerkingsdiepte: 5 mm . . . . . .2. . . . . Zeefmaat reiniging: 4 mm . . . . . .2. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld . . . . . .1 . . . . . Na reiniging borstelen . . . . .	m2	15.362,68 V		
211		. . . . .	<b>Kunstgras korfbalvelden</b> . . . . . Onderhoud van de kunstgras korfbalvelden (velden 12 . . . . . en 13) is alleen in 2022 noodzakelijk. De velden staan . . . . . voor 2023 op de planning voor volledige renovatie. . . . . . Onderhoud is in dat jaar niet nodig. . . . . . Voor de onderhoudswerkzaamheden geldt een . . . . . maximaal toegestane wioldruk van 1 kg / cm2. . . . . .				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220010	512503	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .4. . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Maaien grasveld. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 17 Gerekend is met 30 obstakels Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen Maaisel gelijkmatig over het oppervlak verdelen en direct verwijderen van de verharding.	are	3.944,00	V
220020	512505	. . . . . . . . . . 1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .	Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Bomen in grasveld Gerekend is met 3 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	st	354,00	V
220030	512510	. . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . .2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .2 . . . . .	Knippen/maaien van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Langs verharding Maaien Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	6.504,64	V
220040	512511	. . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . .2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .2 . . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Langs verharding Afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	3.252,32	V
220050	512510	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .2 . . . . .	Knippen/maaien van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Langs beplantingsvakken Maaien Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	1.975,12	V
220060	512511	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .2 . . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Langs beplantingsvakken Afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	987,56	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220070	512510	. . . . .	Knippen/maaïen van graskanten.	m	4.328,88	V
		. . . . .	Situering volgens tekening BR2021-12-002 -			
		. . . . .	Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.			
		9. . . . .	Langs hekwerken			
		. . . . .	inclusief vrijstaande ballenvangers			
		. . . . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		. . . . .	Jaarlijks in juni, augustus en oktober			
		. . . . .	2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader			
		. . . . .	aan te geven plaats op het sportpark opslaan.			
23		. . . . .	<b>ONDERHOUD BEPLANTING</b>			
231		. . . . .	<b>Onderhoud bosplantsoen</b>			
231010	514421	. . . . .	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	4.331,10	V
		. . . . .	Situering volgens tekening BR2021-12-002 -			
		. . . . .	Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.			
		. . . . .	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting:			
		. . . . .	bosplantsoen, diverse soorten			
		1. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
		. . . . .	1 : 3			
		. . . . .	1. . . . . Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		. . . . .	2. . . . . Tussen en in de rijen maaïen			
		. . . . .	3. . . . . Maaisel verzamelen en op een nader aan te geven			
		. . . . .	plaats op het sportpark opslaan.			
231020	514421	. . . . .	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	43,31	V
		. . . . .	Situering volgens tekening BR2021-12-002 -			
		. . . . .	Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.			
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		. . . . .	Specifiek op locaties waar ongewenste soorten,			
		. . . . .	zoals reuzenberenklauw, sint jacobskruiskruid, en			
		. . . . .	ambrosia een gezondheidsrisico vormen.			
		. . . . .	Gerekend is met 5% van het totaaloppervlak.			
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting:			
		. . . . .	bosplantsoen, diverse soorten			
		1. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
		. . . . .	1 : 3			
		. . . . .	1. . . . . Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		. . . . .	2. . . . . Tussen en in de rijen maaïen			
		. . . . .	3. . . . . Maaisel verzamelen en op een nader aan te geven			
		. . . . .	plaats op het sportpark opslaan.			
231030	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.281,52	V
		. . . . .	Betreft bosplantsoen met boomvormers.			
		. . . . .	Situering volgens tekening BR2021-12-002 -			
		. . . . .	Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.			
		. . . . .	1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		. . . . .	2. . . . . Takken verwijderen tot 0,5 m uit de kant van de			
		. . . . .	verharding			
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar.			
		. . . . .	Jaarlijks in juni en september			
		. . . . .	9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader			
		. . . . .	aan te geven plaats op het sportpark opslaan.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
231040	514430	. . . . .	Dunnen beplanting. Betreft bosplantsoen met boomvormers. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in de winterperiode. 1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . . Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. . . . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. . . . . Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen .9. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan....	m2	866,22	V
232		. . . . .	<b>Onderhoud bodembedekkende heesters</b> . . . . .			
232010	514402	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 4. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters .1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. . . . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	9.978,88	V
232020	514407	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 232010 Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 4. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters .2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .2. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	2.494,72	V
232030	514428	. . . . .	Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft knippen van bovenzijde en zijkanten (randen). Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. . . . . Bodembedekkers .1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 .2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar Jaarlijks in juni en september .2. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	759,56	V
232040	514428	. . . . .	Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft knippen van bovenzijde en zijkanten (randen). Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. . . . . Bodembedekkers .2. . . . . Grootte per perceel: ca. 100 tot ca. 500 m2 .2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar Jaarlijks in juni en september .2. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	1.735,24	V
233		. . . . .	<b>Onderhoud hagen en blokhagen</b> . . . . .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
233010	514403	. . . . . . . . . . 2. . . . . . .1. . . . . . . . . . . .2. . .	Onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	19.645,92	V
233020	514410	. . . . . . . . . . 2. . . . . . . .2. . . . . . . .2	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 234010 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	4.911,48	V
233030	514404	. . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . .2. . .	Onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Haagvoet van blokhagen; totaal ca. 400 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	6.369,92	V
233040	514411	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .2	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 234030 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	1.592,48	V
233050	514427	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . .1. . . . . .2. . . . . . .3. . . . . . .2. . . . . . . .2	Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Plantsoort van de haag: beuk en haagbeuk De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijanten). De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar Jaarlijks eind juni en eind september. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	6.034,24	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
233060	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Betreft hagen aan weerszijden van hekwerk. Plantsoort van de haag: haag en beukhaag. De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijkanten). 2. . . . . 1 zijkant en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. .1. . . . . Betreft: blokhaag .2. . . . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. . . . . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar Jaarlijks eind juni en eind september. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	4.011,60	V
233070	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Plantsoort van de haag: beuk en haagbeuk. De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijkanten). 4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag .1. . . . . Betreft: blokhaag .3. . . . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m .3. . . . . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar. Jaarlijks eind juni en eind september. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	4.116,44	V
234			<b>Onderhoud boomspiegels</b>			
234010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. . . . . Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .1. . . . . Bomen in verharding met open boomspiegel .1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. . . . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. . . . . Boomspiegel vlak afwerken .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan...	st	60,00	V
24			<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>			
240010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering volgens tekening BR2021-12-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 2. . . . . Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .9. . . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. .2. . . . . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.526,72	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
240020	518205	. . . . .	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	1.736,00	V
		. . . . .	Situering volgens tekening BR2021-12-002 -			
		. . . . .	Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.			
		. . . . .	Gerekend is met 217 obstakels.			
		.9. . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
		. . . . .	aannemer.			
		. . . . .	Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.			
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		. . . . .1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		. . . . .	inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<b>SPORTPARK STREEK</b>			
30			<b>ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS</b>			
301			<b>Regulier onderhoud sportvelden</b>			
301010	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Betreft het maaien van grassportvelden, rugby Aantal percelen: 1 Gerekend is met 4 obstakels 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .4. Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met . . . .10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	9.693,06	V
301020	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Betreft het maaien van grassportvelden, honk- en softbal (overig) Aantal percelen: 1 Gerekend is met 16 obstakels. 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .4. Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met . . . .10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	18.059,14	V
301030	513404		Knippen/maaieren van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. 2. Langs verharding .2. Maaien . . .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . .Jaarlijks in de maanden juni en augustus . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . .aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	2.151,32	V
301040	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. 2. Langs verharding .2. Afsnijden . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . .Jaarlijks in oktober. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . .aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	1.075,66	V
301050	513404		Knippen/maaieren van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. 9. Langs halfverharding .2. Maaien . . .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . .Jaarlijks in de maanden juni en augustus. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . .aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	3.563,64	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
302050	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 1 9. . . . . Bewerkingsdiepte ca. 20 cm. .2. . . . . Toplaag niet breken . . . . .3. . . . . Slepen in 4 werkgangen . . . . .2. . . . . Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 302090 . . . . .3. . . . . Vrijgekomen materialen door middel van slepen . . . . . verspreiden over grasveld	are	246,40	V
302090	513104		Doorzaaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Gerekend is met 100% van het oppervlak per veld. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld . . . . . aangeven van directie, vooralsnog SV-8. . . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm . . . . .9. . . . . Diagonaal kruislings zaaien.	are	246,40	V
303			<b>Onderhoud trainingsvelden (rugby)</b>			
303010	513416		Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Aantal percelen: 1 1. . . . . Beluchten met: Messen .2. . . . . Diepte: 60 mm . . . . .2. . . . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	347,20	V
303020	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Aantal percelen: 1 .2. . . . . Diepte: 20 mm . . . . .1. . . . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor . . . . . verticuteren , maaihogte 10 mm. . . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .2. . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. . . . . .2. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	are	173,60	V
303030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van de bespeelbaarheid en stroefheid van de grassportvelden. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks in november. .3. . . . . Dreszand dient in het algemeen aan de volgende . . . . . voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, . . . . . M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%, . . . . . vrij van vreemde of grove bestanddelen. . . . . .1. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 . . . . .1. . . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het . . . . . zand het gras maaien op een maaihogte van 20 mm . . . . .2. . . . . Gehele veld dressen . . . . .2. . . . . Slepen in twee gangen	are	173,60	V
				m3		52,08 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
303040	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Betreft het gehele veld. Aantal percelen: 1 9. Beluchten door middel van schudfrezen. 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks in november. 2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	173,60 V	
303050	513425		Recyclingdresses sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm. 2. Toplaag niet breken 3. Slepen in 4 werkgangen 2. Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 303060 3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	173,60 V	
303060	513104		Doorzaaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Gerekend is met 100% van het oppervlak per veld. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie, vooralsnog SV-8. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm 9. Diagonaal kruislings.	are kg	173,60 V	260,40 L
304			<b>Onderhoud sportvelden (honk- en softbal)</b>			
304010	513416		Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Aantal percelen: 2 1. Beluchten met: Messen 2. Diepte: 60 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	450,88 V	
304020	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Aantal percelen: 2 2. Diepte: 20 mm 1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren , maaihogte 10 mm. 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	are	225,44 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
304030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van de bespeelbaarheid en stroefheid van de grassportvelden. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks in november. .3. . . . . Dresszand dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, . . . . . M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%, . . . . . vrij van vreemde of grove bestanddelen. . .1. . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 . . .2. . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm en vegen . . . .2. Gehele veld dressen . . . .2 Slepen in twee gangen	are	225,44 V		
				m3		67,63	L
304040	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar. Om het jaar tijdens het groot onderhoud, startend in 2022. Aantal percelen: 2 9. . . . . Bewerkingsdiepte ca. 20 cm. .2. . . . . Toplaag niet breken . . .3. . . Slepen in 4 werkgangen . . . .2. Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 304050 . . . .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	112,72 V		
304050	513104		Doorzaaien sportveld. Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar. Om het jaar tijdens het groot onderhoud, startend in 2022. 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie, vooralsnog SV-8. . . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm . .9. . . . Diagonaal kruislings.	are	112,72 V		
				kg		169,08	L
304060	513499		Losmaken gravel Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar. Om het jaar tijdens het groot onderhoud, startend in 2022. Afschrappen van een laag van 2 mm. Losmaken van het gravel tot de lava fundering (ca. 2 cm). Aanvullen en walsen van het gravel tot het oorspronkelijke niveau. Levering conform ISA-KNBSB2-15c steenmengselsortering 0-4. Gerekend is met het aanbrengen van een laag van 2 mm. Er dient rekening gehouden te worden met de officiële veldafmetingen voor honk- en softbal.	m2	6.027,43 V		
				m3		120,55	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
304070	513426		Affrezen toplaag sportveld. Affrezen van de toplaag om uitloop van gravel te verwijderen en niveau van gravel en grasveld gelijk te krijgen. (op hoogte brengen van overgang gravel-gras) Situering volgens tekening BR2021-12-006 - Themakaart sportvelden Streek. Gerekend is met een strook van 1 m vanaf de rand van het gravel. Jaarlijks voorafgaand aan het groot onderhoud. 1. Aantal percelen 2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Verwijderen graslaag .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	are	17,82	V
32			<b>ONDERHOUD GAZONS</b>			
320010	512503		Maaien grasveld. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. Aantal percelen: 4 Gerekend is met 7 obstakels. 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 4 maaibeurt(en) rondom obstakels .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.710,80	V
320020	512505		Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. 1. Bomen in grasveld .2. Gerekend is met 3 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	st	18,00	V
320030	512510		Knippen/maaieren van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. 3. Langs verharding .2. Maaien .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus. .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m	4.448,84	V
320040	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. 4. Langs halfverharding .2. Afsnijden .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober. .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m	2.224,42	V
320050	512510		Knippen/maaieren van graskanten. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. 1. Langs beplantingsvakken .2. Maaien .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus. .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m	281,44	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320060	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-003 - . . . . . Overzicht sportpark Streek. 1. . . . . Langs beplantingsvakken .2. . . . . Afsnijden . . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks in oktober. . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . te bepalen plaats op het sportpark opslaan..	m	140,72	V
320070	512510	. . . . .	Knippen/maaïen van graskanten. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-003 - . . . . . Overzicht sportpark Streek. 9. . . . . Langs hekwerken .2. . . . . Maaïen . . . . . Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Jaarlijks in juni, augustus en oktober. . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	3.338,46	V
33		. . . . .	<b>ONDERHOUD BEPLANTING</b> . . . . .			
331		. . . . .	<b>Onderhoud bodembedekkers</b> . . . . .			
331010	514402	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-003 - . . . . . Overzicht sportpark Streek. 4. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters . . . . . 1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste . . . . . 0,05 m . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . .	m2	4.693,76	V
331020	514407	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken . . . . . beplantingsvak. . . . . . Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 331010. . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-003 - . . . . . Overzicht sportpark Streek. 4. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	1.173,44	V
331030	514428	. . . . .	Knippen van bodembedekkende heesters. . . . . . Betreft het knippen bovenzijde en zijkanten . . . . . (randen). . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-003 - . . . . . Overzicht sportpark Streek. 1. . . . . Bodembedekkers . . . . . 1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 . . . . . 2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar . . . . . Jaarlijks in juni en september. . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	408,76	V
331040	514428	. . . . .	Knippen van bodembedekkende heesters. . . . . . Betreft het knippen van bovenzijde en zijkanten . . . . . (randen). . . . . . Situering volgens tekening BR2021-12-003 - . . . . . Overzicht sportpark Streek. 1. . . . . Bodembedekkers . . . . . 2. . . . . Grootte per perceel: ca. 100 tot ca. 500 m2 . . . . . 2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar. . . . . . Jaarlijks in juni en september. . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	764,68	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
332			<b>Onderhoud hagen en blokhagen</b>			
332010	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. .. 2. . . . . Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste . . . . . 0,05 m . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	519,04	V
332020	514410		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 333010. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. 2. . . . . Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m	129,76	V
332030	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. Haagvoet van blokhagen; totaal 60,55 m2 .1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste . . . . . 0,05 m . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	968,80	V
332040	514411		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 333030. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. 2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	242,20	V
332050	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. Plantsoort van de haag: haag en haagbeuk. Totale haaglengte: XXX m. De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijkanten). 4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag . . . . . inclusief de kopse kanten. .1. . . . . Betreft: blokhaag . . . . . 2. . . . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m . . . . . 3. . . . . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m . . . . . 2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar. . . . . . Jaarlijks eind juni en eind september. . . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	451,72	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
332060	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. Plantsoort van de haag: beuk en haagbeuk. De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijkanten). 4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag .1. . . . . Betreft: blokhaag .3. . . . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m . . . . .3. . . . . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m . . . . .2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar. . . . . . Jaarlijks eind juni en eind september. . . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader . . . . . te bepalen plaats op het sportpark opslaan. . . . . . . . . . . <b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b> . . . . .	m2	576,95 V	
34		. . . . .				
340010	518202	. . . . .	Onkruidvrij maken elementverharding. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. 2. . . . . Betreft: verharding bestaande uit tegels en . . . . . andere elementen met een gemiddelde voeglengte . . . . . van 5 tot 15 m/m2 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .9. . . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de . . . . . aannemer. . . . . . Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. . . . . .2. . . . . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer . . . . .	are	309,76 V	
340020	518205	. . . . .	Onkruidvrij maken rondom obstakels. Situering volgens tekening BR2021-12-003 - Overzicht sportpark Streek. . . . . . Gerekend is met 64 obstakels. .9. . . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de . . . . . aannemer. . . . . . Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. . . . . .2. . . . . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer . . . . .	st	512,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		. . . . .	<b>Staatposten</b>			
		. . . . .				
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>			
		. . . . .				
95		. . . . .	<b>Stelposten</b>			
		. . . . .				
950010	100301	. . . . .	Stelpost	EUR	20.000,00	V
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		. . . . .	zake van:			
		9. . . . .	de aanschaf van meststoffen ten behoeve van			
		. . . . .	bestekspostnr(s) 101050, 201080 en 301070			
		. . . . .				

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Het bepaalde in paragraaf 49 UAV 2012 is op dit werk uitdrukkelijk niet van toepassing. De beslechting van geschillen, welke ook- daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda. Indien in het bestek en/of van toepassing verklaarde bepalingen en/of normen wordt verwezen naar Arbitrage of Raad van Arbitrage dient hiervoor te worden gelezen: de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda.

**01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling****01 05 01 Indexering tarieven**

- 01 De aangeboden prijzen voor het regulier onderhoud aan de kunstgras sportvelden zijn gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst vast en kunnen gedurende deze periode dus niet worden geïndexeerd of aangepast.
- 02 Voor de daaropvolgende jaren (2023, 2024 en 2025) heeft de Opdrachtnemer het recht de tarieven aan te passen tot een maximum conform het afgeleide CBS-prijsindexcijfer reeks 'Alle Huishoudens (2015 = 100)'. De basis hiervoor vormt de stijging van dit prijsindexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de maand januari van het voorgaande kalenderjaar.
- 03 De indexeringen kunnen alleen plaats vinden per 01-03-2023, 01-03-2024 en 01-03-2025 en dienen uiterlijk twee (2) maanden daaraan voorafgaand, dus uiterlijk 1 januari van enig jaar, gemotiveerd aan de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Inhaalslagen voor niet toegepaste aanpassingen in tarieven zijn niet mogelijk.
- 04 Indien van overheidswege de (uitvoering van) de opdracht gewijzigd dient te worden, zullen Leverancier en Opdrachtgever in overleg treden om te bepalen of en

HFD PAR ART LID

zo ja in welke vorm de prijzen aangepast moeten worden, zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek of ander statistiekbureau.

## **01 07 Zekerheidstelling**

### **01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling**

05 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

07 De garantieverstrekker dient door de directie te worden goedgekeurd en de bankgarantie dient te worden opgesteld conform het bij dit bestek gevoegde model in de bijlage: "Model bankgarantie".

08 De bankgarantie zal door de opdrachtgever worden geretourneerd nadat de laatste/eind termijn betaalbaar is gesteld.

## **01 08 Bijdragen**

### **01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

### **01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

## **01 11 Verband met andere werken**

### **01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- groot onderhoud en veldrenovatie van kunstgras en/of gras sportvelden;
- aanleg nieuwe kunstgras en/of gras sportvelden;
- cultuurtechnische werkzaamheden;
- civieltechnische werkzaamheden.

## **01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**

HFD PAR ART LID

**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Dit schema dient in drievoud ter goedkeuring te worden ingediend bij de directie.
- 02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omfattende: alle werkzaamheden.
- 03 Bij het opstellen van het in lid 01 bedoelde algemeen tijdschema rekening houden met het volgende:
  - gebruik van de sportvelden door de sportverenigingen voor bespeling en training;
  - gebruik van de sportvelden door scholen voor sportdagen e.d.;
  - de in de werkomschrijvingen vastgestelde tijdstippen.

**01 16 Verzekeringen****01 16 02 CAR Verzekering**

- 01 De gemeente heeft ten behoeve van Werken een Constructie "All Risk" Verzekering afgesloten. Een kopie van deze polis wordt door de Gemeente verstrekt na verzoek van de contractant.

**01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtnemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM) Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**

HFD PAR ART LID

**01 19 05      Werktijden**

- 01 Het werk moet, tenzij anders is aangegeven in dit bestek, worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur.
- 02 Het werken buiten normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op zater- en zondagen, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie en de arbeidsinspectie.

**01 23            Communicatie****01 23 02        Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden op regelmatige tijden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van de bouwvergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

**01 25            Vakopleiding****01 25 02        SROI (Social Return On Investment)**

- 01 Iedereen verdient een kans om mee te doen in de samenleving, een kans op werk. Niemand staat graag aan de zijlijn. Veel gemeenten vragen daarom bij aanbestedingen aan opdrachtnemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kans te geven. Dit heet Social Return On Investment (SROI).
- 02 Gemeente Etten-Leur heeft samen met de gemeenten Rucphen, Halderberge, Roosendaal, Zundert en Moerdijk (D6 Gemeenten) uniform SROI beleid vastgesteld. Bij grotere opdrachten vragen deze gemeenten aan opdrachtnemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Of deze mensen verder te helpen ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Afhankelijk van het soort opdracht wordt de SROI waarde vastgesteld (een percentage van de opdrachtwaarde).
- 03 Voor deze opdracht heeft gemeente Etten-Leur de SROI waarde vastgesteld op 2% van de opdrachtwaarde excl. BTW.
- 04 Indien opdrachtnemer vanaf de start tot het einde van de opdracht een PSO

HFD PAR ART LID

(Prestatieladder Socialer Ondernemen) certificering van TNO heeft, voldoet deze daarmee (deels) aan de SROI verplichting:

" Bij aspirant status geldt een korting van 20% op de SROI waarde.

" Bij trede 1 geldt een korting van 50% op de SROI waarde.

" Vanaf trede 2 voldoet opdrachtnemer volledig aan de SROI verplichting.

De opdrachtnemer toont bovenstaande aan door na gunning van de opdracht binnen 7 dagen een geldig PSO-certificaat te overleggen.

- 05 Er zijn verschillende manieren om SROI goed in te vullen. In onze menukaart (zie volgende pagina/bijlage) ziet u welke doelgroepen er zijn en wat de waarde van een plaatsing is. Een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vertegenwoordigt een hogere waarde. Wij streven naar duurzame plaatsingen en wegen daarom ook de duur van de plaatsing mee. Naast plaatsingen zijn er ook diverse activiteiten die u kunt inzetten. U maakt hierover afspraken met de Coördinator SROI (zie punt 7).
- 06 Als aan het einde van de opdracht de SROI-waarde niet (volledig) is geïnvesteerd in de doelgroep wordt een boete van anderhalf keer het niet ingezette bedrag opgelegd. Hierbij worden door de opdrachtnemer gedane inspanningen mee gewogen.
- 07 Voor de registratie van uw SROI inspanningen maken we gebruik van een zeer gebruiksvriendelijk software programma. Voor toegang tot dit programma en voor ondersteuning bij de invulling van SROI vragen wij u binnen 10 dagen na gunning contact op te nemen met onze Coördinator SROI. Haar contactgegevens worden na gunning verstrekt.

## **01 26 Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden**

### **01 26 01 Algemeen**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens (digitaal) aan de directie verstrekken.
- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie.
- 03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer de wekrapporten op.
- 05 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende wekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden

---

HFD PAR ART LID

opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

- 06 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.
- 07 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.
- 08 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zondig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 09 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zondig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.
- 10 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 11 De kosten m.b.t. deze bepaling dienen geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 04 Risicoverdeling en garanties****51 04 01 Stort- of verbrandingskosten**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

**51 3 Sportvelden****51 32 Eisen en uitvoering****51 32 01 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan sportvelden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

**51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 Eisen en uitvoering****51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

.....  
.....

.....  
.....

Behoort bij: BR2021-12

.....

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BR2021-12

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

---

Behoort bij: BR2021-12

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>SPORTPARK LAGE BANKEN</b>				
10	<b>ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS</b>				
101	<b>Regulier onderhoud sportvelden</b>				
101010	Maaien sportveld.	are		6.539,44V	
101020	Maaien sportveld.	are		6.119,76V	
101030	Knippen/maaieren van graskanten.	m		6.160,68V	
101040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		3.080,34V	
101050	Bemesten grasveld.	are		1.472,10V	
102	<b>Onderhoud wedstrijd velden (voetbal)</b>				
102010	Topbeluchten sportveld.	are		304,16V	
102020	Verticuteren sportveld.	are		152,08V	
102030	Dressen/bezanden sportveld.	are		152,08V	
102040	Diepbeluchten sportveld.	are		25,79V	
102050	Recyclingdressen sportveld.	are		76,04V	
102060	Diepbeluchten sportveld.	are		76,04V	
102070	Opvullen gaten en kuilen	m2		760,44V	
102080	Plaatselijk herstel grasmat.	m2		1.520,89V	
102090	Doorzaaien sportveld.	are		136,87V	
103	<b>Onderhoud sportveld atletiek</b>				
103010	Verticuteren sportveld.	are		142,34V	
103020	Recyclingdressen sportveld.	are		71,17V	
103030	Doorzaaien sportveld.	are		71,17V	
11	<b>ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN</b>				
110	<b>Kunstgras voetbalvelden</b>				
110010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2		7.576,27V	
110020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2		30.386,64V	
110030	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	m2		7.576,27V	
110040	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	m2		30.386,64V	
12	<b>ONDERHOUD GAZONS / RECREATIEF GRASVELD</b>				
120010	Maaien grasveld.	are		1.330,80V	
120020	Maaien grasveld.	are		809,20V	
120030	Bijmaaieren rondom bomen.	st		108,00V	
120040	Knippen/maaieren van graskanten.	m		2.056,56V	
120050	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		1.028,28V	
120060	Knippen/maaieren van graskanten.	m		1.258,36V	
120070	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		629,18V	
120080	Knippen/maaieren van graskanten.	m		213,45V	
13	<b>ONDERHOUD BEPLANTING</b>				
131	<b>Hagen</b>				
131010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m		2.371,68V	
131020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m		592,92V	
131030	Knippen van (blok)hagen.	m2		344,33V	
131040	Knippen van (blok)hagen.	m2		270,75V	
132	<b>Opgaande heesters</b>				
132010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		2.102,56V	
132020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2		525,64V	
132030	Snoeien rand beplantingsvak.	m		478,64V	
14	<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>				
140010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are		794,88V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	1.384,00V		
2	<b>SPORTPARK HOGE NEERSTRAAT</b>				
20	<b>ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS</b>				
201	<b>Regulier onderhoud</b>				
201010	Maaien sportveld.	are	69.330,62V		
201020	Maaien sportveld.	are	3.088,80V		
201030	Knippen/maaieren van graskanten.	m	6.990,12V		
201040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.495,06V		
201050	Knippen/maaieren van graskanten.	m	1.975,28V		
201060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	987,64V		
201070	Knippen/maaieren van graskanten.	m	4.967,52V		
201080	Bemesten grasveld.	are	8.875,10V		
202	<b>Onderhoud wedstrijdvelen (voetbal)</b>				
202010	Topbeluchten sportveld.	are	2.013,48V		
202020	Verticuteren sportveld.	are	1.006,74V		
202030	Dressen/bezanden sportveld.	are	1.006,74V		
202040	Diepbeluchten sportveld.	are	154,75V		
202050	Recyclingdressen sportveld.	are	671,16V		
202060	Diepbeluchten sportveld.	are	335,58V		
202070	Opvullen gaten en kuilen	m2	5.033,70V		
202080	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	10.067,40V		
202090	Doorzaaien sportveld.	are	906,07V		
203	<b>Onderhoud trainingsvelen (voetbal)</b>				
203010	Topbeluchten sportveld.	are	1.211,16V		
203020	Verticuteren sportveld.	are	605,59V		
203030	Dressen/bezanden sportveld.	are	605,58V		
203040	Diepbeluchten sportveld.	are	77,38V		
203050	Recyclingdressen sportveld.	are	403,72V		
203060	Diepbeluchten sportveld.	are	201,86V		
203070	Opvullen gaten en kuilen	m2	3.027,93V		
203080	Dressen/bezanden sportveld.	are	605,58V		
203090	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	30.279,27V		
203100	Doorzaaien sportveld.	are	302,79V		
204	<b>Onderhoud sportveld hondenvereniging</b>				
204010	Verticuteren sportveld.	are	154,44V		
204020	Recyclingdressen sportveld.	are	77,22V		
204030	Doorzaaien sportveld.	are	77,22V		
21	<b>ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN</b>				
210	<b>Kunstgras voetbalvelen</b>				
210010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	7.586,68V		
210020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	15.362,68V		
210030	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	m2	7.586,68V		
210040	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	m2	15.362,68V		
211	<b>Kunstgras korfbalvelen</b>				
211010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	4.478,94V		
211020	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	m2	4.478,94V		
212	<b>Kunstgras hockeyvelen</b>				
212010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	17.129,50V		
212020	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	m2	17.129,50V		
22	<b>ONDERHOUD GAZONS</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220010	Maaïen grasveld.	are	3.944,00V		
220020	Bijmaaiën rondom bomen.	st	354,00V		
220030	Knippen/maaiën van graskanten.	m	6.504,64V		
220040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.252,32V		
220050	Knippen/maaiën van graskanten.	m	1.975,12V		
220060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	987,56V		
220070	Knippen/maaiën van graskanten.	m	4.328,88V		
23	<b>ONDERHOUD BEPLANTING</b>				
231	<b>Onderhoud bosplantsoen</b>				
231010	Uitmaaiën beplantingsvak.	are	4.331,10V		
231020	Uitmaaiën beplantingsvak.	are	43,31V		
231030	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.281,52V		
231040	Dunnen beplanting.	m2	866,22V		
232	<b>Onderhoud bodembedekkende heesters</b>				
232010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	9.978,88V		
232020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	2.494,72V		
232030	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	759,56V		
232040	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	1.735,24V		
233	<b>Onderhoud hagen en blokhagen</b>				
233010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	19.645,92V		
233020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	4.911,48V		
233030	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	6.369,92V		
233040	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	1.592,48V		
233050	Knippen van (blok)hagen.	m2	6.034,24V		
233060	Knippen van (blok)hagen.	m2	4.011,60V		
233070	Knippen van (blok)hagen.	m2	4.116,44V		
234	<b>Onderhoud boomspiegels</b>				
234010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	60,00V		
24	<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>				
240010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.526,72V		
240020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	1.736,00V		
3	<b>SPORTPARK STREEK</b>				
30	<b>ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS</b>				
301	<b>Regulier onderhoud sportvelden</b>				
301010	Maaïen sportveld.	are	9.693,06V		
301020	Maaïen sportveld.	are	18.059,14V		
301030	Knippen/maaiën van graskanten.	m	2.151,32V		
301040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.075,66V		
301050	Knippen/maaiën van graskanten.	m	3.563,64V		
301060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.781,82V		
301070	Bemesten grasveld.	are	3.227,10V		
302	<b>Onderhoud wedstrijd velden (rugby)</b>				
302010	Topbeluchten sportveld.	are	492,80V		
302020	Verticuteren sportveld.	are	246,40V		
302030	Dressen/bezanden sportveld.	are	246,40V		
302050	Recyclingdressen sportveld.	are	246,40V		
302090	Doorzaaiën sportveld.	are	246,40V		
303	<b>Onderhoud trainingsvelden (rugby)</b>				
303010	Topbeluchten sportveld.	are	347,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303020	Verticuteren sportveld.	are		173,60V	
303030	Dressen/bezanden sportveld.	are		173,60V	
303040	Diepbeluchten sportveld.	are		173,60V	
303050	Recyclingdressen sportveld.	are		173,60V	
303060	Doorzaaien sportveld.	are		173,60V	
304	<b>Onderhoud sportvelden (honk- en softbal)</b>				
304010	Topbeluchten sportveld.	are		450,88V	
304020	Verticuteren sportveld.	are		225,44V	
304030	Dressen/bezanden sportveld.	are		225,44V	
304040	Recyclingdressen sportveld.	are		112,72V	
304050	Doorzaaien sportveld.	are		112,72V	
304060	Losmaken gravel	m2		6.027,43V	
304070	Affrezen toplaag sportveld.	are		17,82V	
32	<b>ONDERHOUD GAZONS</b>				
320010	Maaien grasveld.	are		3.710,80V	
320020	Bijmaaien rondom bomen.	st		18,00V	
320030	Knippen/maaieren van graskanten.	m		4.448,84V	
320040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		2.224,42V	
320050	Knippen/maaieren van graskanten.	m		281,44V	
320060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		140,72V	
320070	Knippen/maaieren van graskanten.	m		3.338,46V	
33	<b>ONDERHOUD BEPLANTING</b>				
331	<b>Onderhoud bodembedekkers</b>				
331010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		4.693,76V	
331020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2		1.173,44V	
331030	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2		408,76V	
331040	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2		764,68V	
332	<b>Onderhoud hagen en blokhagen</b>				
332010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m		519,04V	
332020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m		129,76V	
332030	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2		968,80V	
332040	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2		242,20V	
332050	Knippen van (blok)hagen.	m2		451,72V	
332060	Knippen van (blok)hagen.	m2		576,95V	
34	<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>				
340010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are		309,76V	
340020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st		512,00V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staatposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost.	EUR	20.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De		20..		
	De inschrijver(s),				