
BESTEK EN VOORWAARDEN**PROJECT:**

Maaien ruw gras Hoeksche Waard West 2022

Dit betreft de kernen:

- Blaaksedijk
- Goudswaard
- Heinenoord (incl. Goidschalxoord en Mollekade)
- Nieuw-Beijerland
- Nieuwendijk
- Oud-Beijerland
- Piershil
- Zinkweg
- Zuid-Beijerland (incl. Hitsertse kade)

Besteksnummer: 380-006-30

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Hoeksche Waard

AUTEUR:

J.A. van Stralen
DG Groep B.V.
Helsinkilaan 6b
3446 AH Woerden
tel: 0172-21 34 60

PROJECTLEIDER:

Gemeente Hoeksche Waard
A. van de Luijngaarden

STATUS:

Bestek: Definitief
Opsteller: J.A. van Stralen
Gecontroleerd door. : J. van Beek
Extern: 07-12-2021

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.
Bezoekadres: Sportlaan 22, 2299 XG Maasdam
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
tel: 14 0186

1.02 DIRECTIE

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De directievoerder UAV wordt in de opdrachtbrief bekend gemaakt.

1.03 LOCATIE

De werkzaamheden zijn gelegen in de gemeente Hoeksche Waard binnen de bebouwde kom van de kernen:

- Blaaksedijk
- Goudswaard
- Heinenoord (incl. Goidschalxoord en Mollekade)
- Nieuw-Beijerland
- Nieuwendijk
- Oud-Beijerland
- Piershil
- Zinkweg
- Zuid-Beijerland (incl. Hitsertse kade)

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien bloemrijk grasland 1x (vlak en taluds) Ecologisch beheer.
- b. Maaien ruw gras 2x (vlak en taluds)
- c. Maaien ruw gras 6X (vlak en taluds)
- d. Maaien rietoevers
- e. Inzetten materieel tbv. o.a. maaien uitzichthoeken
- f. Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming
- g. Toepassen van verkeersmaatregelen

1.05 TIJDSBEPALING

1. De werkzaamheden in deze overeenkomst hebben betrekking op het onderhoudsjaar 2022. Het werk start op 4 april 2022 en eindigt op 31 december 2022. Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 4 keer 1 jaar, te weten de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt ca. 5 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigen beide partijen schriftelijk naar elkaar of de overeenkomst al dan niet wordt voortgezet. Indien deze bevestiging niet plaatsvindt, eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, danwel een tweezijdig bevestigde verlengingsperiode.

De opdrachtgever is niet gehouden over te gaan tot uitbetaling van een schadevergoeding aan de opdrachtnemer in verband met mogelijk geleden schade door beëindiging van de overeenkomst indien geen gebruik gemaakt wordt van de optie(s) tot verlenging.

2. Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting:

€ 500,- per dag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling zoals vermeld in dit bestek of het goedgekeurde algemeen tijdschema van de aannemer, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

PAR

1.07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 SROI-Verplichting

Ten aanzien van de inzet van Social Return On Investment geldt een verplichting conform de bepaling zoals opgenomen in deel 3 artikel 01.27.01 van dit bestek en bijlage 3.

1.09 Gedragscode Wet Natuurbescherming

Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten. Zie verder deel 3 artikel 01.01.01 lid 03.

1.10 Grondsoort

De ondergrond in de gemeente Hoeksche Waard bestaat uit een kleigrond. In de gemeente heeft men op diverse locaties binnen het te onderhouden gebied te maken met natuurlijke zetting en glooiing. Hiermee dient de aannemer vooraf rekening te houden. Indien er tijdens de uitvoering problemen ontstaan door de extreme natuurlijke zettingen en glooiing, zal de opdrachtgever hier redelijk en billijk mee omgaan.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Omschrijving	Datum
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Goudswaard 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Heinoord 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Hitsertse Kade Zuid-Beijerland 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Mollekade Heinoord 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Nieuw-Beijerland 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Nieuwendijk 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Oud-Beijerland 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Piershil 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Zinkweg Oud-Beijerland 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Zuid-Beijerland 2022	20 november 2021
380-006-30 Ruw gras Hoeksche Waard West Zuidzijde 2022	20 november 2021

Bij aanvang van de opdracht worden de bestekstekeningen digitaal beschikbaar gesteld via het webportal "HW op de Kaart". U zult bij de eerste bouwvergadering het webadres om de portal te benaderen ontvangen met de bijbehorende inloggegevens.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het groenbeheersysteem. Deze gegevens zijn tweedimensionaal (incl. taluds) ingemeten, waarbij de tekeningen zoals genoemd in paragraaf 01 Tekeningen leidend zijn. Het aantal percelen is niet vermeld in de betreffende besteksposten, de situering en onderlinge afstand van de percelen is te vinden op de tekeningen.

03 HOEVEELHEDEN EN HERZIENING

De in dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op 1 contractjaar (het jaar 2022). De hoeveelheden worden jaarlijks herzien.

Met betrekking tot percelen 1x maaien en en afvoeren (Ecologisch beheer) wordt mogelijk een pilotproject Biodiversiteit uitgevoerd. Jaarlijks kan de opdrachtgever percelen aanwijzen die conform dit maaieregime worden onderhouden in plaats van het reguliere maaieregime (2x maaien). Dit areaal verschilt jaarlijks afhankelijk van het beschikbare budget.

04 BIJLAGEN

1. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase dd. 25 november 2021
2. Gedragscode soortbescherming gemeenten
3. Spelregels Social Return Gemeente Hoeksche Waard (ook bijlage C bij aanbestedingsleidraad)

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							ONDERHOUD RUW GRAS Situering: zie tekeningen Het bestrijden van invasieve exoten zoals Japanse Duizendknoop en Berenklauw wordt door derden uitgevoerd. Binnen dit bestek dient tot min 0,5 m. afstand vanaf deze vegetatie gemaaid te worden. De aannemer dient tijdig zijn werkzaamheden aan te kondigen bij locaties moeilijk bereikbaar, bijvoorbeeld door geparkeerde auto's. Dit bijvoorbeeld door het verspreiden van bewonersbrieven op de betreffende locaties.			
11							1X MAAIEN EN AFVOEREN BLOEMRIJK GRASLAND			
1101							<u>Vlak</u>			
110110	501171						Verwijderen zwerfafval. incl. verwijderen grofvuil Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Weg Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekpostnummer 110120 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr 220010	are	166,00	V
			2							
			3							
			6							
				2						
110120	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bloemrijk grasland 1x vlak Inclusief de droge taluds van een watergang of vijver Grondsoort: klei Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar en 1 per jaar rondom obstakels Uitvoeren (incl. bijmaaien rondom obstakels): week 38-39 Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren	are	166,00	V
			1							
			2							
			1							
				1						
110130	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Volgens bestekpostnummer 110120 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar. 9 In afwijking op artikel 51.22.06 lid 04 van de Standaard het maaisel min. 2 tot max. 5 dagen na het maaien gereedmaken voor vervoer en vervoeren. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	166,00	V
			1							
			2							
			1							
				1						
					9					
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
12			2 X MAAIEN RUW GRAS			
1201			<u>Vlak</u>			
120110	501171		Verwijderen zwerfafval. incl. verwijderen grofvuil Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Weg Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekpostnummers 120120 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr 220010	are	2.165,00	V
		2				
		3				
		6				
		2				
120120	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 2x vlak Inclusief de droge taluds van een watergang of vijver Grondsoort: klei Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar en 2 keer per jaar rondom obstakels. Uitvoeren (incl. bijmaaien rondom obstakels): 1e maaibeurt: week 25 en 26 2e maaibeurt: week 38 en 39 Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.165,00	V
		2				
		2				
		1				
		2				
1202			<u>Talud</u>			
120210	501171		Verwijderen zwerfafval. incl. verwijderen grofvuil Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Weg Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekpostnummer 120220 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr 220010	are	3.963,00	V
		2				
		3				
		6				
		2				
120220	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 2x talud Inclusief de droge taluds van een watergang of vijver Grondsoort: klei Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar en 2 keer per jaar rondom obstakels. Uitvoeren (incl. bijmaaien rondom obstakels): 1e maaibeurt: week 25 en 26 2e maaibeurt: week 38 en 39 Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren	are	3.963,00	V
		2				
		2				
		2				
		2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1203							<u>Handmatig</u>			
120310	501171						Verwijderen zwerfafval. incl. verwijderen grofvuil Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Weg Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekpostnummer 120320 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr 220010	are	128,00	V
		2								
			3							
				6						
					2					
120320	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 2x handmatig moeilijk/niet bereikbaar voor regulier materieel. Inclusief de droge taluds van een watergang of vijver Grondsoort: klei Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar en 2 keer per jaar rondom obstakels. Uitvoeren (incl. bijmaaien rondom obstakels): 1e maaibeurt: week 25 en 26 2e maaibeurt: week 38 en 39 Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	128,00	V
		2								
			2							
				1						
					2					
13							6 X MAAIEN RUW GRAS			
1301							<u>Vlak</u>			
130110	501171						Verwijderen zwerfafval. incl. verwijderen grofvuil Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Weg Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekpostnummer 130120 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr 220010	are	4.634,00	V
		2								
			3							
				6						
					2					
130120	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 6x vlak Inclusief de droge taluds van een watergang of vijver Grondsoort: klei Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 6 keer per jaar en 6 keer per jaar rondom obstakels Uitvoeren (incl. bijmaaien rondom obstakels) in de volgende weken: 18, 23, 28, 33, 38, 43 Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren	are	4.634,00	V
		2								
			2							
				1						
					9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1302							1	Maaisel kneuzen en laten liggen		
130210	501171							Talud		
			2					Verwijderen zwerfafval. incl. verwijderen grofvuil	are	1.734,00 V
			3					Betreft: onverhard terrein		
			6					Verwijderen grof en fijn zwerfafval		
				2				Weg		
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar		
								Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekpostnummer 130220		
130220	512501						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr 220010		
								Maaien bermen en taluds.	are	1.734,00 V
								Betreft: ruw gras 6x talud		
								Inclusief de droge taluds van een watergang of vijver		
			2					Grondsoort: klei		
				2				Standaard beheer		
					2			Langs een niet-autosnelweg/een overige weg		
						2		Talud 1 : 2 of steiler		
						9		Aantal maaibeurten: 6 keer per jaar en 6 keer per jaar rondom obstakels		
								Uitvoeren (incl. bijmaaien rondom obstakels) in de volgende weken: 18, 23, 28, 33, 38, 43		
								Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren		
14							1	Maaisel kneuzen en laten liggen		
								BIJMAAIEN RONDOM BOMEN		
140010	512505							Bijmaaien rondom bomen.	st	176,00 V
								Betreft bijmaaien rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud en rietoevers volgens bestekpostnummers 110120, 110220 en 150020		
			2					Grondsoort: klei		
				2				Bomen in berm of talud		
								Gerekend is met 1 beurten per jaar		
								Uitvoeren: week 38-39		
								Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren		
140020	512505							Bijmaaien rondom bomen.	st	2.772,00 V
								Betreft bijmaaien rondom bomen in ruw gras 2x vlak, talud en handmatig volgens bestekpostnummers 120120, 120220 en 120320		
			2					Grondsoort: klei		
				2				Bomen in berm of talud		
								Gerekend is met 2 beurten per jaar		
								Uitvoeren:		
								1e maaibeurt: week 25 en 26		
								2e maaibeurt: week 38 en 39		
								Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
140030	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in ruw gras 6x vlak en talud volgens bestekspostnummers 130120 en 130220 Grondsoort: klei Bomen in berm of talud Gerekend is met 6 beurten per jaar Uitvoeren in de volgende weken: 18, 23, 28, 33, 38, 43 Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren	st	1.524,00	V
15			2				RIETOEVERS			
150010	501171						Verwijderen zwerfafval. incl. verwijderen grofvuil Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Weg Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 33% van de totale oppervlakte. Uitvoeren direct voorafgaand aan de maaibeurt conform bestekspostnr 150020 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr 220010	are	50,00	V
			2							
			3							
			6							
			2							
			9							
150020	511507						Maaaien rietvegetatie. Betreft: riet en overige kruidachtige vegetatie langs oever. Te maaaien breedte vanaf insteek watergang ca. 2 m Gerekend met 33% van de oppervlakte per jaar. Grondsoort: klei Talud van 1 : 2 of steiler Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 per jaar, uitvoeren in week 38-39 Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in de betreffende week opleveren 1 Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	50,00	V
			2							
			8							
			1							
			1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							WERK ALGEMENE AARD			
21							TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
210010	100518						Inzetten van een tractor. Betreft: tractor+klepelmaaier incl. brandstof en bediening tbv maaieren uitzichthoeken, extra maaibeurten e.d. Hulpvoorzieningen: klepelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			1							
				1						
210020	100518						Inzetten van een tractor. Betreft: tractor+maaiaarm incl. brandstof en bediening tbv maaieren uitzichthoeken, extra maaibeurten e.d. Hulpvoorzieningen: maaiaarm met klepelmaaier. Armlengte minimaal 5,4 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			1							
				1						
22							AFVOER ZWERFAFVAL			
220010	501199						Afvoerkosten zwerfafval Betreft: Acceptatiekosten inrichting ten behoeve van vrijgekomen materiaal bij verwijderen zwerfafval en grofvuil conform de bestekspostnummers 11 tot en met 15	ton	1,00	V
23							VERKEERSMAATREGELEN Betreft: de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van verkeersmaatregelen en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen.			
230010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden in dit bestek Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			1							
				2						
					2					
230020	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden in dit bestek Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1222b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			1							
				2						
					2					
230030	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden in dit bestek Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1323a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			1							
				2						
					2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
24							INVENTARISATIE FLORA EN/OF FAUNA			
241							INVENTARISATIE De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een aantoonbaar gecertificeerd persoon. Minimaal certificaat Wet natuurbescherming niveau 3 of een Ecoloog			
241010	645003						Inventariseren en registreren flora Betreft een verkennende inventarisatie bermen en oevers conform besteksposten hoofdstuk 1 Te registreren gegevens: conform Standaard par 64.13.02. Soorten conform Bijlage, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: ca. 462.000 m2 Frequentie: 1 keer voorafgaand aan de eerste maaibeurt Uitvoeringsperiode in overleg met de directie Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol . Gegevens binnen 5 werkdagen na opnemen digitaal aanleveren bij de directie	keer	1,00	V
241020	645003						Inventariseren en registreren flora Betreft een soortspecifieke inventarisatie bermen en oevers conform besteksposten hoofdstuk 1 Te registreren gegevens: conform Standaard par 64.13.02 Soorten conform Bijlage, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: ca. 462.000 m2 Frequentie: 1 keer voorafgaand aan de eerste maaibeurt Uitvoeringsperiode in overleg met de directie Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol . Gegevens binnen 5 werkdagen na opnemen digitaal aanleveren bij de directie	keer	1,00	V
241030	640105						Inventariseren en registreren fauna Betreft een verkennende inventarisatie bermen en oevers conform besteksposten hoofdstuk 1 Te registreren gegevens: conform Standaard par 64.13.01 Soorten conform Bijlage, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: ca. 462.000 m2 Frequentie: 1 keer voorafgaand aan de eerste maaibeurt Uitvoeringsperiode in overleg met de directie Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol . Gegevens binnen 5 werkdagen na opnemen digitaal aanleveren bij de directie	keer	1,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
241040	640105		2				Inventariseren en registreren fauna Betreft een soortspecifieke inventarisatie bermen en oevers conform besteksposten hoofdstuk 1 Te registreren gegevens: conform Standaard par 64.13.01 Soorten conform Bijlage, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: ca. 462.000 m2 Frequentie: 1 keer voorafgaand aan de eerste maaibeurt Uitvoeringsperiode in overleg met de directie Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol . Gegevens binnen 5 werkdagen na opnemen digitaal aanleveren bij de directie	keer	1,00	V
241050	640602		1				Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig inventarisatie (zie bestekspostnummers 241010 tot en met 241040) en ecologisch werkprotocol Markeren fauna rust- en verblijfplaats en flora groeiplaats of zaadbank Ten behoeve van: beschermde flora en fauna Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer Oppervlak gebied te treffen maatregelen: ca. 462.000 m2 75 - 100% begroeid Begroeiing: ruw gras, bloemrijk gras 1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De gedragscode is toegevoegd als bijlage bij dit bestek en ook gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl.

In het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten aangetroffen. De opdrachtgever beschikt niet over een flora en fauna inventarisatie.
Tijdens het werk dient gewerkt te worden conform de gedragscode (zie 01 01 01 lid 03). Ten behoeve van een flora en fauna naverkenning voorafgaand aan (maai)werkzaamheden zijn de besteksposten 241010 tot en met 241040 opgenomen.

01 01 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012

- 02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek en bestekstekeningen geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles). De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (zoals shapefiles) dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 04 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".
- 05 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.
- 06 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering gehouden met de toezichthouder en de aannemer.
- 07 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
- 08 Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheids & Gezondheidsplan.
- 09 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op

HFD PAR ART LID

kosten van de aannemer herstellen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de overeenkomst worden alleen bij een eventuele verlenging de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) deelgebied 42/43. Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.

- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Uiterlijk 1 week na het verstrijken van een termijn stelt de aannemer de termijnstaat op, gebaseerd op de 4 door de aannemer ingediende en door de directie geaccordeerde wekrapporten. De aannemer mag zijn declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard indienen bij de opdrachtgever nadat de termijnstaat door de directie akkoord bevonden en ondertekend is. De ondertekende termijnstaat dient als bijlage bij de declaratie te worden gevoegd.
- 02 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard moet gericht worden aan: 'De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld'.
- 04 De aannemer mag geen meerwerk uitvoeren zonder hiervoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van de directie.
- 05 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming van de directie het werk uitvoeren en vermelden in het wekrapport. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. Er wordt geen zekerheid (bankgarantie) verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden bomen
 - Onderhoudswerkzaamheden wegen
 - Bestrijding calamiteiten
 - Vervangen beschoeiingen
 - Aanleg natuurvriendelijke oevers
 - Reconstructies watergangen
 - Baggeren watergangen
 - Schouwen watergangen
 - Uitmaaien watergangen
 - Bestrijden Japanse Duizendknoop/Berenklauw
- 02 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie en afstemming van in elkaar grijpende werken door de aannemer. De aannemer is gehouden bij de coördinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden, de nodige medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door hem, alsmede door derden worden verricht goede voortgang kunnen hebben, zonder dat hij recht op vergoeding kan doen gelden.

HFD PAR ART LID

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan**01 13 06 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema is een maaischema opgenomen waarin de in de besteksposten 11 tot en met 15 benoemde maaibeurten zijn opgenomen.
Het algemeen tijdschema dient binnen 14 dagen na gunning ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.
- 02 Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 19.00 uur uitgevoerd te worden.
- 03 In verband met geluidsoverlast en veiligheid van kinderen dienen werkzaamheden in de directe omgeving van scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn: van 8.15 uur tot 15.15 uur.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 02 en lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
- 05 In verband met een efficiënte wijze van toezicht houden en het bereiken van een gelijkmatig beeld dienen de maaibeurten zoals genoemd in de besteksposten 11 tot en met 15 aaneengesloten en per wijk en dorpskern afgewerkt te worden.
- 06 De start en oplevering van elke maaibeurt dient te worden gemeld bij de directie.
- 07 Binnen 1 week na de dag waarop de opdracht voor het werk is verleend, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 06 van de U.A.V. 2012 in bij de directie. In het werkplan in ieder geval opnemen:
 - een maaischema met de volgorde van de, middels frequentieposten, te maaien percelen
 - het daarvoor in te zetten materieel inclusief gewichtsklasse.

01 13 09 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. In het weekrapport dienen duidelijk de uitgevoerde werkzaamheden per wijk/kern vermeld te zijn.
- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 13 10 Eisen in te zetten materieel

- 01 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 5 of gelijkwaardig.
- 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan milieueis Fase III-a of gelijkwaardig.
- 03 Het is niet toegestaan om materieel buiten de genoemde werktijden in artikel 01.13.06 lid 02 te parkeren in de openbare ruimte van het werkgebied.
- 04 In te zetten materieel en handgereedschap dient te beschikken over de originele veiligheidsvoorziening(en).

HFD PAR ART LID

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpactijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gerbuim laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVZERKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Hoeksche Waard, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Hoeksche Waard voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000 euro per gebeurtenis en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis bedragen.
- 02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 03 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.
- 04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.
- 05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan inmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedeckt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijken niet worden uitgesloten.
- 07 Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen. Ook de materialen die eigenaar worden van de aannemer.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant;
 - vijftwintig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
- Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
 - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
- Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
- De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE**

- 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
De controle van maaiwerk heeft betrekking op de gehele maaironde.
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en het algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk bericht.
- 03 Indien de directie een maaironde heeft afgekeurd, zal de aannemer gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de percelen die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende percelen hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde maaiwerk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige ronde wel of niet is afgekeurd.
Het foutief opgeleverd deelresultaat(maaironde) mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.
- 04 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 20 07 INGEBREKESTELLING

- 01 Indien, ten gevolge van herhaaldelijk niet naleven of ondoeltreffendheid van het kwaliteitsplan en algemeen tijdschema, kan de opdrachtgever besluiten tot ingebrekestelling zoals bedoeld in paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012.
- 02 Bij drie achtereenvolgende afwijkingen volgens 01.20.04, lid 02 en 03 wordt de overeenkomst ontbonden.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 PERSONEEL**

- 01 Indien de directie bezwaar heeft tegen het tewerkstellen van een bepaalde medewerker of inzet van een onderaannemer, wordt dit bezwaar met redenen kenbaar gemaakt aan de aannemer. De directie behoudt zich het recht toe om de tewerkstelling van een bepaalde medewerker of onderaannemer te weigeren.
- 02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 03 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken
- 05 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

01 25 03 WERKTERREIN

- 01 De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals bomen en struiken, markeringen, lichtmasten, (fles) palen, bouwconstructies, hekwerken, afrasteringen en dergelijke. Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg met de directie worden opgenomen/gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden.

De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden.

Vertraging in het werk door de aanwezigheid van obstakels en het demonteren en terugplaatsen ervan is NIET verrekenbaar. Dit wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.

- 02 De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de directie.
- 03 Wanneer naar het oordeel van de directie een van deze regels is overtreden wordt per overtreding een korting van EUR 100,00 toegepast.

01 25 08 MATERIEEL

- 01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
De aannemer dient zelf voor stalling van zijn materieel zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Terreinen in bezit van de gemeente worden hier NIET voor ter beschikking gesteld.

01 25 09 MILIEUASPECTEN

- 01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de directie en inclusief foto's vastleggen in het weekrapport.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit ter voorkoming en bestrijding van olie lekkage om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.

HFD PAR ART LID

01 27 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)**01 27 01 INZET VAN WERKLOZEN/WSW-ERS EN/OF STAGIARES**

- 01 Binnen de gemeente Hoeksche Waard wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return on Investment (hierna: SROI) onderdeel van het inkoopbeleid en wordt door de opdrachtgever een SROI verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen.
- Voor deze opdracht, dient ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw ingezet te worden ten behoeve van SROI. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een geldbedrag (percentage social return x inschrijfprijs), hierna te noemen de "Social Return verplichting". Zie voor een volledige beschrijving van SROI bijlage 3 en bijlage C van de aanbestedingsleidraad.
- Door inschrijving verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met het gestelde social return beleid.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 06 In afwijking op artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard mag maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd minimaal 3 en maximaal 7 dagen blijven liggen, voordat het gereed wordt gemaakt voor vervoer en vervoerd wordt. Het vervoer van het maaisel naar de ophaalplaatsen dient direct na het verzamelen te gebeuren.
- 10 In aanvulling op 51.22.05 lid 10 van de Standaard geldt: De aannemer moet zodanige preventieve maatregelen treffen dat geen maaisel, klei, modder of zand op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de werkzaamheden plaatsvinden, zijn ontdaan van maaisel, klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden. In geval van verontreiniging van de weg moet de aannemer direct zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Deze werkzaamheden dienen te zijn begrepen in de inschrijfprijs voor de maaiwerkzaamheden.
- Indien de aannemer bovengenoemde verontreinigingen niet terstond heeft verwijderd, verwijdert hij dit op verzoek van de directie alsnog binnen een termijn van 1 werkdag. Wordt aan het verzoek van de directie niet voldaan, dan wordt per kalenderdag een korting opgelegd van € 750,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 11 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 12 Nieuw ingezaaide of doorgezaaide bermen/ruw gras voor de eerste maal maaien na overleg met de directie.
- 13 Indien naar het oordeel van de aannemer en/of directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.
- 14 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de werkzaamheden, het werkgebied, weersomstandigheden en ondergrond.
- 15 Op fiets- en voetpaden geldt een maximale aslast van 4,8 ton.
- 16 Gebruik van halfverharde paden en paden met elementenverharding dient de goedkeuring van de directie te hebben. Bij toestemming dient het materieel zo te rijden dat 1 rij wielen van het materieel over het harde gedeelte van het pad rijdt en de andere rij gebruik maakt van de berm.
- 17 De aannemer dient tijdig zijn werkzaamheden aan te kondigen bij locaties moeilijk bereikbaar, bijvoorbeeld door geparkeerde auto's. Dit bijvoorbeeld door het verspreiden van bewonersbrieven op de betreffende locaties.

HFD PAR ART LID

51 22 21 EISEN MATERIEEL

- 01 Het materieel t.b.v. het maaien, dient ten alle tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en beplanting te voorkomen.
Bijmaaien rondom bomen moet worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een afstandhouder en nylon draad.
Bij toepassing van een andere maaimethode of maaimiddel voor bijmaaien rondom bomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, wordt een boete opgelegd van € 1.000,00 per keer.
Indien de directie op een locatie waar moet worden bijgemaaid rondom bomen een bosmaaier aantreft zonder deugdelijk gemonteerde afstandhouder en een nylon draad (en geen werkende bosmaaier met een deugdelijk gemonteerde afstandhouder met nylon draad) kan een boete worden opgelegd van € 1.000,00 per overtreding.
- 02 Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek dient te zijn voorzien van een werkende oranje zwaailamp en een achteruitrijcamera.
- 03 De aannemer dient te allen tijden, vooraf, het in te zetten materieel aan te passen aan de draagkracht en terreinomstandigheden van de te maaien percelen. Indien nodig speciaal materieel inzetten of maaiwerk handmatig uitvoeren.
- 04 Het in te zetten materieel ten behoeve van het maaien dienen te zijn voorzien van GPS met de module Track & Trace. De aannemer stelt bij aanvang van de opdracht de applicatie hiervoor beschikbaar aan de opdrachtgever. Het is voor de opdrachtgever van belang om bij aanvang, tijdens en gereedkomen van iedere maaibeurt te zijn geïnformeerd waar de maaierwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 24 01 MAAIEN**

- 01 De aannemer dient bij aantreffen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia of andere invasieve exoten tijdens maaierwerkzaamheden deze NIET af te maaien. De locatie schriftelijk met een situatietekening en het aantal planten binnen 1 werkdag melden aan de directie.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 25 01 MAAIEN**

- 01 In aanvulling op lid 01 van paragraaf 51.25.01 in de Standaard geldt: Bij het maaien van bermen en taluds (1x, 2x, 6x) en rietoevers in dit bestek dient bij elke maaibeurt rondom alle obstakels bijgemaaid te worden. Obstakels zijn onder andere: lichtmasten, verkeersbordpalen, banken, brandkranen, vangrails, hekwerken en verkeersgeleide hekken (rood-wit geblokt).

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.
- 03 Het verkeer op de wegen, als ook op zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren. Materialen, welke ingevolge de uitvoering van het werk op de weg zijn gekomen, onmiddellijk daarna verwijderen.
- 04 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 05 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op de eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

64 FLORA EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

- 05 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- Overig personeel heeft aantoonbare kennis van de Nederlandse Flora en Fauna.
In het Ecologisch werkprotocol dient te worden aangegeven hoe de aannemer borgt dat de in te zetten medewerkers over voldoende kennis beschikken over flora en fauna.

Behoort bij: 380-006-30

Maaien ruw gras Hoeksche Waard West 2022

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 380-006-30

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)

.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 380-006-30

Maaien ruw gras Hoeksche Waard West 2022

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD RUW GRAS				
11	1X MAAIEN EN AFVOEREN BLOEMRIJK GRASLAND				
1101	<u>Vlak</u>				
110110	Verwijderen zwerfafval.	are	166,00	V	
110120	Maaaien bermen en taluds, 1x	are	166,00	V	
110130	Verw. maaisel vrijgek. op bermen en taluds, 1x	are	166,00	V	
1102	<u>Talud</u>				
110210	Verwijderen zwerfafval.	are	111,00	V	
110220	Maaaien bermen en taluds, 1x	are	111,00	V	
110230	Verw. maaisel vrijgek. op bermen en taluds, 1x	are	111,00	V	
12	2 X MAAIEN RUW GRAS				
1201	<u>Vlak</u>				
120110	Verwijderen zwerfafval.	are	2.165,00	V	
120120	Maaaien bermen en taluds.	are	2.165,00	V	
1202	<u>Talud</u>				
120210	Verwijderen zwerfafval.	are	3.963,00	V	
120220	Maaaien bermen en taluds.	are	3.963,00	V	
1203	<u>Handmatig</u>				
120310	Verwijderen zwerfafval.	are	128,00	V	
120320	Maaaien bermen en taluds.	are	128,00	V	
13	6 X MAAIEN RUW GRAS				
1301	<u>Vlak</u>				
130110	Verwijderen zwerfafval.	are	4.634,00	V	
130120	Maaaien bermen en taluds.	are	4.634,00	V	
1302	<u>Talud</u>				
130210	Verwijderen zwerfafval.	are	1.734,00	V	
130220	Maaaien bermen en taluds.	are	1.734,00	V	
14	BIJMAAIEN RONDOM BOMEN				
140010	Bijmaaien rondom bomen. 1x	st	176,00	V	
140020	Bijmaaien rondom bomen. 2x	st	2.772,00	V	
140030	Bijmaaien rondom bomen. 6x	st	1.524,00	V	
15	RIETOEVERS				
150010	Verwijderen zwerfafval.	are	50,00	V	
150020	Maaaien rietvegetatie.	are	50,00	V	
2	WERK ALGEMENE AARD				
21	TER BESCHIKING STELLEN MATERIEEL				
210010	Inzetten tractor+klepelmaaier	uur	40,00	V	
210020	Inzetten tractor+maaiarm	uur	40,00	V	
22	AFVOER ZWERFAFVAL				
220010	Afvoerkosten zwerfafval	ton	1,00	V	
23	VERKEERSMAATREGELEN				
230010	Toepassen rijdende afzetting. 96b-1221	EUR		N	
230020	Toepassen rijdende afzetting. 96b-1222b	EUR		N	
230030	Toepassen rijdende afzetting. 96b-1323a	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	INVENTARISATIE FLORA EN/OF FAUNA				
241	INVENTARISATIE				
241010	Inventariseren en registreren flora. verkennend	keer	1,00	V	
241020	Inventariseren en registreren flora. soortspecifie	keer	1,00	V	
241030	Inventariseren en registreren fauna, verkennend	keer	1,00	V	
241040	Inventariseren en registreren fauna, soortspecifie	keer	1,00	V	
241050	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				