

BESTEK


"Onderhoud sportparken 2022 - 2023"

Bestek nr. : 0637694050

Opdrachtgever : Gemeente Zoetermeer
Markt 10
2711 CZ Zoetermeer

Projectleider : S.M. van Gentevooort

Auteur : H.M. de Ruijter

Versie	Datum	Status	Opmerkingen	Paraaf PL:
0	15-7-2021	concept	Concept bestek	
1	22-7-2021	definitief	Definitief bestek	
2	30-7-2021	definitief	Toevoeging posten t.b.v. onderhoud beregeningsinstallatie in perceel 2, 3, 5, 15, 16 en 18	

Opdrachtgever : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer
Besteksnummer : 0637694050
Projectnummer : 40257
Beschrijving : Onderhoud sportparken 2022 - 2023

Status : Definitief
Datum : 30 juli 2021
Auteur : Mevr. H.M. de Ruijter
Projectleider : Dhr. S.M. van Gentevoort

Waalpartners bv
Zuidweg 75
2671 MP NAALDWIJK
T 0174 62 77 91
E info@waalpartners.nl
I www.waalpartners.nl

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zoetermeer,
Markt 10,
2711 CZ Zoetermeer

Tel: 14 079

Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

02 Directie

De directie U.A.V. wordt gevoerd door of namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zoetermeer of zij die door hen daartoe schriftelijk zijn toegewezen.

03 Locatie

Locaties sportparken:

Lansinghage
Lansinghageweg
2718 SM Zoetermeer

Burg. Hoekstrapark
Scheglaan
2718 KZ Zoetermeer

Burg. Van Tuyllpark
Van der Hagenstraat
2722 NT Zoetermeer

Burg. Van Doornenplantsoen
Van Doornenplantsoen
2722 ZA Zoetermeer

Burg. Vernédepark
Dr. J.W. Paltelaan
2712 PW Zoetermeer

Oosterheem
Zanzibarplein bij 21
2721 GE Zoetermeer

Sportpark Bentwoud
Hildamlaan
2731 Benthuizen

Westerpark
Heuvelweg
2716 DZ Zoetermeer

Buytenpark
Buytenparklaan
2717 AX Zoetermeer

Binnenpark
Broekwegschouw 199
2726 AZ Zoetermeer

Van Duvenvoordepad
2722 CB Zoetermeer

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het onderhouden van natuurgrasvelden.
- b. het onderhouden van kunstgrasvelden.
- c. het onderhouden van overige sport- en speelvelden
- d. het onderhouden van overige ruimte op de sportparken.

05 Tijdsbepaling

1. De werkzaamheden worden aangegaan voor 2 jaar en starten op 1 januari 2022 en eindigen van rechtswege op 31 december 2023.

2. De directie houdt zich het recht voor om het bestek 2 maal met 1 jaar te verlengen

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Omschrijving	Datum
Lansinghage	10-6-2021
Rokkeveen	10-6-2021
v. Tuylsportpark	23-6-2021
Van Doornenplantsoen	10-6-2021
Vernedepark	10-6-2021
Oosterheem	10-6-2021
Bentwoud	10-6-2021
Westerpark	10-6-2021
Buytenpark	10-6-2021
Binnepark	10-6-2021
Van Duvenvoordepad	10-6-2021

02 Peilen en hoofdafmetingen

Er wordt door de directie geen referentiehoogte afgegeven voor het werk.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Model V en G plan ontwerpfase.

Perceel 1 - VDH Lansinghage

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgas Oppervlakte: 70.30 are Sport: hondentraining			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift per 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	2,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	2,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1120			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. <u>Groot najaarsonderhoud</u>			
112040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00	V
112050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	2.640,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m st	65,00	V 11,00 l
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 7030 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	7.311,20	V
9			Staatposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	610501		Stelpost. Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV	EUR	600,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
950030	610501	. 9. 1.	2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV. Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	200,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

Perceel 2 - FC Zoetermeer

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 85.90 are Vanwege de inzet van een medewerker van de gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden lager als gebruikelijk.			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	52,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111060	keer	52,00 V	
111030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	52,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrassveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00 V	
111060	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB.	ton ton	2,00 V	2,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
12			VELD 2 - natuurgas / grassmaster Oppervlakte: 77.70 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
121020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
121030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V
121040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
121050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 121010	keer	2,00	V
121060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
121070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
121080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	2,00	V
121090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
121100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00 V		
1220			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
122010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00 V		
122020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 122010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00 V		
122030	513499		Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00 V		
122040	513499		Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspost 122050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	keer	2,00 V		
122050	220321		Leveren grond. Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 122040 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. 1. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden 1. Grond van natuurlijke oorsprong 1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	20,00 V		20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122060	513499		Bezanden sportveld	keer	1,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 122070			
			Hoeveelheid 20m3			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 121010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
122070	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 122060			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
122100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
122110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
122120	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen			
			van de seniorendoelen en het na melding van de			
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen			
			ballenvanger en met kettingen zekeren.			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
122130	320199		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden			
			Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten			
			uitzetten conform KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3		5,00 L
			2,5dm3 per keer.			
1230			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
123010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost			
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per			
			keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 121010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
123020	220321		Leveren grond.	m3	40,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 123010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
123030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00	V
123050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
13			VELD 3 - natuurgras Oppervlakte: 77.70 are			
1310			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
131020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
131030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V
131040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
131050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 131010	keer	2,00	V
131060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131070	513813	. 2. 2.9	Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
131080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	2,00	V
131090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
131100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
1320			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
132010	513499	. .	Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaie van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaie: 20 mm. Na kort maaie, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
132020	513499	. .	Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 132010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V
132030	513499	. .	Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V
132040	513499	. .	Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspost 132050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132050	220321		mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	m3 m3	20,00 V	20,00 L
			Leveren grond.			
			Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.			
			Betreft het leveren van dressgrond t.b.v.			
			bestekspost 132040			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
132060	513499		Bezanden sportveld	keer	1,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 132070			
			Hoeveelheid 20m3			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 131010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
132070	220321		Leveren grond.	m3 m3	20,00 V	20,00 L
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.			
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 132060			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
132080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
			ca. 130 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
132090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer	1,00 V	
			Bewerkingsdiepte: 250 mm			
			Toplaag: niet breken			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
132100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
132110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaamachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
132120	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaaronderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren.			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
132130	320199		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1330			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) 2,5dm3 per keer.	dm3		5,00 L
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
133010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 131010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00 V	
133020	220321		Leveren grond. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 133010 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. 1. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden 1. Grond van natuurlijke oorsprong 1.1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	40,00 V	40,00 L
133030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
133040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
133050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00 V	
14			VELD 4 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 84.40 are Vanwege de inzet van een medewerker van de gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden lager als gebruikelijk.			
1410			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
141010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	52,00 V	
141020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar.	keer	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141030	712499		infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 141050			
			Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00 V	
			infill: rubber			
			Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
			Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden			
			ontwikkelde wiedeg.			
			Diepte instelling zodanig dat de backing van de			
			kunstgrasmat niet wordt beschadigd.			
			Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te			
			worden meegetrokken.			
			Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil			
			volgens bestekpost 141010			
141040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00 V	
			Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door			
			middel van handmatig wieden, te bewerken breedte			
			ca. 50 cm.			
			Gerekend is met 12 onderhoudbeurten per jaar.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
141050	712499		Leveren SBR rubber	ton	2,00 V	
			Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v.	ton		2,00 L
			aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op			
			voetbalvelden.			
			Vaco-gecertificeert SBR-rubber			
			Introoirubber vrij van nylon- en staalresten.			
			Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegraneerd volgens NEN			
			norm conform de eisen van de KNVB.			
1420			<u>Groot onderhoud</u>			
142010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00 V	
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Infill: rubber			
			Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm			
			maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.			
			Zeeffmaat reiniging: 3 mm			
			Overtollig infill verdelen over het sportveld			
			Na reiniging borstelen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	7.920,00 V	
			Betreft drainage van de sportvelden.			
			Gerekend met 1 beurten per 2 jaar.			
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen			
			volgens bestekpost 711020			
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven			
			drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in			
			oude situatie.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		.9.	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde			
			tekening.			
		. . .2. . .	Betreft samengestelde drainage			
		2. .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.			
			maaveld: van 0,20 tot 0,50 m			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde			
			tekening.			
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	320,00 V	
			Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van			
			de drainagesystemen.			
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten	st		72,00 I
			en uitloopvoorziening.			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
713010	518801	. 1. 3. 1. 9. 9	Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid BSS: 790 m2 Tegels 1550 m2 Betonplaten 570 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: sportpark Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	104,00 V	29,10 I
713030	518802	. 1. 3. 1. 9. 9	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: sportpark Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	104,00 V	14,20 I
713040	518803	. 9. 3. 1. 9. 9	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 3 obstakels per are. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week st	104,00 V	115,00 I
713050	518701	. 1. 4. 1. 9. 9	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	104,00 V	43,25 I
713060	501311	. 2. 2. 9	Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	86,50 V	
713070	501311	. 2. 2. 9	Verwijderen veegvuil. Betreft het in de zomerperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de zomerperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	86,50 V	
713080	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Gerekend is met 10 kolken per beurt	st	20,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7140		3.9 .	Straat- en trottoirkolken Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. <u>Onderhoud gazons</u>			
714010	512802	. 1.4.1.3.1.9	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bijmaaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714020 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	104,00 V	41,05 I
714020	512804	. 9. .4.1.3.1.9	Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaaien rondom obstakels en bomen in gazons Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Eenzijdig bij te maaaien hekwerken Dubbelzijdig bij te maaaien hekwerken Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week st m m	104,00 V	164,00 I 238,00 I 400,00 I
714030	512511	. 3.3.2.2	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 875 m Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.	m	1.750,00 V	
714040	512811	. 1.4.1.9	Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	104,00 V	41,05 I
7150			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
715010	512803	. 1.4.3. . . .	Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week are	104,00 V	3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
715030	511802	. . . 3 . .	Grondsoort: klei					
			Horizontaal of met een talud tot 1:3					
		 1 .	Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens					
			bestekspostnummer(s) 715030					
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten					
			worden afgevoerd.					
								
			Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V		
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig					
7160	514807		KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom					
			obstakels en bomen					
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per	st			9,00	I
			are					
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m			125,00	I
		. 4	Kwaliteitsniveau C					
		. . 3 . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . 3 . .	Grondsoort: klei					
		 9 .	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel					
			talud 1:3 of steiler.					
716010	514817	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten					
			worden afgevoerd.					
								
			<u>Onderhoud hagen</u>					
								
			Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
			KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
			Betreft het beheersen van het onkruid bij de					
716020	514817		haagvoeten.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			3,00	I
		. 4	Kwaliteitsniveau C					
		. . 1 . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
		. . . 2 . .	Grondsoort: klei					
		 2 .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na					
			aanplant					
		9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de					
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten					
			worden afgevoerd.					
7170	514421		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V		
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld					
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
			Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen					
								
			Soorten: veldesdoorn					
			Betreft: bovenkant en veldkant					
			hoogte ca. 4 m, breedte 1,5 m					
		1.	Te onderhouden lengte	m			330,00	I
		. 4	Kwaliteitsniveau C					
717030	514812	. . 1 . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
		. . . 2 . .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na					
			aanplant					
		9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de					
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten					
			worden afgevoerd.					
								
			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
								
								
717040	514812		Uitmaaaien beplantingsvak.	are	126,40	V		
			Betreft het uitmaaaien van open bosplantsoen in					
			talud.					
			Situering zie tekening sportpark.					
			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse					
			beplanting ouder dan 3 jaar.					
			Per beurt: 21.06 are					
		2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. 1	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
717040	514812	. . . 2 . .	Tussen en in de rijen maaien					
		 1 .	Maaisel kneuzen en laten liggen					
								
			Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V		
			Betreft het beheersen van overgroei door					
			bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
								
								
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen			
			verharding of gras			
			Betreft het beheersen van de overgroei van het			
			bosplantsoen.			
			Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.			
		1.	Te onderhouden lengte	m		475,00 l
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
			aanplant			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
717050	514430		Dunnen beplanting.	m2	1.053,00	V
			Betreft het dunnen van het bosplantsoen.			
			Situering: zie beheertekeningen.			
			Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte			
			dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie.			
			Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .5. . .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
						
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	20.430,80	V
			Betreft het beheersen van beschadiging door			
			aanwezigheid mollen			
			Te onderhouden oppervlakte: 19645 m2			
			Kwaliteitsniveau A+			
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1			
			keer per week			
			Werkzaamheden omvatten het wegvangen van			
			aanwezige mollen en het verwijderen van de			
			molshopen d.m.v. slepen			
9			Staartposten			
						
91			Eenmalige kosten			
						
95			Stelposten			
						
950010	610501		Stelpost.	EUR	3.800,00	V
			Betreft: meststoffen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de			
			aannemer naar de sportvelden.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van			
			de directie UAV.			
950020	610501		Stelpost.	EUR	2.100,00	V
			Betreft: graszaad			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de			
			aannemer naar de sportvelden.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de			
			directie UAV.			
950030	610501		Stelpost.	EUR	900,00	V
			Betreft: algemeen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen			
			en werkzaamheden			
950050	610501		Stelpost.	EUR	1.300,00	V
			Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel			
			op aanwijzing van de directie UAV.			
950090	610501		Stelpost.	EUR	2.000,00	V
			Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd			
			zijn in het herstellen van de ballenvangernetten			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals			
			rolsteigers / ladders en benodigde leveranties			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 3 - Honk- en softbal vereniging De Birds

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			HONKBALVELD Oppervlakte gras: 93.00 are Oppervlakte halfverharding: 10.40 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud natuugras</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft honkbalveld, maar er wordt gewerkt met de KOR schaalbalk voor voetbal en korfbal. .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	2,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111080	513499		Rollen sportveld	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere			
			segmenten.			
111090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
111100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgas</u>			
						
112010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort			
			maaien van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112020	513499		Verticuteren sportveld	keer	1,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een			
			'fieldtopmaker'			
			Diepte 15 mm			
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 111010			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112030	513499		Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00 V	
			Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.			
			Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.			
			Vrijgekomen materialen direct verzamelen en			
			afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112040	513499		Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00 V	
			Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat			
			op kaal gespeelde plekken.			
			Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen			
			gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Losmaken van de ondergrond door middel van			
			handmatig wrikken met riek.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond			
			geleverd volgens bestekspost 112050			
			Gerekend is met 2 m3 per beurt.			
			Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20			
			mm.			
			Inclusief handmatig zaaien.			
			Graszaad geleverd volgens stelpost 950020			
112050	220321		Leveren grond.	m3	8,00 V	
			Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		8,00 L
			Betreft het leveren van dressgrond t.b.v.			
			bestekspost 112040			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
113030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
113040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
113050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1140			<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>			
			Betreft het in het voorjaar speelgereed maken van			
			het veld.			
114010	848199		Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	2,00 V	
			Betreft het verwijderen en afvoeren van de			
			bovenste 2 mm van de halfverharding.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
114020	848199		Frezen halfverharding	keer	2,00 V	
			Betreft het losmaken van halfverharding van			
			Baro-Top			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of talud tot 1:4			
			Loswoelen tot een diepte van maximaal 25 mm			
114030	848199		Aanvullen halfverharding	keer	2,00 V	
			Betreft het aanvullen van de halfverharding die			
			is verwijderd volgens bestekspost 114010 met			
			nieuw te leveren Baro-Top 1/4.			
			Leveren Baro-Top volgens bestekspost 114050			
			Walsen onder toevoeging van water.			
114040	848199		Egaliseren halfverharding	keer	2,00 V	
			Betreft halfverhardingen binnen en rondom			
			softbalveld.			
			Materiaal: Baro-Top			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Na egalisatie: horizontaal of talud tot 1:4			
			Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m			
			Tekortkomend materiaal bijleveren volgens			
			bestekspost 114050			
			De aanvulling verdichten			
114050	848199		Leveren Baro-Top	m3	10,00 V	
			Betreft het leveren van Baro-Top 1/4	m3		10,00 L
			Ten behoeve van bestekspost 114040			
			Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek			
			Leveren op plaats van verwerking.			
			Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
1150			<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>			
115010	848199		Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	12,00 V	
			Betreft onderhoud halfverhardingen binnen en			
			rondom softbalveld tijdens het seizoen.			
			Materiaal: Baro-Top			
			Gerekend is met 6 beurten per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1:4			
			Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m			
			De aanvulling verdichten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115020	848199		Leveren Baro-Top	m3	8,00	V
			Betreft het 2 maal per jaar leveren van 2 m3	m3		8,00 L
			Baro-Top 1/4			
			In een bak op het sportpark.			
			Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek			
12			SOFTBALVELD - veld 1			
			Oppervlakte gras: 33.80 are			
			Oppervlakte halfverharding: 22.40 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud natuurgas</u>			
121010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en			
			korfbal			
			Betreft honkbalveld, maar er wordt gewerkt met de			
			KOR schaalbalk voor voetbal en korfbal.			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .9.	Grondsoort: Matig humeus zand			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
121020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom			
			obstakels en bomen			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
121030	510299		Bemesten grasveld	keer	8,00	V
			Gerekend is met 4 giften per jaar			
			Aantal percelen: 1			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Korrelachtige meststof: In overleg met de			
			directie UAV te bepalen, leverantie wordt			
			verrekend op stelpost 950010			
			Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.			
121040	513499		Topbeluchten sportveld	keer	6,00	V
			Grasveldtype: grassportveld			
			Beluchten d.m.v. prikrollen			
			Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm			
			Gerekend is met 3 beurten per jaar			
121050	513499		Wiedeggen sportveld	keer	2,00	V
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars			
			op de rijrichting: 0.08m.			
			Aantal werkgangen 2			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 121010			
121060	513499		Vegen sportveld	keer	2,00	V
			Standaard beheer			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Reactietijd: 1 werkdag			
			Materiaal verzamelen en afvoeren			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
121070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-natuurlijk afval			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		. . 2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
121080	513499		Rollen sportveld	keer	2,00	V
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.			
121090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
121100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1220			<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgras</u>			
122010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00	V
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
122020	513499		Verticuteren sportveld	keer	1,00	V
			Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'			
			Diepte 15 mm			
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 121010			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
122030	513499		Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00	V
			Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.			
			Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.			
			Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
122040	513499		Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00	V
			Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat op kaal gespeelde plekken.			
			Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 122050			
			Gerekend is met 2 m3 per beurt.			
			Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20 mm.			
			Inclusief handmatig zaaien.			
			Graszaad geleverd volgens stelpost 950020			
122050	220321		Leveren grond.	m3	8,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		8,00 L
			Betreft het leveren van dressgrond t.b.v.			
			bestekspost 122040			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
122060	513499		Bezanden sportveld	keer	1,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 122070			
			Hoeveelheid 10m3			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 121010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
122070	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 122060			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
122080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
			ca. 130 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
122090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer	1,00 V	
			Bewerkingsdiepte: 250 mm			
			Toplaag: niet breken			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over het grasveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
122100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
122110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1230			<u>Groot najaarsonderhoud natuurgras</u>			
123010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 123020			
			Hoeveelheid maximaal 10 m3 per keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
123020	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 123010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
123030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00	V
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
						
123040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00	V
			Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrozen).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
						
123050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
						
1240			<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>			
			Betreft het in het voorjaar speelgereed maken van het veld.			
						
124010	848199		Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	2,00	V
			Betreft het verwijderen en afvoeren van de bovenste 2 mm van de halfverharding.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
						
124020	848199		Frezen halfverharding	keer	2,00	V
			Betreft het losmaken van halfverharding van Baro-Top			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of talud tot 1:4			
			Loswoelen tot een diepte van maximaal 25 mm			
						
124030	848199		Aanvullen halfverharding	keer	2,00	V
			Betreft het aanvullen van de halfverharding die is verwijderd volgens bestekspost 124010 met nieuw te leveren Baro-Top 1/4.			
			Leveren Baro-Top volgens bestekspost 124050			
			Walsen onder toevoeging van water.			
						
124040	848199		Egaliseren halfverharding	keer	2,00	V
			Betreft halfverhardingen binnen en rondom softbalveld.			
			Materiaal: Baro-Top			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Na egalisatie: horizontaal of talud tot 1:4			
			Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m			
			Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspost 124050			
			De aanvulling verdichten			
						
124050	848199		Leveren Baro-Top	m3 m3	10,00	V
			Betreft het leveren van Baro-Top 1/4			
			Ten behoeve van bestekspost 124040			
			Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek			
			Leveren op plaats van verwerking.			
			Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
1250			<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>			
						
125010	848199		Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	12,00	V
			Betreft onderhoud halfverhardingen binnen en rondom softbalveld tijdens het speelseizoen.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
13			Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 6 beurten per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m De aanvulling verdichten SOFTBALVELD - veld 2 Oppervlakte gras: 25.90 are Oppervlakte halfverharding: 18.40 are			
1310			<u>Dagelijks onderhoud natuurgas</u>			
131010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft honkbalveld, maar er wordt gewerkt met de KOR schaalbalk voor voetbal en korfbal. .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
131020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
131030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V
131040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
131050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 131010	keer	2,00	V
131060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
131070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A	week	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		. . 2 . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
131080	513499		Rollen sportveld	keer	2,00	V
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.			
131090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
131100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1320			<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgras</u>			
132010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00	V
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
132020	513499		Verticuteren sportveld	keer	1,00	V
			Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'			
			Diepte 15 mm			
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 131010			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
132030	513499		Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00	V
			Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.			
			Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.			
			Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
132040	513499		Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00	V
			Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat op kaal gespeelde plekken.			
			Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 132050			
			Gerekend is met 2 m3 per beurt.			
			Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20 mm.			
			Inclusief handmatig zaaien.			
			Graszaad geleverd volgens stelpost 950020			
132050	220321		Leveren grond.	m3	8,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		8,00 L
			Betreft het leveren van dressgrond t.b.v.			
			bestekspost 132040			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
132060	513499		Bezanden sportveld	keer	1,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 132070			
			Hoeveelheid 10m3			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 131010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
132070	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	20,00 L
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 132060			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
132080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
			ca. 130 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
132090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer	1,00 V	
			Bewerkingsdiepte: 250 mm			
			Toplaag: niet breken			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over het grasveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
132100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
132110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1330			<u>Groot najaarsonderhoud natuurgas</u>			
133010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 133020			
			Hoeveelheid maximaal 10 m3 per keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
133020	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	20,00 L
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 133010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
133030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00	V
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
						
133040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00	V
			Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
						
133050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
						
1340			<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>			
			Betreft het in het voorjaar speelgereed maken van het veld.			
						
134010	848199		Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	2,00	V
			Betreft het verwijderen en afvoeren van de bovenste 2 mm van de halfverharding.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
						
134020	848199		Frezen halfverharding	keer	2,00	V
			Betreft het losmaken van halfverharding van Baro-Top			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of talud tot 1:4			
			Loswoelen tot een diepte van maximaal 25 mm			
						
134030	848199		Aanvullen halfverharding	keer	2,00	V
			Betreft het aanvullen van de halfverharding die is verwijderd volgens bestekspost 134010 met nieuw te leveren Baro-Top 1/4.			
			Leveren Baro-Top volgens bestekspost 134050			
			Walsen onder toevoeging van water.			
						
134040	848199		Egaliseren halfverharding	keer	2,00	V
			Betreft halfverhardingen binnen en rondom softbalveld.			
			Materiaal: Baro-Top			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Na egalisatie: horizontaal of talud tot 1:4			
			Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m			
			Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspost 134050			
			De aanvulling verdichten			
						
134050	848199		Leveren Baro-Top	m3 m3	10,00	V
			Betreft het leveren van Baro-Top 1/4			
			Ten behoeve van bestekspost 134040			
			Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek			
			Leveren op plaats van verwerking.			
			Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
1350			<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>			
						
135010	848199		Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	12,00	V
			Betreft onderhoud halfverhardingen binnen en rondom softbalveld tijdens het speelseizoen.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
71			Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 6 beurten per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m De aanvulling verdichten			
7110			Overigen			
711010	230131		Incidenteel onderhoud sportparken			
711020	257501		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	4.290,00	V
711030	513499		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	690,00	V
711080	513399		Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 152.7 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	305,40	V
711090	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar. Betreft de gehele beregeningsinstallatie vorstvrij maken Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - Pomp aftappen - Pomp vullen met conserveringsmiddel - Zuigleiding (waar mogelijk opslaan in pomphuis) + voetklep m.u.v. bron - Persleiding + sproeiers 0,5 bar tot max 2,5 bar leeg blazen - Hoofdpersleiding + elektrische afsluiters (leeg blazen) De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl	keer	2,00	V
711090	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar. Betreft de gehele installatie opstarten Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - De gehele installatie ontfluchten - Pomp aftappen (conserveringsmiddel verwijderen)	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			- Pomp testen op capaciteit en druk - Pomp onderdelen controleren op goede werking, eventueel afstellen - Overstortventiel, voetklep en zuigleiding controleren - Pomp eventueel voorzien van smering - Elektrische afsluiters, sproeiers en beregeningsautomaat controleren en afstellen, indien noodzakelijk reparaties uitvoeren en onderdelen vernieuwen - Beregeningsautomaat, indien gewenst, opnieuw programmeren De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl			
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid BSS: 60 m2 Tegels 3240 m2 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
				are		33,00 I
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels 9. Gerekend is met 3 obstakels per are. .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
				st		99,00 I
712040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
				are		33,00 I
712050	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 33 are 2. Betreft: weg inclusief goot .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	66,00	V
712070	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 10 kolken	st	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7130		3.9 .	Straat- en trottoirkolken Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. <u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802	. 1.4.1.3.1.9	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	104,00 V	29,40 I
713020	512804	. 9.4.1.3.1.9	Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in gazons Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week st m	104,00 V	88,00 I 590,00 L
713030	512511	. 3.3.2.2 .	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 690 m Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.	m	1.380,00 V	
713040	512811	. 1.4.1.9 .	Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	104,00 V	29,40 I
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899	. .	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 18210 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	18.938,40 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			
						
91			Eenmalige kosten			
						
95			Stelposten			
						
950010	610501		Stelpost.	EUR	3.700,00	V
			Betreft: meststoffen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de			
			aannemer naar de sportvelden.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van			
			de directie UAV.			
950020	610501		Stelpost.	EUR	2.100,00	V
			Betreft: graszaad			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de			
			aannemer naar de sportvelden.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de			
			directie UAV.			
950030	610501		Stelpost.	EUR	900,00	V
			Betreft: algemeen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen			
			en werkzaamheden			
950050	610501		Stelpost.	EUR	1.300,00	V
			Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel			
			op aanwijzing van de directie UAV.			
950090	610501		Stelpost.	EUR	2.000,00	V
			Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd			
			zijn in het herstellen van de ballenvangernetten			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals			
			rolsteigers / ladders en benodigde leveranties			
						

Perceel 4 - Atletiekvereniging Ilion

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			ATLETIEKBAAN Oppervlakte: 63.30 are			
1110			<u>Onderhoud baan</u>			
111010	712599		Reinigen atletiekbaan Betreft het 1 maal per jaar reinigen van de atletiekbaan met water onder hoge druk (tot 200 bar), het vuile water in dezelfde werkgang opzuigen Betreft niet alleen de loopbanen maar ook de overige onderdelen. De aannemer is verantwoordelijk voor de watervoorziening. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	2,00	V
111020	257599		Reinigen goot Betreft het gelijktijdig met het reinigen van de atletiekbaan volgens bestekpost 111010 reinigen van de goten rondom de atletiekbaan. Gerekend is met 2 beurten per jaar Incl. opnemen en terugleggen deksels. Incl. leegscheppen verzamelputten. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00	V
111030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op de atletiekbaan en atletiekonderdelen. 2. Kwaliteitsniveau A 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111040	712499		Aanbrengen anti-alg middel Betreft het 4 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel. Middel: KG-reiniger o.g. Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de fabrikant. Levering anti-alg middel op stelpost 950040	keer	8,00	V
111050	712499		Verwijderen zand en zwerfafval Betreft het verwijderen van zand en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van de baan blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	52,00	V
12			KUNSTGRAS Oppervlakte: 3.00 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud kunstgras</u>			
121010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	52,00	V
121020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier	keer	52,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050			
121030	712499		Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00 V	
			infill: zand			
			Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te			
			worden meegetrokken			
			Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil			
			volgens bestekpost 121010			
121040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00 V	
			Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door			
			middel van handmatig wieden, te bewerken breedte			
			ca. 50 cm.			
			Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
121050	220399		Leveren infillzand	ton	1,00 V	
			Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling	ton		1,00 L
			van tekortkomend infillzand.			
			Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig,			
			fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand.			
			Infillzand dat voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
			Zand van natuurlijke oorsprong			
			Leveren op plaats van verwerking.			
1220			<u>Groot onderhoud kunstgras</u>			
122010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00 V	
			Betreft het mechanisch reinigen van het			
			infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te			
			nemen, te reinigen en weer aan te brengen.			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Bewerkingsdiepte: 0.5 cm			
			Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil,			
			fijnstof e.d.			
			Overtollig infill verdelen over de mat.			
			Na reiniging borstelen			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen.			
13			HALFVERHARDING			
			Oppervlakte: 6.10 are			
1310			<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>			
			Betreft het in het voorjaar speelgereed maken van			
			de halfverharding			
131010	848199		Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	2,00 V	
			Betreft het verwijderen en afvoeren van de			
			bovenste 2 mm van de halfverharding.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
131020	848199		Frezen halfverharding	keer	2,00 V	
			Betreft het losmaken van halfverharding van			
			Baro-Top			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of talud tot 1:4			
			Loswoelen tot een diepte van maximaal 25 mm			
131030	848199		Aanvullen halfverharding	keer	2,00 V	
			Betreft het aanvullen van de halfverharding die			
			is verwijderd volgens bestekspost 131010 met			
			nieuw te leveren Baro-Top 1/4.			
			Leveren Baro-Top volgens bestekspost 131050			
			Walsen onder toevoeging van water.			
131040	848199		Egaliseren halfverharding	keer	2,00 V	
			Betreft halfverhardingen binnen en rondom			
			softbalveld.			
			Materiaal: Baro-Top			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar. Na egalisatie: horizontaal of talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspost 131050 De aanvulling verdichten				
131050	848199		Leveren Baro-Top Betreft het leveren van Baro-Top 1/4 Ten behoeve van bestekspost 131040 Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek Leveren op plaats van verwerking. Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	5,00	V	5,00 L
1320			<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
132010	848199		Egaliseren en verdichten halfverharding Betreft onderhoud halfverhardingen binnen en rondom softbalveld tijdens het speelseizoen. Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 6 beurten per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m De aanvulling verdichten	keer	12,00	V	
14			NATUURGRAS Oppervlakte 62.25 are				
1410			<u>Dagelijks onderhoud natuurgras</u>				
141010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Er wordt gebruik gemaakt van de KOR Schaalbalk voetbal en korfbal omdat er geen specifieke KOR schaalbalk is voor atletiek. .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V	
141020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V	
141030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V	
141040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V	
141050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m.	keer	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 141010			
141060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
141070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
141080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	2,00	V
141090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
141100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
1420			<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgas</u>			
142010	513499		Kort maaïen sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaïen van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Na kort maaïen, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
142020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 142010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V
142030	513499		Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de	keer	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
142060	513499		Bezanden sportveld	keer	1,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 142070			
			Hoeveelheid 20m3			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 141010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
142070	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 142060			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1. . . .	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
142080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
			ca. 130 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
142090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer	1,00 V	
			Bewerkingsdiepte: 250 mm			
			Toplaag: niet breken			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over het grasveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
142100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
142110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1430			<u>Groot najaarsonderhoud natuurgas</u>			
						
143010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost			
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per			
			keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 141010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
143020	220321		Leveren grond.	m3	40,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 143010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1. . . .	Grond van natuurlijke oorsprong			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		. 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
143030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 100 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
143040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
143050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.990,00 V	
			Betreft drainage van de sportvelden.			
			Gerekend met 1 beurten per 2 jaar.			
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen			
			volgens bestekpost 711020			
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven			
			drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in			
			oude situatie.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		. 3. . . .	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		. . 9. . .	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde			
			tekening.			
		. . . 2. .	Betreft samengestelde drainage			
		 2.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.			
			maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m			
		 1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde			
			tekening.			
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	80,00 V	
			Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van			
			de drainagesystemen.			
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten	st		22,00 I
			en uitloopvoorziening.			
			Grootste putafstand: n.v.t. m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		. 1. . . .	Profielafmeting(en): tot 200 mm			
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	124,50 V	
			Aantal velden: 1			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Per beurt: 62.25 are			
			Betreft: grassportveld			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof			
			Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg			
			met directie UAV			
			Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050			
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			BSS: 40 m2			
			Tegels 2090 m2			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		21,30 L
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712020	518802	. . . 9 9 . 1. 3. 1. 9 9 712030	Gebiedstype: sportpark Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: sportpark Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
712030	518803	. 9. 3. 1. 9 9 712040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 3 obstakels per are. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
712040	518701	. 1. 4. 1. 9 9 712050	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
712050	501311	. 2. 2. 9 712070	Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 25.8 are Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	51,60 V	
712070	257521	. 3. 9 7130	Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 5 kolken Straat- en trottoirkolken Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st	10,00 V	
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802	. 1. 4. 1. 3 1.	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens	week	104,00 V	
				are		60,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
713020	512804		bestekspostnummer(s) 713020				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
			Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen				
			Betreft het bijmaaaien rondom obstakels en bomen in gazons				
		9	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		180,00	I
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		170,00	L
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		. . .3. . .	Grondsoort: klei				
713030	512511	1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
			Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	880,00	V	
			Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen.				
			Per beurt: 440 m				
		.3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.				
			Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V	
713040	512811		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval				
			Te onderhouden oppervlakte	are		60,00	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
			<u>Onderhoud hagen</u>				
			Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft het beheersen van het onkruid bij de haagvoeten.				
		.1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00	I
715010	514807	.4.	Kwaliteitsniveau C				
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
			Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
			Soorten: Fagus sylvatica				
			hoogte ca. 1 m, breedte ca. 1 m				
		.1.	Te onderhouden lengte	m		145,00	I
715020	514817	.4.	Kwaliteitsniveau C				
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft het beheersen van het onkruid in de rand			
			van het bosplantsoen.			
		9.	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend	are		3,20 I
			met een bewerking breedte van 1 meter breed			
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
			aanplant			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
716020	514421		Uitmaaaien beplantingsvak.	are	135,00 V	
			Betreft het uitmaaaien van open bosplantsoen.			
			Situering zie tekening sportpark.			
			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			per beurt: 22.5 are			
			Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse			
			beplanting ouder dan 3 jaar			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
		.1.	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		. . .2. . .	Tussen en in de rijen maaien			
		1. .	Maaisel kneuzen en laten liggen			
716040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van overgroei door			
			bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen			
			verharding of gras			
			Betreft het beheersen van de overgroei van het			
			bosplantsoen.			
			Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.			
		1.	Te onderhouden lengte	m		320,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
			aanplant			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
716050	514430		Dunnen beplanting.	m2	1.125,00 V	
			Betreft het dunnen van het bosplantsoen.			
			Situering: zie beheertekeningen.			
			Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte			
			dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie.			
			Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .5. . .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	12.714,00 V	
			Betreft het beheersen van beschadiging door			
			aanwezigheid mollen			
			Te onderhouden oppervlakte: 12225 m2			
			Kwaliteitsniveau A+			
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1			
			keer per week			
			Werkzaamheden omvatten het wegvangen van			
			aanwezige mollen en het verwijderen van de			
			molshopen d.m.v. slepen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			
						
91			Eenmalige kosten			
						
95			Stelposten			
						
950010	610501		Stelpost.	EUR	3.900,00	V
			Betreft: meststoffen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de			
			aannemer naar de sportvelden.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van			
			de directie UAV.			
950020	610501		Stelpost.	EUR	2.200,00	V
			Betreft: graszaad			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de			
			aannemer naar de sportvelden.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de			
			directie UAV.			
950030	610501		Stelpost.	EUR	900,00	V
			Betreft: algemeen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen			
			en werkzaamheden			
950040	610501		Stelpost.	EUR	9.300,00	V
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van anti-alg middel op aanwijzing			
			van de directie UAV.			
			@@ bij 12 x = € 2400,- per veld)			
950050	610501		Stelpost.	EUR	1.400,00	V
			Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel			
			op aanwijzing van de directie UAV.			
950090	610501		Stelpost.	EUR	2.100,00	V
			Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd			
			zijn in het herstellen van de ballenvangernetten			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals			
			rolsteigers / ladders en benodigde leveranties			
						

Perceel 5 - MHCZ

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras Betreft kunstgras vol-water veld Oppervlakte: 58.10 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Borstelen en opzuigen vuil Betreft het in 1 werkgang intensief borstelen van de kunstgrasmat en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 24 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	48,00	V
111020	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het gelijktijdig met bestekspost 111010 het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 24 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	48,00	V
111030	712499		Aanbrengen anti-alg middel Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel. Middel: KG-reiniger o.g. Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de fabrikant. Levering anti-alg middel op stelpost 950040	keer	48,00	V
111060	712402		Onkruidvrij maken kunstgrasportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Gerekend met een strook van 1 m rond het veld (0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras). 3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of intensief borstelen. 2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Per beurt: 312 m 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	7.488,00	V
111070	712499		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de directie UAV in aanvulling op bestekspost 111020 verwijderen van het blad en organisch materiaal van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	10,00	V
1120			<u>Specialistisch onderhoud</u>			
112010	712499		Specialistisch onderhoud - diepreinigen Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van de kunstgrasmat met heet water onder druk en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00	V
12			VELD 2 - kunstgras Betreft kunstgras semi-water veld Oppervlakte: 57.60 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	52,00	V	
121020	712499		Lokaal terugvegen infill, incl. leveren Betreft het ter plaatse van de intensief bespeelde gebieden, zoals de strafcornerstrepen e.d. terugvegen van het opzij gespeelde infillmateriaal. Incl. leveren tekortkomend infillzand. (gerekend is op 0,25 m3 per jaar. Gerekend is met 26 beurten per jaar. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: ca. 20 m2.	keer m3	52,00	V	 0,50 L
121030	712499		Aanbrengen anti-alg middel Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel. Middel: KG-reiniger o.g. Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de fabrikant. Levering anti-alg middel op stelpost 950040	keer	48,00	V	
121040	712499		Borstelen kunstgrassportveld Betreft ingestrooid kunstgrasportveld Slepen na het borstelen in 1 werkgang Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 121050 toepassen.	keer	26,00	V	
121050	712499		Wiedeggen kunstgrasportveld Betreft ingestrooid kunstgrasportveld Slepen na het wiedeggen in 1 werkgang Wiedeggen met een voor kunstgras ontwikkelde wiedeg met variabele diepte-instelling. Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 121040 toepassen.	keer	26,00	V	
121060	712402		Onkruidvrij maken kunstgrasportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Gerekend met een strook van 1 m rond het veld. (0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras) .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of intensief borstelen. .2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Per beurt: 312 m .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	7.488,00	V	
121070	712499		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de directie UAV in aanvulling op bestekspost 121010 verwijderen van het blad en organisch materiaal van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	10,00	V	
1220			<u>Specialistisch onderhoud</u>				
122010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat.	keer	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122020	712499		Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00 V	
122030	712599		Specialistisch onderhoud - diepreinigen Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van de kunstgrasmat met heet water onder druk en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	2,00 V	
122040	712599		Aanvullen zand infill Betreft het opmeten van de infill-hoogte (op minimaal 21 punten verdeeld over het veld) en het zodanig aanbrengen van het te leveren zand zodat er een uniforme infilldikte wordt bereikt, waarbij de nadruk ligt op de middenas van het veld.(ovaal naar ovaal). Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Gerekend is met het toepassen van 1 ton zand per jaar. Levering infillzand volgens bestekspost 122040	ton ton	2,00 V	2,00 L
13			VELD 3 - kunstgras Betreft kunstgras semi-water veld Oppervlakte: 58.10 are			
1310			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	52,00 V	
131020	712499		Lokaal terugvegen infill, incl. leveren Betreft het ter plaatse van de intensief bespeelde gebieden, zoals de strafcornerstrepen e.d. terugvegen van het opzij gespeelde infillmateriaal. Incl. leveren tekortkomend infillzand. (gerekend is op 0,25 m3 per jaar. Gerekend is met 26 beurten per jaar. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: ca. 20 m2.	keer m3	52,00 V	0,50 L
131030	712499		Aanbrengen anti-alg middel Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel. Middel: KG-reiniger o.g. Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de fabrikant. Levering anti-alg middel op stelpost 950040	keer	48,00 V	
131040	712499		Borstelen kunstgrassportveld Betreft ingestrooid kunstgrasportveld Slepen na het borstelen in 1 werkgang Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 131050 toepassen.	keer	26,00 V	
131050	712499		Wiedeggen kunstgrasportveld Betreft ingestrooid kunstgrassportveld	keer	26,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131060	712402		Slepen na het wiedeggen in 1 werkgang	m2	7.488,00	V
			Wiedeggen met een voor kunstgras ontwikkelde wiedeg met variabele diepte-instelling. Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 131040 toepassen.			
131070	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	keer	10,00	V
			Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Gerekend met een strook van 1 m rond het veld. (0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras) . 3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of intensief borstelen. . . . 2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Per beurt: 312 m 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1320			<u>Specialistisch onderhoud</u>			
132010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00	V
			Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
132020	712499		Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	4,00	V
			Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van de kunstgrasmat met heet water onder druk en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
132030	712599		Aanvullen zand infill	keer	2,00	V
			Betreft het opmeten van de infill-hoogte (op minimaal 21 punten verdeeld over het veld) en het zodanig aanbrengen van het te leveren zand zodat er een uniforme infilldikte wordt bereikt, waarbij de nadruk ligt op de middenas van het veld.(ovaal naar ovaal). Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Gerekend is met het toepassen van 1 ton zand per jaar. Levering infillzand volgens bestekspost 132040			
132040	712599		Leveren Infill-zand	ton ton	2,00	V
			Betreft het leveren van het infill-zand t.b.v. bestekspost 132030 . Infill-zand dient gelijk te zijn aan het reeds aanwezige infill-zand.			
14			VELD 4 - kunstgras Betreft kunstgras vol-water veld Oppervlakte: 57.60 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1410			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
141010	712499		Borstelen en opzuigen vuil	keer	48,00	V
			Betreft het in 1 werkgang intensief borstelen van			
			de kunstgrasmat en opzuigen van het vrijgekomen			
			vuil.			
			Vrijkomend materiaal direct verzamelen en			
			afvoeren.			
			Gerekend is met 24 beurten per jaar.			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materiaal.			
141020	712499		Verwijderen blad en zwerfafval	keer	48,00	V
			Betreft het gelijktijdig met bestekspost 141010			
			het verwijderen van het blad en fijn en grof			
			zwerfafval van het veld.			
			Materialen niet van het veld blazen maar direct			
			verzamen en afvoeren.			
			Gerekend is met 24 beurten per jaar.			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materiaal.			
141030	712499		Aanbrengen anti-alg middel	keer	48,00	V
			Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom			
			aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel.			
			Middel: KG-reiniger o.g.			
			Middel aanbrengen en verdunnen conform			
			voorschriften van de fabrikant.			
			Levering anti-alg middel op stelpost 950040			
141060	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	7.488,00	V
			Betreft het verwijderen van kruiden en mossen			
			langs de randen van het kunstgrasveld.			
			Gerekend met een strook van 1 m rond het veld			
			(0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras).			
			Onkruidvrij maken door middel van handmatig			
			verwijderen en/of intensief borstelen.			
			Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Per beurt: 312 m			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materiaal.			
141070	712499		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	10,00	V
			Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode			
			op afroep van de directie UAV in aanvulling op			
			bestekspost 141020 verwijderen van het blad en			
			organisch materiaal van het veld.			
			Materialen niet van het veld blazen maar direct			
			verzamen en afvoeren.			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materiaal.			
1420			<u>Specialistisch onderhoud</u>			
142010	712499		Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	4,00	V
			Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van			
			de kunstgrasmat met heet water onder druk en			
			opzuigen van het vrijgekomen vuil.			
			Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil,			
			fijnstof e.d.			
			Vrijkomend materiaal direct verzamelen en			
			afvoeren.			
			Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materiaal.			
15			VELD 5 - kunstgras			
			Betreft kunstgras semi-water veld			
			Oppervlakte: 57.60 are			
1510			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
151010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00	V
			Betreft het verwijderen van het blad en fijn en			
			grof zwerfafval van het veld.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
151020	712499		Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	52,00	V
			Lokaal terugvegen infill, incl. leveren Betreft het ter plaatse van de intensief bespeelde gebieden, zoals de strafcornerstrepen e.d. terugvegen van het opzij gespeelde infillmateriaal. Incl. leveren tekortkomend infillzand. (gerekend is op 0,25 m3 per jaar. Gerekend is met 26 beurten per jaar. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: ca. 20 m2.	m3		0,50 L
151030	712499		Aanbrengen anti-alg middel Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel. Middel: KG-reiniger o.g. Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de fabrikant. Levering anti-alg middel op stelpost 950040	keer	48,00	V
151040	712499		Borstelen kunstgrassportveld Betreft ingestrooid kunstgrasportveld Slepen na het borstelen in 1 werkgang Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 151050 toepassen.	keer	26,00	V
151050	712499		Wiedeggen kunstgrasportveld Betreft ingestrooid kunstgrassportveld Slepen na het wiedeggen in 1 werkgang Wiedeggen met een voor kunstgras ontwikkelde wiedeg met variabele diepte-instelling. Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 151040 toepassen.	keer	26,00	V
151060	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Gerekend met een strook van 1 m rond het veld. (0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras) .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of intensief borstelen. .2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Per beurt: 312 m .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	7.488,00	V
151070	712499		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de directie UAV in aanvulling op bestekspost 151010 verwijderen van het blad en organisch materiaal van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	10,00	V
1520			<u>Specialistisch onderhoud</u>			
152010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
152020	712499		Specialistisch onderhoud - diepreinigen Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van de kunstgrasmat met heet water onder druk en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00 V	
152030	712599		Aanvullen zand infill Betreft het opmeten van de infill-hoogte (op minimaal 21 punten verdeeld over het veld) en het zodanig aanbrengen van het te leveren zand zodat er een uniforme infilldikte wordt bereikt, waarbij de nadruk ligt op de middenas van het veld.(ovaal naar ovaal). Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Gerekend is met het toepassen van 1 ton zand per jaar. Levering infillzand volgens bestekspost 152040	keer	2,00 V	
152040	712599		Leveren Infill-zand Betreft het leveren van het infill-zand t.b.v. bestekspost 152030 . Infill-zand dient gelijk te zijn aan het reeds aanwezige infill-zand.	ton ton	2,00 V	2,00 L
16			Kwartveld Betreft kunstgras zandkunststof veld Oppervlakte: 15.90 are			
1610			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
161010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	52,00 V	
161020	712499		Lokaal terugvegen infill, incl. leveren Betreft het ter plaatse van de intensief bespeelde gebieden, zoals de strafcornerstrepen e.d. terugvegen van het opzij gespeelde infillmateriaal. Incl. leveren tekortkomend infillzand. (gerekend is op 0,25 m3 per jaar. Gerekend is met 26 beurten per jaar. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: ca. 20 m2.	keer m3	52,00 V	0,50 L
161030	712499		Borstelen kunstgrassportveld Betreft ingestrooid kunstgrassportveld Slepen na het borstelen in 1 werkgang Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 161040 toepassen.	keer	26,00 V	
161040	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld Betreft ingestrooid kunstgrassportveld Slepen na het wiedeggen in 1 werkgang Wiedeggen met een voor kunstgras ontwikkelde wiedeg met variabele diepte-instelling. Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 161030 toepassen.	keer	26,00 V	
161050	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Gerekend met een strook van 1 m rond het veld. (0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras)	m2	4.032,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		. . . 3. . .	Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of intensief borstelen.			
		. . . 2. . .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Per beurt: 168 m			
		 9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
161060	712499		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	10,00	V
			Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode			
			op afroep van de directie UAV in aanvulling op			
			bestekspost 161010 verwijderen van het blad en			
			organisch materiaal van het veld.			
			Materialen niet van het veld blazen maar direct			
			verzamelen en afvoeren.			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen.			
1620			<u>Specialistisch onderhoud</u>			
162010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00	V
			Betreft het mechanisch reinigen van het			
			infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te			
			nemen, te reinigen en weer aan te brengen.			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Bewerkingsdiepte: 0.5 cm			
			Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil,			
			fijnstof e.d.			
			Overtollig infill verdelen over de mat.			
			Na reiniging borstelen			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen.			
162020	712499		Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	4,00	V
			Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van			
			de kunstgrasmat met heet water onder druk en			
			opzuigen van het vrijgekomen vuil.			
			Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil,			
			fijnstof e.d.			
			Vrijkomend materiaal direct verzamelen en			
			afvoeren.			
			Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen.			
162030	712599		Aanvullen zand infill	keer	1,00	V
			Betreft het opmeten van de infill-hoogte (op			
			minimaal 21 punten verdeeld over het veld) en het			
			zodanig aanbrengen van het te leveren zand zodat			
			er een uniforme infilldikte wordt bereikt,			
			waarbij de nadruk ligt op de middenas van het			
			veld.(ovaal naar ovaal).			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Gerekend is met het toepassen van 1 ton zand per			
			jaar.			
			Levering infillzand volgens bestekspost 162040			
162040	712599		Leveren Infill-zand	ton	1,00	V
			Betreft het leveren van het infill-zand t.b.v.	ton		
			bestekspost 162030 .			
			Infill-zand dient gelijk te zijn aan het reeds			
			aanwezige infill-zand.			
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	8.090,00	V
			Betreft drainage van de sportvelden.			
			Gerekend met 1 beurten per 2 jaar.			
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen			
			volgens bestekpost 711020			
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven			
			drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in			
			oude situatie.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm				
		. . .9. . . .	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.				
		2. . .	Betreft samengestelde drainage				
		2.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m				
		1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.				
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	280,00	V	
			Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen.				
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.				
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening.	st			92,00 I
			Grootste putafstand: n.v.t. m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1.	Profielafmeting(en): tot 200 mm				
711080	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	2,00	V	
			Betreft de gehele beregeningsinstallatie				
			vorstvrij maken				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
			Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen:				
			- Pomp aftappen				
			- Pomp vullen met conserveringsmiddel				
			- Zuigleiding (waar mogelijk opslaan in pomphuis) + voetklep m.u.v. bron				
			- Persleiding + sproeiers 0,5 bar tot max 2,5 bar leeg blazen				
			- Hoofdpersleiding + elektrische afsluiters (leeg blazen)				
			De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf:				
			Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378				
			2691 RA 's-Gravenzande				
			Telefoon 0174-670230				
			info@vanoostenberegening.nl				
711090	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	2,00	V	
			Betreft de gehele installatie opstarten				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
			Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen:				
			- De gehele installatie ontluchten				
			- Pomp aftappen (conserveringsmiddel verwijderen)				
			- Pomp testen op capaciteit en druk				
			- Pomp onderdelen controleren op goede werking, eventueel afstellen				
			- Overstortventiel, voetklep en zuigleiding controleren				
			- Pomp eventueel voorzien van smering				
			- Elektrische afsluiters, sproeiers en beregeningsautomaat controleren en afstellen, indien noodzakelijk reparaties uitvoeren en onderdelen vernieuwen				
			- Beregeningsautomaat, indien gewenst, opnieuw programmeren				
			De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf:				
			Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378				
			2691 RA 's-Gravenzande				
			Telefoon 0174-670230				
			info@vanoostenberegening.nl				
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>				
							
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Tegels 7460 m2				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			74,60 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		9. . .	Gebiedstype: sportpark				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712030	518803	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
						
						
			Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom			
			obstakels			
		9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		224,00 I
		. 3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . . 9. . .	Verhardingstype: open verharding- tegels en			
			betonplaten			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
712040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Verharding-natuurlijk afval			
			Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op			
			alle paden op het sportpark.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		74,60 I
		. 4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
712050	501311		Verwijderen veegvuil.	are	149,20	V
			Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle			
			paden op het sportpark.			
			Planning in overleg met directie			
			Per beurt: 74.6 are			
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		. . 2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na			
			de bladvalperiode			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
712070	257521		Reinigen kolken.	st	30,00	V
			Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen			
			Per beurt: 15 kolken			
		3.	Straat- en trottoirkolken			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte			
			Betreft het onderhouden van het overige			
			recreatieve gras op het sportpark.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		19,60 I
		. 4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . 3. . . .	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		 1.	Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s) 713020			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
713020	512804		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom			
			obstakels en bomen			
			Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen			
			in gazons			
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per	st		59,00 I
			are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		100,00	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		3.	Grondsoort: klei				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	900,00	V	
			Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten				
			van gazon- ruw- en sportveldgras langs				
			verhardingen.				
			Per beurt: 450 m				
		3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt				
			geacht voor de opdrachtgever geen waarde te				
			hebben en moet worden afgevoerd.				
713040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:				
			Groen-gras-natuurlijk afval				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		19,60	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
7150			<u>Onderhoud hagen</u>				
							
715010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft het beheersen van het onkruid bij de				
			haagvoeten.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,40	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		2.	Grondsoort: klei				
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
			aanplant				
		9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
715020	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld				
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:				
			Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
							
			Soorten: Fagus sylvatica				
			hoogte ca. 1 m, breedte ca. 1 m				
		1.	Te onderhouden lengte	m		190,00	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
			aanplant				
		9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
							
716010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft het beheersen van het onkruid in de rand				
			van het bosplantsoen.				
		9.	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend	are		15,00	I
			met een bewerking breedte van 1 meter breed				
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
716020	514421	 2. 2.9 . 1. 1. 2. 1.	Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van open bosplantsoen. Situering zie tekening sportpark. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar per beurt: 67.9 are Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	407,40 V	
716040	514812	. 1. 4. 1. 2. 2.9	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen. Betreft de omtrek van al het bosplantsoen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
716050	514430	. 1. 2. 3. 5.9	Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van het bosplantsoen. Situering: zie beheertekeningen. Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie. Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m2	3.395,00 V	
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899	. .	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 1960 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	2.038,40 V	
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950030	610501		Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV	EUR	1.800,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
950040	610501		2012 (10% regeling)	EUR	18.800,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden				
							
			Stelpost.				
			Betreft: anti-alg middel				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV				
			2012 (10% regeling)				
950090	610501		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter	EUR	4.100,00	V	
			zake van:				
		9.	Het aanschaffen van anti-alg middel op aanwijzing				
			van de directie UAV.				
			@@ bij 12 x = € 2400,- per veld)				
							
			Stelpost.				
			Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd				
			zijn in het herstellen van de ballenvangernetten				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV				
			2012 (10% regeling)				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals				
			rolsteigers / ladders en benodigde leveranties				
							
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING

Perceel 6 - Depot/JJ musichouse

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Overigen			
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid BSS: 2045 m2 Tegels 45 m2	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,90 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	104,00 V	
		9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		63,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark.	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,60 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712050	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 20.9 are	are	41,80 V	
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712070	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 3 kolken	st	6,00 V	
		3.	Straat- en trottoirkolken			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7170			<u>Onderhoud sierplantsoen</u>			
717010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van de onkruid in sierplantsoen Situering: zie beheertekeningen.	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,50 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
717020	514813	 2 29 . 1. 2. 1. 2. 2.9	Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het sierplantsoen Betreft de omtrek van al het sierplantsoen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
717030	514806	. 1. 2. 1. 2. 2.9	Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	24,00 V	
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950030	610501	. 1.	Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	400,00 V	

Perceel 7 - Bosplantsoen en slootkanten rondom Birds en Ilion

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Overigen			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713030 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
713020	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras in talud op het sportpark. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .4. Grondsoort: klei .1. Talud 1:3 of steiler Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713030 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
713030	512804		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in gazons 9. Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are .4. Kwaliteitsniveau C .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
713040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van het onkruid in de rand van het bosplantsoen. 9. Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend met een beweringsbreedte van 1 meter breed .4. Kwaliteitsniveau C	week	104,00 V	
				are		11,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		1.		Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		2.		Grondsoort: klei			
		2.		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
				aanplant			
		9		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
				opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
				worden afgevoerd.			
716020	514421			Uitmaaien beplantingsvak.	are	598,20	V
				Betreft het uitmaaien van open bosplantsoen.			
				Situering zie tekening sportpark.			
				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				per beurt: 99.7 are			
				Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse			
				beplanting ouder dan 3 jaar			
		1.		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
				1 : 3			
		1.		Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		2.		Tussen en in de rijen maaien			
		1.		Maaisel kneuzen en laten liggen			
716040	514812			Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V
				Betreft het beheersen van overgroei door			
				bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
				Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen			
				verharding of gras			
				Betreft het beheersen van de overgroei van het			
				bosplantsoen.			
				Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.			
		1.		Te onderhouden lengte	m		1.180,00
		4.		Kwaliteitsniveau C			
		1.		Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		2.		Grondsoort: klei			
		2.		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
				aanplant			
		9		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
				opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
				worden afgevoerd.			
716050	514430			Dunnen beplanting.	m2	4.985,00	V
				Betreft het dunnen van het bosplantsoen.			
				Situering: zie beheertekeningen.			
				Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte			
				dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie.			
				Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.			
		1.		Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		2.		Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		3.		Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		5.		Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		9		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
				opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
				worden afgevoerd.			
7190				<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899			Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	4.680,00	V
				Betreft het beheersen van beschadiging door			
				aanwezigheid mollen			
				Te onderhouden oppervlakte: 4500 m2			
				Kwaliteitsniveau A+			
				Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1			
				keer per week			
				Werkzaamheden omvatten het wegvangen van			
				aanwezige mollen en het verwijderen van de			
				molshopen d.m.v. slepen			
9				Staartposten			
91				Enmalige kosten			
95				Stelposten			
950030	610501			Stelpost.	EUR	300,00	V
				Betreft: algemeen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen			
			en werkzaamheden			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

Perceel 8 - Korfbalvereniging Phoenix

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 21.80 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	52,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111050	keer	52,00 V	
111030	712499		Borstelen kunstgrassportveld infill: zand Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden meegetrokken Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	52,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00 V	
111050	220399		Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	2,00 V	2,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00 V	
12			VELD 2 - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 21.80 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld.	keer	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
121020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050	keer	52,00	V	
121030	712499		Borstelen kunstgrassportveld infill: zand Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden meegetrokken Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 121010	keer	52,00	V	
121040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	12,00	V	
121050	220399		Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	2,00	V	2,00 L
1220			<u>Groot onderhoud</u>				
122010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00	V	
13			TRAININGSSTROKEN - natuurgras Oppervlakte: 14.15 are				
1310			<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V	
131020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig	week	104,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen			
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
131030	510299		Bemesten grasveld	keer	2,00	V
			Gerekend is met 1 gift per 9 maanden			
			Aantal percelen: 1			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010			
			Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.			
131040	513499		Topbeluchten sportveld	keer	6,00	V
			Grasveldtype: grassportveld			
			Beluchten d.m.v. prikrollen			
			Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm			
			Gerekend is met 3 beurten per jaar			
131050	513499		Wiedeggen sportveld	keer	2,00	V
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m.			
			Aantal werkgangen 2			
			Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 131010			
131060	513499		Vegen sportveld	keer	2,00	V
			Standaard beheer			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Reactietijd: 1 werkdag			
			Materiaal verzamelen en afvoeren			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
131070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-natuurlijk afval			
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
131080	513499		Rollen sportveld	keer	2,00	V
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.			
131100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1320			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
132010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00	V
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			worden afgevoerd.			
132020	513499		Verticuteren sportveld	keer	1,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een			
			'fieldtopmaker'			
			Diepte 15 mm			
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 132010			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
132080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
			ca. 130 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
132090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer	1,00 V	
			Bewerkingsdiepte: 250 mm			
			Toplaag: niet breken			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over het grasveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
132100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
132110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1340			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
134010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost			
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per			
			keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 131010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
134020	220321		Leveren grond.	m3	40,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 134010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
134030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 100 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
134040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
134050	513499		roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
71			Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
7110			Overigen			
711010	230131		<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711020	257501		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. .2. Betreft samengestelde drainage .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m .1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	2.925,00	V
711030	513499		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	18,00	V
7120			Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 75.60 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	150,20	V
712010	518801		<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712020	518802		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid BSS: 60 m2 Tegels 1395 m2 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
			Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B	are	4,75	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
712030	518803	. . . 1 . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
		. . . 9 . . .	Gebiedstype: sportpark					
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
								
712040	518701		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels					
		9	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st			60,00	I
		. 3	Kwaliteitsniveau B					
712050	501311	. . . 1 . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
		. . . 9 . . .	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten					
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
								
712070	257521		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V		
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval					
			Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark.					
		1	Te onderhouden oppervlakte	are			19,30	I
713030	512511	. 4	Kwaliteitsniveau C					
		. . . 1 . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
								
714010	512803		Verwijderen veegvuil.	are	38,60	V		
			Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark.					
			Planning in overleg met directie					
		2	Betreft: weg inclusief goot					
714010	512803	. . . 2 . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode					
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
								
								
714010	512803		Reinigen kolken.	st	16,00	V		
			Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen					
		3	Straat- en trottoirkolken					
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
714010	512803		<u>Onderhoud gazons</u>					
								
			Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	800,00	V		
			Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen.					
714010	512803		Gerekend is met 400 m per jaar.					
		3	Langs verharding					
		. 3	Afsteken of afsnijden					
		. . . 2 . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
714010	512803	 2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.					
								
			<u>Onderhoud ruw gras</u>					
								
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00	V		
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte					
			Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken					
		1	Te onderhouden oppervlakte	are			1,55	I
714010	512803	. 4	Kwaliteitsniveau C					
		. . . 3 . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . 3 . . .	Grondsoort: klei					
								

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie. Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m 5. Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 1415 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	1.471,60	V	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	610501		Stelpost. Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	2.100,00	V	
950020	610501		Stelpost. Betreft: graszaad Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	700,00	V	
950030	610501		Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	300,00	V	
950050	610501		Stelpost. Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	400,00	V	

Perceel 9 - Schoolsportveld Van Doornenplantsoen

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			NATUURGRAS Oppervlakte: 61.45 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift per 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	2,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikkrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	2,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			segmenten.			
111100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
						
112010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort			
			maaieren van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
			Maximale lengte gras na maaieren: 20 mm.			
			Na kort maaieren, vegen in twee werkgangen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer	1,00 V	
			Bewerkingsdiepte: 250 mm			
			Toplaag: niet breken			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over het grasveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
112100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
112110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1140			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
						
114010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost			
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per			
			keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurtten volgens			
			bestekspost 111010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
114020	220321		Leveren grond.	m3	40,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 114010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
114040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
71			Overigen			
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,75 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw			
			gras-grashoogte			
			Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de			
			sportparken			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,45 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s) 714030			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
714020	511801		Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw			
			gras-grashoogte			
			Betreft het onderhouden van het ruwe gras in			
			talud op de sportparken			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,20 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Grondsoort: klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		.1.	Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s) 714030			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
714030	511802		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom			
			obstakels en bomen			
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per	st		8,00 I
			are			
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		345,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 als wel			
			talud 1:3 of steiler.			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
716020	514421	.	Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van open bosplantsoen. Situering zie tekening sportpark. Gerekend is per beurt ca. 4.5 are Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m . . 2. Tussen en in de rijen maaïen . . . 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	27,00	V
716040	514812	.	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen. Betreft de omtrek van al het bosplantsoen. 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C . . 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag . . 2. Grondsoort: klei . . . 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
716050	514430	.	Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van het bosplantsoen. Situering: zie beheertekeningen. Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie. Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 . . 3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . . 5. Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m2	225,00	V
7190		.	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899	.	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 6145 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	6.390,80	V
9		.	Staartposten			
91		.	Eenmalige kosten			
95		.	Stelposten			
950010	610501	.	Stelpost. Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	700,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
950020	610501	9	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	400,00	V
			Stelpost.			
950030	610501		Betreft: graszaad	EUR	200,00	V
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
			9			
			Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.			
			Stelpost.			
			Betreft: algemeen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
			1			
			Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 10 - Korfbalvereniging Meervogels

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 21.80 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	52,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111060	keer	52,00 V	
111030	712499		Borstelen kunstgrassportveld infill: zand Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden meegetrokken Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	52,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00 V	
111060	220399		Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	2,00 V	2,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00 V	
12			VELD 2 - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 21.80 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld.	keer	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
121020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050	keer	52,00	V
121030	712499		Borstelen kunstgrassportveld infill: zand Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden meegetrokken Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 121010	keer	52,00	V
121040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00	V
121050	220399		Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	2,00	V
1220			<u>Groot onderhoud</u>			
122010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00	V
13			TRAININGSSTROOK - natuurgras Oppervlakte: 49.10 are			
1310			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
131020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig	week	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
131030	510299		Bemesten grasveld	keer	2,00	V
			Gerekend is met 1 gift per 9 maanden			
			Aantal percelen: 1			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010			
			Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.			
131040	513499		Topbeluchten sportveld	keer	6,00	V
			Grasveldtype: grassportveld			
			Beluchten d.m.v. prikrollen			
			Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm			
			Gerekend is met 3 beurten per jaar			
131050	513499		Wiedeggen sportveld	keer	2,00	V
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m.			
			Aantal werkgangen 2			
			Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 131010			
131060	513499		Vegen sportveld	keer	2,00	V
			Standaard beheer			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Reactietijd: 1 werkdag			
			Materiaal verzamelen en afvoeren			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
131070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-natuurlijk afval			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
131080	513499		Rollen sportveld	keer	2,00	V
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.			
131090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
131100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1320			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
132010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00	V
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaie van het sportveld.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING	
			Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
132020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 132010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V	
132090	513499		Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00	V	
132100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V	
132110	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V	
1330			<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
133010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 131010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00	V	
133020	220321		Leveren grond. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 133010 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. 1. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden .1. Grond van natuurlijke oorsprong .1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	40,00	V	40,00 L
133040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrozen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00	V	
133050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. .2. Betreft samengestelde drainage .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m .1 Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	3.000,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Grootste putafstand: n.v.t. m Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	160,00	V
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Tegels 1070 m2 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
712020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	10,70	I
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels 9. Gerekend is met 3 obstakels per are. .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
				st	17,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark.	week	104,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		15,85 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712050	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Gerekend is met 15.85 are per beurt.	are	31,70	V
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		. . .2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712070	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Gerekend is met 8 kolken per beurt.	st	16,00	V
		3.	Straat- en trottoirkolken			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7130			Onderhoud gazons			
713010	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark.	week	104,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,60 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .3.	Grondsoort: klei			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		1.	Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713020	512804		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in gazons	week	104,00	V
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		21,00 I
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		425,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .3.	Grondsoort: klei			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Gerekend is met 185 m per jaar	m	370,00	V
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
713040	512811	 2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.	week	104,00 V	
			Beheersen natuurlijk afval-gras.			
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-natuurlijk afval			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,60 I
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
7150		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
			<u>Onderhoud hagen</u>			
715010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft het beheersen van het onkruid bij de			
			haagvoeten.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,35 I
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . 2. . .	Grondsoort: klei			
		. . . 2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
			aanplant			
		 9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
715020	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen			
			Soorten: Acer campestre			
			hoogte ca. 1 m breedte 1 - 1,5 m.			
		1.	Te onderhouden lengte	m		95,00 I
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . . 2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
			aanplant			
		 9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft het beheersen van het onkruid in de rand			
			van het bosplantsoen.			
		9.	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend met een bewerking breedte van 1 meter breed	are		2,00 I
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . 2. . .	Grondsoort: klei			
		. . . 2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
			aanplant			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van overgroei door			
			bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen			
			verharding of gras			
			Betreft het beheersen van de overgroei van het			
			bosplantsoen.			
			Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.			
		1.	Te onderhouden lengte	m		200,00 I
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	OMSCHRIJVING						EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
		1.					Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		2.					Grondsoort: klei			
		2.					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9					Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716050	514430						Dunnen beplanting.	m2	545,00	V
							Betreft het dunnen van het bosplantsoen.			
							Situering: zie beheertekeningen.			
							Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie.			
							Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.			
		1.					Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		2.					Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		3.					Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		5.					Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		9					Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7190							<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899						Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	5.584,80	V
							Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen			
							Te onderhouden oppervlakte: 5370 m2			
							Kwaliteitsniveau A+			
							Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week			
							Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen			
9							Staartposten			
91							Eenmalige kosten			
95							Stelposten			
950010	610501						Stelpost.	EUR	1.300,00	V
							Betreft: meststoffen			
							Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
							Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
							Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.					Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.			
950020	610501						Stelpost.	EUR	700,00	V
							Betreft: graszaad			
							Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
							Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
							Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.					Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.			
950030	610501						Stelpost.	EUR	300,00	V
							Betreft: algemeen			
							Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
							Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		1.					Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden			

Perceel 11 - RC club

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgas Oppervlakte: 45.50 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
111020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
71			Overigen			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .3. Grondsoort: klei .9 Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 4750 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	4.940,00 V	
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950030	610501		Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter	EUR	200,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		 1.	zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden				

Perceel 12 - Kynologenveld Burgemeester Vernèdepark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Overigen			
						
						
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
						
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	3.603,60	V
			Betreft het beheersen van beschadiging door			
			aanwezigheid mollen			
			Te onderhouden oppervlakte: 3465 m2			
			Kwaliteitsniveau A+			
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1			
			keer per week			
			Werkzaamheden omvatten het wegvangen van			
			aanwezige mollen en het verwijderen van de			
			molshopen d.m.v. slepen			
9			Staartposten			
						
91			Eenmalige kosten			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	

Perceel 13 - Rollerskatebaan en tennisbaan Binnenpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			TENNISBANEN Oppervlakte: 4.80 are			
1110			<u>Onderhoud velden</u>			
111010	818199		Reinigen sportvelden - betonverharding. Betreft het intensief reinigen sportvelden onder druk en het verwijderen van vrijgekomen vuil Materiaal sportveld: betonverharding Reinigen door middel van hogedruksput Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Verwijderen van mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00 V	
111020	320199		Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoefte van aan te brengen lengtemarkering. Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoefte van aan te brengen hoofdverkenmerken voor lengtemarkeringen als bedoeld in artikel 32.13.02 van de Standaard aan de hand van door de directie te verstrekken uitzetgegevens.	m	160,00 V	
111030	320199		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Ononderbroken streep Breedte: 0,05 m Op een betonverharding Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m kg	160,00 V	 5,60 L
12			PLAYGROUND Oppervlakte: 8.0 are			
1210			<u>Onderhoud velden</u>			
121010	818199		Reinigen sportvelden - betonverharding. Betreft het intensief reinigen sportvelden onder druk en het verwijderen van vrijgekomen vuil Materiaal sportveld: betonverharding Reinigen door middel van hogedruksput Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Verwijderen van mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00 V	
121020	320199		Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoefte van aan te brengen lengtemarkering. Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoefte van aan te brengen hoofdverkenmerken voor lengtemarkeringen als bedoeld in artikel 32.13.02 van de Standaard aan de hand van door de directie te verstrekken uitzetgegevens.	m	85,00 V	
121030	320199		Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoefte van aan te brengen figuratie. Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoefte van aan te brengen hoofdverkenmerken voor figuratie aan de hand van door de directie te verstrekken uitzetgegevens.	m	100,00 V	
121040	320199		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Ononderbroken streep Breedte: 0,05 m Op een betonverharding Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m kg	85,00 V	 2,98 L
121050	320199		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Betreft figuratie (cirkels) Ononderbroken streep Breedte: 0,05 m Op een betonverharding	m	100,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
71			Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	kg		3,50	L
			Overigen				
7130			<u>Onderhoud verhardingen</u>				
713010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Tegels 300 m2	week	104,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		.9.	Gebiedstype: sportpark				
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
713040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	104,00	V	
		9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		9,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten				
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
713080	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Gerekend is met 2 kolken per beurt Straat- en trottoirkolken	st	4,00	V	
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
7140			<u>Onderhoud gazons</u>				
714030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 220 m Langs verharding	m	440,00	V	
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.				
7150			<u>Onderhoud ruw gras</u>				
715010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken Tot 1 meter buiten hekwerk	week	104,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,90	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.1.	Bijmaaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 715030				
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			worden afgevoerd.			
715030	511802		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom			
			obstakels en bomen			
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per	st		3,00 I
			are			
			Enkelzijdig bij te maaien hekwerken	m		90,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .3. . .	Grondsoort: klei			
		9. .	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel			
			talud 1:3 of steiler.			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
9			Staartposten			
						
91			Eenmalige kosten			
						
95			Stelposten			
						
950030	610501		Stelpost.	EUR	200,00	V
			Betreft: algemeen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen			
			en werkzaamheden			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 14 - Sportvelden Oosterheem

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			HANDBALVELDEN Oppervlakte: 21.15 are			
1110			<u>Onderhoud velden</u>			
111010	818199		Reinigen sportvelden - asfaltverharding. Betreft reinigen sportvelden onder druk en het verwijderen van vrijgekomen vuil Materiaal sportveld: asfaltverharding Reinigen door middel van hogedrukspuit Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Verwijderen van mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
111020	257599		Reinigen lijngoot. Betreft het reinigen van de lijngoten langs sportveld Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Gerekend is met 180 m1 per beurt Incl. opnemen en terugleggen deksels. Incl. leegscheppen verzamelputten. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
12			BASKETVELDEN Oppervlakte: 4.05 are			
1210			<u>Onderhoud velden</u>			
121010	818199		Reinigen sportvelden - asfaltverharding. Betreft reinigen sportvelden onder druk en het verwijderen van vrijgekomen vuil Materiaal sportveld: asfaltverharding Reinigen door middel van hogedrukspuit Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Verwijderen van mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
121020	257599		Reinigen lijngoot. Betreft het reinigen van de lijngoten langs sportveld Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Gerekend is met 30 m1 per beurt Incl. opnemen en terugleggen deksels. Incl. leegscheppen verzamelputten. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950030	610501		Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	200,00	V
950090	610501		Stelpost. Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV	EUR	200,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			2012 (10% regeling)				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals				
			rolsteigers / ladders en benodigde leveranties				
							

Perceel 15 - DSO

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 86.25 are Vanwege de inzet van een medewerker van de gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden lager als gebruikelijk.			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	52,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111050	keer	52,00 V	
111030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	52,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00 V	
111050	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB.	ton ton	2,00 V	2,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
12			VELD 2 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 76.00 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1210			Vanwege de inzet van een medewerker van de gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden lager als gebruikelijk.			
			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	52,00	V
121020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050	keer	52,00	V
121030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 121010	keer	52,00	V
121040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00	V
121050	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB.	ton ton	2,00	V 2,00 L
1220			<u>Groot onderhoud</u>			
122010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeeffmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
13			VELD 3 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 76.00 are Vanwege de inzet van een medewerker van de gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden lager als gebruikelijk.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1310			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00 V	
			Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber).			
			Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval			
			verzamelen en direct afvoeren.			
			Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder			
			gebruik van oplosmiddelen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
131020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00 V	
			Betreft het uitvullen van intensief bespeelde			
			plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en			
			middenstip.			
			Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2			
			Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
			infill: rubber, conform eisen leverancier			
			kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 131050			
131030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00 V	
			infill: rubber			
			Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
			Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden			
			ontwikkelde wiedeg.			
			Diepte instelling zodanig dat de backing van de			
			kunstgrasmat niet wordt beschadigd.			
			Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te			
			worden meegetrokken.			
			Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil			
			volgens bestekpost 131010			
131040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00 V	
			Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door			
			middel van handmatig wieden, te bewerken breedte			
			ca. 50 cm.			
			Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
131050	712499		Leveren SBR rubber	ton	2,00 V	
			Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v.	ton		2,00 L
			aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op			
			voetbalvelden.			
			Vaco-gecertificeert SBR-rubber			
			Introoirubber vrij van nylon- en staalresten.			
			Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN			
			norm conform de eisen van de KNVB.			
1320			<u>Groot onderhoud</u>			
132010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00 V	
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Infill: rubber			
			Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm			
			maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.			
			Zeeffmaat reiniging: 3 mm			
			Overtollig infill verdelen over het sportveld			
			Na reiniging borstelen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
14			VELD 4 - kunstgras			
			SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat			
			Oppervlakte: 76.00 are			
			Vanwege de inzet van een medewerker van de			
			gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden			
			lager als gebruikelijk.			
1410			<u>Dagelijks onderhoud</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	52,00	V
141020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 141050	keer	52,00	V
141030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 141010	keer	52,00	V
141040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00	V
141050	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB.	ton ton	2,00	V 2,00 L
1420			<u>Groot onderhoud</u>			
142010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
15			VELD 5 - natuurgras Oppervlakte: 77.80 are			
1510			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
151010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		9. . .	Grondsoort: Matig humeus zand				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
151020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig				
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom				
			obstakels en bomen				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
151030	510299		Bemesten grasveld	keer	8,00	V	
			Gerekend is met 4 giften per jaar				
			Aantal percelen: 1				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Grasveldtype: grassportveld				
			Korrelachtige meststof: In overleg met de				
			directie UAV te bepalen, leverantie wordt				
			verrekend op stelpost 950010				
			Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.				
151040	513499		Topbeluchten sportveld	keer	6,00	V	
			Grasveldtype: grassportveld				
			Beluchten d.m.v. prikrollen				
			Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm				
			Gerekend is met 3 beurten per jaar				
151050	513499		Wiedeggen sportveld	keer	2,00	V	
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
			Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars				
			op de rijrichting: 0.08m.				
			Aantal werkgangen 2				
			Direct na een van de maaibeurten volgens				
			bestekspost 151010				
151060	513499		Vegen sportveld	keer	2,00	V	
			Standaard beheer				
			Grasveldtype: grassportveld				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
			Reactietijd: 1 werkdag				
			Materiaal verzamelen en afvoeren				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
151070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:				
			Groen-gras-natuurlijk afval				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
151080	513499		Rollen sportveld	keer	2,00	V	
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere				
			segmenten.				
151090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.				
			ca. 80 gaten p/m2				
			Diepte: 150 mm				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
151100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V	
			Slepen met sleepraam				
			Slepen in 2 werkgangen				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1520			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
152010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
152020	513499		Verticuteren sportveld	keer	1,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'			
			Diepte 15 mm			
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 152010			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
152030	513499		Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00 V	
			Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.			
			Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.			
			Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
152040	513499		Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00 V	
			Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken.			
			Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspost 152050			
			Gerekend is met 10m3 per beurt.			
			Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm.			
			Inclusief handmatig zaaien.			
			Graszaad geleverd volgens stelpost 950020			
152050	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 152040			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
152060	513499		Bezanden sportveld	keer	1,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 152070			
			Hoeveelheid 20m3			
			Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 151010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
152070	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 152060			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
152080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00	V
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
			ca. 130 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
152090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer	1,00	V
			Bewerkingsdiepte: 250 mm			
			Toplaag: niet breken			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over het grasveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
152100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
152110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00	V
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
152120	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00	V
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen			
			van de seniorendoelen en het na melding van de			
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen			
			ballenvanger en met kettingen zekeren.			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
152130	320199		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00	V
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden			
			Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten			
			uitzetten conform KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3		5,00 L
			2,5dm3 per keer.			
1530			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
						
153010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00	V
			Dresszand geleverd volgens bestekspost			
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per			
			keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 151010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
153020	220321		Leveren grond.	m3	40,00	V
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 153010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1. . . .	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
153030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00	V
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 100 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
153040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00	V
			Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezes).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
153050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
16			VELD 6 - natuurgras			
			Oppervlakte: 77.80 are			
1610			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
161010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en			
			korfbal			
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . 2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . . 9. .	Grondsoort: Matig humeus zand			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
161020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaen rondom			
			obstakels en bomen			
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		 1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
161030	510299		Bemesten grasveld	keer	8,00	V
			Gerekend is met 4 giften per jaar			
			Aantal percelen: 1			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Korrelachtige meststof: In overleg met de			
			directie UAV te bepalen, leverantie wordt			
			verrekend op stelpost 950010			
			Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.			
161040	513499		Topbeluchten sportveld	keer	6,00	V
			Grasveldtype: grassportveld			
			Beluchten d.m.v. prikrollen			
			Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm			
			Gerekend is met 3 beurten per jaar			
161050	513499		Wiedeggen sportveld	keer	2,00	V
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars			
			op de rijrichting: 0.08m.			
			Aantal werkgangen 2			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 161010			
161060	513499		Vegen sportveld	keer	2,00	V
			Standaard beheer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
161070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
161080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	2,00	V
161090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
161100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
1620			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
162010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
162020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 162010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V
162030	513499		Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V
162040	513499		Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken.	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 162050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020				
162050	220321		Leveren grond. Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 162040 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. 1. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden .1. Grond van natuurlijke oorsprong .1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	20,00	V	20,00 L
162060	513499		Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 162070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 161010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	1,00	V	
162070	220321		Leveren grond. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 162060 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. 1. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden .1. Grond van natuurlijke oorsprong .1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	20,00	V	20,00 L
162080	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer	1,00	V	
162090	513499		Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00	V	
162100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V	
162110	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
162120	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren. Betreft 2 seniorendoelen.	keer	2,00 V	
162130	320199		Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) 2,5dm3 per keer.	keer dm3	2,00 V	 5,00 L
1630			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
163010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 161010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00 V	
163020	220321	 1. 1. 1.	Leveren grond. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 163010 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	40,00 V	40,00 L
163030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
163040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrozen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
163050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00 V	
17			VELD 7 - natuurgas Oppervlakte: 77.80 are			
1710			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
171010	513801	 2. 2. 9. 9.	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: Matig humeus zand Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
171020	513810	. .3.2.1.9	Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
171030	510299	. .	Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V
171040	513499	. .	Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
171050	513499	. .	Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 171010	keer	2,00	V
171060	513499	. .	Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
171070	513813	. .2.2.9	Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
171080	513499	. .	Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	2,00	V
171090	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
171100	513499	. .	Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
1720			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
172010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
172020	513499		Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V
172030	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 172010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V
172040	513499		Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen viilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
172050	220321		Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspost 172050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	m3 m3	20,00	V 20,00 L
172060	513499		Leveren grond. Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 172040 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. 1. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden .1. Grond van natuurlijke oorsprong .1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	keer	1,00	V
172070	220321		Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 172070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 171010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	m3 m3	20,00	V 20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 1 1	Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.					
172080	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer		1,00	V	
172090	513499	. .	Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer		1,00	V	
172100	513499	. .	Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer		2,00	V	
172110	513199	. .	Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer		2,00	V	
172120	513499	. .	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren. Betreft 2 seniorendoelen.	keer		2,00	V	
172130	320199	. .	Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) 2,5dm3 per keer.	keer dm3		2,00	V	 5,00 L
1730			<u>Groot najaarsonderhoud</u>					
173010	513499	. .	Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 171010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer		2,00	V	
173020	220321	. 1 1 1	Leveren grond. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 173010 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3		40,00	V	 40,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
173030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00	V
173040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrozen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00	V
173050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
18			VELD 8 - natuurgas Oppervlakte: 105.00 are			
1810			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
181010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
181020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
181030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V
181040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
181050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 181010	keer	2,00	V
181060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
181070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:				
			Groen-gras-natuurlijk afval				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
181080	513499		Rollen sportveld	keer	2,00	V	
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere				
			segmenten.				
181090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.				
			ca. 80 gaten p/m2				
			Diepte: 150 mm				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
181100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V	
			Slepen met sleepraam				
			Slepen in 2 werkgangen				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
1820			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
							
182010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00	V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort				
			maaien van het sportveld.				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.				
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.				
			Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
182020	513499		Verticuteren sportveld	keer	1,00	V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een				
			'fieldtopmaker'				
			Diepte 15 mm				
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 182010				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
182030	513499		Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00	V	
			Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.				
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Verwijderen viilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.				
			Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.				
			Vrijgekomen materialen direct verzamelen en				
			afvoeren.				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
182040	513499		Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00	V	
			Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat				
			in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken.				
			Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen				
			gebied: 50 m2				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
			Losmaken van de ondergrond door middel van				
			handmatig wrikken met riek.				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
182130	320199		ballenvanger en met kettingen zekeren. Betreft 2 seniorendoelen.			
			Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden			
			Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3		5,00 L
			2,5dm3 per keer.			
1830			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
183010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost			
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 181010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
183020	220321		Leveren grond.	m3	40,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 183010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
183030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
183040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
183050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	15.840,00 V	
			Betreft drainage van de sportvelden.			
			Gerekend met 1 beurten per 2 jaar.			
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020			
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		. 3.	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		. . 9. . . .	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.			
		. . . 2. . .	Betreft samengestelde drainage			
		. . . 2. . .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m			
		 1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
711020	257501	. 3. 1.	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Grootste putafstand: n.v.t. m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): tot 200 mm	m st	640,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712030	518803	.3.1.9.9	Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: sportpark Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
		. 9.3.1.9.9	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		42,00 I
712040	518701	. 1.4.1.9	Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
		. 1.4.1.9	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte	are		65,60 I
712050	501311	. 2.2.9	Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	131,20 V	
		. 2.2.9	Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 65.60 are Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	524,80 V	
712060	501311	. 2.2.9	Verwijderen veegvuil. Betreft het in de zomerperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de zomerperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	524,80 V	
712070	257521	. 3.9	Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 15 kolken Straat- en trottoirkolken Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st	30,00 V	
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802	. 1.4.1.3.	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	104,00 V	
		. 1.4.1.3.	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3	are		84,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
713020	512804	 1.	Bijmaaïen rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020	week	104,00	V		
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
								
								
			Beheersen gras rondom obstakels en bomen.					
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaïen rondom obstakels en bomen					
			Betreft het bijmaaïen rondom obstakels en bomen in gazons					
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are					
			Eenzijdig bij te maaïen hekwerken					
			Dubbelzijdig bij te maaïen hekwerken					
713030	512511	. 4.	Kwaliteitsniveau C	m	3.240,00	V		
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
		. . . 3. . .	Grondsoort: klei					
		 1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3					
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
								
			Afsteken/afsnijden van graskanten.					
			Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen.					
			Per beurt: 1620 m					
		3.	Langs verharding					
713040	512811	. 3.	Afsteken of afsnijden	week	104,00	V		
		 2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		 2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.					
								
			Beheersen natuurlijk afval-gras.					
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
			Groen-gras-natuurlijk afval					
		1.	Te onderhouden oppervlakte					
		. 4.	Kwaliteitsniveau C					
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
7140		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are				84,00
								
714010	512803		<u>Onderhoud ruw gras</u>	week	104,00	V		
								
714030	511802		Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00	V		
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte					
			Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken					
		1.	Te onderhouden oppervlakte					
		. 4.	Kwaliteitsniveau C					
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . 3. . .	Grondsoort: klei					
		 1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3					
		 1.	Bijmaaïen rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030					
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
714030	511802		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V		
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaïen rondom obstakels en bomen					
								
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are					
			Eenzijdig bij te maaïen hekwerken					
		. 4.	Kwaliteitsniveau C					
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . 3. . .	Grondsoort: klei					
		 9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 als wel					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
7160		9	talud 1:3 of steiler. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716020	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van open bosplantsoen. Situering zie tekening sportpark. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar Per beurt 57.80 are	are	346,80	V
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. 1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		. . . 2. .	Tussen en in de rijen maaïen			
		 1.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
716040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen. Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.	week	104,00	V
		1.	Te onderhouden lengte	m		4.050,00 I
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C			
		. . . 1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . . 2. .	Grondsoort: klei			
		 2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716050	514430		Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van het bosplantsoen. Situering: zie beheertekeningen. Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie. Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.	m2	2.890,00	V
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		. 2. . . .	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		. . . 3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		 5. .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 42240 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	43.929,60	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	610501		Stelpost. Betreft: meststoffen	EUR	6.700,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
950020	610501	. 9. 9.	Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV. Stelpost. Betreft: graszaad Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	3.700,00	V
950030	610501	. 1. 1.	Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	1.600,00	V
950050	610501	. 9.	Stelpost. Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	2.300,00	V
950090	610501	. 9. 9.	Stelpost. Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties	EUR	3.500,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 16 - DWO

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			HOOFDVELD - natuurgas			
			Oppervlakte: 91.10 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
						
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en			
			korfbal			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: Matig humeus zand			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
111020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom			
			obstakels en bomen			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
111030	510299		Bemesten grasveld	keer	8,00	V
			Gerekend is met 4 giften per jaar			
			Aantal percelen: 1			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Korrelachtige meststof: In overleg met de			
			directie UAV te bepalen, leverantie wordt			
			verrekend op stelpost 950010			
			Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.			
111040	513499		Topbeluchten sportveld	keer	6,00	V
			Grasveldtype: grassportveld			
			Beluchten d.m.v. prikkrollen			
			Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm			
			Gerekend is met 3 beurten per jaar			
111050	513499		Wiedeggen sportveld	keer	2,00	V
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars			
			op de rijrichting: 0.08m.			
			Aantal werkgangen 2			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 111010			
111060	513499		Vegen sportveld	keer	2,00	V
			Standaard beheer			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Reactietijd: 1 werkdag			
			Materiaal verzamelen en afvoeren			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-natuurlijk afval			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
111080	513499		Rollen sportveld	keer	2,00	V
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
			segmenten.					
111090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V		
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.					
			ca. 80 gaten p/m2					
			Diepte: 150 mm					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
111100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V		
			Slepen met sleeppraam					
			Slepen in 2 werkgangen					
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>					
								
112010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00	V		
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort					
			maaieren van het sportveld.					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.					
			Maximale lengte gras na maaieren: 20 mm.					
			Na kort maaieren, vegen in twee werkgangen.					
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten					
			worden afgevoerd.					
112020	513499		Verticuteren sportveld	keer	1,00	V		
			Betreft het verticuteren met behulp van een					
			'fieldtopmaker'					
			Diepte 15 mm					
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 112010					
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.					
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.					
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten					
			worden afgevoerd.					
112030	513499		Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00	V		
			Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.					
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.					
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
			Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.					
			Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.					
			Vrijgekomen materialen direct verzamelen en					
			afvoeren.					
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten					
			worden afgevoerd.					
112040	513499		Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00	V		
			Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat					
			in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken.					
			Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen					
			gebied: 50 m2					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
			Losmaken van de ondergrond door middel van					
			handmatig wrikken met riek.					
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond					
			geleverd volgens bestekspost 112050					
			Gerekend is met 10m3 per beurt.					
			Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20					
			mm.					
			Inclusief handmatig zaaien.					
			Graszaad geleverd volgens stelpost 950020					
112050	220321		Leveren grond.	m3	20,00	V		
			Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3				
			Betreft het leveren van dressgrond t.b.v.					
			bestekspost 112040					
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel					
			van verwerking.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende					
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit					
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden					
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong					20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. 1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.					
112060	513499		Bezanden sportveld	keer		1,00 V		
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.					
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 112070					
			Hoeveelheid 20m3					
			Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010					
			Gehele veld bezanden					
			Slepen in twee gangen					
112070	220321		Leveren grond.	m3		20,00 V		
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3				20,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 112060					
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden					
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong					
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.					
112080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer		1,00 V		
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2					
			Diepte: 150 mm					
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.					
112090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer		1,00 V		
			Bewerkingsdiepte: 250 mm					
			Toplaag: niet breken					
			Slepen in 2 werkgangen					
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld.					
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.					
112100	513499		Slepen sportveld	keer		2,00 V		
			Slepen met sleepraam					
			Slepen in 2 werkgangen					
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
112110	513199		Doorzaaien sportveld	keer		2,00 V		
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.					
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.					
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020					
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.					
			Aantal werkgangen: 2					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
112120	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer		2,00 V		
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.					
			Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren.					
			Betreft 2 seniorendoelen.					
112130	320199		Aanbrengen veldbelijning	keer		2,00 V		
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden					
			Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen.					
			Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3				5,00 L
			2,5dm3 per keer.					
1130			<u>Groot najaarsonderhoud</u>					
113010	513499		Bezanden sportveld	keer		2,00 V		
			Dresszand geleverd volgens bestekspost					
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113020	220321	. 1. 1. 1.	Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen Leveren grond. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 113010 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	40,00 V	40,00 L
113030	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
113040	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrozen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
113050	513499	. .	Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00 V	
12		. .	VELD 1 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 75,90 are Vanwege de inzet van een medewerker van de gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden lager als gebruikelijk.			
1210		. .	<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499	. .	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	52,00 V	
121020	712499	. .	Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050	keer	52,00 V	
121030	712499	. .	Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 121010	keer	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00 V	
121050	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB.	ton ton	2,00 V	2,00 L
1220			<u>Groot onderhoud</u>			
122010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeeffmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
13			VELD 2 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 76.00 are Vanwege de inzet van een medewerker van de gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden lager als gebruikelijk.			
1310			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	52,00 V	
131020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 131050	keer	52,00 V	
131030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 131010	keer	52,00 V	
131040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte	keer	24,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131050	712499		ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	ton	2,00 V	2,00 L
1320			Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB.	ton		
132010	712599		<u>Groot onderhoud</u> Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
14			VELD 3 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 85.20 are Vanwege de inzet van een medewerker van de gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden lager als gebruikelijk.			
1410			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
141010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	52,00 V	
141020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 141050	keer	52,00 V	
141030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 141010	keer	52,00 V	
141040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de	keer	24,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
141050	712499		Leveren SBR rubber	ton	2,00 V	
			Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v.	ton		2,00 L
			aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op			
			voetbalvelden.			
			Vaco-gecertificeert SBR-rubber			
			Introoirubber vrij van nylon- en staalresten.			
			Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegraneerd volgens NEN			
			norm conform de eisen van de KNVB.			
1420			<u>Groot onderhoud</u>			
142010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00 V	
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Infill: rubber			
			Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm			
			maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.			
			Zeeffmaat reiniging: 3 mm			
			Overtollig infill verdelen over het sportveld			
			Na reiniging borstelen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
15			VELD 4 - natuurgras			
			Oppervlakte: 77.60 are			
1510			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
151010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en			
			korfbal			
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. .9. . .	Grondsoort: Matig humeus zand			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
151020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom			
			obstakels en bomen			
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
151030	510299		Bemesten grasveld	keer	8,00 V	
			Gerekend is met 4 giften per jaar			
			Aantal percelen: 1			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Korrelachtige meststof: In overleg met de			
			directie UAV te bepalen, leverantie wordt			
			verrekend op stelpost 950010			
			Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.			
151040	513499		Topbeluchten sportveld	keer	6,00 V	
			Grasveldtype: grassportveld			
			Beluchten d.m.v. prikrollen			
			Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm			
			Gerekend is met 3 beurten per jaar			
151050	513499		Wiedeggen sportveld	keer	2,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars			
			op de rijrichting: 0.08m.			
			Aantal werkgangen 2			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			bestekspost 151010			
151060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
151070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
151080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	2,00	V
151090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
151100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
1520			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
152010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
152020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 152010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V
152030	513499		Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen viit- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
152040	513499		Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 152050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	keer	2,00 V	
152050	220321	 1. 1.	Leveren grond. Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 152040 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	20,00 V	20,00 L
152060	513499		Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 152070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 151010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	1,00 V	
152070	220321	 1. 1.	Leveren grond. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 152060 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	20,00 V	20,00 L
152080	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer	1,00 V	
152090	513499		Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
152100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00 V	
152110	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.	keer	2,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
152120	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen			
			van de seniorendoelen en het na melding van de			
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen			
			ballenvanger en met kettingen zekeren.			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
152130	320199		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden			
			Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten			
			uitzetten conform KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3		5,00 L
			2,5dm3 per keer.			
1530			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
						
153010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost			
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per			
			keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 151010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
153020	220321		Leveren grond.	m3	40,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 153010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
153030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 100 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
153040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
153050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
16			VELD 5 - natuurgras			
			Oppervlakte: 77.60 are			
1610			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
						
161010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en			
			korfbal			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: Matig humeus zand			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
161020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen 3. Kwaliteitsniveau B 2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
161030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V
161040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
161050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 161010	keer	2,00	V
161060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
161070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval 2. Kwaliteitsniveau A 2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
161080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	2,00	V
161090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
161100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00	V
1620			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
162010	513499	. .	Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaïen van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Na kort maaïen, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00 V	
162020	513499	. .	Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 162010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00 V	
162030	513499	. .	Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen viit- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	1,00 V	
162040	513499	. .	Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspost 162050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	keer	2,00 V	
162050	220321	. 1. 1. 1.	Leveren grond. Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 162040 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	20,00 V	20,00 L
162060	513499	. .	Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 162070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 161010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	1,00 V	
162070	220321	. .	Leveren grond. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dresszand t.b.v.	m3 m3	20,00 V	20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			bestekspost 162060			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
162080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
			ca. 130 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
162090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer	1,00 V	
			Bewerkingsdiepte: 250 mm			
			Toplaag: niet breken			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over het grasveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
162100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
162110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
162120	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen			
			van de seniorendoelen en het na melding van de			
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen			
			ballenvanger en met kettingen zekeren.			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
162130	320199		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden			
			Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten			
			uitzetten conform KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3		5,00 L
			2,5dm3 per keer.			
1630			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
163010	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost			
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per			
			keer.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 161010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
163020	220321		Leveren grond.	m3	40,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 163010			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		. 1	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. . 1	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
163030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 100 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
163040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
163050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
17			VELD 6 - kunstgras			
			SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat			
			Oppervlakte: 76.60 are			
			Vanwege de inzet van een medewerker van de gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden lager als gebruikelijk.			
1710			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
171010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00 V	
			Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber).			
			Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren.			
			Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
171020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00 V	
			Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip.			
			Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2			
			Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
			infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 171050			
171030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00 V	
			infill: rubber			
			Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
			Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg.			
			Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd.			
			Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken.			
			Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 171010			
171040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00 V	
			Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm.			
			Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
171050	712499		Leveren SBR rubber	ton	2,00 V	
			Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v.	ton		
			aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden.			
			Vaco-gecertificeert SBR-rubber			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1720			Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB. <u>Groot onderhoud</u>			
172010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00	V
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	9.900,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	420,00	V
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 246.3 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	492,60	V
711080	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar. Betreft de gehele beregeningsinstallatie vorstvrij maken Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - Pomp aftappen - Pomp vullen met conserveringsmiddel - Zuigleiding (waar mogelijk opslaan in pomphuis) + voetklep m.u.v. bron - Persleiding + sproeiers 0,5 bar tot max 2,5 bar leeg blazen - Hoofdpersleiding + elektrische afsluiters (leeg blazen) De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door	keer	2,00	V
				st		91,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
711090	513399		een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar. Betreft de gehele installatie opstarten Gerekend is met 1 beurt per jaar Werksaamheden omvatten de volgende handelingen: - De gehele installatie ontluichten - Pomp aftappen (conserveringsmiddel verwijderen) - Pomp testen op capaciteit en druk - Pomp onderdelen controleren op goede werking, eventueel afstellen - Overstortventiel, voetklep en zuigleiding controleren - Pomp eventueel voorzien van smering - Elektrische afsluiters, sproeiers en beregeningssysteem controleren en afstellen, indien noodzakelijk reparaties uitvoeren en onderdelen vernieuwen - Beregeningsautomaat, indien gewenst, opnieuw programmeren De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl	keer	2,00	V		
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>					
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid BSS: 2570 m2 Tegels 570 m2 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V		
712020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V		
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels 9. Gerekend is met 3 obstakels per are. .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V		
712040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk:	week	104,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Verharding-natuurlijk afval			
			Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op			
			alle paden op het sportpark.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		55,40 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
712050	501311		Verwijderen veegvuil.	are	110,80 V	
			Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle			
			paden op het sportpark.			
			Planning in overleg met directie			
			Per beurt: 55.4 are			
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		. .2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na			
			de bladvalperiode			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
712060	501311		Verwijderen veegvuil.	are	1.108,00 V	
			Betreft het in de zomerperiode vegen van alle			
			paden op het sportpark.			
			Planning in overleg met directie			
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		. .2.	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			in de zomerperiode			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
712070	257521		Reinigen kolken.	st	90,00 V	
			Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen			
			Per beurt: 45 kolken			
		3.	Straat- en trottoirkolken			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
						
713010	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte			
			Betreft het onderhouden van het overige			
			recreatieve gras op het sportpark.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		73,60 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. .3.	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		1.	Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s) 713020			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
713020	512804		Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom			
			obstakels en bomen			
			Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen			
			in gazons			
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per	st		222,00 I
			are			
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		310,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. .3.	Grondsoort: klei			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
713030	512511	. 3. 3. 2. 2	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 2400 m Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.	m	4.800,00 V	
713040	512811	. 1. 4. 1. 9	Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>	are		73,60 I
714010	512803	. 1. 4. 3. 3. 1. 9	Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
714020	511801	. 1. 4. 3. 4. 1. 9	Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras in talud op de sportparken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
714030	511802	. 9. 4. 3. 3. 9 9	Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Eenzijdig bij te maaien hekwerken Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>	st m m		375,00 I 150,00 I 230,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
716020	514421	. 1.1.2.1.	Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van open bosplantsoen. Situering zie tekening sportpark. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar per beurt: 35.6 are Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	213,60 V	
716040	514812	. 1.4.1.2.9	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen. Betreft de omtrek van al het bosplantsoen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week m	104,00 V	865,00 I
716050	514430	. 1.2.3.5.9	Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van het bosplantsoen. Situering: zie beheertekeningen. Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie. Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m2	1.780,00 V	
7170			<u>Onderhoud sierplantsoen</u>			
717010	514807	. 1.2.1.2.9	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van de onkruid in sierplantsoen Situering: zie beheertekeningen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	104,00 V	2,65 I
717020	514813	. 1.2.1.2.	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het sierplantsoen Betreft de omtrek van al het sierplantsoen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei	week m	104,00 V	130,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
717030	514806	 2. 9	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	24,00	V
7190	513899	 1. 2. 1. 9	Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are		2,65 L
719010	513899		Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons	are	33.269,60	V
9			Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 31990 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are		
91			Staartposten			
95			Eenmalige kosten			
950010	610501		Stelposten			
950020	610501	 9.	Stelpost. Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	6.700,00	V
950030	610501	 9.	Stelpost. Betreft: graszaad Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	3.800,00	V
950050	610501	 1.	Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	1.600,00	V
950050	610501		Stelpost. Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	2.300,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
950090	610501	9. 9.	Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op aanwijzing van de directie UAV. Stelpost. Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties	EUR	3.500,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING

Perceel 17 - Kynologenveld Westerpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgas Oppervlakte: 25.45 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift per 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	2,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikkrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	2,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			segmenten.			
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
112090	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	780,00 V	
			Betreft drainage van de sportvelden.			
			Gerekend met 1 beurten per 2 jaar.			
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen			
			volgens bestekpost 711020			
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven			
			drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in			
			oude situatie.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		.9.	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde			
			tekening.			
		2. .	Betreft samengestelde drainage			
		2. .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.			
			maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m			
		1. .	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde			
			tekening.			
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00 V	
			Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van			
			de drainagesystemen.			
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten	st		13,00 I
			en uitloopvoorziening.			
			Grootste putafstand: n.v.t. m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		.1.	Profielafmeting(en): tot 200 mm			
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			BSS: 60 m2			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,60 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		1. .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		9. .	Gebiedstype: sportpark			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom			
			obstakels			
		9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		2,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		1. .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		9. .	Verhardingstype: open verharding- tegels en			
			betonplaten			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 5 m 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .2. Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.	m	10,00 V	
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
714030	511802		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen 9. Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .9. Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler. .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are		2,15 I
714030	511802		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen 9. Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .9. Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler. .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
714030	511802		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen 9. Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .9. Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler. .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st		7,00 I
714030	511802		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen 9. Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .9. Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler. .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m		210,00 I
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 2545 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	2.646,80 V	
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	610501		Stelpost. Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)	EUR	600,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
950020	610501		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.	EUR	400,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.				
							
			Stelpost.				
			Betreft: graszaad				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)				
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.				

Perceel 18 - Sv Oosterheem

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - natuurgras Oppervlakte: 78.70 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikkrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	2,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			segmenten.			
111090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
111100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
						
112010	513499		Kort maaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort			
			maaaien van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
			Maximale lengte gras na maaaien: 20 mm.			
			Na kort maaaien, vegen in twee werkgangen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112020	513499		Verticuteren sportveld	keer	2,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een			
			'fieldtopmaker'			
			Diepte 15 mm			
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 112010			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112030	513499		Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00 V	
			Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.			
			Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.			
			Vrijgekomen materialen direct verzamelen en			
			afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112040	513499		Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00 V	
			Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat			
			in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken.			
			Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen			
			gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Losmaken van de ondergrond door middel van			
			handmatig wrikken met riek.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond			
			geleverd volgens bestekspost 112050			
			Gerekend is met 10m3 per beurt.			
			Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20			
			mm.			
			Inclusief handmatig zaaien.			
			Graszaad geleverd volgens stelpost 950020			
112050	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		
			Betreft het leveren van dressgrond t.b.v.			
			bestekspost 112040			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong			20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. 1	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.					
112060	513499		Bezanden sportveld	keer		2,00	V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.					
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 112070					
			Hoeveelheid 20m3					
			Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010					
			Gehele veld bezanden					
			Slepen in twee gangen					
112070	220321		Leveren grond.	m3		20,00	V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3				20,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.					
			bestekspost 112060					
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende					
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit					
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden					
		. 1. . . .	Grond van natuurlijke oorsprong					
		. . 1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.					
112080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer		2,00	V	
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.					
			ca. 130 gaten p/m2					
			Diepte: 150 mm					
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.					
112090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer		2,00	V	
			Bewerkingsdiepte: 250 mm					
			Toplaag: niet breken					
			Slepen in 2 werkgangen					
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld.					
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.					
112110	513499		Slepen sportveld	keer		2,00	V	
			Slepen met sleepraam					
			Slepen in 2 werkgangen					
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
112120	513199		Doorzaaien sportveld	keer		2,00	V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.					
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.					
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020					
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.					
			Aantal werkgangen: 2					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
112130	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer		2,00	V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.					
			Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren.					
			Betreft 2 seniorendoelen.					
112140	320199		Aanbrengen veldbelijning	keer		2,00	V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden					
			Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen.					
			Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3				5,00 L
			2,5dm3 per keer.					
1130			<u>Groot najaarsonderhoud</u>					
113010	513499		Bezanden sportveld	keer		2,00	V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost					
			Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
113020	220321		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
			Direct na een van de maaibeurten volgens				
			bestekspost 111010				
			Gehele veld bezanden				
			Slepen in twee gangen				
							
			Leveren grond.	m3	40,00	V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3			40,00
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.				
			bestekspost 113010				
113030	513499		Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel				
			van verwerking.				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende				
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden				
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong				
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet				
			eerder dan 48 uur voor verwerking.				
							
			Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V	
113040	513499		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.				
			ca. 100 gaten p/m2				
			Diepte: 250 mm				
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
							
			Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van				
			roterende messen (schudfrezen).				
			Diepte: 350 mm				
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
113050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00	V	
			Slepen met sleepraam				
			Slepen in 2 werkgangen				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
							
			VELD 2 - kunstgras				
			SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat				
			Oppervlakte: 75.90 are				
			Vanwege de inzet van een medewerker van de				
1210	712499		gemeente Zoetermeer staan sommige hoeveelheden				
			lager als gebruikelijk.				
							
			<u>Dagelijks onderhoud</u>				
							
							
			Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00	V	
			Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber).				
			Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.				
			Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval				
121010	712499		verzamelen en direct afvoeren.				
			Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder				
			gebruik van oplosmiddelen.				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
							
			Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00	V	
			Betreft het uitvullen van intensief bespeelde				
			plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en				
121020	712499		middenstip.				
			Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2				
			Gerekend is met 26 beurten per jaar.				
			infill: rubber, conform eisen leverancier				
			kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050				
							
			Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00	V	
			infill: rubber				
			Gerekend is met 26 beurten per jaar.				
			Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden				
121030	712499		ontwikkelde wiedeg.				
			Diepte instelling zodanig dat de backing van de				
			kunstgrasmat niet wordt beschadigd.				
			Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te				
			worden meegetrokken.				
			Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil				
			volgens bestekpost 121010				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00 V	
121050	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB.	ton ton	2,00 V	2,00 L
1220			<u>Groot onderhoud</u>			
122010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeeffmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	8.780,00 V	
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m st	190,00 V	58,00 I
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 1 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 78.70 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	157,40 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711080	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar. Betreft de gehele beregeningsinstallatie vorstvrij maken Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - Pomp aftappen - Pomp vullen met conserveringsmiddel - Zuigleiding (waar mogelijk opslaan in pomphuis) + voetklep m.u.v. bron - Persleiding + sproeiers 0,5 bar tot max 2,5 bar leeg blazen - Hoofdpersleiding + elektrische afsluiters (leeg blazen) De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl	keer	2,00	V
711090	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar. Betreft de gehele installatie opstarten Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - De gehele installatie ontluchten - Pomp aftappen (conserveringsmiddel verwijderen) - Pomp testen op capaciteit en druk - Pomp onderdelen controleren op goede werking, eventueel afstellen - Overstortventiel, voetklep en zuigleiding controleren - Pomp eventueel voorzien van smering - Elektrische afsluiters, sproeiers en beregeningautomaat controleren en afstellen, indien noodzakelijk reparaties uitvoeren en onderdelen vernieuwen - Beregeningsautomaat, indien gewenst, opnieuw programmeren De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl	keer	2,00	V
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid BSS: 60 m2 Tegels 830 m2 Betonplaten 56 m2	week	104,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		9,46 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 3 obstakels per are. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week st	104,00	V I
		.9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.			28,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbak: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark.	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,10 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Bijmaaïen rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713020	512804		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbak: Groen-gras-bijmaaïen rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaïen rondom obstakels en bomen in gazons	week	104,00 V	
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		9,00 I
			Dubbelzijdig bij te maaïen hekwerken	m		70,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Gerekend is met 700 m per jaar.	m	1.400,00 V	
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.			
713040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbak: Groen-gras-natuurlijk afval	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		8,70 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbak: Groen-gras-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,60 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Bijmaaïen rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
714030	511802		worden afgevoerd.			
			Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom			
			obstakels en bomen			
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per	st		17,00 I
			are			
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		270,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .3. . .	Grondsoort: klei			
		9. .	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel			
			talud 1:3 of steiler.			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft het beheersen van het onkruid in de rand			
			van het bosplantsoen.	are		1,00 I
		9.	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend			
			met een bewerking breedte van 1 meter breed			
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
			aanplant			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
716040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van overgroei door			
			bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen			
			verharding of gras			
			Betreft het beheersen van de overgroei van het			
			bosplantsoen.			
			Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.			
		1.	Te onderhouden lengte	m		100,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
			aanplant			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
716050	514430		Dunnen beplanting.	m2	35,00	V
			Betreft het dunnen van het bosplantsoen.			
			Situering: zie beheertekeningen.			
			Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte			
			dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie.			
			Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .5. . .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	8.507,20	V
			Betreft het beheersen van beschadiging door			
			aanwezigheid mollen			
			Te onderhouden oppervlakte: 8180 m2			
			Kwaliteitsniveau A+			
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			keer per week			
			Werkzaamheden omvatten het wegvangen van			
			aanwezige mollen en het verwijderen van de			
			molshopen d.m.v. slepen			
			Staartposten			
91						
			Eenmalige kosten			
95						
			Stelposten			
950010	610501		Stelpost.	EUR	2.000,00	V
			Betreft: meststoffen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de			
			aannemer naar de sportvelden.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van			
			de directie UAV.			
950020	610501		Stelpost.	EUR	1.100,00	V
			Betreft: graszaad			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de			
			aannemer naar de sportvelden.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de			
			directie UAV.			
950030	610501		Stelpost.	EUR	500,00	V
			Betreft: algemeen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen			
			en werkzaamheden			
950050	610501		Stelpost.	EUR	700,00	V
			Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel			
			op aanwijzing van de directie UAV.			
950090	610501		Stelpost.	EUR	1.100,00	V
			Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd			
			zijn in het herstellen van de ballenvangernetten			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV			
			2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals			
			rolsteigers / ladders en benodigde leveranties			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

Perceel 19 - Kynologenclub Buytenpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgas Oppervlakte: 45.6 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift per 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	2,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikkrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	2,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			segmenten.			
111090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
111100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
						
112010	513499		Kort maaien sportveld	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort			
			maaieren van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112020	513499		Verticuteren sportveld	keer	1,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een			
			'fieldtopmaker'			
			Diepte 15 mm			
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 112010			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112030	513499		Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00 V	
			Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.			
			Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.			
			Vrijgekomen materialen direct verzamelen en			
			afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
112060	513499		Bezanden sportveld	keer	1,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 112070			
			Hoeveelheid 20m3			
			Direct na een van de maaibeurten volgens			
			bestekspost 111010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
112070	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v.			
			bestekspost 112060			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
			van verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.1. . . .	Grond van natuurlijke oorsprong			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet			
			eerder dan 48 uur voor verwerking.			
112080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
			ca. 130 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
112090	513499		Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
112110	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00 V	
112120	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	2,00 V	
1130			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
113010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00 V	
113020	220321		Leveren grond. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 113010 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. 1. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden 1. Grond van natuurlijke oorsprong 1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	40,00 V	40,00 L
113030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
113040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrozen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	1,00 V	
113050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	1,00 V	
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 1	are	91,20 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7120			Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 45.6 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050 <u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betonplaten: 128 m2 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Gebiedstype: sportpark 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels 9. Gerekend is met 3 obstakels per are. 3. Kwaliteitsniveau B 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00 V	
7140			<u>Onderhoud gazons</u>			
714030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Gerekend is met 125 m per jaar. 3. Langs verharding 3. Afsteken of afsnijden 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2. Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.	m	250,00 V	
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 4560 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	4.742,40 V	
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	610501		Stelpost. Betreft: meststoffen	EUR	800,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
950020	610501	. 9. 9.	Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV. Stelpost. Betreft: graszaad Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	500,00	V
950030	610501	. 1. 1.	Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	200,00	V
950050	610501	. 9.	Stelpost. Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	300,00	V

Perceel 20 - Ijsvereniging Buytenpark (combibaan en slootkanten)

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Overigen			
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Tegels 460 m2	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,60 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	104,00 V	
		9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		14,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark.	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,75 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713020	512804		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in gazons	week	104,00 V	
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		11,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Gerekend is met 700 m per jaar.	m	1.400,00 V	
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			hebben en moet worden afgevoerd.			
713040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		29,70 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		21,05 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Bijmaaïen rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
714020	511801		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras in talud op de sportparken	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,90 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Grondsoort: klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		.1.	Bijmaaïen rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
714030	511802		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaïen rondom obstakels en bomen	week	104,00 V	
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		78,00 I
			Dubbelzijdig bij te maaïen hekwerken	m		300,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 als wel talud 1:3 of steiler.			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7150			<u>Onderhoud hagen</u>			
715010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van het onkruid bij de haagvoeten.	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
715020	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-schaalbalk:				
			Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
			hoogte ca. 1 m, breedte 1 tot 2 m.				
		1.	Te onderhouden lengte	m			35,00
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
							
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	390,00	V	
			Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen				
			Te onderhouden oppervlakte: 375 m2				
			Kwaliteitsniveau A+				
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week				
			Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen				
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950030	610501		Stelpost.	EUR	200,00	V	
			Betreft: algemeen				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden				
							

Perceel 21 - Evenementenveld Buytenpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			EVENEMENTENTERREIN - natuurgras Oppervlakte: 86.80 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	8,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	2,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	2,00	V
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
112010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112020	513499		Na kort maaïen, vegen in twee werkgangen.	keer	1,00	V		
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten					
			worden afgevoerd.					
								
			Verticuteren sportveld					
			Betreft het verticuteren met behulp van een					
			'fieldtopmaker'					
			Diepte 15 mm					
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 112010					
112040	513499		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	keer	2,00	V		
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.					
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.					
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten					
			worden afgevoerd.					
								
			Plaatselijk herstel grasmat					
			Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat					
			in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken.					
112050	220321		Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen	m3	20,00	V		20,00 L
			gebied: 50 m2					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
			Losmaken van de ondergrond door middel van					
			handmatig wrikken met riek.					
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond					
			geleverd volgens bestekspost 112050					
			Gerekend is met 10m3 per beurt.					
			Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20					
			mm.					
112090	513499		Inclusief handmatig zaaien.	keer	1,00	V		
			Graszaad geleverd volgens stelpost 950020					
								
			Leveren grond.					
			Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.					
			Betreft het leveren van dressgrond t.b.v.					
			bestekspost 112040					
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel					
			van verwerking.					
			Grond die voldoet aan de volgende					
112110	513499		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit	keer	2,00	V		
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden					
			Grond van natuurlijke oorsprong					
			Leveren op de plaats van verwerking maar niet					
			eerder dan 48 uur voor verwerking.					
								
			Recyclingdressen sportveld					
			Bewerkingsdiepte: 250 mm					
			Toplaag: niet breken					
			Slepen in 2 werkgangen					
112120	513199		Vrijgekomen materialen door middel van slepen	keer	2,00	V		
			verspreiden over het grasveld.					
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.					
								
			Slepen sportveld					
			Slepen met sleepraam					
			Slepen in 2 werkgangen					
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
								
112140	320199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00	V		
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.					
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV					
			bepaald.					
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost					
			950020					
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.					
			Aantal werkgangen: 2					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
								
112140	320199		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00	V		
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na					
			onderhoudswerkzaamheden					
			Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten					
			uitzetten conform KNVB eisen.					
			Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)					
			2,5dm3 per keer.					
								
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1130			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
113030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 100 gaten p/m2			
			Diepte: 250 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
113040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	1,00 V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen).			
			Diepte: 350 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
113050	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
71			<u>Overigen</u>			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.120,00 V	
			Betreft drainage van de sportvelden.			
			Gerekend met 1 beurten per 2 jaar.			
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen			
			volgens bestekpost 711020			
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven			
			drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in			
			oude situatie.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		.9.	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde			
			tekening.			
		.2.	Betreft samengestelde drainage			
		.2.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.			
			maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m			
		.1.	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde			
			tekening.			
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	130,00 V	
			Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van			
			de drainagesystemen.			
			Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten	st		14,00 I
			en uitloopvoorziening.			
			Grootste putafstand: n.v.t. m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		.1.	Profielafmeting(en): tot 200 mm			
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	173,60 V	
			Aantal velden: 1			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Per beurt: 86.80 are			
			Betreft: grassportveld			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof			
			Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg			
			met directie UAV			
			Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050			
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw			
			gras-grashoogte			
			Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de			
			sportparken			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,25 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
714020	511801	 3 . .	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		 1 .	Bijmaaïen rondom bomen en obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s) 714030			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
						
			Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte			
714030	511802		overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw			
			gras-grashoogte			
			Betreft het onderhouden van het ruwe gras in			
			talud op de sportparken			
		1	Te onderhouden oppervlakte	are		
		. 4	Kwaliteitsniveau C			
		. . 3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 4 . . .	Grondsoort: klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		 1 .	Bijmaaïen rondom bomen en obstakels volgens			
7160	514807		bestekspostnummer(s) 714030			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
						
			Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van gras overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaïen rondom			
			obstakels en bomen			
		9	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per	st		
716010	514812		are			
		. 4	Kwaliteitsniveau C			
		. . 3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 3 . . .	Grondsoort: klei			
		 9	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel			
			talud 1:3 of steiler.			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716040	514807					
			Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft het beheersen van het onkruid in de rand			
			van het bosplantsoen.			
		9	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend	are		
			met een bewerking breedte van 1 meter breed			
		. 4	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
716040	514812	. . . 2 . . .	Grondsoort: klei			
		 2 .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
			aanplant			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
						
			Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van overgroei door			
			bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
716050	514430		Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen			
			verharding of gras			
			Betreft het beheersen van de overgroei van het			
			bosplantsoen.			
			Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.			
		1	Te onderhouden lengte	m		
		. 4	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . . 2 . . .	Grondsoort: klei			
		 2 .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na			
716050	514430		aanplant			
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
						
			Dunnen beplanting.	m2	655,00	V
						
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Betreft het dunnen van het bosplantsoen.				
			Situering: zie beheertekeningen.				
			Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte				
			dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie.				
			Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. 2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
		. . 3.	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . . 5.	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen				
		 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
							
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	9.027,20	V	
			Betreft het beheersen van beschadiging door				
			aanwezigheid mollen				
			Te onderhouden oppervlakte: 8680 m2				
			Kwaliteitsniveau A+				
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1				
			keer per week				
			Werkzaamheden omvatten het wegvangen van				
			aanwezige mollen en het verwijderen van de				
			molshopen d.m.v. slepen				
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	610501		Stelpost.	EUR	900,00	V	
			Betreft: meststoffen				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV				
			2012 (10% regeling)				
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de				
			aannemer naar de sportvelden.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van				
			de directie UAV.				
950020	610501		Stelpost.	EUR	500,00	V	
			Betreft: graszaad				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV				
			2012 (10% regeling)				
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de				
			aannemer naar de sportvelden.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de				
			directie UAV.				
950030	610501		Stelpost.	EUR	200,00	V	
			Betreft: algemeen				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV				
			2012 (10% regeling)				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden				
950050	610501		Stelpost.	EUR	300,00	V	
			Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV				
			2012 (10% regeling)				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel				
			op aanwijzing van de directie UAV.				
							

Perceel 22 - Overhoeken Buytenpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgas Oppervlakte: 72.07 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111020	513810		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift per 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	2,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikkrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	6,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	2,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	104,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			segmenten.			
111090	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00 V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
			ca. 80 gaten p/m2			
			Diepte: 150 mm			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
111100	513499		Slepen sportveld	keer	2,00 V	
			Slepen met sleeppraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
112090	513199		Doorzaaien sportveld	keer	2,00 V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
			bepaald.			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
			950020			
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
			Aantal werkgangen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
71			Overigen			
7102			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
710220	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		7,20 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. .9. . . .	Gebiedstype: sportpark			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
710230	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom			
			obstakels			
		9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		22,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. .9. . . .	Verhardingstype: open verharding- tegels en			
			betonplaten			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
7103			<u>Onderhoud gazons</u>			
710310	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
			Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte			
			Betreft het onderhouden van het overige			
			recreatieve gras op het sportpark.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		19,75 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. .3. . . .	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		1.	Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s) 710320			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
710320	512804		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaaien rondom obstakels en bomen in gazons	week	104,00 V	
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		59,00 I
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		330,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		3.	Grondsoort: klei			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
710330	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen.	m	740,00 V	
			Gerekend is met 370 m per jaar.			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.			
710340	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		22,10 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7104			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
710410	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte	week	104,00 V	
			Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,35 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		3.	Grondsoort: klei			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		1.	Bijmaaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 710430			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
710430	511802		Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaaien rondom obstakels en bomen	week	104,00 V	
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		7,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		3.	Grondsoort: klei			
		9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler.			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 9182 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	are	9.549,28	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	610501		Stelpost. Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	800,00	V
950020	610501		Stelpost. Betreft: graszaad Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	500,00	V
950030	610501		Stelpost. Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	200,00	V

Perceel 23 - Speelveld Van Duvenvoordepad

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			SPEELVELD - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 23.20 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	52,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111050	keer	52,00 V	
111030	712499		Borstelen kunstgrassportveld infill: zand Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden meegetrokken Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	52,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	24,00 V	
111050	220399		Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	2,00 V	2,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00 V	
7130			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
713010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betonplaten 200 m2	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	OMSCHRIJVING						EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6											
713040	518803	. . 1. . . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag						week	104,00	V			
		. . . 9. . . . Gebiedstype: sportpark											
		 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de											
		 opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten											
		 worden afgevoerd.											
		 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.											
		 Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig											
		 KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom											
		 obstakels											
		9. Gerekend is met 3 obstakels per are.											
713050	518701	. 3. . . . Kwaliteitsniveau B						st			6,00	I	
		. . 1. . . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag											
		. . . 9. . . Verhardingstype: open verharding- tegels en											
		 betonplaten											
		 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de											
		 opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten											
		 worden afgevoerd.											
		 Beheersen natuurlijk afval-verharding.											
		 Betreft het beheersen van natuurlijk afval											
		 overeenkomstig KOR-schaalbalk:											
713060	501311	 Verharding-natuurlijk afval						are	104,00	V		2,00	I
		 Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op											
		 alle paden op het sportpark.											
		1. Te onderhouden oppervlakte											
		. 4. . . . Kwaliteitsniveau C											
		. . 1. . . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag											
		 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de											
		 opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten											
		 worden afgevoerd.											
		 Verwijderen veegvuil.											
713070	501311	 Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle						are	2,00	V			
		 paden op het sportpark.											
		 Planning in overleg met directie											
		2. Betreft: weg inclusief goot											
		. . . 2. . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na											
		 de bladvalperiode											
		 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de											
		 opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten											
		 worden afgevoerd.											
		9		 Verwijderen veegvuil.									
. Betreft het in de zomerperiode vegen van alle													
. paden op het sportpark.													
. Planning in overleg met directie													
2. Betreft: weg inclusief goot													
. . . 2. . . Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar													
. in de zomerperiode													
. 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de													
. opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten													
. worden afgevoerd.													
91		 Staartposten											
													
													
		 Eenmalige kosten											
													
													
		 Stelposten											
													
													
		950030	610501	 Stelpost.									EUR
. Betreft: algemeen													
. Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV													
. 2012 (10% regeling)													
. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter													
. zake van:													
1. Door de directie op te dragen kleine leveringen													
. en werkzaamheden													
.													
.													

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 De aannemer verstrekt de directie alle informatie, welke nodig is voor de beoordeling van de risico's voor de opdrachtgever, voortvloeiend uit de wet "ketenaansprakelijkheid". De aannemer zal gedurende de gehele looptijd van het project de door hem ingevolge deze bepaling te verstrekken informatie op het eerste verzoek van de directie actualiseren en zonodig qua juistheid (doen) waarborgen.
- 02 Eventueel aangetroffen onregelmatigheden alsmede defecten of gebreken aan toegangen, afrasteringen, kabels, leidingen, verhardingen, inrichtingselementen, lichtmasten en dergelijke moeten door de aannemer onverwijld ter kennis van de directie worden gebracht.
- 03 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel) opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.
- 04 De voertaal, in woord en geschrift, binnen het onderhavige project is Nederlands.
- 08 De Opdrachtnemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werk, tevens werken door Derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door Derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in § 47 van de UAV 2012 van toepassing.
- 13 De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie UAV. Indien de Opdrachtnemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 14 In geval van (bijna) ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de Opdrachtnemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 15 Opdrachtnemer dient zich te houden aan de in Nederland gangbare normen en waarden op sociaal-maatschappelijk gebied, waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt begrepen de normen en waarden met betrekking tot het uitsluiten van discriminatie van werknemers of (toe-)leveranciers, gebruikmaking van kinderarbeid, ontoereikende arbeidsomstandigheden of andere onethische praktijken en de eventueel in de Aanbestedingsprocedure gespecificeerde verdere expliciete normen, eisen en wensen van de Opdrachtgever op sociaal-maatschappelijk gebied.

01 01 11 Kaartensysteem

- 12 Bij het niet voldoen aan de eisen van de overeenkomst kan de Opdrachtgever een gele kaart toekennen. Deze "gele" kaart geldt als een berisping omtrent het niet nakomen van het gestelde in dit document.
- De Opdrachtgever zal een "gele" kaart intrekken indien de Opdrachtnemer door middel van een verbeterplan aantoonbaar heeft gemaakt het probleem, naar de maatstaven zoals gesteld door de Opdrachtgever, te hebben opgelost. Het intrekken van de gele kaart heeft geen effect op de reeds toegekende eenmalige malus.
- 13 Op basis van de door "Opdrachtnemer" maandelijks aangeleverde rapportages en daaropvolgend kwartaal overleg tussen "Opdrachtgever" en "Opdrachtnemer", wordt door "Opdrachtgever" een beoordeling vastgesteld. Indien de beoordeling leidt tot een gele kaart geldt het volgende:
- Eerste gele kaart: geen boete.
 - Tweede gele kaart: boete € 1.500,- (zegge: duizend vijfhonderd euro).
 - Derde gele kaart: omzetting naar rode kaart. "Opdrachtgever" heeft het recht de Overeenkomst per ommekeer te ontbinden.

01 01 14 Coördinatie verplichting van de Opdrachtnemer.

- 01 De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij met de directie UAV.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing (indien van toepassing weegbonnen) aan de directie. Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de bestekadministratie.

01 02 02 Korting

- 01 In afwijking op paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer, of

HFD PAR ART LID

via e-mail.

- 02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
- 04 Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
- 05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld. De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd. De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

01 02 03 Voortijdige beëindiging contract

- 01 Indien de aannemer 2 keer in gebreke is gebleven volgens bepaling 01.02.02 van dit bestek is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op het einde van ieder kalenderjaar te beëindigen. Deze beëindiging geeft de aannemer geen recht op verrekening conform de UAV 2012. Eventuele kosten voor de opdrachtgever welke voortvloeien uit het beëindigen van het contract zijn voor rekening van de aannemer en zullen in de laatste betalingstermijn worden verrekend. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 02 Indien de opdrachtgever besluit om het contract niet te beëindigen conform lid 01 van deze bepaling heeft de opdrachtgever het recht om na iedere volgende ingebrekestelling het contract alsnog voortijdig te beëindigen.

01 02 05 Onrealistische inschrijvingen

- 01 Inschrijver dient reëel en transparant in te schrijven. Een prijs van nul euro of negatieve prijzen worden niet geacht reëel en transparant te zijn.
- 02 Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek (wekelijkse, maandelijks, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van het bestek /Programma van eisen;
- 03 Inschrijver mag geen gebruik maken van "price dumping"(abnormaal lage prijsaanbieding) en "predatory pricing"(het misbruik maken van een economische machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag);
- 04 Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningsystematiek (manipulatief inschrijven).
- 05 Eventuele te verwachten opbrengsten van vrijkomende aan de aannemer vervallen materialen moeten, indien de aannemer de aanbesteder wil laten 'meeprofiteren' van de opbrengst, na het subtotale bij de eenmalige kosten als negatieve post zijn opgenomen.
- 06 Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.'

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 04 03 Indexering

- 01 Binnen deze RAW-overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2010 = 100).

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 van de Standaard vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze zijn opgedragen door middel van een wijzigingsformulier.
- 02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever. De declaratie digitaal versturen naar e-mailadres: crediteuren@delft.nl
- 04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de desbetreffende Opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
- formele projectnaam en besteknummer;
 - nummer van de opdrachtbrief;
 - FCL/ECL- nummer (of verplichtingennummer);
 - naam en paraaf directie UAV;
 - naam en paraaf toezichthouder;

HFD PAR ART LID

- aard en volgnummer van de declaratie.

09 Indien de resultaten van (delen van) de Aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een declaraties geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.

12 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.05.01 van de Standaard wordt bepaald dat de declaraties dienen te worden gericht aan de opdrachtgever als vermeld in par. 01 van deel 1 van dit bestek en ter goedkeuring te worden verzonden aan degene die directie voert.

Alle nota's en offerten worden ter goedkeuring aan de directie overlegd.

Betalingen geschieden door de opdrachtgever na goedkeuring door de directie.

13 Te verrekenen kortingen en/of bonussen dienen in de besteksadministratie / op de termijnstaat opgevoerd te worden als / onder "extra declaraties".

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

02 Een zekerheidstelling zoals een bankgarantie wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen en meldingen door de Opdrachtnemer.

02 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de volgende meldingen

- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

04 De Opdrachtnemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- bevoorrading kantines

- onderhoud aan verlichting, hekwerken en installaties (waaronder de beregeningsinstallaties e.d.)

- onderhoudswerkzaamheden op toegangswegen in de directe nabijheid van de sportparken, rondwegen en toegangswegen.

- gebruik van accommodaties op de sportcomplexen door instanties voor buitenschoolse opvang van kinderen (BSO), welke mogelijk gebruik maken van de velden.

- het schouwen van watergangen door hoogheemraadschappen.

- onderhoud aan watergangen (nat profiel) door of namens de opdrachtgever of hoogheemraadschappen.

- overige werkzaamheden derden buiten het directe werkterrein

- Onderhoudswerkzaamheden door de verenigingen zelf

03 In verband met eventueel door Derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de Opdrachtnemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen.

05 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.w. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

08 De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de bewoners aangeboden huis, GFT en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zo nodig moet de opdrachtnemer het aangeboden vuil verzamelen en op een voor de vuilniswagen toegankelijke plaats deponeren.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer wordt verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening.

02 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op water op de weg.

03 Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

- 01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving.**
- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de Opdrachtnemer berust. De zorg van de Opdrachtnemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden
- 02 De Opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De Opdrachtnemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven
- 07 De Opdrachtnemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de Opdrachtnemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de Opdrachtnemer worden vergoed op basis van een door de Opdrachtnemer in te dienen declaratie
- 01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**
- 01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**
- 01 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een werkzaamheid / onderhoudsbeurt (frequentie) gereed is, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk stil zal liggen als gevolg van feestdagen, vakantie, roostervrije dagen, e.d;
 - De onderhoudswerkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de schoolvakanties en de "bouwvak" perioden;
 - De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen. De planning van de dagelijkse werkzaamheden wordt hierop aangepast;
 - werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan;
 - werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;
 - Per sportpark dient de aannemer iedere 4 weken een 6 wekelijkse planning te leveren (dus met vooruitzicht van 2 overlappende weken). De 6 wekelijkse planning dient te zijn gebaseerd op de bijlage "Jaarplanning" van dit bestek;
- 05 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de Opdrachtnemer er zorg voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkteurterrein tot een minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omlieggingen van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
- 01 13 08 Werktijden**
- 01 Wanneer de aannemer voornemens heeft werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden (ma t/m vr - 07.00 t/m 19.00 uur) dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie. Tenminste drie werkdagen van tevoren dit verzoek indienen bij de directie.
- 01 14 Bouwstoffen**
- 01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen**
- 01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
- | | |
|-------------|-----------------------|
| bouwstof | producent/leverancier |
| meststoffen | n.t.b. |
- (nader te bepalen per deelopdracht)
- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)**
- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

HFD PAR ART LID

- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor- zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.
- 09 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkteerrein worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde materialen worden vervangen.
- 10 Tijdsverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de Opdrachtnemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.
- 11 Voor bedrijven die niet in het bezit zijn van een geldig FSC CoC certificaat en de FSC-gecertificeerde goederen niet als zodanig kunnen factureren, geldt dat dit project gecertificeerd moet worden volgens de standaard "FSC standard for project certification" (FSC-STD-40-006 (Version 1-0) EN). In deze standaard staat beschreven waaraan een (bouw)project moet voldoen. De standaard is te downloaden via: www.fsc.org. Hout dat bij projectcertificering onder FSC-certificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van een FSCprojectcertificaat. Op dit projectcertificaat moet staan:
- FSC-projectcertificaatnummer: FSC-PRO-00xxxx
 - Projectnaam
 - Locatie van het project
 - Datum van uitgifte van het certificaat
 - Scope: producten specificatie (volledige opgave in certificeringsrapport)
- Aan het begin van het project moet de certificerende instantie vaststellen of bij het project aan alle vereisten is voldaan. Het project krijgt dan de status van 'kandidaat project ("applicant project")'. Het project krijgt een voorlopig projectcertificaatnummer.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.
- 07 De Opdrachtnemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 06 Informatieoverdracht bouwstoffen.

- 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
- 02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 @@ Verzekering door opdrachtgever @@

- 01 Indien er een CAR verzekering van de opdrachtnemer wordt gewenst, wordt deze tekst in de 1e NvI toegevoegd.

01 16 03 Verzekering door aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade zijn.

HFD PAR ART LID

- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 03 De Opdrachtnemer dient dagelijks aan einde van werkdag het werk vrij te hebben van eventueel aanwezig afval. Wanneer de Opdrachtnemer voornemens is hiervan af te wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.
- 04 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieu hygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
- bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
 - bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- groenafval van beplantingen;
 - hout van bomen en stronken;
 - maaisel van extensief gras;
 - maaisel van water en oevers;
 - groenafval van verhardingen;
 - zwerfafval;
 - vrijgekomen grond/gras bij fieldtoppen;
 - vrijgekomen grond bij draineren.
- 02 Minimaal 1 dag voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de opdrachtnemer een ingevulde begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de toezichthouder. De toezichthouder ondertekend de begeleidingsbrief namens de opdrachtgever als ondoener. Alsmede verstrekt de opdrachtnemer schriftelijk de navolgende gegevens:
- transporteur
 - kenteken van transportmiddel
 - locatie van waar afgevoerd gaat worden.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de opdrachtnemer de aanvoer van vrijgekomen materialen bij de ontvangende inrichting.
- 04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de Opdrachtnemer een doorslag van het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
- Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
 - Naam en besteksnummer van het werk.
 - Kenteken van het transportmiddel.
 - Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
 - Gewicht transportmiddel bij aankomst.
 - Gewicht transportmiddel bij vertrek.
 - Soort stormmateriaal.
 - Het netto gestorte gewicht.
- De weegbon wordt door de Opdrachtnemer ondertekend. Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief wordt samen met de weegbon (een kopie van) de bijbehorende factuur binnen 7 werkdagen na het storten overhandigd aan de directie UAV.
- 05 PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 04 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk
- 06 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIH-blijst.
- 07 Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de opdrachtnemer op verzoek van de directie UAV het VIH nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.
- 08 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ondoener van een afvalstof verzorgt de opdrachtnemer ook het invullen van de nodige formulieren. Betreffende doorslagen in kopie bij het weekrapport verstrekken aan de directie UAV.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de Opdrachtnemer beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.
- 09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2015 informeert de Opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade

- 01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare

HFD PAR ART LID

vastlegging en de locatie van de schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden.

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

- 01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek. Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de Opdrachtnemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze Opdrachtnemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
- 02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
 - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de Opdrachtnemer(s);
 - de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
 - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de Opdrachtnemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
 - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
 - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 - de handelwijze bij alarmsituaties;
 - het type van het alarmsysteem;
 - de handelwijze bij E.H.B.O gevallen;
 - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
 - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.
- 03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de Opdrachtnemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De Opdrachtnemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De Opdrachtnemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
- 04 De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden namens de aannemer het werk aan bij de Inspectie ISZW indien:
- a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
 - b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

- 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de Opdrachtnemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De Opdrachtnemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent. Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de Opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.
- 04 De opdrachtnemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren bij de directie, binnen 5 dagen.

01 19 08 Voorwaarden personeel Opdrachtnemer.

- 04 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
- a. aangifte doet op het Gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
 - b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
 - c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt;
 - d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
 - e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
 - f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
 - g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De Opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

HFD PAR ART LID

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. Opdrachtnemer dient conform par 26 lid 2 van de UAV 2012 het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 In aanvulling op de in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard vermelde punten in het plan van aanpak ook opnemen:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
 - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria volgens het ministerie van LNV diegene beschikt.
- 03 De werkzaamheden mogen pas gestart worden, nadat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.

01 22 05 Schadevergoeding ivm beschadiging beschermde flora en fauna

- 02 Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
 - € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
- 03 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 04 Meetlocaties**

- 01 Na opdracht zal de meetmethode ten behoeve van het bepalen van de beeldkwaliteit worden vastgesteld. Hierbij kan de directie UAV kiezen uit logische grenzenmethode of de selectieve locatiemethode. De rastermethode zal niet gebruikt worden.

01 24 09 Korting

- 01 De korting bedraagt het percentage afkeur verhoogd met een factor. De hoogte van de factor is afhankelijk van de desbetreffende betalingstermijn waarbinnen de afkeur plaatsvindt. Hierbij geldt de volgende verdeling:
- week 1-4, 5-8, 45-48 en 49-52 = factor 1,2
 - week 9-12 en 41-44 = factor 1,3
 - week 13-16 en 37-40 = factor 1,5
 - week 17-20 en 33-36 = factor 1,7
 - week 21-24, 25-28 en 29-32 = factor 2,0
- De in artikel 01.24.09 lid 06 van de Standaard vermelde factor van 1,3 wordt vervangen voor bovenstaande factoren.

01 26 Door Opdrachtnemer te verstrekken gegevens.**01 26 02 Door Opdrachtnemer te verstrekken gegevens, verwerkte hoeveelheden.**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, meet en berekent de Opdrachtnemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de Opdrachtnemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken.
- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie UAV.
- 03 Verstrekst moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de Opdrachtnemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV voorlopig als juist worden erkend.
- 05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.
- 06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de Opdrachtnemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te voren ter kennis gebracht van de directie UAV.
- 07 Ten behoeve van metingen, zowel door de Opdrachtnemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

01 27 Werknemers en materieel**01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers**

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient ten allen tijde een voorman / werkploegleider aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.
- 02 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 04 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 05 Randon verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid

HFD PAR ART LID

zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

07 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.

08 De aannemer dient bij aanvang van het bestek een noodtelefoonnummer welke 24 uur per dag beschikbaar is voor calamiteiten aan te geven aan de directie UAV

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel

01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 27 03 Herkenbaarheid

01 Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van de gemeente is het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.

Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van de hoofdaannemer.

02 De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun kleding en/of veiligheidshesje. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.

03 De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval van inhuur of voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35cm, mede afhankelijk van uw vormgeving.

04 In het kwaliteitsplan een nadere uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw aanwezigheid wordt gewaarborgd.

01 27 04 Sanitaire voorzieningen

01 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten. In een dergelijk geval kan de opdrachtnemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege ernstig verlet.

01 28 Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels

01 28 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging groenvoorzieningen

01 Ingeval van beschadiging van groenvoorzieningen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen, wordt de schadevergoeding bepaald volgens het bepaalde in artikel 01.18.04 t/m 01.18.07 van de Standaard.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,- per boom per gebeurtenis;

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag bij herstelbare schade € 20,- per m2 bedraagt en bij onherstelbare schade € 50,- per m2 bedraagt.

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van haagplantsoen bedraagt bij:

a. herstelbare schade € 50,- per m1 haag, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;

b. onherstelbare schade € 100,- per m1 haag, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.

In geval van blokhaag dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen bedraagt bij:

a. herstelbare schade € 20,- per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;

b. onherstelbare schade € 50,- per m2, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.

01 28 02 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging verharding

01 Ingeval van beschadiging van verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,00 per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 28 03 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 28 04 Melden van schade

01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

02 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen drie werkdagen aan de directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in voorgaande artikels vermelde schadebedrag.

01 29 Bouwvergaderingen en weekrapporten

01 29 02 Algemeen

01 In ieder geval maandelijks, of zoveel vaker als door de directie of de opdrachtgever nodig wordt geacht, zullen bouwvergaderingen worden gehouden, waarbij in ieder geval de gevolmachtigde van de aannemer, de directie en de opdrachtgever aanwezig zullen zijn, alsmede eventueel door hen uit te nodigen derden, zoals

HFD PAR ART LID

onderaannemers en nevenaannemers.

- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van de bouwvergaderingen zal door de aannemer het bouwverslag worden opgesteld. De directie UAV stelt hiervoor het format beschikbaar dat de aannemer verplicht is te gebruiken. Concept verslagen dienen binnen 5 werkdagen bij de directie UAV te worden ingediend (via e-mail in Word). De directie zal alleen tekstuele fouten aangeven. Tijdens de eerstvolgende vergadering worden de aanpassingen van het verslag in overleg met de aannemer vast gelegd waarna het vastgestelde verslag wederom binnen 5 werkdagen dient te worden verzonden aan de directie UAV. Goedgekeurde verslagen dienen door beide partijen te worden ondertekend en aan beide partijen in afschrift te worden overhandigd.
- 04 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
- 05 In afwijking van paragraaf 27 lid 2 t/m 6 van de UAV 2012 dient ten aanzien van de afwijking vermeld in lid 04, voor 'directie' gelezen worden 'aannemer' en voor 'aannemer' gelezen worden 'directie'.
- 06 Indien de Opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 07 De weekrapportages als bedoeld in art. 01.90.27 in deel 3 van het bestek zijn een onderdeel van de bouwvergadering.
- 08 De bewaking van de voortgang van het werk is een onderdeel van de bouwvergadering.

01 31 Werkterrein.

01 31 01 Werkterrein, algemeen.

- 01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.

01 31 02 Werkterrein, opslag- of ketenterrein.

- 01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken..
- 02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen.
- 03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt kan worden.

01 32 Schaden.

01 32 01 Voorkoming milieuschade.

- 01 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de Opdrachtnemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht
- 02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de Opdrachtnemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV.
- 03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.

01 32 02 Herstel van schaden.

- 01 Bij schades aan eigendommen van Derden neemt de Opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de Opdrachtnemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
- 03 Indien de Opdrachtnemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 33 Geluidsniveaus.

01 33 01 Beoordelingskader.

- 01 De maximale norm voor geluidsbelasting op de gevels van woningen gedurende de gehele duur van de werkzaamheden bedraagt L(Aeq) 60 dB(A) Werkzaamheden die korter duren dan 1 maand bedraagt deze maximale geluidsbelasting L(Aeq) 65 dB(A).
- 02 Er mogen in de avond- en nachtperiode geen lawaaiige werkzaamheden uitgevoerd worden.
- 03 Blijkt het vanwege de aard van de werkzaamheden niet mogelijk om te voldoen aan de de in lid 01 en 02 gestelde maximale norm, geldt het onderstaande:

Dagwaarde	tot 60 dB(A)	boven 60 dB(A)	boven 65 dB(A)	boven 70 dB(A)	boven 75 dB(A)
maximale blootstelling-duur in dagen	geen beperkingen	maximaal 50 dagen	maximaal 30 dagen	maximaal 15 dagen	maximaal 5 dagen

Een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A) is nimmer toegestaan.

- 04 Voor geluid met een impulsachtig karakter zoals geluid afkomstig van heilwerk is een toeslag van 5 dB(A) op de in lid 01 en 03 genoemde waarde toegestaan.

HFD PAR ART LID

- 05 Indien in de avond- en nachtperiode geluidsbronnen actief blijven (denk aan grondwaterpompen), geldt daarvoor het maximale geluidsniveau van 45 dB(A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning of ander lawaaigevoelig pand.
- 06 Op alle metingen en berekeningen volgens het bepaalde in dit artikel is de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-1999, ISBN 978-90-73875-95-1) van toepassing.

01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012.

01 90 02 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen.

- 05 § 2 lid 5 en § 6 lid 14 van de UAV 2012 zijn van toepassing, met dien verstande dat voor 'klaarblijkelijk zodanige' en 'klaarblijkelijke tegenstrijdigheid' dient te worden gelezen respectievelijk: 'zodanige' en 'tegenstrijdigheid'.

01 90 06 Verplichtingen van de Opdrachtnemer.

- 07 Indien een door de Opdrachtnemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de Opdrachtnemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de Opdrachtnemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 09 In aanvulling op § 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de Opdrachtnemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

01 90 14 Schorsing van het werk.

- 11 In afwijking van § 14 van de UAV 2012 heeft de Opdrachtnemer geen aanspraak op vergoeding van kosten die hij als gevolg van de niet - voltooiing heeft moeten maken, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in paragraaf 14 lid 8.

01 90 27 Dagboeken, lijsten en rapporten.

- 01 In afwijking van het gestelde in § 27 lid 1 van de UAV worden van de Opdrachtnemer verlangd:
a. weekrapporten,
b. termijnstaten,
- 10 Een door de Opdrachtnemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekrapporten is ter beoordeling van de directie.
In de weekrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- opgave van een percentage werkbare uren;
- activiteiten van de Opdrachtnemer met de opgave van hoeveelheden in de periode;
- activiteiten door Derden, afspraken met Derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- afspraken gemaakt met toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- wijzigingen t.o.v. bestek, zijnde de te verwachten afwijkingen van de hoeveelheden resultaatsverplichtingen bij einde werk volgens deel 2.2 van het bestek;
- bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- opmerkingen Opdrachtnemer;
- opmerkingen Opdrachtgever.
- informeren over het actuele niveau van de beeldkwaliteit
- ontvangen schouwresultaten van de directie
- ontvangen besteksmeldingen + stand van zaken
- ontvangen meldingsformulieren + stand van zaken.
De Opdrachtnemer moet het rapport genoemd in lid 02, conform § 27, lid 02 van de UAV 2012 volledig ingevuld en ondertekend, wekelijks aan de directie UAV verstrekken.

01 90 36 Bestekswijzigingen.

- 02 In afwijking op lid 4 van § 36 UAV 2012 is uitsluitend de Opdrachtgever bevoegd bestekswijzigingen aan de Opdrachtnemer op te dragen. Bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 UAV 2012 komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien de Opdrachtnemer hiervan tijdig en vooraf schriftelijk gemotiveerd melding heeft gemaakt bij de Opdrachtgever en de Opdrachtgever daarvoor schriftelijk opdracht heeft gegeven. In afwijking van § 36 lid 5, laatste volzin, UAV 2012 verliest de Opdrachtnemer aanspraak op bijbetaling bij gebreke van een schriftelijke opdracht.
- 04 Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is. De tekst in lid 4 van § 36 UAV 2012 te vervangen door onderstaande tekst:

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie UAV en Opdrachtnemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:

- kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen;
- hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt,

HFD PAR ART LID

- vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;
- c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal;
- d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten van niet directe aard, zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910010 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:

- e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat;
- f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de Opdrachtnemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsoverlegging overlegt de Opdrachtnemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
- g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsoverlegging overlegt de Opdrachtnemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
- h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent.
- 07 Voor zover prijzen en tarieven van meer- of minderwerk niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Verplicht de opdrachtnemer zich ertoe om voor het meer- en minderwerk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

01 90 42 Kortingen.

- 03 In aanvulling op § 42, lid 3 van de UAV 2012 wordt het onderstaande bepaald.

Indien een van de partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot schadevergoeding zijn verplicht.

De partij die zich op niet toerekenbare tekortkoming beroept dient dit Schriftelijk aan de andere Partij kenbaar te maken binnen vierentwintig (24) uur na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde partij dient het beroep op een niet toerekenbare tekortkoming tegenover de wederpartij met bewijs te staven.

Gebeurtenissen als stakingen en werkonderbrekingen, ziekte van personeel vormen geen aanleiding tot een beroep op niet toerekenbare tekortkoming, evenmin als wanprestatie van toeleveranciers of anderen van wie Opdrachtnemer Goederen en/of Diensten betreft.

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Algemeen****51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van alle werkzaamheden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN

- 01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie
- 02 Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer op een droge grasmat
- 03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

51 02 06 DESKUNDIGHEID PERSONEEL

- 01 In aanvulling op de gegevens in de Eigen Verklaring wordt bepaald dat:
- a. voor het gehele contract één contactpersoon wordt aangewezen die minimaal het diploma "terreinmeester" heeft behaald en minimaal 3 jaar ervaring heeft in het onderhouden van sportcomplexen.
- b. voor werkzaamheden aan groenvoorzieningen er minimaal één voorman per vijf medewerkers aanwezig is tijdens de werkzaamheden, waarbij deze persoon voldoet aan de kwalificaties die worden gesteld aan een "vakbekwaam hovenier".
- c. uitvoerend personeel dat onderhoud verricht op sportvelden minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring heeft. Indien personeel wordt ingezet dat niet aan deze eis kan voldoen dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in aanwezigheid van een voorman die minimaal het diploma "terreinmeester" heeft, bij voorkeur de onder sub a. bedoelde persoon.
- 02 De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende personen de genoemde (gelijkwaardige) kwaliteiten heeft door overlegging van een CV, eventueel met bijvoeging van kopieën van diploma's. Dit is alleen ter beoordeling en goedkeuring door de directie UAV.
- 03 De onder lid 01, sub a t/m c bedoelde personen dienen de Nederlandse taal te beheersen. de onder sub a. genoemde persoon dient de Nederlandse taal tevens in schrift te beheersen.
- 04 Personeel van de aannemer en diens onderaannemers dienen een verzorgd uiterlijk te hebben en herkenbaar te zijn door het voeren van eenduidige kleding voorzien van logo's. De werknemers dienen zich correct en pro-actief te gedragen richting gebruikers van de sportcomplexen.

51 02 20 MAAIEN

- 02 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen de maaibanen of

HFD PAR ART LID

werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).

- 05 De maaibeurten op maandag en donderdag en als regel bij droog weer en droog gras uitvoeren.
- 06 De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en terreinomstandigheden. Het ontstaan van een wasbordeffect dient te worden voorkomen. Het maaien dient te worden uitgevoerd met rustige wendingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.
- 07 Voorafgaand aan het maaien dienen eventuele molshopen te worden geegaliseerd door handmatig de grond de verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te trappen. Tevens dient direct melding te worden gedaan bij de directie van de aanwezigheid van molshopen.
- 08 Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.

51 02 21 ROLLEN VAN GRASVELD

- 01 Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa
- 02 De rol dient minimaal aan te drukken wat de wielen van de voorttrekkende tractor insporen.
- 03 De grasrol dient een minimale diameter te hebben van 0,60m en een maximale lengte van 1 m. Bredere rollen dienen te zijn opgedeeld in meerdere segmenten die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.

51 02 39 VEGEN

- 01 Indien door het maaien het achtergebleven gras tot verstikking van de grasmat kan leiden dient het maaisel te worden verwijderd.
- 02 Veegwerk als gevolg van te laat maaien komt niet in aanmerking voor verrekening.

51 02 40 TOPBELUCHTEN

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie.
- 02 Uitvoeren met een machine voorzien van driehoekige messen die de grasmat doorsnijden.

51 02 41 DIEPBELUCHTEN MET HOLLE PENNEN

- 01 De grond moet vooraf voldoende vochtig gemaakt worden zodat grond uit de toplaag wordt meegenomen door de holle pennen.

51 02 42 WIEDEGGEN

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie
- 02 Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmat niet beschadigen.

51 02 43 VERTICUTEREN

- 01 Direct na uitvoeren van de bewerking het vrijkomend materiaal verzamelen en afvoeren.

51 02 44 EGALISEREN / SLEPEN

- 01 Egaliseren / slepen met behoud van de van nature aanwezige tonrondte van het sportveld.

51 02 45 DOORZAAIEN

- 01 De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale rijafstand 35 mm.

51 02 46 ONDERHOUD SPORTVELDEN ALGEMEEN

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge grasmat.
- 02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming in de bochten ontstaat.
- 03 Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct handmatig hersteld te worden.
- 04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren, berijpt of besneeuwd veld.
- 05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van gazonbanden.

51 02 47 ONDERHOUD KUNSTGRASVELDEN

- 01 Bij onderhoud van kunstgrasvelden verontreiniging door olie of brandstof te allen tijde voorkomen. Verontreiniging terstond melden bij de directie.
- 02 Indien bij het verwijderen van verontreiniging infill wordt verwijderd, moet dit worden aangevuld met vergelijkbaar materiaal.
- 03 Koekvorming door microslijpsel moet tijdens het borstelen worden verwijderd.
- 04 Uitvoeren van de werkzaamheden met droog weer en op een droge grasmat.
- 05 Rijsnelheid aanpassen zodat geen opdrukking en verschuiving van de kunstgrasmat ontstaat. Plooivorming door onderhoud moet worden voorkomen.

51 02 48 BORSTELLEN

- 01 De te gebruiken borstels moet worden afgestemd op de eigenschappen van het veld. Borstels mogen niet slepend werken. Borstels mogen niet vollopen.
- 02 Borstelen op een zodanige wijze uitvoeren dat de bovenste laag infill zoveel mogelijk in beweging wordt gebracht.
- 03 Borstelen uitvoeren in twee werkgangen en in twee verschillende richtingen.

51 02 49 EGALISEREN EN DECOMPACTEREN KUNSTGRASVELD (RUBBER INFILL)

- 01 Tot een bepaalde diepte losmaken van de infill om de sporttechnische waarden van het veld te verbeteren.
- 02 In één werkgang egaliseren van de infill met een rubber mat.

51 02 50 REINIGEN KUNSTGRASVELD, DIEPREINIGEN

- 01 Opnemen van het infill materiaal, reinigen van ongerechtigdheden door middel van vegen, reinigen van stof door middel van luchtverplaatsing en/of vacuüm, afvoeren van het vrijkomend vuil en terugbrengen van het infill materiaal in de kunstgrasmat.
- 02 Zo nodig egaliseren-inslepen in direct opvolgende of gelijke werkgang zijn onderdeel van de werkgang reinigen kunstgrasveld, diepreinigen.

HFD PAR ART LID

- 51 02 51 Natuurlijk afval op kunstgrasvelden**
- 01 In verband met de verspreiding van microplastics is het verboden om natuurlijk afval op kunstgrasvelden naar de zijanten te blazen en op die manier van het veld te verwijderen.
- 02 Natuurlijk afval moet naar het midden van het veld worden geblazen, daar worden verzameld en worden afgevoerd als afvalstof, niet als GFT. De afvoerkosten worden geacht in de bestekspost te zijn meegenomen.
- 51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN**
- 51 05 01 MARKEREN SPROEIER IN SPORTVELDEN**
- 01 Tot het uitvoeren van het dagelijks, seizoens gebonden en groot onderhoud behoort tevens het uitzetten en het markeren van de aanwezige sproeiers van de beregeningsinstallatie.
- 02 De aannemer dient voorafgaand aan de werkgangen per activiteit of bestekpost de aanwezige installaties te markeren.
- 03 Schade ontstaan aan de beregeningsinstallaties (waaronder leidingen en sproeiers) door verkeerde bediening of het niet juist markeren van de onderdelen wordt door derden hersteld op kosten van de aannemer. De kosten worden met de eerstvolgende termijn verrekend.
- 51 1 Water en watergangen**
- 51 11 Water en watergangen**
- 51 12 Eisen en uitvoering Water en watergangen**
- 51 12 05 Ecologisch beheer**
- 01 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
- 51 12 14 Doorstroming duikers**
- 01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat er geen maaisel in de duikers terecht komt. Vrijgekomen materiaal tijdens de bewerking gelijk verwijderen of voldoende verplaatsen zodat voorkomen wordt dat het maaisel door het afvoerende water alsnog in de duikers terecht komt. In geval van verstopping door maaisel / vrijkomend materiaal de duikers per direct schoonmaken.
- 51 15 Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen**
- 51 15 01 Ecologisch beheer**
- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.
- 51 16 BOUWSTOFFEN**
- 51 16 01 DRESSGROND**
- 01 Dressgrond moet geschikt zijn voor sportvelden.
- Leemgehalte(minerale bestanddelen, 50 mu) < 3 %
 - Organische stof gehalte maximaal 5 %
 - M50-cijfer circa 220 mu, afwijkingen alleen in overleg met de directie.
 - Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
 - Vrij van onkruid
- 02 Dressgrond droog verwerken
- 03 Dressgrond mag maximaal 2 dagen in depot liggen. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. het depot dient schoon te worden opgeleverd.
- 51 16 02 ZAND VOOR DRESSEN OF BEZANDEN**
- 01 Het verschrallingszand dient aan de volgende voorwaarden te voldoen
- M50-cijfer 180-240 mu;
 - Leemgehalte (minerale bestanddelen <50 mu) maximaal 1 %;
 - Organische stof gehalte maximaal 1 %;
 - Vrij van grind, schelpen en/of andere verontreinigingen.
- 02 Het verschrallingszand dient droog verwerkt te worden.
- 03 Het verschrallingszand mag maximaal 2 dagen in depot liggen. Deze dagen mogen niet zijn; feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd.
- 04 Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op lage druk banden (gronddruk bij maximale belasting maximaal 500 gram/cm²)
- 51 2 Gras en kruidachtigen**
- 51 21 Gras en kruidachtigen**
- 51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen**
- 51 22 17 Beheersen overgroei randen beplanting -gras**
- 02 Graskanten steken in een vloeiende lijn op minimaal 30cm vanaf voet opgaande heester / op 10cm vanaf maaigrens langs takken c.q. uitlopers van bodembedekkende heester
- 51 22 19 Beheersen natuurlijk afval gras**
- 01 In aanvulling op deze paragraaf inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend

HFD PAR ART LID

- 51 22 21 Beheersen gras rondom obstakels**
- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30m van een obstakel gelijk aan de hoogte van de omliggende vegetatie
 - 02 Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30m van een obstakel ten hoogste 1,5 keer de hoogte van de omliggende vegetatie
 - 03 Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30m van een obstakel ten hoogste 2 keer de hoogte van de omliggende vegetatie
 - 04 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30m van een obstakel ten hoogste 3 keer de hoogte van de omliggende vegetatie
- 51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen**
- 51 25 01 Ecologisch beheer**
- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.
- 51 4 Beplantingen**
- 51 41 Beplantingen**
- 51 42 DUURZAAMHEIDSEISEN GROENVOORZIENINGEN**
- 51 42 01 GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN**
- 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij met toestemming van de directie.
- 51 42 05 Inboeten beplanting**
- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.
- 51 42 20 Beheersen natuurlijk afval beplanting**
- 01 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau B in het binnengebied van een groot plantvak is de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 10cm
 - 02 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau C in het binnengebied van een groot plantvak is de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 20cm
 - 03 De buitenste randen rondom het plantvak dienen te voldoen aan gestelde eis maximale dikte.
 - 04 Het overblijvende deel van het plantvak dient te voldoen aan gestelde eis maximale dikte binnengebied
 - 05 De definitie van rand is: 2,0m breed langs de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.
- 51 42 24 Beheersen overgroei bodembedekkers**
- 01 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeïende beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand
 - 02 De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.
 - 03 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.
- 51 42 26 Beheersen overgroei heesters**
- 01 In afwijking van paragraaf 51.42.26 lid 4 van de Standaard is de maximale lengte van overgroei van de rand verharding of gras door heesters niet meer dan 50cm
 - 02 In afwijking van paragraaf 51.42.26 lid 5 van de Standaard is per 100m de gemiddelde lengte van overgroei van de rand van verharding of gras door heesters niet meer dan 35cm
 - 03 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeïende beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand
 - 04 De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.
 - 05 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.
- 51 42 29 Beheersen snoeibeeld bodembedekkers**
- 01 In aanvulling op deze paragraaf geldt deze naast voor bodembedekkers ook voor heesters, als toepassingsgebied voor de plantvakken op verkeershoeken
 - 02 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau A+ een hoogte van de beplanting tussen 40 en 50cm
 - 03 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau A een hoogte van de beplanting tussen 40 en 60cm
 - 04 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau B een hoogte van de beplanting tussen 40 en 60cm
 - 05 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau C een hoogte van de beplanting tussen 30 en 70cm
- 51 42 31 Beheersen snoeibeeld geschoren hagen**
- 01 In afwijking van paragraaf 51.42.31 lid 4 van de Standaard is de maximale lengte van de uitloper buiten de knipmaat van de haag niet meer dan 35cm
 - 02 In afwijking van paragraaf 52.42.31 lid 6 van de standaard is de maximale lengte van de uitlopers buiten de knipmaat van de haag niet meer dan 45 cm.
 - 03 In afwijking van paragraaf 51.42.31 lid 7 van de standaard is de gemiddelde lengte van de uitlopers buiten de knipmaat van de haag niet meer dan 25 cm.
 - 04 In aanvulling op deze paragraaf geldt elk haagelement dient na het knippen over de gehele lengte een vlak en

HFD PAR ART LID

strak uiterlijk te hebben. Mede te zijn teruggesnoeid tot de oorspronkelijke afmeting / haagvorm.

- 51 42 36 Beheersen onkruid beplanting kale grond**
- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen onkruid voor.
 - 02 Bij kwaliteitsniveau A is per 100m² ten hoogste 20% van de oppervlakte bedekt met onkruid
 - 03 Bij kwaliteitsniveau A is per 100m² ten hoogste 10% van de oppervlakte bedekt door resten van onkruid
 - 04 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 10cm
 - 05 Bij kwaliteitsniveau A komen geen zoden voor.
 - 06 Bij kwaliteitsniveau B is per 100m² ten hoogste 40% van de oppervlakte bedekt met onkruid
 - 07 Bij kwaliteitsniveau B is per 100m² ten hoogste 25% van de oppervlakte bedekt door resten van onkruid
 - 08 Bij kwaliteitsniveau B is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 30cm
 - 09 Bij kwaliteitsniveau B komen geen zoden voor.
 - 10 Bij kwaliteitsniveau C is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 30cm
- 51 42 45 Beheersen beplantingen - algemeen**
- 01 Voorkomende resten van onkruidbegroeiing welke in het plantvak achterblijven mogen niet op de beplanting liggen of gedeponeed worden.
 - 02 Bij de uitvoering overtollige hoeveelheid vrijgekomen en losliggende materialen, van onkruid in beplantingen en op verhardingen, dezelfde dag verzamelen en verwijderen.
 - 03 Bij de uitvoering van verwijdering onkruidbegroeiing in bodembedekkers, kruidachtige en vaste planten de worteluitlopers niet beschadigen.
 - 04 Knip of snoeivlakken mogen geen kneuzingen vertonen; op de haag of op de bodembedekkers mag geen knipsel zichtbaar achterblijven.
- 51 5 Bomen**
- 51 51 Bomen**
- 51 52 Eisen en uitvoering Bomen**
- 51 52 28 Beheersen onkruid boomspiegel en graskant (in gazon)**
- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen onkruid voor, geen overgroei door gras voor en de graskanten zijn recht gestoken
 - 02 Bij kwaliteitsniveau A is per boomspiegel ten hoogste 20% van de oppervlakte bedekt met onkruid
 - 03 Bij kwaliteitsniveau A is per boomspiegel ten hoogste 10% van de oppervlakte bedekt met resten van onkruid
 - 04 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 10cm
 - 05 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale lengte van overgroei door gras niet meer dan 30cm
 - 06 Bij kwaliteitsniveau A is per boomspiegel de gemiddelde lengte van overgroei door gras niet meer dan 5cm
 - 07 Bij kwaliteitsniveau A zijn de graskanten recht gestoken
 - 08 Bij kwaliteitsniveau B is per boomspiegel ten hoogste 40% van de oppervlakte bedekt met onkruid
 - 09 Bij kwaliteitsniveau B is per boomspiegel ten hoogste 25% van de oppervlakte bedekt met resten van onkruid
 - 10 Bij kwaliteitsniveau B is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 20cm
 - 11 Bij kwaliteitsniveau B is de maximale lengte van overgroei door gras niet meer dan 30cm
 - 12 Bij kwaliteitsniveau B is per boomspiegel de gemiddelde lengte van overgroei door gras niet meer dan 15cm
 - 13 Bij kwaliteitsniveau C is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 50cm
 - 14 Uitvoering: Bomen: onderhouden en graskanten steken in ellipsvorm met 30cm vanaf stamvoet en/of boompalen
 - 15 Uitvoering: Solitair heesters: onderhouden en graskanten steken in vorm met 30cm vanuit buitenste takvoet / maaigrens langs takken
- 51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**
- 51 81 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**
- 51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding**
- 51 82 04 Beheersen onkruid ongebonden verharding**
- 01 In afwijking van paragraaf 51.82.04 lid 4 van de Standaard is per 100m² ten hoogste 10% van de oppervlakte bedekt met onkruid
 - 02 In afwijking van paragraaf 51.82.04 lid 5 van de Standaard is de hoogte van het onkruid ten hoogste 15cm
- 51 82 08 Beheersen onkruid goten**
- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen onkruid voor.
 - 02 Bij kwaliteitsniveau A komt per 100m ten hoogste 2% bedekking met onkruid voor
 - 03 Bij kwaliteitsniveau A komen per 100m ten hoogste 10 stuks onkruid voor hoger dan 20cm
 - 04 Bij kwaliteitsniveau B komt per 100m ten hoogste 4% bedekking met onkruid voor
 - 05 Bij kwaliteitsniveau B komen per 100m ten hoogste 20 stuks onkruid voor hoger dan 20cm
 - 06 Bij kwaliteitsniveau C komt per 100m ten hoogste 8% bedekking met onkruid voor
 - 07 Bij kwaliteitsniveau C komen per 100m ten hoogste 30 stuks onkruid voor hoger dan 20cm
- 51 82 15 Beheersen verhardingen - algemeen**
- 01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
 - 02 Machines dienen te zijn voorzien van "spatschermen" c.q. afdoende bescherming tegen wegschieten van steentjes en materialen.
 - 03 Het tijdens droge weersomstandigheden onkruidvrij maken van verhardingen door borstelen, dient te geschieden met een borstelsysteem rondom voorzien van waterverneveling.
 - 04 Rekening houden met het uitvoeren van onkruidvrij maken van verhardingen, onder andere door borstelen met een te hoge borsteldruk, dat geen beschadigingen aan wegverhardingen en kantopsluitingen ontstaan. Tevens rekening houden met obstakels, hekwerken en gevels, dat deze niet worden beschadigd tijdens borstelen.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 05 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0637694050

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
111020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	2,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
1120	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
112040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
112050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	2.640,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	65,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	7.311,20V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	600,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
111030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
111060	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
12	VELD 2 - natuurgas / grassmaster				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
121020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
121030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
121040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
121050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
121060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
121070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
121080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
121090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
121100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1220	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
122010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
122020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
122030	Affrezen top laag sportveld	keer	1,00V		
122040	Plaatselijk herstel grasmatt	keer	2,00V		
122050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		
122060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
122070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
122100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
122110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
122120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
122130	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1230	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
123010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
123020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
123030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
123050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
13	VELD 3 - natuurgas				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
131020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
131030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
131040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
131050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
131060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
131070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
131080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
131090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
131100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1320	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
132010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
132020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
132030	Affrezen top laag sportveld	keer	1,00V		
132040	Plaatselijk herstel grasmatt	keer	2,00V		
132050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		
132060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
132070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
132080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
132090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
132100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
132110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
132130	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1330	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
133010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
133020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
133030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
133040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
133050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
14	VELD 4 - kunstgras				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
141020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
141030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
141040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
141050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1420	<u>Groot onderhoud</u>				
142010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	7.920,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	320,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	310,80V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	2,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	2,00V		
7120	<u>Onderhoud verspringbak</u>				
712010	Aanvullen zand springbakken, incl. egaliseren.	m3	4,00V		
7130	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
713010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
713030	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
713040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
713050	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
713060	Verwijderen veegvuil.	are	86,50V		
713070	Verwijderen veegvuil.	are	86,50V		
713080	Reinigen kolken.	st	20,00V		
7140	<u>Onderhoud gazons</u>				
714010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
714020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
714030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.750,00V		
714040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7150	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
715010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
715030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud hagen</u>				
716010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	104,00V		
716020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00V		
7170	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
717030	Uitmaaïen beplantingsvak - talud	are	126,40V		
717040	Beheersen overgroeï-bosplantsoen.	week	104,00V		
717050	Dunnen bosplantsoen.	m2	1.053,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	20.430,80V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	3.800,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	2.100,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	900,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	1.300,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	HONKBALVELD				
1110	<u>Dagelijks onderhoud natuugras</u>				
111010	Beheersen grashoogte-honkbalveld	week	104,00V		
111020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
111090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud natuugras</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
112020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
112030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
112040	Plaatselijk herstel grasmatt	keer	2,00V		
112050	Leveren dressgrond	m3	8,00V		
112060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
112070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
112080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
112100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
112110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
1130	<u>Groot najaarsonderhoud natuugras</u>				
113010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
113020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
113030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
113040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
113050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1140	<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>				
114010	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	2,00V		
114020	Frezen halfverharding	keer	2,00V		
114030	Aanvullen halfverharding	keer	2,00V		
114040	Egaliseren halfverharding	keer	2,00V		
114050	Leveren Baro-Top	m3	10,00V		
1150	<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
115010	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	12,00V		
115020	Leveren Baro-Top	m3	8,00V		
12	SOFTBALVELD - veld 1				
1210	<u>Dagelijks onderhoud natuugras</u>				
121010	Beheersen grashoogte-honkbalveld	week	104,00V		
121020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
121030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
121040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
121050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
121060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
121070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
121080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
121090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
121100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1220	<u>Groot voorjaarsonderhoud natuugras</u>				
122010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
122020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
122030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
122040	Plaatselijk herstel grasmatt	keer	2,00V		
122050	Leveren dressgrond	m3	8,00V		
122060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
122070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
122080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
122090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
122100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
122110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1230	<u>Groot najaarsonderhoud natuurgras</u>				
123010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
123020	Leveren dresszand	m3	20,00V		
123030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
123040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
123050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1240	<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>				
124010	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	2,00V		
124020	Frezen halfverharding	keer	2,00V		
124030	Aanvullen halfverharding	keer	2,00V		
124040	Egaliseren halfverharding	keer	2,00V		
124050	Leveren Baro-Top	m3	10,00V		
1250	<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
125010	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	12,00V		
13	SOFTBALVELD - veld 2				
1310	<u>Dagelijks onderhoud natuurgras</u>				
131010	Beheersen grashoogte-honkbalveld	week	104,00V		
131020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
131030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
131040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
131050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
131060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
131070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
131080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
131090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
131100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1320	<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgras</u>				
132010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
132020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
132030	Affrezen top laag sportveld	keer	1,00V		
132040	Plaatselijk herstel grasmatten	keer	2,00V		
132050	Leveren dressgrond	m3	8,00V		
132060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
132070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
132080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
132090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
132100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
132110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
1330	<u>Groot najaarsonderhoud natuurgras</u>				
133010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
133020	Leveren dresszand	m3	20,00V		
133030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
133040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
133050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1340	<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>				
134010	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	2,00V		
134020	Frezen halfverharding	keer	2,00V		
134030	Aanvullen halfverharding	keer	2,00V		
134040	Egaliseren halfverharding	keer	2,00V		
134050	Leveren Baro-Top	m3	10,00V		
1350	<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
135010	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	12,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	4.290,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	690,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	305,40V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	2,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	66,00V		
712070	Reinigen kolken.	st	20,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
713020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.380,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	18.938,40V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	3.700,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	2.100,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	900,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	1.300,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	ATLETIEKBAAN				
1110	<u>Onderhoud baan</u>				
111010	Reinigen atletiekbaan	keer	2,00V		
111020	Reinigen goot	keer	4,00V		
111030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
111040	Aanbrengen anti-alg middel	keer	8,00V		
111050	Verwijderen zand en zwerfafval	keer	52,00V		
12	KUNSTGRAS				
1210	<u>Dagelijks onderhoud kunstgras</u>				
121010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
121030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
121050	Leveren infillzand	ton	1,00V		
1220	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>				
122010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
13	HALFVERHARDING				
1310	<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>				
131010	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	2,00V		
131020	Frezen halfverharding	keer	2,00V		
131030	Aanvullen halfverharding	keer	2,00V		
131040	Egaliseren halfverharding	keer	2,00V		
131050	Leveren Baro-Top	m3	5,00V		
1320	<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
132010	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	12,00V		
14	NATUURGRAS				
1410	<u>Dagelijks onderhoud natuurgras</u>				
141010	Beheersen grashoogte-binnenterrein	week	104,00V		
141020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
141030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
141040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
141050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
141060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
141070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
141080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
141090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
141100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1420	<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgras</u>				
142010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
142020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
142030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
142060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
142070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
142080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
142090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
142100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
142110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
1430	<u>Groot najaarsonderhoud natuurgras</u>				
143010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
143020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
143030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
143040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
143050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.990,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	80,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	124,50V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	51,60V		
712070	Reinigen kolken.	st	10,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
713020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	880,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7150	<u>Onderhoud hagen</u>				
715010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	104,00V		
715020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	104,00V		
716020	Uitmaaïen beplantingsvak - horizontaal	are	135,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	1.125,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	12.714,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	3.900,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	2.200,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	900,00V		
950040	Stelpost - anti-alg middel	EUR	9.300,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	1.400,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	2.100,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Borstelen en opzuigen vuil	keer	48,00V		
111020	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	48,00V		
111030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	48,00V		
111060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	7.488,00V		
111070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	10,00V		
1120	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
112010	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	4,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
121020	Lokaal terugvegen infill, incl. leveren	keer	52,00V		
121030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	48,00V		
121040	Borstelen kunstgrassportveld	keer	26,00V		
121050	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	26,00V		
121060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	7.488,00V		
121070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	10,00V		
1220	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
122010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
122020	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	4,00V		
122030	Aanvullen zand infill	keer	2,00V		
122040	Leveren Infill-zand	ton	2,00V		
13	VELD 3 - kunstgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
131020	Lokaal terugvegen infill, incl. leveren	keer	52,00V		
131030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	48,00V		
131040	Borstelen kunstgrassportveld	keer	26,00V		
131050	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	26,00V		
131060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	7.488,00V		
131070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	10,00V		
1320	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
132010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
132020	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	4,00V		
132030	Aanvullen zand infill	keer	2,00V		
132040	Leveren Infill-zand	ton	2,00V		
14	VELD 4 - kunstgras				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Borstelen en opzuigen vuil	keer	48,00V		
141020	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	48,00V		
141030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	48,00V		
141060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	7.488,00V		
141070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	10,00V		
1420	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
142010	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	4,00V		
15	VELD 5 - kunstgras				
1510	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
151010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
151020	Lokaal terugvegen infill, incl. leveren	keer	52,00V		
151030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	48,00V		
151040	Borstelen kunstgrassportveld	keer	26,00V		
151050	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	26,00V		
151060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	7.488,00V		
151070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1520	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
152010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
152020	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	4,00V		
152030	Aanvullen zand infill	keer	2,00V		
152040	Leveren Infill-zand	ton	2,00V		
16	Kwartveld				
1610	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
161010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
161020	Lokaal terugvegen infill, incl. leveren	keer	52,00V		
161030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	26,00V		
161040	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	26,00V		
161050	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	4.032,00V		
161060	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	10,00V		
1620	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
162010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
162020	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	4,00V		
162030	Aanvullen zand infill	keer	1,00V		
162040	Leveren Infill-zand	ton	1,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	8.090,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	280,00V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	2,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	2,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	149,20V		
712070	Reinigen kolken.	st	30,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
713020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	900,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7150	<u>Onderhoud hagen</u>				
715010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	104,00V		
715020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	104,00V		
716020	Uitmaaïen beplantingsvak - horizontaal	are	407,40V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	3.395,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	2.038,40V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	1.800,00V		
950040	Stelpost - anti-alg middel	EUR	18.800,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	4.100,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Overigen				
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	41,80V		
712070	Reinigen kolken.	st	6,00V		
7170	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
717010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
717020	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00V		
717030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	24,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	400,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Overigen				
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
713020	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld - talud.	week	104,00V		
713030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	104,00V		
716020	Uitmaaïen beplantingsvak - horizontaal	are	598,20V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	4.985,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	4.680,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	300,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
111030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
111050	Leveren infillzand	ton	2,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
121030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	12,00V		
121050	Leveren infillzand	ton	2,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
13	TRAININGSSTROKEN - natuurgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
131020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
131030	Bemesten grasveld	keer	2,00V		
131040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
131050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
131060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
131070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
131080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
131100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1320	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
132010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
132020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
132080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
132090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
132100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
132110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
1340	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
134010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
134020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
134030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
134040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
134050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	2.925,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	18,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	150,20V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	38,60V		
712070	Reinigen kolken.	st	16,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	800,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	104,00V		
714030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716020	Uitmaaieren beplantingsvak - horizontaal	are	113,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	945,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	1.471,60V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	2.100,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	700,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	300,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	400,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	NATUURGRAS				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
111020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	2,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
112100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
112110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
1140	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
114010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
114020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
114040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
114050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
71	Overigen				
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	104,00V		
714030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716020	Uitmaaien beplantingsvak - horizontaal	are	27,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	225,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	6.390,80V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	700,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	400,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
111030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
111060	Leveren infillzand	ton	2,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
121030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
121050	Leveren infillzand	ton	2,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
13	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
131020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
131030	Bemesten grasveld	keer	2,00V		
131040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
131050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
131060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
131070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
131080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
131090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
131100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1320	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
132010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
132020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
132090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
132100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
132110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
1330	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
133010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
133020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
133040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
133050	Slepen sportveld	keer	1,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	3.000,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	160,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	31,70V		
712070	Reinigen kolken.	st	16,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
713020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	370,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7150	<u>Onderhoud hagen</u>				
715010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	104,00V		
715020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	104,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	545,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	5.584,80V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	1.300,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	700,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	300,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
111020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
71	Overigen				
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	4.940,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Overigen				
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	3.603,60V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TENNISBANEN				
1110	<u>Onderhoud velden</u>				
111010	Reinigen sportvelden - betonverharding.	keer	2,00V		
111020	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	m	160,00V		
111030	Lev./aanbr. reflect. wegenverf (ononderbroken).	m	160,00V		
12	PLAYGROUND				
1210	<u>Onderhoud velden</u>				
121010	Reinigen sportvelden - betonverharding.	keer	2,00V		
121020	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	m	85,00V		
121030	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. figuratie	m	100,00V		
121040	Lev./aanbr. reflect. wegenverf (ononderbroken).	m	85,00V		
121050	Lev./aanbr. overige refl. wegenverf.	m	100,00V		
71	Overigen				
7130	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
713010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
713040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
713080	Reinigen kolken.	st	4,00V		
7140	<u>Onderhoud gazons</u>				
714030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	440,00V		
7150	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
715010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
715030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	HANDBALVELDEN				
1110	<u>Onderhoud velden</u>				
111010	Reinigen sportvelden - asfaltverharding.	keer	2,00V		
111020	Reinigen lijngoot.	keer	2,00V		
12	BASKETVELDEN				
1210	<u>Onderhoud velden</u>				
121010	Reinigen sportvelden - asfaltverharding.	keer	2,00V		
121020	Reinigen lijngoot.	keer	2,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	200,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
111030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
111050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
121030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
121050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
13	VELD 3 - kunstgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
131020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
131030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
131040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
131050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1320	<u>Groot onderhoud</u>				
132010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
14	VELD 4 - kunstgras				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
141020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
141030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
141040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
141050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1420	<u>Groot onderhoud</u>				
142010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
15	VELD 5 - natuurgras				
1510	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
151010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
151020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
151030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
151040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
151050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
151060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
151070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
151080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
151090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
151100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1520	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
152010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
152020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
152030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
152040	Plaatselijk herstel grasmata	keer	2,00V		
152050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
152070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
152080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
152090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
152100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
152110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
152120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
152130	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1530	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
153010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
153020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
153030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
153040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
153050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
16	VELD 6 - natuurgas				
1610	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
161010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
161020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
161030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
161040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
161050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
161060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
161070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
161080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
161090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
161100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1620	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
162010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
162020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
162030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
162040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00V		
162050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		
162060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
162070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
162080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
162090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
162100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
162110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
162120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
162130	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1630	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
163010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
163020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
163030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
163040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
163050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
17	VELD 7 - natuurgas				
1710	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
171010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
171020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
171030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
171040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
171050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
171060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
171070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
171080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
171090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
171100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1720	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
172010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
172020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
172030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
172040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00V		
172050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
172070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
172080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
172090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
172100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
172110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
172120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
172130	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1730	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
173010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
173020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
173030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
173040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
173050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
18	VELD 8 - natuurgas				
1810	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
181010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
181020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
181030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
181040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
181050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
181060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
181070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
181080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
181090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
181100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1820	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
182010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
182020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
182030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
182040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00V		
182050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		
182060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
182070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
182080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
182090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
182100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
182110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
182120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
182130	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1830	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
183010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
183020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
183030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
183040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
183050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	15.840,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	640,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	676,80V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	2,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	2,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	131,20V		
712060	Verwijderen veegvuil.	are	524,80V		
712070	Reinigen kolken.	st	30,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
713020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.240,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
714030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716020	Uitmaaieren beplantingsvak - horizontaal	are	346,80V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	2.890,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	43.929,60V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	6.700,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	3.700,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	1.600,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	2.300,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	3.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	HOOFDVELD - natuurgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
111020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
111090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
112020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
112030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
112040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00V		
112050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		
112060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
112070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
112080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
112090	Recyclingdresses sportveld	keer	1,00V		
112100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
112110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
112120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
112130	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1130	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
113010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
113020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
113030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
113040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
113050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
12	VELD 1 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
121030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
121050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
13	VELD 2 - kunstgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
131020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
131030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
131040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
131050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1320	<u>Groot onderhoud</u>				
132010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
14	VELD 3 - kunstgras				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
141020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
141030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
141040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
141050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1420	<u>Groot onderhoud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
15	VELD 4 - natuurgras				
1510	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
151010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
151020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
151030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
151040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
151050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
151060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
151070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
151080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
151090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
151100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1520	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
152010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
152020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
152030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
152040	Plaatselijk herstel grasmata	keer	2,00V		
152050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		
152060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
152070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
152080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
152090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
152100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
152110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
152120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
152130	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1530	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
153010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
153020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
153030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
153040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
153050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
16	VELD 5 - natuurgras				
1610	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
161010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
161020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
161030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
161040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
161050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
161060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
161070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
161080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
161090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
161100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1620	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
162010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
162020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
162030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
162040	Plaatselijk herstel grasmata	keer	2,00V		
162050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		
162060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
162070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
162080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
162090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
162100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
162110	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
162120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
162130	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1630	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
163010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
163020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
163030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
163040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
17	VELD 6 - kunstgras				
1710	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
171010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
171020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
171030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
171040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
171050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1720	<u>Groot onderhoud</u>				
172010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	9.900,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	420,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	492,60V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	2,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	2,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	110,80V		
712060	Verwijderen veegvuil.	are	1.108,00V		
712070	Reinigen kolken.	st	90,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
713020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.800,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	104,00V		
714030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716020	Uitmaaïen beplantingsvak - horizontaal	are	213,60V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	1.780,00V		
7170	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
717010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
717020	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00V		
717030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	24,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	33.269,60V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	6.700,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	3.800,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	1.600,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	2.300,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	3.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
111020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	2,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112090	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	780,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	10,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
714030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	2.646,80V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	600,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	400,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
111020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
111090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
112020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
112030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
112040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	2,00V		
112050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		
112060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
112070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
112080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
112110	Slepen sportveld	keer	2,00V		
112120	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
112130	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
112140	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1130	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
113010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
113020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
113030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	52,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
121030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
121050	Leveren SBR rubber	ton	2,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	8.780,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	190,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	157,40V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	2,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	2,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
713020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.400,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
714030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	104,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	35,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	8.507,20V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	2.000,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	1.100,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	500,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	700,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	1.100,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
111020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	2,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
111090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
112020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
112030	Affrezen toplaag sportveld	keer	1,00V		
112060	Bezanden sportveld	keer	1,00V		
112070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
112080	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
112110	Slepen sportveld	keer	2,00V		
112120	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
1130	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
113010	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
113020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
113030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
113040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
113050	Slepen sportveld	keer	1,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	91,20V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
7140	<u>Onderhoud gazons</u>				
714030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	250,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	4.742,40V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	800,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	500,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	300,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Overigen				
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
713020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.400,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	104,00V		
714030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7150	<u>Onderhoud hagen</u>				
715010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	104,00V		
715020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	390,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	EVENEMENTENTERREIN - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	8,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	2,00V		
112020	Verticuteren sportveld	keer	1,00V		
112040	Plaatselijk herstel grasmata	keer	2,00V		
112050	Leveren dressgrond	m3	20,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	1,00V		
112110	Slepen sportveld	keer	2,00V		
112120	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
112140	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
1130	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
113030	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
113040	Diepbeluchten sportveld	keer	1,00V		
113050	Slepen sportveld	keer	2,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.120,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	130,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	173,60V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	104,00V		
714030	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	104,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	655,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	9.027,20V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	900,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	500,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	300,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	104,00V		
111020	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	2,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	6,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	2,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	2,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	2,00V		
111090	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	2,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112090	Doorzaaien sportveld	keer	2,00V		
71	Overigen				
7102	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
710220	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
710230	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
7103	<u>Onderhoud gazons</u>				
710310	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
710320	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
710330	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	740,00V		
710340	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
7104	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
710410	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00V		
710430	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	9.549,28V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	800,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	500,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 0637694050

Onderhoud sportparken 2022 - 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	SPEELVELD - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	52,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	52,00V		
111030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	24,00V		
111050	Leveren infillzand	ton	2,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	4,00V		
7130	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
713010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
713040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00V		
713050	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
713060	Verwijderen veegvuil.	are	2,00V		
713070	Verwijderen veegvuil.	are	2,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	200,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	☐ RAW bijdrage	☐ FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0076 - 130440
Besteknummer	0637694050
Korte werksomschrijving	Onderhoud sportparken 2022 - 2023
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl