




Gewapend beton (NEN-EN 1992 en NEN-EN-206 + NEN 8005)

Wapeningstaal (NEN-EN 10080)

Overlappingslengten (l ₀)*								
Diameter	ø8	ø10	ø12	ø16	ø20	ø25	ø32	ø40
Goede aanhechting	405	505	605	805	1005	1255	1605	2180
Slechte aanhechting	575	720	860	1145	1435	1790	2290	3110

* Overlappingslengten conform tabel, tenzij anders aangegeven op tekening.
Afwijkende overlappingslengten ter goedkeuring constructeur.

Gebundelde staven niet toepassen.




 $l_1 = 10\phi$, maar $\geq 70\text{mm}$
 l_2 ter opgave constructeur
 l_3 ter opgave constructeur
 Afwijkende beugelvormen ter goedkeuring constructeur.

Opmerkingen:

- Overlappings van staven verspringd aanbrengen (conform 'Principe verspringd aanbrengen overlappings').
- Uitvoeren volgens NEN-EN 13670.
- Niet lassen aan de wapening, tenzij anders aangegeven.
- Stortfijnen groeven (rijen van ceeenhuid), schoormalen en bevochtigen.
- Min. doordiameter voor ombuigingen in staven kleiner of gelijk aan $0\% \leq \varnothing$, tenzij anders aangegeven.
- Min. doordiameter voor ombuigingen in staven groter dan $0\% \leq \varnothing$, tenzij anders aangegeven.
- Positionering wapening gemaalvaard t.o.v. haar staaf.
- Gemaalvaarde diameters en stralen van wapening zijn zijwijdse afmetingen.
- In alle andere gemaalvaarde afmetingen zijn zijwijdse afmetingen.
- In alle ombuigingen dwarfstaaf aanbrengen met diameter groter dan de gelijk kan diameter omgebogen staaf.
- Vellingkanten 20x20mm.

ALGEMEEN

Maatvoering in millimeters, tenzij anders aangegeven.
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
 Hoeken in 360 graden stelsel.
 Coördinaten in meters t.o.v. Rijksdriehoekstelsel.
 Maatvoering afgerond op mm. Doortelmaten kunnen hierdoor een mm afwijken.

North Sea Port
Quarleshaven Vlissingen Nieuwbouw kaden

Status:	Definitief	Vrijgegeven:	Tonke Westendorp	
		Schaal:	1 : 50	Formaat: 594x168