

Asfalt Productie Amsterdam (APA)
Amerikahavenweg 6
1045 AC Amsterdam
Nederland



Asfalt Productie Amsterdam (APA), Amerikahavenweg 6, 1045 AC Amsterdam, Nederland
0620-CPR-0523

NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]

Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereiden oppervlakken

Typeonderzoek: 2016-0719-010

Europese benaming: AC 22 Bin/Base 30/45

Handelsnaam: AC 22 Base 30/45 60% pr ECO

Prestatieverklaring: 0523-17760200-ART00258-v1.0

Webadres:

Essentiële eigenschappen:

Doelsamenstelling	Zeef [m/m]	% [m/m]
	31,5 mm	100
	22,4 mm	97
	16 mm	91
	2 mm	43
	0,125 mm	9
	0,063 mm	6,4
Bindmiddelgehalte	% (m/m)	4,3
Minimale Holle ruimte	% (V/V)	$V_{\min} 3,0$
Maximale Holle ruimte	% (V/V)	$V_{\max} 6,0$
Minimale aflevertemperatuur	°C	155
Maximale productietemperatuur	°C	195
Watergevoeligheid	%	ITSR _{min} 70
Minimale Stijfheid	MPa	$S_{\min} 5500$
Maximale Stijfheid	MPa	$S_{\max} 14000$
Weerstand tegen permanente vervorming	µm/m/n	$f_{c\max} 0,2$
Weerstand tegen vermoeiing	µm/m	$\epsilon_{6\min-100}$
Reactie bij brand	Euroklasse	NPD