

Asfalt Productie Amsterdam (APA)
Amerikahavenweg 6
1045 AC Amsterdam
Nederland



Asfalt Productie Amsterdam (APA), Amerikahavenweg 6, 1045 AC Amsterdam, Nederland

0620-CPR-0523

NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]

Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereiden oppervlakken

Typeonderzoek: QRS-2018-B-202

Europese benaming: AC 8 Surf 70/100

Handelsnaam: AC 8 Surf 70/100 Bestone

Prestatieverklaring: 0523-34300601-ART00152-v1.0

Webadres: www.asfaltproductieamsterdam.nl

Essentiële eigenschappen:

Doelsamenstelling	Zeef [m/m]	% [m/m]
	11,2 mm	100
	8 mm	97
	5,6 mm	80
	2 mm	45
	0,125 mm	9
	0,063 mm	7,4
Bindmiddelgehalte	% (m/m)	6,2
Minimale Holle ruimte	% (V/V)	$V_{\min} 2,0$
Maximale Holle ruimte	% (V/V)	$V_{\max} 4,0$
Minimale aflevertemperatuur	°C	150
Maximale productietemperatuur	°C	180
Watergevoeligheid	%	ITSR _{min} 80
Minimale Stijfheid	MPa	$S_{\min} 3600$
Maximale Stijfheid	MPa	$S_{\max} 7000$
Weerstand tegen permanente vervorming	µm/m/n	$f_{c\max} 0,2$
Weerstand tegen vermoeiing	µm/m	$\epsilon_{6\min} 130$
Reactie bij brand	Euroklasse	NPD