

Asfalt Productie Amsterdam (APA)  
Amerikahavenweg 6  
1045 AC Amsterdam  
Nederland



Asfalt Productie Amsterdam (APA), Amerikahavenweg 6, 1045 AC Amsterdam, Nederland  
0620-CPR-0523

**NEN-EN 13108-5:2006+NEN-EN 13108-5:2006/AC:2008 [Annex ZA.1]**  
**Steenmastiekasfalt in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken**  
Typeonderzoek: 461503-13  
Europese benaming: SMA 5 70/130 - 85  
Handelsnaam: Deciville SFB 3-100

Prestatieverklaring: 0523-43302601-ART00127-v1.0

Webadres:

**Essentiële eigenschappen:**

| Doelsamenstelling             | Zeef [m/m] | % [m/m]               |
|-------------------------------|------------|-----------------------|
|                               | 8 mm       | 100                   |
|                               | 5,6 mm     | 96                    |
|                               | 4 mm       | 75                    |
|                               | 2 mm       | 22                    |
|                               | 0,125 mm   | 12                    |
|                               | 0,063 mm   | 10,0                  |
| Bindmiddelgehalte             | % (m/m)    | B <sub>min6,4</sub>   |
| Minimale Holle ruimte         | % (V/V)    | V <sub>min</sub> 11,0 |
| Maximale Holle ruimte         | % (V/V)    | V <sub>max</sub> 14,0 |
| Minimale aflevertemperatuur   | °C         | 165                   |
| Maximale productietemperatuur | °C         | 185                   |
| Watergevoeligheid             | %          | ITSR <sub>min90</sub> |