

Mastopbouw.

Cilindrische verloop mast

De verlopen in de masten dienen als volgt te worden uitgevoerd. De opvolgende buizen (buisdiameters) dienen te worden in- en uitgehaald. De dikste buis dient ter plaatse van het verloop koud of gedeeltelijk warm te worden ingehaald tot de buitendiameter van de dunste buis. De dunste buis dient ter plaatse van het verloop te worden “uitgehaald” tot de inwendige diameter van de dikste buis. De lassen dienen onder CO₂ te worden aangebracht.