



gemeente
Haarlemmermeer

Aanbesteding Renovatie en herinrichting Speelplekken

3^e Nota van inlichtingen

Document: Nota 03 van Inlichtingen
Aanbesteding: Renovatie en herinrichting speelplekken
Aanbesteder: Gemeente Haarlemmermeer
Procedure: Europees Openbaar
Kenmerk: 2021-345
Status: Definitief
Aantal pagina's: 2
Datum: 2 februari 2022

Via de berichtenmodule zijn enkele vragen gesteld over onze antwoorden. Deze verduidelijken we hieronder.

Nr.	Document	Betreft	Vraag	Antwoord
80	2 ^e Nvl	Vraag 78	Het lijkt er echter op dat bij antwoord 78 een deel van uw tekst is weggevallen (onderstaand, vet -gedrukt) die de voorwaarden van ander hout dan duurzaamheidsklasse 1 juist toelaat. Zou u dit willen bekijken? <i>Concrete vraag:</i> Dienen wij uw antwoord 78 als volgt te lezen?	Bullet 5 van paragraaf 2.3 wordt: Wij staan hout toe in risicoklasse 3 en dat voldoet aan duurzaamheidsklasse 2 of 1. Bij het toepassen van geschild en geschuurd rond hout moet het vrij zijn van scheuren. Wij plegen geen onderhoud gericht op het verlengen van de levensduur van het toestel tot maximaal 15 jaar.

Nr.	Document	Betreft	Vraag	Antwoord
			<p><i>Ja, binnen de voorwaarden als gesteld in PvE, paragraaf 2.3, waarbij:</i></p> <p><i>Bullet 5 van paragraaf 2.3 wordt:</i></p> <p><i>Hout dient vrij te zijn van spint, kanthout, splinters en hartvrij.</i></p> <p><i>Hout dient aan duurzaamheidsklasse 1 en risicoklasse 4 te voldoen, of op metalen funderingspoten te worden geplaatst én dient er een fabrieksgarantie van 15 jaar te worden verstrekt tegen rot.</i></p> <p><i>Het hout mag niet chemisch verduurzaamd zijn, ivm de giftige stoffen die daarbij gebruikt worden en de slechte herbruikbaarheid na gebruik.</i></p>	<p>We willen daarom onderdelen die geen scheuren vertonen en minimaal 15 jaar onderhoudsvrij meegaan, (uitgezonderd extreem gebruik en vandalisme). Het hout dient vrij te zijn van spint, kanthout, splinters en hartvrij.</p> <p>Het hout mag niet chemisch verduurzaamd zijn, ivm de giftige stoffen die daarbij gebruikt worden en de slechte herbruikbaarheid na gebruik.</p> <p>Er dient een fabrieksgarantie van 15 jaar te worden verstrekt tegen rot.</p> <p>Bij bullet 4 is al de eis opgenomen dat stalen grondankers gebruikt worden.</p>
81	2 ^e Nvl	Vraag 78	Er zijn geen Europese houtsoorten met duurzaamheidsklasse 1 volgens de NEN-EN 350.	
82	1 ^e Nvl	Vraag 9	Zijn de catalogusprijzen welke wij nu meeleveren van toepassing voor 4 jaar of worden deze jaarlijks geïndexeerd?	Catalogusprijzen worden net als de tarieven in de inschrijfstaat geïndexeerd. Op pagina 66 van de Raamovereenkomst (Bijlage 2 RO_CON Speelplaatsen.pdf) staat dat we jaarlijks voor de prijzen per eenheid indexering toestaan obv de prijsindexcijfer GWW, met ingang van de 1e dag van het 2e contractjaar.
79	1 ^e Nvl	Vraag 21	<p>Wij zien dat veel opdrachtgevers steeds vaker speelplaatsen van 1 materiaal uitvragen.</p> <p>Mogen we meerdere referenties aanleveren waarin in elke referentie één materiaal is gebruikt?</p>	<p><i>Herhaling van bericht op Tenderned d.d. 31 januari 2022:</i></p> <p>Wij willen dat u een breed assortiment kunt bieden (o.a.meerdere materiaalsoorten). Wij zien inderdaad ook dat veel opdrachtgevers echter speelplaatsen van 1 materiaal uitvragen. U mag voor deze kerncompetentie dus meerdere referenties indienen van mono-materieel speelplaatsen, zolang ze voldoen aan de overige gestelde eisen en minimaal 3 materiaalsoorten omvatten.</p>