

BIJLAGE

Datum

14 december 2021

Mijn reactie op basis van het onderzoek en de voorgenomen activiteiten:
In gebouw 356 zijn verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen aangetroffen.

Het betreft een kraamverblijfplaats van tenminste tien dieren, twee zomerverblijfplaatsen van één dier, een zomerverblijfplaats van vier dieren en een baltsterritorium van gewone dwergvleermuis. Alle verblijfplaatsen bevinden zich op de oostelijk georiënteerde gevel.

De periodes waarin verblijfplaatsen worden gebruikt, worden weergegeven in tabel 1.

Geplande werkzaamheden die zijn aangegeven door het Rijksvastgoedbedrijf betreffen:

- Beglazing vervangen (circulair opwaarderen);
- Kozijnen vervangen indien deze verrot zijn (westgevel);
- Vide plaatsen in het dak, om licht door te laten (beton verwijderen);
- Vide in de verdiepingvloer (zuidwestelijke gebouwdeel);
- Inpandige tussenmuren verwijderen (gemetselde stenenmuren);
- Glaswand plaatsen (noordelijke kopgevel);
- Gevel reinigen. Het isoleren van de spouwmuur maakt geen onderdeel uit van de geplande werkzaamheden.

Op basis van eigen waarneming (Gerben Kalkman (Ecoloog)) en aanvullende informatie:

Spouwmuur is ontoegankelijk voor vleermuizen, op 1 locatie na (daar waar kraamverblijfplaats is aangetroffen). Zie de foto, van onderzijde daktrim.

De daktrim is van aluminium en wisselt daarmee enorm van temperatuur. Daarmee kan uitgesloten worden dat zomerverblijfplaatsen en paarverblijven ook in de winterperiode in gebruik zijn. Ook omdat er condens en dan weer enorme droogte optreedt onder de daktrim.

Enige activiteit die mijns inziens wél schade kan geven (door het blootleggen van de spouwmuur nabij het kraamverblijf) is het verwijderen van de inpandige tussenmuur nabij de kraamverblijfplaats. Ook trillingen en lawaai kan verstoring geven.

Deze muur dient buiten de kwetsbare periode verwijderd worden, danwel afgezaagd worden zodat de spouwmuur niet open komt te liggen.

De werkzaamheden mogen plaatsvinden, onder ecologische begeleiding periode **augustus tot en met april**.

Aangezien geen van de verblijfplaatsen dan verwijderd/verstoort wordt, ook geen individu verstoort wordt kan er zonder ontheffing gewerkt worden. Wel onder ecologische begeleiding!

