

NVI 2: EA uitwijk Print & Mail IUC21-008

Antwoord vraag 4.

2D-Code:

De grootte van de 2DCode is 4 pels per cel, hetgeen overeenkomt met ongeveer 8 mm. Het type 2D code is een datamatrix en hij is volledig numeriek. De inhoud is als volgt opgebouwd:

Stuur-informatie	Zie paragraaf Stuurinformatie	4
Bestandsidentificatie	zie paragraaf BestandsIdentificatie	12
Reprintnummer	zie paragraaf Reprintnummer	8
Pageinfo	zie paragraaf Pageinfo	6
Logcialpageinfo	zie paragraaf Logicalpageinfo	2
Perforatieinfo	zie paragraaf Perforatieinfo	2
Closed Loop actief	zie paragraaf Closed Loop	1
Controlecijfer	zie paragraaf Controlecijfer	1
Totaal		36

De 2D code wordt geplaatst op het voorblad van elke (A4)-vel. Bij een A4 formaat van 297*210mm is de positie ongeveer X:6mm Y:115mm. Echter verschilt de plaats van de 2DCode enkele millimeters per aanleverend systeem.

Het voorbeeld zoals toegevoegd in de NVI 2 is boven en onder aflopend.

Closed Loop

Het Closed Loop bestand, een SOLL bestand, is een MRDF-File. Per te verwerken regel/mailpack wordt één regel in de MRDF ingevoerd.

Alle records hebben een lengte van 65 posities + CR-LF en zijn even lang. Alle tekens in het bestand zijn ASCII-tekens.

Attribuut	Positie	Lengte	Inhoud
Auftragsnummer = Bestandsidentificatie	1	12	Identificatie Ist-bestand
Runid	1	8	Runid met 1 ^e positie is 1 ipv N
VolgnummerBestand	9	12	Bufferbestand.<VolgnummerBestand>
Trennzeichen	13	1	spatie
Sendungsnummer = Reprintnummer	14	8	Reprintnummer-8, dat wil zeggen vooraf aangevuld met '00'.
Trennzeichen	22	1	spatie
Zielvorgabe	23	2	10
Trennzeichen	25	1	spatie
Ist-fach	26	2	00
Trennzeichen	28	1	spatie
Resultat Code	29	2	Resultaatcode mbt het couverteren (=00)
Trennzeichen	31	1	spatie
Zeitstempel	32	14	00000000000000
Trennzeichen	46	1	spatie
Maschinennummer	47	2	00
Trennzeichen	49	1	spatie
Operator	50	7	0000000
Trennzeichen	57	1	spatie
Kundeninfos = Setnummer	58	8	Setnummer

Bij de NVI is een Closed Loop SOLL-bestand uit de test-omgeving bijgevoegd. In dit geval een mainframe bestand, die bij invoer hernoemd wordt (*applicatie-id*.soll).