

**Aanbesteding:** Baggeronderhoud seizoen 2021-2022  
**Aanbestedende Dienst:** Hoogheemraadschap van Delfland  
**Referentie:** INK2021.956

**Toelichting:**

**Ref.nr.**            **Onderwerp:**  
1                    Rijplatenbaan

**Vraag:**

Graag een verrekenbare post opnemen voor het toepassen van (dubbele / enkele) rijplatenbanen.

**Antwoord:**

Bodembeschermende maatregelen zijn begrepen in de uitvoeringskosten en in de extra opgenomen post overslagvoorzieningen. Mochten er op aanwijzing of in overleg met de directie extra rijplaten nodig worden geacht dan zal dit worden verrekend op de extra opgenomen post 2170 toepassen rijplaten.

**Percelen:**            P1 Perceel 1 - Oostland  
                              P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:**    21-01-2022  
**Label:**                Uitvoering

**Ref.nr.**            **Onderwerp:**  
2                    01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

**Vraag:**

Onder punt 4 geeft u aan dat deze kosten voor de aannemer zijn, graag een post hiervoor opnemen om deze kosten te kunnen afprijzen.

**Antwoord:**

Wordt een bestekspost voor opgenomen.

**Percelen:**            P1 Perceel 1 - Oostland  
                              P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:**    21-01-2022  
**Label:**                Uitvoering

**Ref.nr.**            **Onderwerp:**  
3                    01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

**Vraag:**

u geeft aan dat er dagelijks wortelstokken geruimd dienen te worden, dit is nogal kostenbepalend, graag hiervoor een bestekpost opnemen zodat deze werkzaamheden afgeprijsd kunnen worden.

**Antwoord:**

Afhankelijk van het aantal wortelstokken dient dit te worden verzameld en verwijderd. Hiervoor zullen besteksposten worden opgenomen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

01 17 02 Hoedanigheid te verwerken vrijgekomen materiaal

**Vraag:**

u geeft aan dat de ontvangende partij een vergoeding krijgt van het waterschap mbt de verwerking van de slib. Betekend dit dat wij er vanuit mogen gaan dat de baggerspecie enkel op de kant geschept dient te worden? Dus niet uitslepen etc.

**Antwoord:**

De baggerspecie kan direct op de kant worden gedeponeerd. Uitslepen van baggerspecie over het gehele perceel is niet nodig, wel evenredig over de lengte van het dwarsprofiel (in een laagdikte die de eigenaar zelf kan uitslepen)

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Aangrenzend verspreiden baggerspecie

**Vraag:**

Wie dient de communicatie met de aangrenzende eigenaren te voeren mbt het op de kant verspreiden van de baggerspecie? Mogen wij er vanuit gaan dat deze werkzaamheden efficiënt/ 1 werkgang uitgevoerd kunnen worden?

**Antwoord:**

Dit dient door de aannemer gedaan te worden. Er dient rekening gehouden te worden dat het gehele werk niet in een werkgang uitgevoerd kan worden.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
6

**Onderwerp:**  
Mobilisatie

**Vraag:**

U geeft onder de postengroep 2801/3801 mobilisatie materieel per opdracht aan, indien van toepassing. kunt U deze posten nader uitleggen /verduidelijken?

**Antwoord:**

Het betreft het vergoeden van kosten voor het, op afroep van en in overleg met de directie, mobiliseren van al het materieel dat wordt ingezet voor het baggeren van watergangen type 1, 2, 3 of 4.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
7

**Onderwerp:**  
01 17 02 Hoedanigheid te verwerken vrijgekomen materiaal

**Vraag:**

U geeft aan dat de baggerspecie vrij van wortelstokken / vuil dient te zijn. Dit is zonder aanvullende opruimslag (nadat de baggerspecie op de kant is verwerkt) niet mogelijk. De baggerspecie middels een rooster op de kant verwerken is niet uitvoerbaar. Graag een uren / are post opnemen voor het verwijderen van vuil uit de baggerspecie welke is verspreid.

**Antwoord:**

Er worden posten opgenomen voor verwijderen wortelstokken en voor het handmatig verwijderen van grove delen uit baggerspecie op perceel.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
07 Bereikbaarheid van het werkterrein

**Vraag:**

Kan Og een kaart aanleveren met de aslastbeperkingen binnen het projectgebied?

**Antwoord:**

Nee. Zo'n kaart is niet beschikbaar.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Verkeersplannen

**Vraag:**

in de posten 212010/312010 geeft u aan dat per deelopdracht, per gemeente, een verkeersplan dient te worden opgesteld met een resultaatsverplichting van 4 keer. Is 1 verrekenbare hoeveelheid 1 deelopdracht van 1 gemeente?

**Antwoord:**

Dit is verrekenbaar per verkeersplan dat is opgesteld. Er zijn soms meerdere wegbeheerders. Zie ter verduidelijking is bepaling 62 02 02 aangepast naar: lid 04 A =verwacht is een korte omschrijving van de procedure hoe verkeersmaatregelen afgestemd worden met de weg(spoor)beheerder gedurende het gehele werk. B Hoe de borging van dit proces van afstemming en goedkeuring plaatsvindt en hoe daarmee tijdig voor aanvang goedkeuring van de wegbeheerder is gebord per besteksvak

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

weegkosten

**Vraag:**

In de postengroepen 24 / 34 geeft u aan dat de weegkosten voor de aannemende partij zijn, uit de aanleveringsvoorwaarden in Bijlage H wordt niet over weegkosten gesproken, indien er weegkosten van toepassing zijn, graag dit toevoegen aan bijlage H.

**Antwoord:**

Dit heeft alleen betrekking op de verrekening van grove delen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Car verzekering

**Vraag:**

In het beschrijvend document geeft u aan, onder 4.2.3, dat op het moment van inschrijven een passende aansprakelijkheidsverzekering aanwezig dient te zijn. een gangbare WA is voor de meeste bedrijven geen probleem. Maar niet iedere onderneming is in het bezig van een (doorlopende) CAR verzekering. Graag deze verplichting verplaatsen naar een ander moment zodat er niet meerdere bedrijven een CAR verzekering moeten afsluiten om een geldige inschrijving te kunnen doen.

**Antwoord:**

Afsluiten CAR verzekering is niet noodzakelijk.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
niet direct op de kant

**Vraag:**

Postengroep 222 spreekt over niet direct op de kant. Betekend dit dat de slib over het water verder verplaatst moet worden, of dient deze opgeladen te worden in middelen van vervoer en omgereden te worden? indien beide opties het geval zijn, graag separate posten opnemen of een verdeling toekennen.

**Antwoord:**

Dit was inderdaad het geval. Posten waarvan de baggerspecie niet over water vervoerd kan worden en per as naar een nader te bepalen terrein afgevoerd zijn ondergebracht in de bestekspostengroep 224.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
post 215010

**Vraag:**

Wat is de bereikbaarheid van dit perceel? dienen er rijplaten toegepast te worden om het perceel te bereiken? Dient er afwatering te geschieden middels kisten? kan er ongelimiteerd toegepast worden?

**Antwoord:**

"Zie aangepaste bestekspost 215010. Toegang tot perceel vanaf fietspad. Voor toegang is een rijplatenbaan van ca. 140 m nodig. Toepassen rijplaten wordt verrekend op toegevoegde bestekspost 2170."

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
Laadlocaties

**Vraag:**

Kan er een separate post opgenomen worden voor de laadlocaties?

**Antwoord:**

Er is een europost 216010 opgenomen voor inrichting overslagvoorzieningen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
Klic meldingen

**Vraag:**

Onder welke post dienen de klic meldingen afgeprijsd te worden?

**Antwoord:**

Klic melding dient in de post 211020 / 311020 te zijn begrepen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland

**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** Bestek post 215010

**Vraag:**  
Deze post heeft geen eenheid en hoeveelheid. Kunt u deze toevoegen.

**Antwoord:**  
Is toegevoegd. (Euro)

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 17  
**Onderwerp:** Verwerkingslocaties

**Vraag:**  
Kunnen we er vanuit gaan dat alle verwerkingslocaties gedurende de uitvoeringsperiode van gunning tot oplevering open zijn?

**Antwoord:**  
Daar kunt u vanuitgaan conform Deel 2.1 lid 10, waarbij verwezen wordt naar bijlage H 'de aanleverinsvoorwaarden'. Een nieuwe bijlage H is bij de Nota gevoegd.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 18  
**Onderwerp:** rsx-bestanden

**Vraag:**  
De bijgevoegde rsx-bestanden van beide percelen zijn niet in te lezen in onze bestekssoftware door een fout in het bestand. Zou u nieuwe rsx-bestanden kunnen toevoegen?

**Antwoord:**  
Nieuwe rsx-bestanden van bestek incl. wijzigingen Nota bijgevoegd.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
Inschrijvingsleidraad 3.7

**Vraag:**

Aanbestedingsdatum staat op 1 februari om 10.00 uur. Gezien dit erg snel is na het verstrekken van de nota van inlichtingen vragen wij u hier om uitstel. Zou u de aanbestedingsdatum kunnen verschuiven naar 8 februari 2022.

**Antwoord:**

Aanbestedingsdatum blijft ongewijzigd.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
Dwarsprofielen

**Vraag:**

In de dwarsprofielen welke bij het bestek zijn geleverd is de legger als bakje ingetekend. Hoe wordt om gegaan met de de toestroom vanuit de taluds?

Daarnaast is de vaste bodem niet opgenomen in de inpeilprofielen. Wordt bij de uitpeiling de vaste bodem wel ingemeten?

**Antwoord:**

Toestroom uit taluds is mogelijk een onzekere factor, de opdrachtgever schat in dat dit een beperkt risico betreft in verhouding tot de te verwijderen m<sup>3</sup> totaal. Bestekspost 18 12 01 en 18 15 01 beschrijven ook de eis en reden om het talud niet in profiel te brengen. (waarbij dit een dubbeling betreft en in de Bestek NvI post 181201 gehandhaafd blijft en post 181501 is vervallen). Verder wordt verwezen naar 18 17 05 waarin de eis uit het EWP staat benoemd, met de prijsbepaling hiervan voor de aannemer. De opdrachtgever zal ook bij uitpeiling de vaste bodem niet meten. Voor de verduidelijking wordt verwezen naar 18 17 05, waarin de opdrachtgever aangeeft hoe de vaste bodem in Leggerprofiel is ingeschat en de te baggeren diepte is afgestemd op de vaste bodem.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland

**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
21 Mededeling vanuit Delfland

**Vraag:**  
Enkele besteksposten voor ontgraving zijn gewijzigd.

**Antwoord:**  
Enkele besteksposten voor ontgraving zijn gewijzigd. Verder is de bestemming van de baggerspecie voor sommige posten gewijzigd waardoor met name posten onder hoofdstuk 24 / 34 zijn aangepast.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Oostland  
P2 Perceel 2 - Westland

**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract