

# gemeentebeverwijk

## Levering van personen- en bedrijfswagens

### [Inhoud:](#)

Algemene eisen geldend voor alle percelen

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Perceel 1 | Elektrisch aangedreven kleine personenauto                 |
| Perceel 2 | Elektrisch aangedreven middelgrote personenauto            |
| Perceel 3 | Elektrisch aangedreven kleine gesloten bestelwagen         |
| Perceel 4 | Bestelwagen met dubbele cabine en open laadbak rijbewijs B |
| Perceel 5 | Bestelwagen met open laadbak rijbewijs C1                  |
| Perceel 6 | Voertuig met 8 zitplaatsen                                 |

| Nr.   | Eisen voor alle percelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Algemene eisen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AE-01 | Het voertuig wordt geleverd in de kleur wit. De kleur wit benadert zoveel mogelijk RAL 9010 (wit) binnen het leveringsprogramma van de fabrikant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AE-02 | Het voertuig is voorzien van een kenteken en heeft een topsnelheid van tenminste 80 km/uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AE-03 | Inschrijver stelt een derde partij kosteloos in de gelegenheid (verwarmde ruimte met een elektra aansluiting) tot het aanbrengen van het logo, de bestickering en het Track & Trace systeem vóór aflevering van het voertuig. De levering van het logo, de bestickering en track & trace systeem maakt geen deel uit van deze opdracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AE-04 | Het voertuig wordt door de opdrachtgever voorzien van een Track & Trace systeem. Inschrijver legt hiervoor een 12 Volt + en - aansluiting aan tot in het dashboard. Deze aansluitingen worden door inschrijver duidelijk gemarkeerd. Deze aansluitingen dienen dusdanig te zijn uitgevoerd dat het Track & Trace systeem nimmer kan leiden tot niet meer starten van het voertuig (ook niet na lange periode van stilstand zoals bijvoorbeeld 3 weken). Het Track & Trace systeem dient ook te functioneren indien het voertuig voor korte of lange tijd wordt weggezet (in verband met de ritregistratie voor de Belastingdienst). Merk en type van het Track en Trace systeem zijn op dit moment nog niet bekend en worden later opgegeven. |
| AE-05 | Het voertuig is nieuw en ongebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AE-06 | Het voertuig voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en normen, voor zover van toepassing, die gelden ten tijde van de aflevering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AE-07 | Het voertuig voldoet aan de Machine Richtlijn 2006/42/EG, voor zover van toepassing en voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Het technisch constructie dossier dient beschikbaar te zijn en op specifiek verzoek van de opdrachtgever te kunnen worden aangeleverd (onder specifiek wordt bedoeld: calamiteit, controle, ongeluk, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AE-08 | Bij een combinatie van aanbieders is er één hoofdaannemer verantwoordelijk voor het goed functioneren van het complete voertuig. De hoofdaannemer is en blijft te allen tijde aanspreekpunt voor de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AE-09 | Voor aflevering van enig voertuig dient de "hoofdaannemer" zorg te dragen voor goedkeuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling in overleg met de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AE-10 | Bij de aflevering van het voertuig dient de "hoofdaannemer" het voertuig af te leveren met alle relevante (instructie-) voorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AE-11 | Alle componenten van het voertuig die regelmatig of dagelijks onderhoud vereisen, dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>Carrosserie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AE-12 | De tank/laadvoorziening is niet toegankelijk zonder de sleutel/afstandsbediening van het voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>Elektrische voorzieningen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AE-13 | Het voertuig is voorbereid voor aansluiten van elektrische accessoires buiten CAN- bus systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nr.   | Eisen voor alle percelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Cabine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AE-14 | Het voertuig is voorzien van een Radio/USB speler met DAB+ en automute (t.b.v. telefoon en voorzien van handsfree bediening), geschikt voor het afspelen van zogenaamde MP3 bestanden (USB), inclusief minimaal twee speakers en USB aansluiting op het front. De bediening van de telefoon vindt plaats door middel van in het stuurwiel geïntegreerde bediening. De radio is geschikt voor automatische connectie met minimaal 3 verschillende telefoons zonder de telefoon en de radio handmatig aan elkaar te moeten koppelen (uitsluitend de eerste connectie dient handmatig plaats te vinden, daarna dient de koppeling tussen telefoon en radio automatisch plaats te vinden).<br>In de cabine, in de nabijheid van de chauffeur, is een 12 Volt aansluiting (sigarettenaansteker) geplaatst ten behoeve van het aansluiten van een oplader voor een mobiele telefoon. |
| AE-15 | Het voertuig is voorzien van een geïntegreerde navigatie voor tenminste Nederland. De kosten voor het actualiseren van de navigatie (tenminste 1x per jaar gedurende de technische levensduur van het voertuig) zijn in de inschrijving inbegrepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AE-16 | Het voertuig is voorzien van twee USB aansluitingen (minimaal 2A per stuk) geplaatst ten behoeve van het opladen van een tweede telefoon en eventueel andere accessoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AE-17 | Het voertuig is voorzien van elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels, vanaf de bestuurdersplaats te bedienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AE-18 | Het voertuig is voorzien van elektrisch bedienbare ramen in de voorportieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AE-19 | Het voertuig is voorzien van een Orlaco (of vergelijkbare) achteruitrijcamera met kleurenmonitor, gemonteerd op of in dashboard of gecombineerd met het scherm van het radio/navigatiesysteem. Plaatsbepaling van de monitor vindt in goed overleg na gunning plaats tussen opdrachtgever en inschrijver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AE-20 | Het voertuig moet voorzien kunnen worden van een (niet uitschakelbare) akoestische achteruitrijsignalering, welke niet gemonteerd is in de achterlichten. De meerprijs hiervan vermeld inschrijver op het prijsinvulformulier. Deze eis is niet van toepassing op perceel 1 en perceel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AE-21 | De cabine is standaard voorzien van een bestuurderstoel met, horizontale slede, rugverstelling, hoogteverstelling en rechterarmsteun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AE-22 | Het voertuig is voorzien van centrale portiervergrendeling met radiografische afstandsbediening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AE-23 | Het voertuig wordt geleverd met minimaal 3 sleutels, waarvan minimaal 2 stuks voorzien van afstandsbediening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AE-24 | Het voertuig is voorzien van goed passende uitneembare rubber vloermatten voor iedere zitplaats, die niet kunnen schuiven, maar wel eenvoudig uitneembaar zijn om deze te kunnen reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AE-25 | Het voertuig is voorzien van een airconditioning af fabriek inclusief pollenfilter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AE-26 | Het voertuig is voorzien van een regelbaar verwarming en ventilatiesysteem met frisse lucht toevoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AE-27 | De stuurinrichting aan de linkerkant (LHD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AE-28 | Het voertuig is voorzien van stuurbekrachtiging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AE-29 | Het voertuig is voorzien van 2 ruitenwissersnelheden en een intervalstand op de voorruit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AE-30 | Het voertuig is voorzien van stoot strips op de deuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AE-31 | Het voertuig is voorzien van elektronische startonderbreker (anti diefstal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AE-32 | Het voertuig is niet voorzien van een tachograaf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nr.   | Eisen voor alle percelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Aandrijflijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AE-33 | Het voertuig is uitgevoerd met all-season banden.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AE-34 | Het reservewiel wordt vast gemonteerd op of in het voertuig meegeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Veiligheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AE-35 | Alle signaleringsverlichting (voorzover van toepassing) voldoet aan ECE reglement 65 Klasse 1 en is overeenkomstig gecertificeerd; het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 meter vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 meter boven het wegdek. |
| AE-36 | Het voertuig moet kunnen worden voorzien aan de voor- en achterzijde (totaal 4 stuks) , van LED flitsers in de kleur oranje/geel. De LED-flitsers worden via een schakelaar (met controlelamp) in de cabine aan- en uit geschakeld. Exacte plaatsing in nader overleg. Deze eis is niet van toepassing op perceel 1     |
| AE-37 | Het voertuig moet worden voorzien van een LED flitslampbalk (met twee werkampen in de flitslampbalk) op het dak (bedienbaar via een originele schakelaar met controlelamp in de cabine), uitgezonderd perceel 1.                                                                                                        |
| AE-38 | De veiligheidsgordel is aan tenminste de bestuurderszijde voorzien van hoogte verstelling.                                                                                                                                                                                                                              |
| AE-39 | Het voertuig is voorzien van een airbag voor de bestuurder.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AE-40 | Alle zitplaatsen zijn voorzien van hoofdsteunen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AE-41 | De buitenspiegels zijn voorzien van dodehoekspiegel (hoeft niet geïntegreerd te zijn).                                                                                                                                                                                                                                  |
| AE-42 | Het voertuig wordt geleverd met bijbehorende reservelampen set.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AE-43 | Het voertuig is voorzien van ABS.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AE-44 | Het voertuig wordt afgeleverd met een brandblusser 2 kg schuim. De brandblusser wordt door opdrachtgever geleverd met montagebeugel. Inschrijver verzorgt de montage in de cabine. De montageplaats wordt in goed overleg tussen opdrachtgever en inschrijver bepaald.                                                  |
| AE-45 | Het voertuig wordt afgeleverd met een verbandtrommel B en minimaal 1 life hammer.                                                                                                                                                                                                                                       |
| AE-46 | Het voertuig is voorzien van een automatische regensensor voor de ruitenwissers. De sensor hoeft niet steeds opnieuw te worden ingeschakeld nadat het contact is uitgezet en weer wordt aangezet.                                                                                                                       |
| AE-47 | Het voertuig is voorzien van spatlappen bij alle wielen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Milieu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AE-48 | De signaleringsverlichting is uitgevoerd in LED. Voor de overige verlichting is LED toegestaan, echter niet vereist.                                                                                                                                                                                                    |

| Nr.                           | Eisen voor alle percelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aftersales</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AE-49                         | <p>Inschrijver biedt een <b>integraal gesloten</b> reparatie- en onderhoudscontract aan waarbij alle voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het complete voertuig (exclusief banden) zijn inbegrepen (inclusief tussentijds bijvullen van vloeistoffen). Het RO-contract dient gebaseerd te zijn op de looptijden en draaiuren zoals vermeld in de prijsinvulformulieren. Integraal wil zeggen <b>één contract</b> voor het complete voertuig, waarbij de hoofdaannemer het aanspreekpunt is.</p> <p>De tarieven voor chassis, opbouwen en laadkraan (voor zover van toepassing) dienen gesplitst inzichtelijk gemaakt te worden op het prijsinvulformulier.</p> |
| AE-50                         | Het tarief voor meer- en minderkilometers is gelijk. Tevens is het tarief voor en meer- en minderdraaiuren gelijk. Verrekening geschiedt in principe aan het einde van de looptijd, tenzij anders overeengekomen. Indien de werkelijke inzet na 4 jaar meer dan 10% afwijkt van de contractueel vastgelegde kilometers en draaiuren kan er een herrekening van het contract plaatsvinden na overleg.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AE-51                         | Indien het voertuig verloren gaat (bijvoorbeeld diefstal of totall loss), wordt het RO-contract voor het desbetreffende voertuig per direct beëindigd zonder mogelijkheid tot verrekening/compensatie van resterende termijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AE-52                         | Voor reparaties die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik ligt de bewijslast bij inschrijver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AE-53                         | De voertuigen dienen ieder jaar in de maand november, preventief te worden onderhouden. Dit betekent dat er ieder jaar een grote beurt, inclusief APK (voor zover wettelijk vereist), dient te worden uitgevoerd in de maand november, ongeacht de voorgeschreven onderhoudsinterval door de fabrikant of de APK-datum van het voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AE-54                         | (Ongeplande) reparaties dienen in principe in de avonduren, na 17.00 uur, of in het weekend te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Gepland onderhoud kan in overleg met opdrachtgever overdag uitgevoerd worden. Gepland onderhoud dient in één keer uitgevoerd te worden (het is niet toegestaan het voertuig meerdere malen in te plannen om een onderhoudsbeurt in delen uit te voeren).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AE-55                         | 90% van de reparaties dient uiterlijk binnen 4 werkuren na melding aan te vangen. Voor de overige reparaties dient aanvang uiterlijk binnen één werkdag te geschieden. De totale stilstandtijd van het voertuig is in een realistische verhouding met de werkelijke reparatieduur (norm 2:1, dit betekent dat indien het voertuig 1 reparatie uur ondergaat er maximaal 2 klokuren stilstand mag optreden, dit nadat de responstijden zijn ingegaan).                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Onderdelen</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AE-56                         | Inschrijver garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor 90% van de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 8 werkuren ter plaatse van het servicesteunpunt voor opdrachtgever te zijn. Indien dit in de praktijk niet mogelijk blijkt te zijn, heeft opdrachtgever toestemming om andere dan originele onderdelen (OEM), maar wel gelijkwaardig, in overleg met inschrijver te (laten) monteren om de bedrijfszekerheid van het voertuig zoveel mogelijk te waarborgen, waarbij de volledige garantie van kracht blijft.                                                                                                                                |
| <b>Instructie / opleiding</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AE-57                         | Het voertuig wordt afgeleverd met een uitgebreide instructie van het complete voertuig voor tenminste twee gebruikers per voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Nr.   | Eisen voor alle percelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Servicedienst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AE-58 | Inschrijver heeft een 24 uren dienst die 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) bereikbaar is. De servicedienst dient in geval van calamiteiten of strandgeval binnen 2 uur op de locatie van het voertuig (binnen het werkgebied van de opdrachtgever) aanwezig te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AE-59 | <p>Inschrijver heeft een servicepunt dat vanuit de standplaats van opdrachtgever binnen 15 minuten aan te rijden is, gemeten via <a href="http://www.routenet.nl">www.routenet.nl</a> Instelling Snelste Route, Personenwagen (*).</p> <p>Bij dit servicepunt dienen ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te kunnen worden.</p> <p>* De reistijd dient te worden berekend door middel van het aanklikken van de tekst "Bereken verwachte reistijd" waarbij een Vertrek (of Aankomst) moment dient te worden ingevuld waarbij er geen vertragende omstandigheden van toepassing zijn (de staafdiagrammen van reistijd in het pop-up venster zijn dan geheel in één kleur en boven in de staafdiagram wordt 0 minuten aangegeven). Inschrijver voegt een afdruk van dit scherm bij in de inschrijving.</p> |
|       | <b>Technische ondersteuning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AE-60 | De technische ondersteuning en onderdelenvoorziening is gedurende 10 jaar na levering van het voertuig gewaarborgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AE-61 | Bij modificaties uitgevoerd door de inschrijver, zal alle documentatie direct geactualiseerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>Leveringstermijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AE-62 | Indien de opgegeven levertijd overschreden wordt, dient inschrijver kosteloos een gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AE-63 | Indien inschrijver geen gelijkwaardig voertuig kan leveren, is opdrachtgever gerechtigd de marktconforme kosten voor vervangend vervoer bij inschrijver in rekening te brengen met een maximum van 5% van de opdrachtwaarde per te laat geleverd voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nr.                            | Additionele eisen voor perceel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene eisen</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-1.01                         | Het voertuig betreft een kleine personenwagen uit het A/B segment conform RDC indeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-1.02                         | Het voertuig is geschikt voor het besturen met een B/BE rijbewijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interieur en uitrusting</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-1.03                         | Het voertuig heeft minimaal 4 zitplaatsen (twee voorin en twee achterin) en is voorzien van minimaal vier portieren en een achterklep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-1.04                         | De stoelen zijn voorzien van donkere stoffen bekleding. De stoelen zijn voorzien van stoffen stoelhoezen. Deze stoelhoezen zijn eenvoudig afneembaar en wasbaar. De stoelhoezen zijn donker van kleur (in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning vast te stellen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-1.05                         | De laadruimte is voorzien van afscherming tussen de laadruimte en de rest van het interieur (hoedenplank o.i.d.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Motor en aandrijflijn</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-1.06                         | Het voertuig is <u>af fabriek</u> uitgevoerd als volledig (100%) elektrisch voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-1.07                         | De motor levert vermogen van minimaal 44 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-1.08                         | De actieradius bedraagt minimaal 250 kilometer (gemeten volgens WLTP norm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-1.09                         | Het voertuig wordt geleverd exclusief laadvoorziening. Levering van laadkabels inclusief. De laadkabel dient geschikt te zijn voor laden van het voertuig met tenminste 16A 3-fasen. Tevens dient een laadkabel voor een 220Volt stopcontact (kabel met begrenzer op max 10A) te worden bijgeleverd. Het opladen van het voertuig gebeurt volgens het mode 3 laadprotocol, conform IEC61851 (stekker type 2 Mennekes). Het voertuig dient daarnaast geschikt te zijn voor lading met een snellader (DC) van tenminste 40KW (CHAdeMO of CCS Combo 2 aansluiting). Onder snellader wordt verstaan een laadstation waarmee het voertuig binnen maximaal 1 uur van 20% naar 80% kan worden geladen).<br>De laadinfrastructuur (aansluiting en laadpaal, exclusief laadkabel)) wordt door de opdrachtgever geleverd en aangesloten. |
| E-1.10                         | Levering van het accupakket is inclusief. Een huurconstructie van het accupakket is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Afmetingen en gewichten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-1.11                         | De lengte van het voertuig bedraagt maximaal 3.700 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-1.12                         | Het voertuig heeft een hoogte (onbeladen) van maximaal 1.600 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-1.13                         | Het voertuig heeft een breedte van maximaal 1.650 mm (exclusief spiegels en handgrepen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nr.    | Additionele eisen voor perceel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Inruil huidig voertuig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-1.14 | <p>Onderdeel van de levering van het nieuwe voertuig is het inruilen van het bestaande voertuig. Het betreft geen marge voertuig. Het voertuig zal door de opdrachtgever (met BTW) aan de leverancier worden gefactureerd.</p> <p>Het betreft het onderstaande voertuig:</p> <p>- Kenteken 9-TLB-88, Fiat Panda, bjr. 2014, km.stand 61.000km (dd. 01-03-2021)</p> <p>Ter indicatie is een foto van het voertuig bijgesloten. Het voertuig kan worden bezichtigd tijdens de schouw op 12 april 2021. Indien een inschrijver deel wil nemen aan de schouw dient deze zich uiterlijk vrijdag 9 april 2021 voor 14.00 uur, per email, aan te melden bij de contactpersoon van deze aanbesteding.</p> |
|        | <b>Leveringstermijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-1.15 | De termijn van levering is maximaal 16 weken na bestelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Nr.                            | Additionele eisen voor perceel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene eisen</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-2.01                         | Het voertuig betreft een compacte personenwagen (Hatchback, MPV of SUV) uit het C segment conform RDC indeling. Een sedan uitvoering is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-2.02                         | Het voertuig is geschikt voor het besturen met een B/BE rijbewijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interieur en uitrusting</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-2.03                         | Het voertuig heeft minimaal 4 zitplaatsen (twee voorin en twee achterin) en is voorzien van minimaal vier portieren en een achterklep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-2.04                         | De stoelen zijn voorzien van donkere stoffen bekleding. De voorstoelen zijn voorzien van stoffen stoelhoezen. De achterbank is voorzien van skai/kunstleren stoelhoezen. Deze stoelhoezen zijn eenvoudig afneembaar en wasbaar. De stoelhoezen zijn donker van kleur (in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning vast te stellen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-2.05                         | Het voertuig is tevens bij de achterbank voorzien van twee USB aansluitingen (minimaal 2A per stuk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-2.06                         | De laadruimte is voorzien van afscherming tussen de laadruimte en de rest van het interieur (hoedenplank o.i.d.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-2.07                         | <p>Het voertuig is uitgerust met een zoeklicht (LED). Het zoeklicht is geplaatst op het dak tussen de voorstoelen en voldoet aan de onderstaande specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- &gt;3500 Lumen (schakelbaar in 0-1-2 en stroboscoop functie)</li> <li>- Electrisch bestuurbaar met joystick 360° horizontaal en 135° verticaal (joystick onder direct handbereik van de bestuurder)</li> <li>- voldoet aan IP68.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Motor en aandrijflijn</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-2.08                         | Het voertuig is <b>af fabriek</b> uitgevoerd als volledig (100%) elektrisch voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-2.09                         | De motor levert vermogen van minimaal 90 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-2.10                         | De actieradius bedraagt minimaal 250 kilometer (gemeten volgens WLTP norm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-2.11                         | <p>Het voertuig wordt geleverd exclusief laadvoorziening. Levering van laadkabels inclusief. De laadkabel dient geschikt te zijn voor laden van het voertuig met tenminste 16A 3-fasen. Tevens dient een laadkabel voor een 220Volt stopcontact (kabel met begrenzer op max 10A) te worden bijgeleverd. Het opladen van het voertuig gebeurt volgens het mode 3 laadprotocol, conform IEC61851 (stekker type 2 Mennekes). Het voertuig dient daarnaast geschikt te zijn voor lading met een snellader (DC) van tenminste 40KW (CHAdeMO of CCS Combo 2 aansluiting). Onder snellader wordt verstaan een laadstation waarmee het voertuig binnen maximaal 1 uur van 20% naar 80% kan worden geladen).</p> <p>De laadinfrastructuur (aansluiting en laadpaal, exclusief laadkabel)) wordt door de opdrachtgever geleverd en aangesloten.</p> |
| E-2.12                         | Levering van het accupakket is inclusief. Een huurconstructie van het accupakket is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Afmetingen en gewichten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-2.13                         | De lengte van het voertuig bedraagt maximaal 4.350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-2.14                         | Het voertuig heeft een maximale hoogte (onbeladen) van 1.650 mm (exclusief flitslampbalk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-2.15                         | Het voertuig heeft een maximale breedte van 1.850 mm (exclusief spiegels en handgrepen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-2.16                         | De inhoud van de bagageruimte bedraagt tenminste 300 liter (achterbank niet in neergeklapte positie, gemeten onder de hoedenplank).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nr.    | Additionele eisen voor perceel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Inruil huidig voertuig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-2.17 | <p>Onderdeel van de levering van het nieuwe voertuig is het inruilen van het bestaande voertuig. Het betreft geen marge voertuig. Het voertuig zal door de opdrachtgever (met BTW) aan de leverancier worden gefactureerd.</p> <p>Het betreft het onderstaande voertuig:</p> <p>- Kenteken 6-TLG-25, Opel Meriva, bjr. 2014, km.stand 95.000km (dd. 01-03-2021)</p> <p>Ter indicatie is een foto van het voertuig bijgesloten. Het voertuig kan worden bezichtigd tijdens de schouw op 12 april 2021. Indien een inschrijver deel wil nemen aan de schouw dient deze zich uiterlijk vrijdag 9 april 2021 voor 14.00 uur, per email, aan te melden bij de contactpersoon van deze aanbesteding.</p> |
|        | <b>Leveringstermijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-2.18 | De termijn van levering is maximaal 16 weken na bestelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Nr.                            | Additionele eisen voor perceel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene eisen</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-3.01                         | Het voertuig betreft een kleine gesloten bestelwagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-3.02                         | Het voertuig is geschikt voor het besturen met een B/BE rijbewijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interieur en uitrusting</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-3.03                         | Het voertuig heeft minimaal 2 zitplaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-3.04                         | De stoelen zijn voorzien van donkere stoffen bekleding. De stoelen zijn voorzien van skai/kunstleren stoelhoezen. Deze stoelhoezen zijn eenvoudig afneembaar en wasbaar. De stoelhoezen zijn donker van kleur (in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning vast te stellen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-3.05                         | Het voertuig is voorzien van een 220 Volt 150 Watt omvormer met stopcontact ten behoeve van het opladen van een laptop en accu's van diverse soorten elektrisch gereedschap. Het stopcontact wordt geplaatst in de cabine onder direct handbereik van de chauffeur (exacte positie nader te bepalen tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Motor en aandrijflijn</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-3.06                         | Het voertuig is <u>af fabriek</u> uitgevoerd als volledig (100%) elektrisch voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-3.07                         | De motor levert vermogen van minimaal 44 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-3.08                         | De actieradius bedraagt minimaal 150 kilometer (gemeten volgens WLTP norm, uitgaande van gecombineerde inzet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-3.09                         | Het voertuig wordt geleverd exclusief laadvoorziening. Levering van laadkabels inclusief. De laadkabel dient geschikt te zijn voor laden van het voertuig met tenminste 16A 3-fasen. Tevens dient een laadkabel voor een 220Volt stopcontact (kabel met begrenzer op max 10A) te worden bijgeleverd. Het opladen van het voertuig gebeurt volgens het mode 3 laadprotocol, conform IEC61851 (stekker type 2 Mennekes). Het voertuig dient daarnaast geschikt te zijn voor lading met een snellader (DC) van tenminste 40KW (CHAdeMO of CCS Combo 2 aansluiting). Onder snellader wordt verstaan een laadstation waarmee het voertuig binnen maximaal 1 uur van 20% naar 80% kan worden geladen.<br>De laadinfrastructuur (aansluiting en laadpaal, exclusief laadkabel)) wordt door de opdrachtgever geleverd en aangesloten. |
| E-3.10                         | Levering van het accupakket is inclusief. Een huurconstructie van het accupakket is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Afmetingen en gewichten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-3.11                         | Het voertuig heeft een GVW van maximaal 2.500 kg op kenteken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-3.12                         | Het voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 650 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-3.13                         | Het voertuig heeft een hoogte (onbeladen) van maximaal 1.900 mm (exclusief flietlampbalk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-3.14                         | Het voertuig heeft een draaicirkel van maximaal 12.500mm (gemeten over de bumper).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-3.15                         | Het voertuig heeft een breedte van maximaal 1.850mm (exclusief spiegels en handgrepen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-3.16                         | Het voertuig heeft een lengte van maximaal 4.900 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nr.    | Additionele eisen voor perceel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Laadruimte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-3.17 | Voertuig heeft een laadvolume van minimaal 3 m3 (VDA methode), excl. ruimtenutting bijrijders plaats .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-3.18 | Het voertuig is aan de rechterzijde voorzien van een schuifdeur in de laadruimte met zijruit. De zijruit is voorzien van anti-inbraak folie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-3.19 | Het voertuig is aan de achterzijde voorzien zijn van deuren zonder ramen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-3.20 | Laadruimte is voorzien van volledig tussenschot met ruit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-3.21 | De afmetingen van de laadruimte bedragen minimaal 1.750 x 1.500 x 1.250 mm (LxBxH) en is voorzien van tenminste 4 sjarogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | <b>Overbouw lades en kasten huidige voertuig naar nieuw te leveren voertuig en betimmering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-3.22 | De lades en kasten uit het huidige voertuig dienen door inschrijver te worden gedemonteerd uit het oude voertuig en te worden gemonteerd in het nieuw te leveren voertuig. Het betreft de onderstaande elementen (deze zijn te bezichtigen tijdens de schouw):<br>- Ladeblok "Beks" ca 1.210 mm breed 330 mm hoog en 1.570 mm lang<br>- Kast met bakjes 4 lagen "Alice" 1.000 mm lang 320 mm breed en 650 mm hoog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-3.23 | De laadruimte is voorzien van een volledig dichte betimmering (ook op schuifdeur en achterdeuren) en een waterbestendige betonplex vloer (anti-slip, dikte minimaal 10mm) in combinatie met boven beschreven lades en kasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | <b>Inruil huidig voertuig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-3.24 | Onderdeel van de levering van het nieuwe voertuig is het inruilen van het bestaande voertuig. Het betreft geen marge voertuig. Het voertuig zal door de opdrachtgever (met BTW) aan de leverancier worden gefactureerd.<br>Het betreft het onderstaande voertuig:<br>- Kenteken 7-VLN-55, Ford Transit Connect (omgebouwd naar elektrische aandrijving), bjr. 2011, km.stand 24.000 (dd. 01-03-2021)<br><br>Ter indicatie is een foto van het voertuig bijgesloten. Het voertuig kan worden bezichtigd tijdens de schouw op 12 april 2021. Indien een inschrijver deel wil nemen aan de schouw dient deze zich uiterlijk vrijdag 9 april 2021 voor 14.00 uur, per email, aan te melden bij de contactpersoon van deze aanbesteding. |
|        | <b>Leveringstermijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-3.25 | De termijn van levering is maximaal 16 weken na bestelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nr.                            | Additionele eisen voor perceel 4                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene eisen</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-4.01                         | Het voertuig betreft een chassis met dubbele cabine en open achterover kippende laadbak.                                                                                                                                                                                                   |
| E-4.02                         | Het voertuig is geschikt voor het besturen met een B/BE rijbewijs.                                                                                                                                                                                                                         |
| E-4.03                         | De laadbak is uitgevoerd in de kleur van de cabine waarbij aluminium en gegalvaniseerde delen niet in de cabinekleur te hoeven worden gespoten.                                                                                                                                            |
| <b>Afmetingen en gewichten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-4.04                         | Voertuig heeft een GVW van maximaal 3.500kg op kenteken.                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-4.05                         | Voertuig heeft een GCW op kenteken van minimaal 7.000 kg.                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-4.06                         | Het toegestane geremde aanhangwagengewicht is minimaal 3.500 kg.                                                                                                                                                                                                                           |
| E-4.07                         | Het voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 550 kg.                                                                                                                                                                                                                 |
| E-4.08                         | Het voertuig heeft een lengte van maximaal 6.850 mm en een maximale breedte van 2.050 mm (exclusief spiegels en handgrepen).                                                                                                                                                               |
| E-4.09                         | Het voertuig heeft een hoogte (onbeladen) van maximaal 2.600 mm (inclusief flitslampbalk).                                                                                                                                                                                                 |
| E-4.10                         | Het voertuig heeft een draaicirkel van maximaal 16.000 mm gemeten over de bumper.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cabine</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-4.11                         | De cabine dient uitgevoerd te zijn met 4 portieren (2x linkerzijde en 2x rechterzijde). De dubbele cabine is voorzien van een passagiersbank, minimaal drie zitplaatsen, achter de voorstoelen. De ramen in alle vier de deuren zijn te openen.                                            |
| E-4.12                         | De chauffeursstoel is geveerd (op het gewicht van de chauffeur instelbaar) uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                     |
| E-4.13                         | Het voertuig is voorzien van een rijdersstoel.                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-4.14                         | Het voertuig is uitgevoerd met tenminste 5 (4+1) zitplaatsen en alle zitplaatsen in het voertuig dienen op het kenteken te staan vermeld.                                                                                                                                                  |
| E-4.15                         | De ruimte onder de bank (achterzitplaatsen in de dubbele cabine) is uitgevoerd als bergruimte (te bereiken door middel van het omhoog klappen van de zitting).                                                                                                                             |
| E-4.16                         | De stoelen zijn voorzien van donkere stoffen bekleding. De stoelen zijn voorzien van skai/kunstleren stoelhoezen. Deze stoelhoezen zijn eenvoudig afneembaar en wasbaar. De stoelhoezen zijn donker van kleur (in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning vast te stellen). |
| E-4.17                         | Het voertuig is voorzien van een omvormer van voldoende vermogen om drie Stihl AL 500 snelladers (ingang: 220-240V~ / 50 Hz / 570W, laadsterkte: 25,6-36V --- / 12A.) gelijktijdig te kunnen laden.                                                                                        |
| E-4.18                         | Op de cabine zijn twee naar achter schijnende werklampen geplaatst die de laadbak verlichten. De werklampen worden bediend door middel van een schakelaar (met controlelamp) in de cabine. Deze werklampen mogen tevens worden geïntegreerd in de zwaailampbalk.                           |
| <b>Motor en aandrijflijn</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-4.19                         | Het voertuig is voorzien van een motor met een vermogen van minimaal 80 kW.                                                                                                                                                                                                                |
| E-4.20                         | De actieradius bedraagt minimaal 250 kilometer (gemeten volgens WLTP norm).                                                                                                                                                                                                                |
| E-4.21                         | De uitlaat van het voertuig mondt uit aan de achterzijde of zijkant van het voertuig.                                                                                                                                                                                                      |

| Nr.    | Additionele eisen voor perceel 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-4.22 | Het voertuig is voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-4.23 | Het voertuig is voorzien van achterwielaandrijving en dubbellucht op de achteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | <b>Trekhaak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-4.24 | Het voertuig is voorzien van een trekhaak met een 13-polige Jaeger stekkerdoos. Een verloop van 13 polig naar 7 polig dient te worden meegeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-4.25 | De stekkerdoos dient dusdanig gemonteerd te zijn dat deze voldoende bodemvrijheid heeft bij het rijden over verkeersdrempels (met maximale belading).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | <b>Chassis/carrosserie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-4.26 | Het voertuig is voorzien van mensenredders (voorzien van profiel aan de bovenzijde) tussen de assen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <b>Laadbak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-4.27 | Het voertuig is voorzien van een elektro/hydraulische achteroverkippende open laadbak (zo laag mogelijk opgebouwd).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-4.28 | De vloer van de laadbak is geheel vlak en niet voorzien van wielkasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-4.29 | De maximale laadvloerhoogte bedraagt 900mm (onbelast gemeten aan de achterzijde van de laadbak in rijstand).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-4.30 | De laadbak heeft de volgende afmetingen: laadbaklengte 2.700 mm (inwendig), cabinebreedte (uitwendig) met aluminium zijschotten (180 graden neerklapbaar en afneembaar) van 400mm hoog. De ééndelige zijschotten zijn voorzien van verzonken trekveerhendels. De laadbak is niet voorzien van rongen of de rongen zijn uitneembaar uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-4.31 | De laadbak dient geschikt te zijn voor plaatsing van opzetwanden. De opzetwanden worden op de zijschotten geplaatst en verhogen de laadbak met circa 800 mm. De opzetwanden zijn gesloten (in verband met laden houtsnippers) en zijn eenvoudig door één persoon op de zijschotten te plaatsen en te fixeren. Beide zijkanten dienen te worden voorzien van opzetwanden. Deze opzetwanden dienen aan te sluiten aan het kopschot (met vastzetinrichting) en zijn voorzien van touwhaken (h.o.h. 300 mm). De opzetwanden dienen door inschrijver te worden geleverd. Indien de opzetwanden niet op de laadbak zijn geplaatst zullen deze op de locatie van de opdrachtgever worden opgeslagen. Inschrijver vult de prijs voor de opzetwanden separaat in op het prijsinvulformulier. |
| E-4.32 | De laadbak is voorzien van een aluminium gladde laadvloer (dikte minimaal 3 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-4.33 | De laadbak is voorzien van een gesloten kopschot tot de helft van de hoogte van de kast, daarboven uitgevoerd met een gegalvaniseerd raster (rasterwijdte 50 x 50 mm) en voorzien van opbergmogelijkheden voor een telescopische stokzaag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-4.34 | De laadbak is corrosie bestendig gedurende de levensduur van het voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-4.35 | De achterklep is uitgevoerd als twee deuren (50/50, 400mm hoog) en uitneembare middenrong. De deuren kunnen in geopende stand aan de zijkant van de laadbak worden gefixeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-4.36 | De laadbak is aan de onderzijde voorzien van zogenaamde touwhaken (hoh 300mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-4.37 | De achterlichten verzonken in de achterbumper, voorzien van een afneembare bescherming (RVS of gegalvaniseerd traliewerk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-4.38 | De opbouw is aan de achterzijde voorzien van opstapbeugels aan de linker- en rechterzijde van de opbouw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-4.39 | Aan de voorzijde van de laadbak een palenjuk over de gehele laadbakbreedte voorzien. Het palenjuk dient corrosie bestendig te zijn uitgevoerd (dat wil zeggen in aluminium of gegalvaniseerd). Het palenjuk is niet voorzien van "oren" (er worden geen lange materialen op vervoerd) en volgt de contouren van de kast en cabine (en steekt niet buiten de kast en cabine uit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nr.    | Additionele eisen voor perceel 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Kast tussen de laadbak en cabine/palenjuk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-4.40 | <p>Achter de cabine, voor de laadbak, dient een kast te worden geplaatst (breedte, gezien in de voertuiglengte, 800 mm). De kast dient deugdelijk op het chassis te zijn bevestigd. De kast is voorzien van aluminium rolluiken. De kast is afsluitbaar door middel van een sleutel. De kast heeft een gelijke breedte en hoogte als de cabine (steekt hier niet buiten uit). De kast is vervaardigd uit aluminium en behoeft niet te worden gespoten.</p> <p>De kast is voorzien van een scheiding in het verticale vlak en twee, in hoogte verstelbare, legplanken (betonplex). De kast is voorzien van een eenvoudig uitneembare rubbermat op de bodem. De kast is spatwaterdicht uitgevoerd en tegen inregenen beschermd. In de kast zijn vier ophanghaken voorzien ten behoeve van het ophangen van een motorkettingzaag.</p> <p>Na gunning zal tussen de opdrachtgever en de inschrijver nadere afstemming over uitvoering van de kast plaats vinden.</p> |
|        | <b>Afdeknet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-4.41 | <p>Bij de levering is een fijnmazig afdeknet (maaswijdte 1x1 mm, kwaliteit minimaal 220gram/m<sup>2</sup> kleur groen) inbegrepen dat de gehele laadbak rondom afdekt. Het afdeknet is UV bestendig en rondom voorzien van versterkte randafwerking, bevestigingsogen en elastisch koord.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | <b>Milieu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-4.42 | <p>Het voertuig is voorzien van een motor die voldoet aan tenminste de emissie eisen van de Euro 6/VI normering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-4.43 | <p>De motor, indien in diesel uitvoering, is geschikt voor toepassing van biodiesel (B100) op basis van NEN14214 en/of EN15940 en deze kunnen probleemloos, zonder aanpassingen, door elkaar heen worden gebruikt met diesel conform NEN-EN 590.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-4.44 | <p>De te leveren bestelwagen heeft op het moment van afleveren een CO<sub>2</sub> emissie (g/km) niet hoger dan : 325 gram CO<sub>2</sub> per kilometer (lager is wenselijk), gemeten conform WLTP (de uitstoot CO<sub>2</sub> in g/km, gemeten tijdens een gecombineerde testrit op een rollenbank, die een rit bij lage, medium, hoge en extra hoge snelheid nabootst en tevens zoals vermeld op het kenteken).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | <b>Inruil huidig voertuig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-4.45 | <p>Onderdeel van de levering van het nieuwe voertuig is het inruilen van twee bestaande voertuigen. Het betreft geen marge voertuigen. De voertuigen zullen door de opdrachtgever (met BTW) aan de leverancier worden gefactureerd.</p> <p>Het betreft het onderstaande voertuigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenteken 2-VTJ-32, Iveco Daily, met open laadbak en dubbele cabine, bjr. 2012, km.stand 85.000 (dd. 01-03-2021)</li> <li>- Kenteken 73-VLX-4, Iveco Daily, met open laadbak en enkele cabine, bjr. 2008, km.stand 132.000 (dd. 01-03-2021)</li> </ul> <p>Ter indicatie is een foto van het voertuig bijgesloten. Het voertuig kan worden bezichtigd tijdens de schouw op 12 april 2021. Indien een inschrijver deel wil nemen aan de schouw dient deze zich uiterlijk vrijdag 9 april 2021 voor 14.00 uur, per email, aan te melden bij de contactpersoon van deze aanbesteding.</p>                                           |
|        | <b>Leveringstermijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-4.46 | <p>De termijn van levering is maximaal 20 weken na bestelling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nr.                            | Additionele eisen voor perceel 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene eisen</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-5.01                         | Het voertuig is een chassis met enkele met achterover kippende laadbak en voorzien van een laadkraan.<br>Het betreft de onderstaande twee verschillende versies:<br>a) chassis met enkele cabine en nieuwe laadkraan<br>b) chassis met enkele cabine en overbouwen laadkraan van huidige voertuig op nieuwe voertuig |
| E-5.02                         | Het complete voertuig, voor zover van toepassing, dient voorzien te zijn van een CE certificaat met de eventueel van toepassing zijnde conformiteitsverklaring, Nederlandstalige gebruiks-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften.                                                                                 |
| E-5.03                         | Alle hydraulische hefcilinders dienen van slangbreukbeveiligingen en de slangen van een beschermlaag voorzien te zijn om letsel te voorkomen t.g.v. onverhoeds zakken van systemen c.q. bij het openbarsten van hydrauliekslangen.                                                                                   |
| E-5.04                         | Het voertuig is geschikt voor het besturen met een C1/C1E rijbewijs.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-5.05                         | De laadbak is uitgevoerd in de kleur van de cabine waarbij aluminium en gegalvaniseerde delen niet in de cabinekleur te hoeven worden gespoten.                                                                                                                                                                      |
| <b>Afmetingen en gewichten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-5.06                         | Voertuig heeft een GVW van minimaal 5.000kg en maximaal 6.000 kg op kenteken.                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-5.07                         | Voertuig heeft een GCW op kenteken van minimaal 8.000 kg.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-5.08                         | Het toegestane geremde aanhangwagengewicht is minimaal 3.500 kg.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-5.09                         | Het voertuig is voorzien van een achteras met dubbel lucht.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-5.10                         | Voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 1.700 kg.                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-5.11                         | Het voertuig heeft een hoogte (onbeladen) van maximaal 2.600 mm (inclusief flitslampbalk).                                                                                                                                                                                                                           |
| E-5.12                         | Het voertuig heeft een maximale lengte van 6.700 mm en een maximale breedte van 2.050 mm (exclusief spiegels en handgrepen).                                                                                                                                                                                         |
| E-5.13                         | Het voertuig heeft een draaicirkel van maximaal 13.750 mm gemeten over de bumper.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Trekhaak</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-5.14                         | Het voertuig is voorzien van een trekhaak met een 13-polige Jaeger stekkerdoos. Een verloop van 13 polig naar 7 polig dient te worden meegeleverd.                                                                                                                                                                   |
| E-5.15                         | De stekkerdoos dient dusdanig gemonteerd te zijn dat deze voldoende bodemvrijheid heeft bij het rijden over verkeersdrempels (met maximale belading).                                                                                                                                                                |
| <b>Cabine</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-5.16                         | De chauffeursstoel is geveerd (instelbaar op het gewicht van de chauffeur) uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                               |
| E-5.17                         | Het voertuig is voorzien van een bijrijdersbank.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-5.18                         | De stoelen zijn voorzien van donkere stoffen bekleding. De stoelen zijn voorzien van skai/kunstleren stoelhoezen. Deze stoelhoezen zijn eenvoudig afneembaar en wasbaar. De stoelhoezen zijn donker van kleur (in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning vast te stellen).                           |



| Nr.    | Additionele eisen voor perceel 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-5.19 | Het voertuig is voorzien van een ruit in de achterwand van de cabine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-5.20 | Het voertuig is voorzien van een omvormer van voldoende vermogen om drie Stihl AL 500 snelladers (ingang: 220-240V~ / 50 Hz / 570W, laadsterkte: 25,6-36V --- / 12A.) gelijktijdig te kunnen laden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-5.21 | Op de cabine zijn twee naar achter schijnende werklampen geplaatst die de laadbak verlichten. De werklampen worden bediend door middel van een schakelaar (met controlelamp) in de cabine. Deze werklampen mogen tevens worden geïntegreerd in de zwaailampbalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | <b>Motor en aandrijflijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-5.22 | Het voertuig is voorzien van een diesel motor met een vermogen van minimaal 90 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-5.23 | Het voertuig is voorzien van achterwielaandrijving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-5.24 | De actieradius bedraagt minimaal 250 kilometer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-5.25 | De uitlaat van het voertuig mondt uit aan de linker- of achterzijde van het voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-5.26 | Het voertuig is voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-5.27 | Mogelijk zal de opdrachtgever het voertuig willen uitrusten met een mechanisch sperdifferentieel op de aangedreven as. De bedieningsschakelaar van het sperdifferentieel dient tegen onbedoeld inschakelen te zijn beveiligd. Tevens dient er een controlelamp te zijn aangebracht in het dashboard. Inschrijver vult de meerprijs van het sperdifferentieel in op het prijsinvulformulier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | <b>Chassis/carrosserie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-5.28 | Het voertuig is voorzien van een dynamo met een capaciteit van minimaal 120 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-5.29 | Het voertuig is voorzien van mensenredders (voorzien van profiel aan de bovenzijde) tussen de assen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | <b>Laadbak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-5.30 | Het voertuig is voorzien van een vaste open laadbak (zo laag mogelijk opgebouwd). Mogelijk zal de opdrachtgever de laadbak in achteroverklappende uitvoering willen bestellen. Inschrijver vermeldt de meerprijs voor een achteroverklappende laadbak op het prijsinvulformulier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-5.31 | De vloer van de laadbak is geheel vlak en niet voorzien van wielkasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-5.32 | De maximale laadvloerhoogte bedraagt 900mm (onbelast gemeten aan de achterzijde van de laadbak in rijstand).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-5.33 | De laadbak heeft de volgende afmetingen: laadbaklengte minimaal 2.900 mm en maximaal 3.000 mm (inwendig), cabinebreedte (uitwendig) met aluminium zijschotten (180 graden neerklapbaar en afneembaar) van 400mm hoog. De ééndelige zijschotten zijn voorzien van verzonken trekveerhendels. De laadbak is voorzien van uitneembare rongen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-5.34 | De laadbak dient geschikt te zijn voor plaatsing van opzetwanden. De opzetwanden worden op de zijschotten geplaatst en verhogen de laadbak met circa 800 mm. De opzetwanden zijn gesloten (in verband met laden houtsnippers) en zijn eenvoudig door één persoon op de zijschotten te plaatsen en te fixeren. Zowel beide zijkanen als de voorzijde van de laadbak kan worden voorzien van opzetwanden. De opzetwanden zijn voorzien van touwhaken (h.o.h. 300 mm). De opzetwanden dienen door inschrijver te worden geleverd. Indien de opzetwanden niet op de laadbak zijn geplaatst zullen deze op de locatie van de opdrachtgever worden opgeslagen. Inschrijver vult de prijs voor de opzetwanden separaat in op het prijsinvulformulier. |

| Nr.    | Additionele eisen voor perceel 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-5.35 | De laadbak is voorzien van een stalen gegalvaniseerde/verzonken laadvloer (dikte minimaal 3 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-5.36 | De laadbak is voorzien van 4 verzonken sjorogen. De positie van de sjorogen wordt, na gunning, in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver bepaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-5.37 | De laadbak is voorzien van een gesloten kopschot tot circa 100 mm boven de bovenzijde van de kast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-5.38 | De laadbak is corrosie bestendig gedurende de levensduur van het voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-5.39 | De achterklep is omklapbaar, afneembaar en voorzien van stootrubbers die deze opvangen in neergeklapte positie. De achterklep hindert de uitstraling van de rijverlichting aan de achterzijde niet (ook niet in neergeklapte positie)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-5.40 | De achterklep is in horizontale positie fixeerbaar. Deze fixatie vindt niet plaats door middel van kabels of kettingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-5.41 | De laadbak is aan de onderzijde voorzien van zogenaamde touwhaken (hoh 300mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-5.42 | De achterlichten verzonken in de achterbumper, voorzien van een afneembare bescherming (RVS of gegalvaniseerd traliewerk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-5.43 | De opbouw is aan de achterzijde voorzien van opstapbeugels aan de linker- en rechterzijde van de opbouw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | <b>Laadkraan (nieuw) (versie a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-5.44 | Het voertuig wordt afgeleverd met een opvouwbare hydraulische autolaad- en loskraan met een reikwijdte van minimaal 6.750 mm. Het hefvermogen van de kraan bedraagt minimaal 300 kg op 6.750 mm lengte in uitgeschoven toestand.<br>De kraan is volledig hydraulisch uitschuifbaar en wordt aangedreven door middel van een in- en uitschakelbare versnellingsbak PTO (zonder tussenas). De laadkraan is volledig bedienbaar via handels vanaf de kraanbasis (staand op het maaiveld naast het voertuig). |
| E-5.45 | De laadkraan is geschikt voor het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden:<br>- laden en lossen van materialen (bestratingsmateriaal en zand) van de laadbak op het maaiveld en andersom<br>- verwijderen van afval (dumpingen) uit sloten en moeilijk bereikbare plaatsen<br>- het hijsen van bomen uit sloten<br>- het laden van gezaagde boomstammen en stobben                                                                                                                                       |
| E-5.46 | De lengte van de laadkraan is dusdanig dat deze (met aangekoppelde grijper) gestrekt in de laadbak kan worden geplaatst, waarbij de maximale hoogte niet wordt overschreden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-5.47 | De laadkraan is voorzien van een knop/schakelaar om het toerental van de motor te verhogen om de laadkraan op maximale snelheid te laten functioneren. Het motortoerental waarmee de laadkraan de maximale werksnelheid behaalt is zo laag mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-5.48 | De laadkraan heeft een zwenkbereik van tenminste 360 graden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-5.49 | Hoogtesignalering en steunpootbeveiliging: Indien de kraan boven de cabine uitsteekt of de steunpoten zich niet in transportstand bevinden (ingeschoven en volledig opgetrokken steunpoten) blijft er op een goed zichtbare plaats in de cabine een rode lamp branden.                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-5.50 | De laadkraan is optioneel voorzien van een radiografische afstandsbediening. De radiografische afstandsbediening geschikt voor 6 kraanfuncties . Inclusief zender, ontvanger, bedieningspaneel, noodkabel, twee accu's en acculader (gemonteerd in de cabine). De afstandsbediening beïnvloedt andere toepassingen niet, is voorzien van klavierbediening en een heupband. De meerprijs van de afstandsbediening dient inschrijver te vermelden op het prijsinvalformulier.                               |

| Nr.                                    | Additionele eisen voor perceel 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-5.51                                 | De kraan wordt voor de laadbak direct achter de kast gemonteerd en uitgevoerd met twee hydraulisch uitschuifbare steunpoten. De steunpoten zijn hydraulisch dubbelwerkend. De steunpootbediening kan zowel via de afstandsbediening (indien voor afstandsbediening wordt gekozen) als via bediening op het voertuig. De steunpoten hebben in transport positie een minimale bodemvrijheid van 300 mm. |
| E-5.52                                 | De kraan is voorzien van een continue doordraaiende hydraulische rotator en een hydraulische schalengrijper van minimaal 60 liter, circa 400mm breed en voorzien van afneembare zijplaten. De aansluitingen voor de schalengrijper/bomenklem zijn uitgevoerd met snelkoppelingen ten behoeve van het eenvoudig wisselen van appendages.                                                               |
| E-5.53                                 | Bij de laadkraan dient tevens een bomenklem te kunnen worden meegeleverd (breedte circa 300 mm). Inschrijver vult hiervan een separate meerprijs in op het prijsinvulformulier.                                                                                                                                                                                                                       |
| E-5.54                                 | Bij de kraan dienen twee lichtgewicht stempelplaten te worden meegeleverd (afmeting minimaal 300 mm x 300 mm). Voor deze stempelplaten dient een opbergmogelijk aan het chassis te worden gerealiseerd in de buurt van de steunpoten.                                                                                                                                                                 |
| E-5.55                                 | Optische hydrauliekolieniveau-indicatie d.m.v. een peilglas op de hydrauliektank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-5.56                                 | Aan de kraangiek is een werklamp gemonteerd (minimaal 150 Watt), die het werkgebied verlicht. Deze werklamp is door middel van een schakelaar in- en uitschakelbaar.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Laadkraan (overbouw) (versie b)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-5.57                                 | De Fassi F32.023 laadkraan (bouwjaar 2018) van het voertuig met kenteken 7-VTH-37 dient, door inschrijver, te worden gedemonteerd van het bestaande voertuig en te worden gemonteerd en aangesloten op een nieuw te leveren voertuig. De laadkraan dient volledig werkend te worden opgeleverd. Het voertuig en de kraan zijn te bezichtigen tijdens de schouw op 12 april 2021.                      |
| E-5.58                                 | Het nieuwe voertuig, inclusief de overgebouwde laadkraan, dient te voldoen aan van toepassing zijn wet en regelgeving, waaronder een CE verklaring, inzake in Nederland geldende ARBO-eisen voor voertuigen met een hydraulische autolaad- en loskraan. Inschrijver dient een nieuw hulpframe toe te passen op het nieuwe voertuig waarop de bestaande laadkraan gemonteerd gaat worden.              |
| E-5.59                                 | Bij het verwijderen van de laadkraan van de huidige voertuigen dienen deze weer netjes te worden afgewerkt. Eventuele gaten of openingen dienen te worden afgedicht en de voertuigen dienen weer in dusdanige staat te worden teruggebracht dat deze, voor wat betreft de laadkraan en eventueel verwijderde componenten, probleemloos APK goedgekeurd kan worden.                                    |
| E-5.60                                 | De onderstaande componenten dienen te worden vernieuwd bij het overbouwen van de laadkraan:<br>- alle hydraulische slangen<br>- tank hydraulische olie<br>- werkverlichting van de laadkraan                                                                                                                                                                                                          |
| E-5.61                                 | De kraan dient te worden aangedreven door middel van een in- en uitschakelbare versnellingsbak PTO (zonder tussenas).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-5.62                                 | Het voertuig waarvan de laadkraan door inschrijver zal worden verwijderd is beschikbaar voor deze werkzaamheden vanaf maximaal 8 werkdagen voor aflevering van het nieuwe voertuig aan de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                              |
| E-5.63                                 | De kosten voor het overbouwen dienen te worden vermeld op het prijsinvulformulier. Het is niet mogelijk om later bijkomende kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                       |

| Nr.    | Additionele eisen voor perceel 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Kist onder de laadbak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-5.64 | Onder de laadbak aan de rechterzijde dient een RVS kist te kunnen worden geplaatst. De kist heeft een lengte van tenminste 600 mm en is zo diep en zo hoog mogelijk. De kist is voorzien van een aan de onderzijde scharnierende klep. De klep is voorzien van kabels of kettingen zodat deze in de geopende stand de grond niet kan raken. De kist is afsluitbaar met een sleutel (gelijk aan de rolluiken). De kist is voorzien van een eenvoudig uitneembare rubbermat op de bodem. Inschrijver vult de meerprijs voor de kist op het prijsinvulformulier in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <b>Kast tussen de laadbak en de laadkraan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-5.65 | Tussen de laadkraan en de laadbak dient een kast te worden geplaatst (breedte, gezien in de voertuiglengte, 800 mm). De kast is voorzien van aluminium rolluiken. De kast is afsluitbaar door middel van een sleutel. De kast heeft een gelijke breedte als de cabine (steekt hier niet buiten uit) en de hoogte is gelijk aan de onderzijde van het raam in de achterwand van de cabine. De kast is vervaardigd uit aluminium en behoeft niet te worden gespoten. De kast kiept, in geval van een kippende laadbak, niet mee omhoog.<br>De kast is voorzien van één, in hoogte verstelbare, legplank (betonplex) in het horizontale vlak. De kast is voorzien van een eenvoudig uitneembare rubbermat op de bodem. De kast is spatwaterdicht uitgevoerd en tegen inregenen beschermd.<br>Na gunning zal tussen de opdrachtgever en de inschrijver nadere afstemming over uitvoering van de kist plaats vinden. |
|        | <b>Palenjuk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-5.66 | Direct achter de cabine is een palenjuk (hoogte gelijk aan de cabine) met doorkijk voorziening (gaas, raster 50 x 50 mm) gemonteerd. Het palenjuk dient in aluminium of gegalvaniseerd te zijn uitgevoerd. De bovenzijde van het palenjuk is afgewerkt met een materiaal (bijvoorbeeld een rubber strip) welke contact van metaal op metaal van op het palenjuk liggende voorwerpen voorkomt. Het palenjuk is voorzien van vier "oren" zodat lange voorwerpen niet over het palenjuk van links naar rechts kunnen glijden (zoals bijvoorbeeld een vlaggenmast of lantaarnpaal). Exacte positie van de "oren" wordt afgestemd na gunning tussen opdrachtgever en inschrijver.<br>Het palenjuk hindert het zicht op de zwaailampbalk niet.                                                                                                                                                                        |
|        | <b>Afdeknet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-5.67 | Bij de levering is een fijnmazig afdeknet (maaswijdte 1x1mm, kwaliteit minimaal 220gram/m <sup>2</sup> kleur groen) inbegrepen dat de gehele laadbak rondom afdekt. Het afdeknet is UV bestendig en rondom voorzien van versterkte randafwerking, bevestigingsogen en elastisch koord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | <b>Milieu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-5.68 | Het voertuig is voorzien van een motor die voldoet aan tenminste de emissie eisen van de Euro 6/VI normering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-5.69 | De motor, indien in diesel uitvoering, is geschikt voor toepassing van biodiesel (B100) op basis van NEN14214 en/of EN15940 en deze kunnen probleemloos, zonder aanpassingen, door elkaar heen worden gebruikt met diesel conform NEN-EN 590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nr.    | Additionele eisen voor perceel 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Inruil huidige voertuigen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-5.70 | <p>Onderdeel van de levering van de huidige voertuigen is het inruilen van de bestaande voertuigen. Het betreft geen marge voertuigen. De voertuigen zullen door de opdrachtgever (met BTW) aan de leverancier worden gefactureerd.</p> <p>Het betreft de onderstaande voertuigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenteken VDZ-40-F, Iveco Daily, met kippende laadbak en laadkraan, bjr. 2015, km.stand 70.000 km (dd. 01-03-2021)</li> <li>- Kenteken 3-VTJ-86, Iveco Daily, met laadbak en dubbele cabine, bjr. 2012, km.stand 75.000 (dd. 01-03-2021)</li> <li>- Kenteken 7-VTH-37, Iveco Daily, met laadbak en enkele cabine (<u>zonder laadkraan</u>), bjr. 2012, km.stand 90.000 km (dd. 01-03-2021)</li> </ul> <p>Ter indicatie zijn een aantal foto's van de voertuigen bijgesloten. De voertuigen kunnen worden bezichtigd tijdens de schouw op 12 april 2021. Indien een inschrijver deel wil nemen aan de schouw dient deze zich uiterlijk vrijdag 9 april 2021 voor 14.00 uur, per email, aan te melden bij de contactpersoon van deze aanbesteding.</p> |
|        | <b>Leveringstermijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-5.71 | De termijn van levering is maximaal 24 weken na bestelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nr.                            | Additionele eisen voor perceel 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene eisen</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-6.01                         | Het voertuig is een bestelwagen met een rechter zijschuifdeur, achterdeuren en geel kenteken. Het voertuig zal door een derde partij (in opdracht van de opdrachtgever) worden voorzien van een bank. Dit betreft een bank (met een klaptafel), op enige afstand van de voorstoelen, in de rijrichting geplaatst. Deze ombouw maakt geen deel uit van de aanbesteding en zal door de opdrachtgever separaat worden ingekocht. Het voertuig dient hier uitdrukkelijk wel voor geschikt te zijn (inclusief alle benodigde voorzieningen). |
| E-6.02                         | Het voertuig is voorzien van ramen rondom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-6.03                         | Het voertuig is geschikt voor het besturen met een B/BE rijbewijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-6.04                         | Het voertuig is voorzien van een rubbermat van de voor- tot de achterzijde. De mat is eenvoudig uitneembaar en kan niet schuiven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-6.05                         | Het voertuig is voorzien van sidebars in RVS mat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Afmetingen en gewichten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-6.06                         | Het toegestane geremde aanhangwagengewicht is minimaal 2.000 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-6.07                         | Het voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 900 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-6.08                         | Het voertuig heeft een lengte van minimaal 5.200 mm en maximaal 5.500 mm. De breedte van het voertuig bedraagt maximaal 1.950 mm (exclusief spiegels en handgrepen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-6.09                         | Het voertuig heeft een hoogte (onbeladen) van maximaal 2.000 mm (exclusief flitslampbalk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-6.10                         | Het voertuig heeft een draaicirkel van maximaal 13.250 mm gemeten over de bumper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trekhaak</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-6.11                         | Het voertuig is voorzien van een trekhaak met een 13-polige Jaeger stekkerdoos. Een verloop van 13 polig naar 7 polig dient te worden meegeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-6.12                         | De trekhaak is dusdanig gemonteerd dat de deuren geopend kunnen worden met aangekoppelde aanhanger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-6.13                         | De stekkerdoos dient dusdanig gemonteerd te zijn dat deze voldoende bodemvrijheid heeft bij het rijden over verkeersdrempels (met maximale belading).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cabine</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-6.14                         | Het voertuig is voorzien van een bijrijdersstoel. De bijrijdersstoel is horizontaal (voor/achter) verstelbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-6.15                         | De stoelen zijn voorzien van donkere stoffen bekleding en voorzien van stoffen stoelhoezen. Deze stoelhoezen zijn eenvoudig afneembaar en wasbaar. De stoelhoezen zijn donker van kleur (in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning vast te stellen).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Motor en aandrijflijn</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-6.16                         | Het voertuig is voorzien van een motor met een vermogen van minimaal 100 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-6.17                         | De actieradius bedraagt minimaal 300 kilometer (gemeten volgens WLTP norm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-6.18                         | Het voertuig is voorzien van een volautomatische versnellingsbak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nr.                           | Additionele eisen voor perceel 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laadruimte</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-6.19                        | De ruimte achter de 2e zitrij is voorzien van een waterbestendige betonplex vloer (anti-slip, dikte minimaal 10mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-6.20                        | Voertuig heeft twee deuren aan achterzijde van het voertuig die voorzien zijn van ruiten, minimaal 270 graden te openen en te vergrendelen in de 270 graden en 180 graden positie. De achterruiten zijn verwarmd en voorzien van een ruitenwisser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Milieu</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-6.21                        | De te leveren bestelwagen heeft op het moment van afleveren een CO <sub>2</sub> emissie (g/km) niet hoger dan : 185 gram CO <sub>2</sub> per kilometer (lager is wenselijk), gemeten conform WLTP (de uitstoot CO <sub>2</sub> in g/km, gemeten tijdens een gecombineerde testrit op een rollenbank, die een rit bij lage, medium, hoge en extra hoge snelheid nabootst en tevens zoals vermeld op het kenteken).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-6.22                        | Het voertuig is voorzien van een motor die voldoet aan tenminste de emissie eisen van de Euro 6/VI normering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-6.23                        | De motor, indien in diesel uitvoering, is geschikt voor toepassing van biodiesel (B100) op basis van NEN14214 en/of EN15940 en deze kunnen probleemloos, zonder aanpassingen, door elkaar heen worden gebruikt met diesel conform NEN-EN 590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inruil huidig voertuig</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-6.24                        | <p>Onderdeel van de levering van het nieuwe voertuig is het inruilen van het bestaande voertuig. Het betreft geen marge voertuig. Het voertuig zal door de opdrachtgever (met BTW) aan de leverancier worden gefactureerd.</p> <p>Het betreft het onderstaande voertuig:</p> <p>- Kenteken 6-TLG-26, Opel Meriva, bjr. 2014, km.stand 110.000 km (dd. 01-03-2021)</p> <p>Ter indicatie is een foto van het voertuig bijgesloten. Het voertuig kan worden bezichtigd tijdens de schouw op 12 april 2021. Indien een inschrijver deel wil nemen aan de schouw dient deze zich uiterlijk vrijdag 9 april 2021 voor 14.00 uur, per email, aan te melden bij de contactpersoon van deze aanbesteding.</p> |
| <b>Leveringstermijn</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-6.25                        | De termijn van levering is maximaal 16 weken na bestelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Perceel 1 Fiat Panda





Perceel 2 en perceel 6 Opel Merviva



### Perceel 3 Ford Transit connect elektrisch





## Perceel 4







## Perceel 5

