

Opleverstaat elementen	
Referentienummer :	257492
Opdrachtgever :	BAR Organisatie
Datum:	December 2021
Element	Opleverniveau na schoonmaak
Aankleedtafel	Stof- en vlek vrij.
Afvalbak/ Prullenbak	Stof- en vlek vrij. Geleegd en zonodig is de plastic binnenzak vervangen.
Algemeen	Alle elementen zijn vrij van spinrag.
Audio visuele middelen	Stof- en vlek vrij.
Armatuur/ Bureau lamp	Stof- en vlek vrij.
Bad (binnen en buitenzijde)	Stof- en vlek vrij.
Badgarnituur	Stof- en vlek vrij.
Badtrap incl. leuning	Stof- en vlek vrij.
Balie, Bar	Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlek vrij. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn vlek vrij.
Bassinrand	Vlek vrij.
Bedieningspaneel*	Stof- en vlek vrij.
Behandelbed	Stof- en vlek vrij.
Beugel/ Leuning in sanitair	Stof- en vlek vrij.
Belcabines, inclusief separatieglas en wanden	Stof- en vlek vrij.
Borstelhouder	Stof- en vlek vrij.
Brandblusser	Stof- en vlek vrij.
Brildekautomaat	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Bureau	Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlek vrij. (Zijkanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn stof- en vlek vrij.
Computer en randapparatuur	Stof- en vlek vrij.
Deur/ Deurpost*	Stof- en vlek vrij.
Digibord/ Smartboard	Stof- en vlek vrij.
Doorspoelinstallatie	Stof- en vlek vrij.
Douche (doucheinstallatie, douche-/natte vloer incl afvoerputje, de douchewand, etc)	Vrij van alle soorten vervuiling inclusief kalk. Het afvoerputje is aan de buitenzijde vrij van haren, kalk en dergelijke. (Het doucheagordijn valt niet onder de schoonmaak)
Binnengevelglas en separatieglas aangrenzend aan zwembadruimte**	Kalk-, algaanslag-, stof-, vlek- en huidvet vrij.
Gordijnrail	Stof- en vlek vrij.
Handdoekautomaat	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Handdroger	Stof- en vlek vrij.
Hygiënezakhouder	Stof- en vlek vrij. De houder is voldoende gevuld.**
Kabelgoot mits ontruimd en bereikbaar	Stof- en vlek vrij.
Kapstok	Stof- en vlek vrij.
Kast (hoog)	Handgreep van deuren en laden zijn stof- en vlek vrij. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlek vrij.
Kast (laag)	De bovenzijde van de kast en handgrepen van deuren en laden zijn stof- en vlek vrij. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlek vrij.
Kast-inbouwdeur	Stof- en vlek vrij.
Keukenblok/ Aanrecht	Bovenzijde en (zij)kanten zijn stof- en vlek vrij.
Kleedcabine (incl. bank, garderobehaak, slot etc.)	Stof- en vlek vrij.
Leiding en buis	Stof- en vlek vrij.
Leuning (in verkeersruimte)	Stof- en vlek vrij.
Lift	Is geen apart element maar wordt opgedeeld in vloer, wand, bedieningspaneel etc.
Locker buitenzijde	Stof- en vlek vrij en vrij van losliggende vervuiling.
Luchtverfrisser*	Stof- en vlek vrij. Is voldoende aangevuld of de vulling is vervangen.**
Monitor, Beeldscherm, Televisie	Stof- en vlek vrij.
Pedaallemmer	Zie Afvalbak/Prullenbak
Perron (buitenrand zwembad, tot rooster)	Stof-, vlek- en huidvet vrij en vrij van losliggende vervuiling en alg- en kalkaanslag. . De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
Plafond- / ventilatierooster	Stof- en vlek vrij.
Planchet	Stof- en vlek vrij.
Pilint	Stof- en vlek vrij.
Printer	zie computer en randapparatuur
Raamdecoratie (lamellen en luxaflex, rolgordijnen, plissé gordijnen)	Stof- en vlek vrij.
Radiator/ Convectorkast	Stof- en vlek vrij. Handelingen met betrekking tot demontage zijn uitgesloten.
Rand/ Richel	Stof- en vlek vrij.
Recycle-station	Stof- en vlek vrij.
Rookpaal	Stof-, vlek vrij en geleegd.
Schilderijen en kunst	Stof- en vlek vrij.
Schaamschot (in sanitaire ruimte)	Stof- en vlek vrij.
Schakelaar/ Contactdoos (uitwendig)	Stof- en vlek vrij. De binnenkant, het stroom houdend gedeelte, is uitgesloten.
Schappen	Stof- en vlek vrij.
Schaalbord c.q. whiteboard	Stof- en vlek vrij, mits onbeschreven
Spiegel	Stof- en vlek vrij. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.
Startblok*	Kalk-, algaanslag-, stof-, vlek- en huidvet vrij en vrij van losliggende vuiling.
Stoel/ Bank/ Kruk	Stof- en vlek vrij.
Tafel/ Bijzettafelje	Bovenzijde is stof- en vlek vrij. Op poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlek vrij.
Tekentafel	Stof- en vlek vrij.
Telefoon	Stof- en vlek vrij.
Terrastafels	Stof- en vlek vrij.
Toetsenbord	2x per jaar dieptereiniging (zie Additionele werkzaamheden)
Toiletbril	Stof- en vlek vrij.
Toiletbrilreiniger automaat*	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**

Toiletpapier automaat*	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Toiletpot	Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Toilethouder*	Stof- en vlek vrij. De houder is voldoende gevuld.
Tourniquet	Stof- en vlek vrij.
Trap	Stof- en vlek vrij en vrij van losliggende vervuiling
Tribune / bank sporthal / bank in zwembad	Stof- en vlek vrij.
Tussenschot	Stof- en vlek vrij.
(Stof) beklede tussenschot bureaus	Stof- en vlek vrij.
Uitstortgootsteen/ Slokop	Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Urinoir	Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Stof- en vlek vrij. Ingedroogde spetters (a.a.v. glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.
Verbandautomaat	Stof- en vlek vrij.
Vloer (harde vloer)	Enkele vlekken en wat losliggend vuil is toegestaan. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel vertoont geen vuilverstoring. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
Vloer gymzaal	Enkele vlekken en wat losliggend vuil is toegestaan. Er is geen opbouw van huidvet, waardoor de vloer glad wordt. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
Wandcontactdoos	Zie Schakelaars en contactdozen.
Wand en scheidingwand afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatieglas) met een max. hoogte van 2,20 m.	Stof- en vlek vrij.
Wandverlichting buitenzijde tot een maximum hoogte van 2,20 m	Stof- en vlek vrij.
Wastafel incl. kraan	Stof- en vlek vrij. Op het afdekplaatje van de afvoer komt geen haar en dergelijke voor.
Zeepe dispenser*	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**

* RVS elementen dienen behandeld te worden met daarvoor gebruikelijke onderhoudsproducten.

** dit geldt in de gevallen dat de schoonmaakleverancier voor het aanvullen zorgt.

Opleverstaat vloer	
Referentienummer :	257492
Opdrachtgever :	BAR Organisatie
Datum:	December 2021
Definitie	Uitgangspunt voor een optimale situatie is dat de staat van de vloeren zich bevindt tussen niveau A en B.
Vloer linoleum	
A (+)	De vloer is voorzien van een goede beschermlaag en vertoont een egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer is voorzien van een redelijke beschermlaag en vertoont een overwegend egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer is kaal en heeft geen egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer pvc	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer steen	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone uitstraling, er is geen cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone uitstraling, er is beperkt cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone uitstraling, er is veel cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer tapijt	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone uitstraling en vertoont geen vuilverstoringen (los- en gehecht* vuil). Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone uitstraling, er is beperkte vuilverstoring aanwezig (los- en gehecht* vuil). Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone uitstraling, er is veel vuilverstoringen aanwezig. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer sportzaal/hal	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone (matte) uitstraling. Er is geen opbouw van huidvetten. Het verblijfcomfort is goed en de vloeren zijn niet glad. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte) uitstraling. Er is geen opbouw van huidvetten. Het verblijfcomfort is voldoende en de vloeren zijn niet glad. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone (matte) uitstraling. Er is een opbouw van huidvetten. Het verblijfcomfort is minimaal en de vloer is glad. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer zwembad	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone (matte) uitstraling. Er is geen opbouw van huidvetten, alg- en kalkaanslag. Het verblijfcomfort is goed en de vloeren zijn niet glad. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte) uitstraling. Er is geen opbouw van huidvetten, alg- en kalkaanslag. Het verblijfcomfort is voldoende en de vloeren zijn niet glad. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone (matte) uitstraling. Er is een opbouw van huidvetten, alg- en kalkaanslag.. Het verblijfcomfort is minimaal en de vloer is glad. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
* gehecht vuil (vlekken) met een oppervlakte van maximaal circa 10 cm2 worden verwijderd. Grotere vlekken of vervuiling (b.v. ingedroogde koffie en thee vlekken) worden gerapporteerd aan de voor het schoonmaakonderhoud verantwoordelijke functionaris van de opdrachtgever.	

Opleverstaat glasbewassing

Referentienummer :	257492
Opdrachtgever :	BAR Organisatie
Datum:	December 2021
Gevelglas buitenzijde*	Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Gevelglas binnenzijde*	Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Separatieglas*	Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Dakglas binnen/buitenzijde*	Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Geveldelen /beplating/dakgoten van div. afwerkmaterialen	Vrij van alle soorten vervuiling.
Tourniquet*	Verwijderen van vervuiling boven op de tourniquet

** elementen dienen egaal schoon te zijn zonder streep- of vlekvorming*

Als fouten worden aangemerkt:

niet of onvoldoende verwijderd vuil, zoals uitwerpselen van insecten, plakband resten, methodefouten (o.a. lekstrepen, vegen) en spinrag met uitzondering van verfspatten. Lekstrepen en/of morswater op onderliggende beplating, vensterbanken, meubilair, etc. wordt door de dienstverlener verwijderd.

Opleverstaat Specifiek		
Referentienummer :	257492	
Opdrachtgever :	BAR Organisatie	
Datum:	December 2021	
Omschrijving	Element	Opleverniveau na schoonmaak
Parkeergarage en op en afrit	Vloer	Vrij van losse soorten vervuiling.
Parkeergarage	Afvalbak	Leeg en buitenzijde vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes	Plafond buitenbordes	Verwijderen van spinrag en los vuil
Buitenterrein / Bordes	Afvalbak	Leeg en buitenzijde vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes	Sigarettenbak	Leeg en buitenzijde vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes	Bestrating (straat van 6 meter breed langs het pand)	Vrij van losse soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes	RVS letters entree parkeergarage	Vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes	Verkeersborden	Vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes	Toegangszuil	Vrij van alle soorten vervuiling.

Inspanningsgericht programma vloeren Perceel 4

Referentienummer : 257492
Opdrachtgever : BAR Organisatie
Datum: December 2021

Frequennotatie: Conform ruimtestaat

Dagelijks									
Element	Onderdeel	Handeling	ma	di	wo	do	vr	za	zo
Sportvloeren (pulastic)	geheel	wissen en vlekverwijderen	x	x	x	x	x	x	x
Vloen steen (muv sanitaire ruimten)	geheel	wissen en vlekverwijderen	x	x	x	x	x	x	x
Vloeren Linoleum	geheel	wissen en vlekverwijderen	x	x	x	x	x	x	x
Vloeren sanitaire ruimten (toilet, douches kleedruimten)	geheel	moppen	x	x	x	x	x	x	x
Vloeren tapijt	plaatselijk	stofzuigen en vlekverwijderen	x	x	x	x	x	x	x
Zwembadvloer	geheel	machinaal schrobben	x	x	x	x	x	x	x

Wekelijks									
Element	Onderdeel	Handeling	ma	di	wo	do	vr	za	zo
Sportvloeren (pulastic)	geheel	schrobben	x						
Vloen steen (muv sanitaire ruimten)	geheel	moppen	x						
Vloeren Linoleum	geheel	moppen	x						
Vloeren tapijt	geheel	stofzuigen en vlekverwijderen	x						

Maandelijks									
Element	Onderdeel	Handeling	uitvoering weekmaand						
Vloeren sanitaire ruimten (toilet, douches kleedruimten)	geheel	Schrobben	1						

Periodiek			
Element	Onderdeel	Handeling	uitvoering volgens periodiek plan
Vloen steen (muv sanitaire ruimten)	geheel	machinaal schrobben	4x per jaar
Vloeren Linoleum*	geheel	spraven*	3x per jaar
Sportvloeren (pulastic)	geheel	Dieptereiniging (revitaliseren)	2x per jaar Enkel perceel 2
Vloeren Linoleum*	geheel	strippen/conserveren	1x per jaar

LET OP: alle overige elementen en ruimten in de sportlocaties worden resultaatgericht schoongemaakt conform opleverstaat.

* Exclusief in en uitruimen

Dieptereiniging keukens		
Referentienummer :	257492	
Opdrachtgever :	BAR Organisatie	
Datum:	December 2021	
Element	Onderdeel	Handeling
Aanrecht	Bovenblad	Ontkalken en reinigen van het aanrechtblad, spoelbak en losse onderdelen. Demonteren van bekersiston, inwendig reinigen voor een optimale werking, hermonteren en controleren op lekkage. Ontkalken van de kraan en perlator voor een optimale functie. De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren. Na reiniging behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen.
Afvalbak c.q. container		Geheel nat reinigen en ontvetten.
Afzuigkap	incl. vetvangfilters, 2 TL alsmede tegelwand onder de kap	Demonteren van losse onderdelen (binnenplaat, filters, schotten etc.) en het reinigen hiervan. TL-armaturen ontdoen van vervuiling. Ontvetten en reinigen van buiten- en binnenzijde van de afzuigkap alsmede de eerste 25 cm van het afzuigkanaal. Na reinigen gehele buitenzijde behandelen met een glansproduct.
Bain marie	(ketel/soepketel)	Binnen- en buitenzijde van de bain marie alsmede de pannen, deksels en aftapkraan ontkalken en reinigen. Indien de bain marie vrijdbaar is reinigen van de wielen. Alle RVS onderdelen aan de buitenzijde desinfecteren en behandelen met een glansproduct.
Bakplaat		Bakplaat ontkolen en ontvetten alsmede de buitenzijde met speciale aandacht voor de vetafvoer en opvangbak. Tegelwand achter en tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren. Na reinigen de gehele bakplaat invetten met een plantaardige olie. Buitenzijde RVS bakplaat geheel behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen.
Brandblusapparaat		Geheel nat reinigen en ontvetten.
Deur		Geheel nat reinigen en ontvetten.
Frituur	Elektrisch	Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten, met speciale aandacht voor de verwarmingselementen. Demonteren van losse onderdelen en het reinigen hiervan, alsmede de frituurmanden. Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren. Onderruimte reinigen met speciale aandacht voor opvangbakken en aftapkraan. Onderdelen hermonteren en de unit op werking controleren. Buitenzijde RVS frituurunit geheel behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen
Handdoekhouder/automat		Geheel nat reinigen en ontvetten.
Keukenblok - kastjes wand	Incl. rubbers (onder aanrecht, bakplaat, kookplaat, frituur)	Binnen- en buitenzijde geheel nat afnemen en ontvetten
Koelkast	incl. rubbers en motorcompartiment	Reinigen van buitenzijde en deurrubbers alsmede het ontstoffen van de koelmotor. Indien de koelkast leeg wordt aangeboden, het een stekker montage en losse opstelling is, deze van de plaats halen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Deurrubbers, vloer en wanddelen desinfecteren. Buitenzijde RVS geheel behandelen met glansproduct.
Kookplaat (2-pits)	Elektrisch	Kookplaat ontkolen en ontvetten alsmede de buitenzijde met speciale aandacht voor de vetafvoer en opvangbak. Tegelwand achter en tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren. Na reinigen de gehele kookplaat invetten met een plantaardige olie. Buitenzijde RVS kookplaat geheel behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen.
Magnetron (binnen/buitenzijde)		Demonteren van losse onderdelen zoals, zij en achterpanelen, bakplaten en rekken en het reinigen hiervan. Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten met speciale aandacht voor ventilator. Onderdelen hermonteren en de magnetron op werking controleren. Buitenzijde RVS magnetron desinfecteren en geheel behandelen met een glansproduct.
Oven	Hetelucht - aan wand, incl. steunrek	Demonteren van losse onderdelen zoals, zij en achterpanelen, bakplaten en rekken en het reinigen hiervan. Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten met speciale aandacht voor ventilator. Onderdelen hermonteren en de oven op werking controleren. Buitenzijde RVS heteluchtoven desinfecteren en geheel behandelen met een glansproduct.
Rolluiken		Geheel nat reinigen en ontvetten.
RVS Delen in restaurant		Geheel reinigen met RVS reiniger.
Spoelinstallatie	Incl. kraan & sproeiapparatuur	Ontkalken en ontvetten. Chroom opwrijven.
Uitgiftebuffet - koud		Ontkalken en reinigen van het uitgiftebuffet inclusief losse onderdelen. De vitrine reinigen. Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren. Na reiniging behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen.
Uitgiftebuffet - warm	Warmtebrug	Ontkalken en reinigen van het uitgiftebuffet inclusief losse onderdelen. De vitrine reinigen. Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren. Na reiniging behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen.
Vaatwasser - RVS	Inwendig en uitwendig	Ontkalken en reinigen van buiten- en binnenzijde. Demonteren van sproeikoppen en ontkalken hiervan alsmede het kalkvrij maken van het verwarmingselement voor een optimale werking. Aangestaste kitranden aan de buitenzijde van de vaatwasser vervangen. Indien bereikbaar de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren. Buitenzijde behandelen met een glansproduct.
Vloer	gietsvloer, incl afvoerputjes	Gehele vloer ontvetten en ontkalken. Reinigen van aanwezige tegel-, RVS- of kunststofstootranden.
Vrieskast	Vrijdbaar uit de nis, incl. rubbers en motorcompartiment	Vrieskast dient voor aanvang te zijn ontdooid. Reinigen van buitenzijde en deurrubbers alsmede het ontstoffen van de koelmotor. Indien de vrieskast leeg wordt aangeboden, het een stekker montage en losse opstelling is, deze van de plaats halen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Deurrubbers, vloer en wanddelen desinfecteren. Buitenzijde RVS geheel behandelen met glansproduct.
Wand	Tegels	Gehele tegelwand ontvetten, ontkalken en vlek vrij opwrijven.
Zeeppdispenser		Geheel nat reinigen en ontvetten.