

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 210001GDD-B1 Integraal onderhoudsbestek Sterrenburg

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

120320	122110	123110	123320	124110
125110	128110	129110	129310	129320
129330	131010	131080	226110	

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:

51.02.03	51.02.04	51.03.01	51.82.03
----------	----------	----------	----------

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

01.26.01	51.05.02
----------	----------

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	12
01 Algemeen en administratief	13
01 26 Inzet personen in het kader van social return	13
51 Technische bepalingen groenvoorzieningen	13
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	13
51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen	13
51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen	13
51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen	13
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding	14
51 82 Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijke afval op verharding	14

1. Algemeen



RAW0299-130591

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Project: Integraal onderhoudsbestek Sterrenburg
Besteknr.: 210001GDD-B1, NOTA v. INLICHTINGEN Definitief d.d. 15-9-2021

Bladnr. 3 van 14

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



RAW0299-130591

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Project: Integraal onderhoudsbestek Sterrenburg
Besteknr.: 210001GDD-B1, NOTA v. INLICHTINGEN Definitief d.d. 15-9-2021

Bladnr. 5 van 14

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120320			Wijzigen bestekspost De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen MOET ZIJN Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)				
120320	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 514204 in deel 3 van dit bestek Aantal te onderhouden percelen: 9 stuks 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	104,00	V	
122110			Wijzigen bestekspost Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. MOET ZIJN -				
122110	514899		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: gesloten opgaande heesters Aantal te onderhouden percelen: 536 stuks Bladvalperiode: .15 oktober tot 15 februari Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	104,00	V	
123110			Wijzigen bestekspost Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. MOET ZIJN -				
123110	514899		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen: 734 stuks Bladvalperiode: .15 oktober tot 15 februari Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	104,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123320			Wijzigen bestekspost MOET ZIJN eenheid: week Resultaatsverplichting: 104				
123320	514899		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Aantal te onderhouden percelen: 725 stuks Tevens rondom objecten, zie hier voor ook bepaling 51.52.04 in deel 3 van dit bestek. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	104,00	V	
124110			Wijzigen bestekspost Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. MOET ZIJN -				
124110	514899		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters) Aantal te onderhouden percelen: 200 stuks Bladvalperiode: .15 oktober tot 15 februari Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	104,00	V	
125110			Wijzigen bestekspost Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. MOET ZIJN -				
125110	514899		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: struikrozen Aantal te onderhouden percelen: 40 stuks Bladvalperiode: .15 oktober tot 15 februari Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	104,00	V	
				are			68,65 I
				are			23,28 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
128110			Wijzigen bestekspost Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. MOET ZIJN -				
128110	514899		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: lei- en gevelbeplanting Aantal te onderhouden percelen: 155 stuks Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	104,00 V		
129110			Wijzigen bestekspost Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. MOET ZIJN -				
129110	514899		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: haagvoet Aantal percelen: 290 stuks Te onderhouden lengte: 6901 m1 Breedte haagvoet: ca. 0,2 tot ca. 5,4 m Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	104,00 V		
129310			Wijzigen bestekspost Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m MOET ZIJN Hoogte van de haag: van ca. 0,2 tot ca. 2 m				
129310	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten Knipoppervlak, 2 maal: 22676 m2 4. De zijanten en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 9. Breedte van de haag: van ca. 0,2 tot ca. 5,40 m 9. Hoogte van de haag: van ca. 0,2 tot ca. 2 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	m2	90.704,00 V		
129320			Wijzigen bestekspost Breedte van de haag: van ca. 0,2 tot ca. 5,40 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m MOET ZIJN Breedte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 1,40 m Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 1 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
129320	514427	 Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten Knippoppervlak, 1 maal: 638 m2 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 9. . . Breedte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 1,40 m 9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 1 m 1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	m2	1.276,00	V
129330		 Wijzigen bestekspost Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m MOET ZIJN Hoogte van de haag: van ca. 0,2 tot ca. 2 m			
129330	514427	 Knippen van (blok)hagen. Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte Plantsoort van de haag: diverse soorten Oppervlak, bovenkant haag: 9555 m2 Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar 9. . . Breedte van de haag: van ca. 0,2 tot ca. 5,40 m 9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,2 tot ca. 2 m 1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	m2	4.778,00	V
131010		 Wijzigen bestekspost Oppervlakte percelen 32359 m2 Aantal percelen: 87 st MOET ZIJN Oppervlakte percelen 32359 m2 Aantal percelen: 87 st Obstakels: 78 st			
131010	512503	 Maaien grasveld. Beheergroepen: GR VERSCHRALLEN / BERMENGSEL Oppervlakte percelen 32359 m2 Aantal percelen: 87 st Obstakels: 78 st 1. Ecologisch beheer 3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld 1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131020	are	1.294,36	V
131080		 Wijzigen bestekspost weekpost MOET ZIJN frequentiepost			
131080	512899	 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Aantal: 777 stuks Aantal maaibeurten: 2 per jaar, op aanwijzen van directie Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	st	3.108,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
226110			Wijzigen bestekspost			
			Gegevens betreffende de percelen vermelden of			
			verwijzen naar bijgevoegd			
			inventarisatieoverzicht.			
			MOET ZIJN			
			-			
226110	514899		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-natuurlijk afval			
			Betreft: vaste planten			
			Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks			
			Bladvalperiode: .15 oktober tot 15 februari			
			Te onderhouden oppervlakte	are		7,99 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot			
			Schenkeldijk (zie deel 3)			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Verplichtingen van de aannemer

- 01 Ten behoeve van het gebruik van materieel zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van de dichtbij gelegen woningen variërend van 5 tot 10 meter niet meer bedraagt dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 02 Op zondag en op de algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden te verrichten. Op zaterdag en op maandag t/m vrijdag tussen 19.00 en 7.00 mag alleen gewerkt worden in overleg met de directie. Met uitzondering van de werkzaamheden welke benoemd zijn in lid 03.
- 03 De opdrachtgever is het er aangelegen om de gevraagde kwaliteit te laten realiseren. Het is toegestaan om op zon- en feestdagen de volgende werkzaamheden uit te voeren. Het betreft werkzaamheden volgens besteksposten 112510, 112520, 120230, 120240, 121230, 121240, 122210, 122220, 123210, 123220, 124210, 124220, 125210, 125220, 128210, 128220, 129210, 129220, 130310, 130320, 131210, 132110, 140210, 140220, 150210, 150220, 164010, 166010, 166020, 226210, 226220, beheersen fijn en grof zwerfafval; beheersen vullingsgraad afvalbakken; beheersen drijfvuil)

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 03 VERVALLEN

51 02 04 VERVALLEN

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen

51 03 01 VERVALLEN

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen

51 05 02 Invasieve soorten

- 01 Het gebruik van glyfosaat is alleen toegestaan in overleg met de directie. Glyfosaat mag voor bijzondere situaties ook na 1 nov 2017 gebruikt worden, dit geldt voor de bestrijding voor vijf invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers, de Japanse Duizendknoop, de Reuzenberenklauw, de Reuzenbalsemien of de Hemelboom).
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html>
- 02 - Voorafgaand aan start werkzaamheden inventariseren gebied op Japanse Duizendknoop, zowel in het veld als via opdrachtgever;
- Meldt elke locatie bij opdrachtgever (naam wordt bekend gemaakt bij eerste bouwvergadering): -
- Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in bovenstaande bullit en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

HFD PAR ART LID

03 VERVALLEN

- 04 - Groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
 - Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
 - Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
 - Maaien van gebieden met Japanse Duizendknoop handmatig of machinaal, uitsluitend met messen, het is niet toegestaan te klepelen;
 - Maaisel apart afvoeren naar een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf (certificaat Erkende verwerker Invasieve exoten overleggen aan opdrachtgever)
 - Reinig machine's etc. na maaiwerkzaamheden;
- 05 - Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
 - Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
 - Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
 - Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
- 06 De opdrachtgever werkt aan een werkinstructie Aziatische Duizendknoop. Zodra deze gereed is wordt deze met de opdrachtnemer besproken. Verwachting is najaar 2021.

51	8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding
51	82	Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijke afval op verharding
51	82	03 VERVALLEN