

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 210001GDD-21 Integraal onderhoudsbestek Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
120320 129310 129320 229320

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
129340 129350

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:

51.02.03 51.02.04 51.03.01 51.82.03

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
01.26.01 51.05.02

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 26 Inzet personen in het kader van social return	10
51 Technische bepalingen groenvoorzieningen	10
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	10
51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen	10
51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen	10
51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen	10
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding	11
51 82 Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijke afval op verharding	11

1. Algemeen



RAW0299-130592

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Project: Integraal onderhoudsbestek Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven
Besteknr.: 210001GDD-B2, NOTA v. INLICHTINGEN Definitief d.d. 15-9-2021

Bladnr. 3 van 11

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120320			Wijzigen bestekspost De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen MOET ZIJN Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)				
120320	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 514204 in deel 3 van dit bestek Aantal te onderhouden percelen: 9 stuks 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	104,00 V		
129310			Wijzigen bestekspost Resultaatsverplichting: 6.900 m2 Knippervlak, 1 maal: 3450 m2 Breedte van de haag: van ca. 0,4 tot ca. 5,40 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m MOET ZIJN Resultaatsverplichting: 5.064 m2 Knippervlak, 1 maal: 2532 m2 Breedte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 4,50 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 2 m	m			541,00 I
129310	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten Knippervlak, 1 maal: 2532 m2 4. De zijanten en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 9. Breedte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 4,50 m 9. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 2 m 1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	m2	5.064,00 V		
129320			Wijzigen bestekspost Resultaatsverplichting: 55.236 m2 Knippervlak, 1 maal: 13809 m2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m MOET ZIJN Resultaatsverplichting: 43.184 m2 Knippervlak, 1 maal: 10796 m2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 2 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
129320	514427	 Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten Knippoppervlak, 1 maal: 10796 m2 4. De zijkkanten en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 9. . . Breedte van de haag: van ca. 0,4 tot ca. 5,40 m 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 2 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3) Toevoegen bestekspost	m2	43.184,00	V
129340		.			
129340	514427	 Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten Knippoppervlak, 1 maal: 918 m2 4. De zijkkanten en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 9. . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,1 m 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 2,5 tot ca. 3 m 1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3) Toevoegen bestekspost	m2	1.836,00	V
129350		.			
129350	514427	 Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten Knippoppervlak, 1 maal: 3013 m2 4. De zijkkanten en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 9. . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 3 m 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 2,5 tot ca. 3 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3) Wijzigen bestekspost Breedte van de haag: van ca. 2,00 tot ca. 3,80 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m MOET ZIJN Breedte van de haag: van ca. 2,60 tot ca. 4,60 m Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 0,90 m	m2	12.052,00	V
229320		.			
229320	514427	 Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten Knippoppervlak, 1 maal: 615 m2 4. De zijkkanten en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 9. . . Breedte van de haag: van ca. 2,60 tot ca. 4,60 m 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 0,90 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	m2	2.460,00	V

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Verplichtingen van de aannemer

- 01 Ten behoeve van het gebruik van materieel zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van de dichtbij gelegen woningen variërend van 5 tot 10 meter niet meer bedraagt dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 02 Op zondag en op de algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden te verrichten. Op zaterdag en op maandag t/m vrijdag tussen 19.00 en 7.00 mag alleen gewerkt worden in overleg met de directie. Met uitzondering van de werkzaamheden welke benoemd zijn in lid 03.
- 03 De opdrachtgever is het er aangelegen om de gevraagde kwaliteit te laten realiseren. Het is toegestaan om op zon- en feestdagen de volgende werkzaamheden uit te voeren. Het betreft werkzaamheden volgens besteksposten 112510, 112520, 120230, 120240, 121230, 121240, 122210, 122220, 123210, 123220, 124210, 124220, 125210, 125220, 128210, 128220, 129210, 129220, 130310, 130320, 131210, 132110, 140210, 140220, 150210, 150220, 164010, 166010, 166020, 226210, 226220, beheersen fijn en grof zwerfafval; beheersen vullingsgraad afvalbakken; beheersen drijfvuil)

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 03 VERVALLEN

51 02 04 VERVALLEN

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen

51 03 01 VERVALLEN

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen

51 05 02 Invasieve soorten

- 01 Het gebruik van glyfosaat is alleen toegestaan in overleg met de directie. Glyfosaat mag voor bijzondere situaties ook na 1 nov 2017 gebruikt worden, dit geldt voor de bestrijding voor vijf invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers, de Japanse Duizendknoop, de Reuzenberenklauw, de Reuzenbalsemien of de Hemelboom).
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html>
- 02 - Voorafgaand aan start werkzaamheden inventariseren gebied op Japanse Duizendknoop, zowel in het veld als via opdrachtgever;
- Meldt elke locatie bij opdrachtgever (naam wordt bekend gemaakt bij eerste bouwvergadering): -
- Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in bovenstaande bullit en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

HFD PAR ART LID

03 VERVALLEN

- 04 - Groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
 - Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
 - Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
 - Maaien van gebieden met Japanse Duizendknoop handmatig of machinaal, uitsluitend met messen, het is niet toegestaan te klepelen;
 - Maaisel apart afvoeren naar een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf (certificaat Erkende verwerker Invasieve exoten overleggen aan opdrachtgever)
 - Reinig machine's etc. na maaiwerkzaamheden;
- 05 - Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
 - Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
 - Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
 - Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
- 06 De opdrachtgever werkt aan een werkinstructie Aziatische Duizendknoop. Zodra deze gereed is wordt deze met de opdrachtnemer besproken. Verwachting is najaar 2021.

51	8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding
51	82	Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijke afval op verharding
51	82	03 VERVALLEN