

Memo

Aan
Wegenteam HHNK



Van
Sarah Wiggers

Doorkiesnummer
072-5828274

E-mail
s.wiggers@hhnk.nl

Onderwerp
Gegevensinwinning
wegenonderhoudsbestek

Registratienummer
18.0349808

Datum
17 december 2018

Deze memo beschrijft de te hanteren werkwijze ten aanzien van gegevensinwinning, na uitvoering van werkzaamheden uit het wegenonderhoudsbestek (HHNK-18.0267341-C).

Al het uitgevoerde werk aan beheerobjecten van HHNK wordt vastgelegd conform het meetprotocol van HHNK (bijlage 1). Voor uitgevoerd onderhoudswerk aan wegen, in het beheer van HHNK, dient hetzelfde meetprotocol te worden gehanteerd. In hoofdstuk 7 van het meetprotocol wordt specifiek de werkwijze omtrent wegen behandeld. Hierin is in ieder geval beschreven:

- Welke objecten dienen te worden ingewonnen
 - Met welke geometrie (vlak, punt of lijn)
 - Met welke aanvullende metadata (informatie)

Ingewonnen gegevens worden aangeleverd in een GIS-database. Een format database BGT-IMGEO is bijgevoegd (bijlage 2).

Op het moment dat werkzaamheden zijn uitgevoerd op een waterkering, dient de ingewonnen informatie ook in de DAMO-IMWA database te worden verwerkt. Een format database BGT-IMGEO is bijgevoegd (bijlage 3). Het betreft hier maar één beheerobject (bekleding constructie). Gegevens worden ingewonnen en aangevuld met metadata conform de twee onderstaande tabellen.

Naam feature	BekledingConstructie
Toelichting	Dijkbekleding
Inwinnen	Vlak

Verplicht invulveld	Omschrijving
Jaar van aanleg	Jaar van aanleg
Type Bekleding	• Asfaltbekleding • Betonbekleding • Gras • Losgestort materiaal • Open verharding (klinkers / tegels) • Steenzetting • Verpaktebekleding (gietasfalt)
Beheer	Wie onderhoudt dit vlak, HHNK of iemand anders. • Waterschap • Derden • Onbekend
Eigenaar	Wie is eigenaar van dit vlak, HHNK of iemand anders. • Waterschap • Derden • Onbekend



Maatschappelijke functie	Heeft dit deel nog een andere functie. Bijvoorbeeld weg of trap. • Op- en afrit • Trap • Berm • Wandelroute • Recreatief gebruik
Categorie kering	Geeft aan of het bekledingsvlak op een primaire, regionale of overige kering ligt. • Primair • Regionaal • Overig
Subtype bekleding	Verdere specificatie van het bekledingstype • breuksteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat) • baksteen/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat) • open blokkenmatten, afgestrooid met granulair materiaal • betonplaten (prefab) • betonnen doorgroeistenen • breuksteen (stortsteen) • gezette basalt • gezette polygoonvormige betonzuilen • gezette natuursteen • kruidenvegetatie • koperslak • basalt, gezet, ingegoten met asfalt • basalton • noorse steen • Klinkers, beton of gebakken • betonnen trap • onbekend
Helling	Helling in graden

Bijlagen

1. 3D-gegevensinwinning en kartering beheerobjecten HHNK (17.0067355)
2. Format filegeodatabase DAMO-IMWA
3. Format filegeodatabase BGT-IMGEO