

Inspectiecertificaat



blz. 1 - 2

BVIS 21946/ nr.8

Inspectiecertificaat betreffende de

AUTOMATISCHE SPRINKLERBEVEILIGING
met eerstegraadswatervoorziening
SPRINKLERMELDINSTALLATIE MET CONTINU BEWAAKTE VERBINDING

locatie:

Luchtverkeerleiding Nederland
Stationsplein zuidwest 1001
1117 CV Schiphol-Oost

Automatische sprinklerbeveiliging

Datum en type onderzoek : 11 maart 2013, periodiek onderzoek
en eerste onderzoek sprinklermeldinstallatie
Toetsingsdocument nr(s) : zie Kerndocument
Inspectie-instelling : Bureau Veritas Industrial Services te Amersfoort
Kerndocument nr. : KER-21946-700-01-13
Inspectierapport(en) nr(s) : RAP-21946-710-01-13
RAP-21946-740-01-13
Geconstateerde afwijkingen : zie Kerndocument
Situatietekening nr. : 21946-001
Van toepassing zijnde voorschriften : VAS uitgave 1987
Omvang van de beveiliging : het gehele complex
Zijn er wijzigingen in de omvang van de :
beveiliging sinds de vorige inspectie? : neen
Brandcompartimentsklasse(n) : B (zie bijlage)
Doormelding : voldoet aan de VAS (uitgave 1987) met een
continu bewaakte verbinding (DM1)

Oordeel Inspectie-instelling

Conformiteit:	Voldoet de sprinklerbeveiliging volledig aan de desbetreffende voorschriften?	NEEN
Beveiligingsdoel:	Is de sprinklerbeveiliging bestaande uit de sprinklerinstallatie en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen functioneel en doeltreffend?	JA

Amersfoort, 21 maart 2013

Namens de directie:

Dit document is digitaal geautoriseerd door H.W.S. Elfes

Bureau Veritas
voldoet aan de
kwaliteitseisen zoals
vermeld in de VVB-09
“Specifieke eisen aan
Inspectieinstellingen
voor veiligheid en
brandveiligheid”.

Bureau Veritas
heeft de inspectie
uitgevoerd conform het
VVB-09 inspectieprotocol.
Dit inspectiecertificaat
maakt onlosmakelijk deel
uit van het (de) genoemde
inspectierapport(en).

BIJLAGE BRANDCOMPARTIMENTSKLASSE (onderdeel van Memorandum 65)					
Brandcompartimentsklasse ¹⁾ : B Gedeeltelijke beveiliging met brandcompartimentering Situatiekening nr. 21946-001 d.d. 4 mei 1994					
Informatie	Eenheid	Aanwezig³⁾	Eis	Betrokken partij²⁾	Toelichting
WBDBO interne brandscheidingen	Minuten	60	30	verzekeraar	WBDBO-waarden van de interne brandscheidingen in het bouwwerk.
WBDBO gevels	Minuten	60	60	verzekeraar	WBDBO-waarden of de brandwerendheid van de gevels (eenzijdig) van het bouwwerk waarop het certificaat betrekking heeft.
Brandwerendheid hoofddraagconstructie	Minuten	onbekend	onbekend	onbekend	De brandwerendheid tegen bezwijken van de hoofddraagconstructie.
Afstand tot aan onbeveiligde belendingen	Meter	>10	≥10	verzekeraar	Onderlinge afstand tot aan onbeveiligde belendingen binnen de eigen perceelsgrens.
Afstand tot aan onbeveiligde buitenopslag	Meter	>20	≥20	verzekeraar	Onderlinge afstand tot aan onbeveiligde buitenopslag binnen de eigen perceelsgrens.
Materiaal gevel	Euroklasse	klasse onbekend, beton met vliesgevel voorzien van onbrandbare isolatie	klasse onbekend	onbekend	De structuuropbouw en de toegepaste materialen van de gevels en de specificatie van de toegepaste gevelisolatie (zo mogelijk Euroklassen volgens NEN-EN 13501-1).
Materiaal dak	Euroklasse	klasse onbekend, beton met onbrandbare isolatie	klasse onbekend	onbekend	De structuuropbouw en de toegepaste materialen van het dak en de specificatie van de toegepaste dakisolatie (zo mogelijk Euroklassen volgens NEN-EN 13501-1).
Leidingen en kabels door onbeveiligd gebied		ja, door sprinklers beschermd	onbekend	onbekend	De wijze van beveiligen tegen brand van leidingen en kabels door onbeveiligd gebied.
Toelichting					
1)	Brandcompartimentsklasse A: Volledige beveiliging. Het gebouw is geheel voorzien van een gecertificeerde brandblusinstallatie en is al dan niet ingedeeld in brandcompartimenten. Brandcompartimentsklasse B: Gedeeltelijke beveiliging met brandcompartimentering. Het gebouw is ingedeeld in brandcompartimenten die niet allemaal zijn voorzien van een gecertificeerde brandblusinstallatie. Brandcompartimentsklasse C: Gedeeltelijke beveiliging zonder brandcompartimentering. Het gebouw is niet ingedeeld in brandcompartimenten of de brandwerende scheidingen zijn niet toereikend en het gebouw is niet geheel voorzien van een gecertificeerde brandblusinstallatie. Brandcompartimentsklasse D: Objectbeveiliging. Object- of installatiebeveiliging. In een ruimte (brandcompartiment) is alleen een installatie of object beveiligd met een gecertificeerde brandblusinstallatie. Bijvoorbeeld een productielijn of een grote industriële bakoven die is voorzien van een blusgasinstallatie.				
2)	Er worden de volgende betrokken partijen onderscheiden: eisende partij (principaal), voorwaardenstellende partij (bevoegd gezag) en wensende partij (verzekeraar).				
3)	De waarden in deze kolom moeten ten minste voldoen aan de geëiste waarden in het uitgangspuntendocument (MPB/PvE/BdB/IPL). Indien een waarde hoger is dan de vereiste waarde moet de vereiste waarde of, indien bekend en aantoonbaar, de werkelijke waarde in deze kolom worden vermeld.				
4)	De vermelde gegevens zijn vastgesteld bij de eerste inspectie van de vermelde onderdelen. Tijdens de periodieke inspectie is gecontroleerd of de beoordeelde onderdelen niet zijn gewijzigd.				