

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	Beschrijvend document Hoofdstuk 2, eis 7	Wat wordt er bedoelt met; Werktijd is van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur? De dienstverlening dient toch conform eis 6, 24 uur per dag plaats te vinden?	De dienstverlening dient conform eis 6 plaats te vinden. Op het inschrijfbijlet wordt onderscheid gemaakt tussen inzet tijdens werkdagen en inzet buiten werktijden. Voor de inzet tijdens werkdagen kan het tijdsvenster tussen 07.00 en 17.00 uur aangehouden worden, dit zien wij al binnen werktijd.
2	Inschrijffase	Inhoud	Beschrijvend document hoofdstuk 2 eis 21 en 22	Hier wordt de term gecertificeerd verwerker gebruikt. Welke certificering wordt hier bedoeld? Of wordt bedoelt erkend en voor de betreffende stof vergund verwerker?	Hier wordt bedoeld een erkend en voor de betreffende stof vergund verwerker.
5	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage 4 Inschrijfbijlet	Wat verstaat opdrachtgever onder gevaarlijk drugsafval? Wat verstaat opdrachtgever onder ongevaarlijk drugsafval?	Onder ongevaarlijk drugsafval wordt verstaan: Afval dat direct herkenbaar is uit hennepsteelt. (bv. Zakken potgrond). Gevaarlijk drugsafval is alle aan drugs gerelateerd afval waarvan niet direct duidelijk is wat de aard van het afval is. Als voorbeeld een bijna leeg IBC vat, herkomst onbekend. Of jerrycans met onbekende vloeistof.
6	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage 4 Inschrijfbijlet	Wat wordt bedoelt met wegdekreinigingsmiddel standaard? Voor wat voor een soort verontreiniging dient dit te worden ingezet?	Er wordt onderscheid gemaakt in lastiger te reinigen verontreinigingen (o.a. hydrauliekolie of een verontreiniging die al langere tijd "ingewerkt" is) en verontreinigingen welke eenvoudig te reinigen zijn. (o.a. een spoor van benzine, diesel of koelvloeistof). Het standaard wegdekreinigingsmiddel moet in ieder geval voldoen voor de eenvoudig te reinigen verontreinigingen. Zie ook eis 23.
7	Inschrijffase	Inhoud	Beschrijvend document 3.2.1. Tarieven	Hier staat dat alle uurtarieven voor het in te zetten materieel inclusief aan- en afvoertijden zijn. Bedoelt u dat alleen de tijd op de incidentlocatie kan worden doorbelast? Hoe kan de tijd die benodigd is voor het lossen van afvalstoffen bij een erkend verwerker worden doorbelast?	Alleen de kosten op de incidentlocatie kunnen worden doorbelast. Reistijd naar de erkend verwerker moeten inbegrepen zijn in de stort- en verwerkingskosten.
8	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage 4 Inschrijfdocument	U vraagt voor bodemonderzoek één all-in tarief terwijl voor personeel en materieel een onderscheid wordt gemaakt tussen tijdens werkdagen en buiten werktijden. Bodemonderzoek door een milieukundige dient bij een eerste bereddering ook buiten werktijden plaats te vinden. Kunt u hiervoor extra posten toevoegen?	Het prijzenblad is aangepast, regels 46B, 48B en 50B zijn toegevoegd.
9	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage 4 Inschrijfbijlet	U vraagt een all-in tarief voor bodemonderzoek per soort verontreiniging. In plaats van de soort verontreiniging is de omvang van de verontreiniging veel bepalender in het aantal manuren wat hieraan besteed dient te worden. Staat opdrachtgever ervoor open om deze vaste posten te vervangen voor een post milieukundig begeleider per uur?	Nee, er wordt geen uurtarief opgenomen voor milieukundig begeleider. Bij een grote omvang van de verontreiniging volgen automatisch meer analyses. Hiermee is ook een grotere verontreiniging voldoende af te prijzen.
10	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage 4 Materiaal	Er worden twee posten bergingsvaten opgegeven. Voor zover wij weten zijn de grootste UN gekeurde bergingsverpakkingen 400 liter. Kan opdrachtgever aangeven welk type bergingsvat groter is dan 0,5 m3 (500 liter)? Wordt hier wellicht een IBC van 1m3 bedoelt? Zo ja kan de omschrijving van deze post dan worden aangepast?	Tot 0,5 m3 kan er gebruik gemaakt worden van een z.g.n. overmaatsvat/bergingsvat. Voor alles boven de 0,5 m3 volstaat het gebruik van een UN gekleurd IBC of vergelijkbaar.
11	Inschrijffase	Inhoud	Beschrijvend document 3.2.1 en Bijlage 4 Inschrijvingsbijlet	De uurtarieven dienen inclusief reiniging materieel te zijn. Waarom wordt er dan wel een prijs per incident per stuk materieel gevraagd (post 26)?	Inderdaad de uurtarieven zijn inclusief reiniging van materiaal hierbij komt regel 26 Reinigingskosten materieel (vacuumwagens, veeg-zuigwagens, rioolcombi en wegdekreinigers) te vervallen. Het prijzenblad is aangepast inclusief de nummering in het prijzenblad.
12	Inschrijffase	Contract	3.2.1 Tarieven	In alinea 2 wordt er gesproken of reis- en transportkosten en in alinea 3 over aan- en afvoertijden. Wat is in beleving van inkoopbureau het verschil en wat moet er nu in de tarieven zitten?	Waar reis- en transportkosten genoemd wordt kan ook worden gelezen aan- en afvoerkosten en vice versa. Alleen daadwerkelijk gemaakte uren op de incidentlocatie komen voor verrekening in aanmerking, alle andere uren moeten verwerkt worden in starttarief of acceptatiekosten.
13	Inschrijffase	Contract	4.4.2 Geschiktheidseisen	Er wordt BRL SIKB 7000 gebist. Maar hoe wordt er dan omgegaan controle van de sanering (verificatie /controlemonsters)? Wie is er dan verantwoordelijk voor de milieukundige begeleiding?	De geschiktheidseis BRL SIKB 7000 vervalt. Hiervoor komt in de plaats de geschiktheidseis BRL SIKB 6000/6001 is van toepassing.
14	Inschrijffase	Contract	Werkwijze algemeen	Incident coördinator binnen 45 minuten ter plaatse is logisch. Maar nadat locatie is veiliggesteld is het niet logisch dat overig materieel er ook perse binnen 45 minuten dient te zijn. En valt dit dan ook onder het boetebeding?	Het boetebeding is ook van toepassing op overig materieel. Ook na het veiligstellen is het spoedig afhandelen van een incident noodzakelijk en logisch. Immers, vertraging kan leiden tot verdere aantasting van de onderliggende verharding of een grotere verontreiniging in berm of ondergrond.
15	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfbijlet, werktijden	U maakt in het inschrijfbijlet onderscheid naar "tijdens werkdagen" en "buiten werktijden". U lijkt hiermee slechts twee tarieven uit te vragen. Dit betekent voor inschrijvers dat zij een risico moeten nemen bij het inschatten van deze twee tarieven omdat men in de praktijk met meer onderscheid in tarieven werkt. Wij willen u vragen ook dit onderscheid te maken en de volgende vier tarieven te hanteren: - Regulier tarief: Maandag 6.00 tot vrijdag 17.00 - Avondtoeslag werkdagen: Maandag tot donderdag 17.00-06.00 - Toeslag zaterdag: Vrijdag 17.00 tot zaterdag 00.00 - Toeslag zon-/feestdagen: Zaterdag na 00.00 tot maandag 06.00	De opdrachtgevers hebben bewust gekozen om alleen onderscheid te maken in werkdagen en overige werktijden te maken. Dit zal niet aangepast worden.
16	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfbijlet, post 39 en 41.	Kunt u aangeven wat u verstaat onder "gevaarlijk drugsafval" en "ongevaarlijk drugsafval"	Onder ongevaarlijk drugsafval wordt verstaan: Afval dat direct herkenbaar is uit hennepsteelt. (bv. Zakken potgrond). Gevaarlijk drugsafval is alle aan drugs gerelateerd afval waarvan niet direct duidelijk is wat de aard van het afval is. Als voorbeeld een bijna leeg IBC vat, herkomst onbekend. Of jerrycans met onbekende vloeistof.

17	Inschrijffase	Inhoud	Beschrijvend document, pg 23. technische bekwaamheid BRL9101	Is onze aanname juist dat een persoonscertificaat BRL9101 voor de uitvoerende medewerkers hier volstaat?	Dit is juist.
19	Inschrijffase	Contract	Beschrijvend document, pg 15, afnameverplichting	U geeft aan dat er geen sprake is van een afnameverplichting. Wij begrijpen deze keuze, het klinkt vanuit het perspectief van een inschrijver alleen wel erg vrijblijvend. Mogen wij aannemen dat u wel de intentie heeft om de werkzaamheden binnen de uitgevraagde scope door de opdrachtnemer uit te laten voeren?	Iedere individuele opdrachtgever bepaalt zelf per incident of de dienstverlening van de opdrachtnemer wordt ingeroepen. Hierdoor heeft de opdrachtgever de vrijheid om hun eigen dienst in te zetten bij het opruimen van een vervuiling. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een andere (derde) partij in te zetten bij de calamiteit.
20	Inschrijffase	Proces	Beschrijvend document, pg 25, 4.6. Beoordeling van de inschrijving	Bij een BPKV aanbesteding wordt doorgaans een 50/50 verhouding toegepast om een noemenswaardig kwalitatief onderscheid te kunnen maken. Inschrijvers kunnen nu maximaal 60.000 euro scoren op kwaliteit; in de praktijk levert dit ten opzichte van de eerstvolgende concurrent hooguit 10.000 euro verschil op. Gelet op de totale inschrijfsom van enkele tonnen lijkt u hiermee niet te selecteren op kwaliteit maar vooral op prijs. Bent u zich hiervan bewust? Wij verzoeken u deze verhouding aan te passen zodat inschrijvers zich ook daadwerkelijk kunnen onderscheiden met een kwalitatief betere aanbieder en dienstverlening.	Terechte opmerking. De gunning is aangepast.
21	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfbijlet, post 47 (2)	Hoe verhoudt post 47 zich tot lid 20 van het beschrijvend document, waarin staat dat de inschrijver in de regel niet de bodemsanering zal uitvoeren? Dit wekt de indruk dat wij gevraagd worden om activiteiten buiten onze "scope" af te prijzen.	Post 47 vraagt het uitvoeren van een bodemonderzoek na een ongewoon voorval. Uit dit onderzoek zal blijken of een spoedsanering voldoende is geweest, of dat een aanvullende sanering noodzakelijk is. De saneringswerkzaamheden onder lid 20 betreffen aanvullende saneringswerkzaamheden, welke geen spoedeisend karakter meer hebben. Aan opdrachtnemer wordt voldoende kennis gevraagd om binnen 24 uur na het ongewoon voorval een spoedsanering te kunnen doen, om verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen.
22	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfbijlet, post 47	Kunt u het bodemonderzoek nader specificeren? Zonder omvang en duidelijke omschrijving van wat u bij deze post verwacht is dit niet eenduidig af te prijzen.	Bedoeld wordt een bodemonderzoek, na een spoedsanering (zoals afgraven berm). Deze moet minimaal voldoen aan BRL SIKB 6001. Doel van dit onderzoek is het vaststellen van een eventuele restverontreiniging ontstaan door het ongewoon voorval. Aanvullend bodemonderzoek en sanering vallen niet onder deze calamiteitenregeling.
23	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfbijlet, post 37	Wat bedoelt u precies met reistijd in deze post? De huidige formulering laat ruimte voor interpretatie.	Reistijd naar de erkend verwerker moeten inbegrepen zijn in de stort- en verwerkingskosten. Alleen de kosten op de incidentlocatie kunnen worden doorbelast.
24	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfbijlet, post 26	In post 26 van het inschrijfbijlet staan de reinigingskosten van het materieel met een limitatieve opsomming. Deze vier materieelstukken zijn niet uitputtend, wij verzoeken u hier "etc." aan toe te voegen.	Inderdaad de uurtarieven zijn inclusief reining van materiaal hierbij komt regel 26 Reinigingskosten materieel (vacuumwagens, veeg-zuigwagens, rioolcombi en wegdekreinigers) te vervallen. Het prijzenblad is aangepast inclusief de nummering in het prijzenblad.
25	Inschrijffase	Inhoud	Beschrijvend document, pg 23, kerncompetenties 1 en 2	U vraagt referenties met een opdrachtoomvang van 10 opdrachten per jaar, respectievelijk 3 opdrachten per 2 jaar. Naar ons idee staat dit niet in verhouding tot de omvang van deze aanbesteding. Wij verzoeken u daarom deze referenties te verhogen naar minimaal 100 opdrachten of een omvang van minimaal €100.000,- per jaar voor KC1 en voor KC2 ten minste 25 opdrachten per jaar of een omvang van ten minste €200.000.	Het wordt niet aangepast. De deelnemende gemeenten vinden dit voor iedere gemeente afzonderlijk representatief. De kerncompetenties hebben betrekking op incidenten per jaar per per contract, geen buideling van contracten.
26	Inschrijffase	Contract	Beschrijvend document, pg 14, lid 3.1.4.	Zijn de AIV van Etten-Leur ook van toepassing op alle individuele overeenkomsten met de andere gemeenten? Zo niet, kunt u toelichten hoe u hier na opdracht invulling aan geeft?	Vooralsnog zijn de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing op elke individuele overeenkomst. Voor de gemeente Rucphen en de gemeente Woensdrecht geldt dit ondervoorbehoud van goedkeuring van het college.
28	Inschrijffase	Inhoud	Beschrijvend document, pg 8, lid 7	Bedoelt u hier "reguliere werktijd"? Anders lijkt dit lid tegenstrijdig met lid 6.	De dienstverlening dient conform eis 6 plaats te vinden. Op het inschrijfbijlet wordt onderscheid gemaakt tussen inzet tijdens werkdagen en inzet buiten werktijden. Voor de inzet tijdens werkdagen kan het tijdsvenster tussen 07.00 en 17.00 uur aangehouden worden, dit zien wij al binnen werktijd.
29	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfbijlet, excelregel 55	Bedoelt u hier het BRL protocol milieukundige verificatie SIKB 1000 en 2000?	Nee. Het bodemonderzoek, analyse en rapportage dient te voldoen aan het gestelde in BRL SIKB 6000 / protocol 6001. De opdrachtnemer bepaalt zelf op welke wijze hij dit protocol in zijn kwaliteitssysteem opneemt. De opdrachtnemer legt hierbij ook de borging van de eisen in dit protocol vast.
30	Inschrijffase	Contract	Raamovereenkomst 5.8	Wij zullen nooit "algemene" indexeringen presenteren. Wel willen wij graag de toezegging van uw kant dat wij de mogelijkheid behouden om een goed gemotiveerde prijswijziging door te voeren wanneer onze kostprijs toeneemt als gevolg van nieuwe wetgeving, belastingen, leges, etc.	Ingeval van kosten stijgingen door nieuwe wetgeving, belastingen, leges, wordt dit door alle deelnemende gemeenten in het totaal beoordeeld. En indien na inziens van de deelnemende gemeenten het redelijk en billijk is wordt dit verzoek gehonoreerd, als dan niet in aangepast vorm.
31	Inschrijffase	Contract	Raamovereenkomst 5.7	Wij verzoeken u onderdeel 5.7 van de conceptraamovereenkomst (prijsverlaging als gevolg van negatief indexcijfer) te schrappen, dit is ons inziens geen redelijke voorwaarde. De dienstverlening die wij bieden is voor een groot deel gebaseerd op manuren. Wij kunnen en willen ons personeel niet op hun loon korten als gevolg van een negatief indexcijfer.	Deze bepaling is komen te vervallen
33	Inschrijffase	Proces	Communicatie met gemeenten	Hoe verloopt de communicatie na de gunning? Is dit per gemeente apart of krijgt de opdrachtnemer één contactpersoon die namens alle gemeenten handelt?	Per deelnemende gemeente heeft de inschrijver na gunning een een contactpersoon. Elke gemeente gaat een individuele overeenkomst aan met de opdrachtnemer. De gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen gaan gezamenlijke (als ABG organisatie) een overeenkomst aan. Het startoverleg zal plaats vinden met een delegatie van de deelnemende gemeenten.

34	inschrijffase	inhoud	Beschrijvend document, eis 13	U stelt geen eisen aan de minimale of maximale hoeveelheid van de uitrusting van het eerstelijnsvoertuig. Wij stellen bijvoorbeeld voor dat u hier minimaal een 200 l watertank hanteert, incl. aanwezigheid spoelsysteem om de verontreiniging te bewerken, hoeveelheid aanwezige pbm's e.a. Ook het aantal PE verpakkingsmaterialen biedt ruimte voor interpretatie.	De gestelde eisen zijn voldoende en worden niet aangepast.
----	---------------	--------	-------------------------------	--	--