

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
RAW Raamovereenkomst : Onderhoud asfalt en beton verhardingen
Besteksnummer : 22005-50

Versie : definitief

Datum : 23 december 2021

volgnr.	Document	paragraaf / post		
	Inschrijvingsleidraad en bestek	1.4 1 algemeen 09/	maximale (geraamde) waarde Jaarlijks onderhoud (JO); Asfaltonderzoeken e.d. bijgevoegd	van €3.650.000,-- naar €3.930.000,-- van 700.000,-- p/j naar 720.000,-- p/j 50.000,-- p/j bijgevoegd
			Vraag	Antwoord
1	Bestek	post 110060 en 110070	Wordt hier nu bedoeld het uitwerken van tekeningen (of wordt dit afgerekend op post 820010?) of het maken van een verkeersplan? En wat is precies het verschil tussen een verkeersplan met omleiding en een verkeersplan met afzetting, komen deze niet meestal in combinatie voor?	post 110060 en 110070 betreft het opstellen van het plan en post (820010) 720010 betreft de uitwerking van het plan incl. tekeningen
2	Bestek	post 140110	Het inventariseren afrekenen per are is volgens ons niet eenduidig af te prijzen. Gezien de omvang van de deelopdrachten zal dit eerder per keer geschieden. Wilt u overwegen dit per keer inventariseren af te rekenen?	Het inventariseren afrekenen zal per keer plaatsvinden. Bestekspost deel 2.2 aangepast.
3	Bestek	post 140230	De PAK-analyse wordt toch verrekend op post 140260, deze zinsnede behoort dus niet in deze post te staan. Of bedoeld u hier een PAK-marker onderzoek?	Post 140230 is het uitvoeren van /nemen van boorkernen op locatie post 140260 betreft het uitwerken / labonderzoek
4	Bestek	post 140240	Is dit nu bij dikker dan 200mm of bij dikker dan 300mm?	De 200mm in post 140240 dient 300mm te zijn? Bestekspost deel 2.2 aangepast.
5	Bestek	post 210130	Wij verzoeken u de dikte ook te maximaliseren	Neen wij gaan hieraan geen max. toekennen.
6	Bestek	post 210140	Wij verzoeken u de dikte ook te maximaliseren	Neen wij gaan hieraan geen max. toekennen.
7	Bestek	post 230311	De afvoer van het materiaal is niet expliciet genoemd in de post, is dit juist?	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Bestekspost deel 2.2 aangepast.
8	Bestek	post 250110	Kunt u aangeven hoeveel wegvakken u gemiddeld per deelopdracht gaat samenbundelen?	nee, dit kunnen wij niet aangeven
9	Bestek	post 250220	Dienen de materialen niet geleverd te worden (hoev. Ter inlichting staat op I ipv L) ?	nee levering vindt plaats op posten 2504, de posten 250320 en 250230 hoev. Ter inlichting moet I ipv L zijn) posten 250320 en 250230. Bestekspost deel 2.2 aangepast.

10	Bestek	post 250550	Is het juist dat de EAB in deze post geleverd dient te worden?	ja
11	Bestek	post 3	Aangezien dit een Raamovereenkomst obv Fictieve hoeveelheden betreft kan de situatie van te voren niet ingeschat worden en de kosten niet eenduidig afgeprijsd. Wij verzoeken u aanvullende bereikbaarheidsvoorzieningen indien noodzakelijk als meerwerk te verrekenen.	eventuele aanvullende bereikbaarheidsvoorzieningen zullen indien noodzakelijk als meerwerk na overleg worden verrekenen.
12	Bestek	posten 340110, 410130, 410520	Het idee van een gemiddelde is toch één waarde en niet een van- tot waarde? Graag één gemiddelde waarde aangeven.	Gemiddelde hoogte, aangepast , posten 340110, 410130, 410520. Bestekspost deel 2.2 aangepast.
13	Bestek	posten 340122, 410142, 410532	Er dient ca. 2-10cm aangevuld te worden op onbekende ondergrond, echter de verdichtingseisen gelden tot maximaal 30cm. Er mag van uit worden gegaan dat alleen de aanvulling verdicht hoeft te worden conform eisen en niet eventuele slechte ondergrond?	Ja.
14	Bestek	Posten 3403	Eenheidsprijzen dienen inclusief betonwacht te zijn. Dit is niet kostenhomogeen conform RAW-systematiek, zeker gezien de bestekswijze (raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden) is dit al helemaal niet in eenheidsprijs uit te drukken. Wij verzoeken u eventuele betonwacht als TBS post te verrekenen.	nee risico bewaken van betonwerk is verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
15	Bestek	post 411000	Deze post is niet kostenhomogeen. Kunt u niet de hele tegels verrekenen op post 410990 en de halve tegels op deze post?	post aanpassen 411000 betreft post halve betontegels .Bestekspost deel 2.2 aangepast.
16	Bestek	post 510110 en 510150	Wat wordt bedoeld met " ## verplaatsen extra posten" en "verpl##" ?	hiermee wordt niets bedoeld en zal worden verwijderd. Bestekspost deel 2.2 aangepast.
17	Bestek	posten 520150 t/m 520180	Dient de hechtprimer ook geleverd te worden?	ja
18	Bestek	posten 520170 en 520180	Deze posten gelden voor twee breedtes, dit is niet kostenhomogeen conform RAW systematiek. De hoeveelheid is nu een gok van totaal ergens tussen de 500 en 750m2 (een marge van + / - 25%). Graag aparte posten opnemen, zoals u voor het aanbrengen van de markeringen wel doet.	uitgaan van 0,15 m. Bestekspost deel 2.2 aangepast.

19	Bestek	posten 550	Wordt het aan te brengen koudplastisch materiaal ter beschikking gesteld of dient dit geleverd te worden?	dient geleverd te worden.
20	Bestek	post 560210	Er is voor deze post geen staffel opgenomen, er kan dus van uit gegaan worden dat dit in één aaneengesloten deelopdracht uitgevoerd gaat worden?	Ja
21	Bestek	posten 710	Onze glazen bol is stuk. Het toepassen van verkeersmaatregelen (afzettingen alsook omleidingen) bestaat uit diverse handelingen: eenmalige kosten zoals plaatsen en beletteren, het eventueel dagelijks op-en afdraaien, het instandhouden/huren, het verwijderen en bij faseringen eventueel verplaatsen. Het afprijzen per keer zoals u nu doet is dus niet kostenhomogeen, met name omdat er ook geen tijdsduur categorie aangegeven is. Graag de posten duidelijk afkaderen zodat voor elke inschrijver alsook bij het afrekenen duidelijk is welke kosten er bedoeld zijn, of deze uitsplitsen in meerdere posten.	710 posten zijn standaard 96b figuren. Maatwerk in overleg met directie en is deels opgenomen in post 720.
22	Bestek	posten 711110 en 711120	Wat is het verschil tussen deze posten en posten 710020 en 710030, dit lijkt een dubbeling.	710020 betreft figuur 1302b en 710030 betreft figuur 1321d.
23	Bestek	posten 720020 t/m 720050	Dienen de borden geleverd te worden of dient dit met materiaal van de aannemer toegepast te worden?	dient met materiaal van de aannemer toegepast te worden.

24	Bestek	post 830	Tussentijds transport binnen een deelopdracht wordt niet extra vergoed. Kan er van uitgegaan worden dat deelopdrachten binnen een zodanig kleine afstand van elkaar liggen dat deze zonder extra transportmiddelen bereikbaar zijn? Ook wordt de mobilisatie van een (asfalt-/frees- etc) ploeg eenmalig per deelopdracht betaald, ook al zou deze, zoals verkeersmaatregelen aangeven, uit meerdere fasen kunnen bestaan en/of er meerdere machines per deelopdracht noodzakelijk kunnen zijn (bijvoorbeeld warm-in-warm aanbrengen). Er zijn ook locaties bij waar bloktijden gelden en dus machines niet de gehele dag ingezet kunnen worden, voor de dekking dus wellicht noodzakelijk om deze elders in te zetten. Wij verzoeken u de mobilisatie per keer inzet per ploeg te verrekenen.	Nee, de mobilisatie worden niet per keer inzet per ploeg te verrekenen.
25	Bestek	post 830110	Wat is het verschil tussen deze post en posten 830010 en 830020?	post 830010 tot 2,50 kleine asfaltset en 830020 groter dan 2,50 m grote asfaltset.
26	Bestek	posten 840	U maakt geen onderscheid in avond/nachttoeslagen en weekendtoeslagen, maar gooit dit op één hoop, terwijl bijna alle CAO's dit wel doen. Wij verzoeken u onderscheid te maken in avond/nacht en weekendtoeslagen en hiervoor dus aparte posten op te nemen.	Werkzaamheden zullen alleen van maandag t/m vrijdag plaatsvinden eventuele weekendwerkzaamheden i.o. met directie weekend werk zal niet door OG worden opgedragen muv calamiteiten post 850
27	Bestek	deel 3 par 01.16.03 lid 01	Het is niet normaal dat bij een Raamovereenkomst-bestek de CAR verzekering door opdrachtnemer wordt verzorgd. De omvang en noodzaak verschilt immers per deelopdracht. Indien u dit toch wilt verzoeken wij u een bestekspost op te nemen (voor het subtotaal!) waarop deze vaste kosten per jaar afgerekend kunnen worden. Dit is namelijk niet als staart% uit te drukken aangezien de omzet divers is.	CAR-verzekering 01.16.03 komt te vervallen deel 3

28	Bestek	deel 3 par 01.21.12 lid 01	Het contract heeft een looptijd van 2 jaar, dit betekent dus dat er de eerste twee jaar geen indexatie plaats vind? Wij vinden dit niet reëel en verzoeken u de indexatie al in het tweede jaar van de looptijd (dus in 2023) van toepassing te verklaren.	Indexatie zal per jaar worden toegepast, deel 3 par 01.21.12 lid 01 aanpassen
29	Bestek	deel 3 par 32.12.01 lid 01	Dit schoonmaken wordt juist wel apart verrekend (posten 5201), deze bepaling is dus overbodig, ons inziens kan deze vervallen.	klopt kan vervallen. Deel 3
30	Bestek	deel 3 par 62.11.01 lid 02	Wat wordt bedoeld met "tijdelijke afzettingen": zijn dit tijdelijke afzettingen of rijdende afzettingen?	dit betreft een tijdelijke afzettingen.
31	Bestek	deel 3 par 81.22.02 lid 01	De noodzaak van eventueel moeten schoonmaken voorafgaand aan overlagingen is niet van te voren te bepalen. Wij verzoeken u deze dus niet als onderdeel van het aanbrengen te verrekenen, maar op de posten schoonmaken.	verrekening conform besteksposten
32	Bestek	deel 3 par 81.22.06 lid 01 en 03	De noodzaak van eventueel warm-in-warm moeten aanbrengen en dus de inzet van extra machine's is niet van te voren te bepalen en in de huidige besteksposten niet af te prijzen. Wij verzoeken u dan ook hier aparte posten voor op te nemen, of deze mogelijk extra inzet als meerwerk te verrekenen.	inzet zal als meerwerk worden verrekend.
33	Bestek	deel 3 par 81.22.06 lid 09 en post 240	Kunt u aangeven voor welke besteksposten deze eis specifiek geldt? Zo niet de meerkosten graag als meerwerk afrekenen. Dit kan niet op voorhand in de eenheidsprijzen inbegrepen zijn, tenzij u hiervoor aparte besteksposten opneemt.	indien van toepassing worden de meerkosten als meerwerk afgerekend.
34	Bestek	deel 3 par 82.15.01 lid 02	Wij verzoeken u een aparte bestekspost op te nemen voor deze aanvullende controles, dit is bij een raamovereenkomst niet te relateren aan m2's.	deel 3 par 82.15.01 lid 02 aangepast
35	Inschrijffase	bestek	Is er een ook bestek beschikbaar in PDF?	is reeds toegevoegd.
36	Inschrijffase	Post 550110 en 550120	Moet post 550120 niet 15 cm breed zijn ? De post is nu identiek aan post 550110.	nee betreft een verschil in staffeling kleine hoeveelheid m1, tot 1000m1

37	Inschrijffase	Post 5401 - 5405	Prijs is inclusief kosten uitzetwerk, echter bij het hermarkeren van thermoplast dient er een hechtprimer toegepast te worden om de nieuwe laag te laten hechten op de bestaande thermoplast. Kan hiervoor een post opgenomen worden?	incl. toepassen hechtprimer
38	Inschrijffase	Post 5301 - 5305	Hoeveelheid droog is volgens bestek 2,0 kg/m ² , dit is technisch niet mogelijk. Normaal is dit ca 0.6 kg/m ² .	Hoeveelheid van ca 0.6 kg/m ² aanhouden.
39	Inschrijffase	Post 520170 en 520180	Als er asmarkering op beton aangebracht moet worden, wordt de volledige lengte aangestruild, dus niet uitsluiten ter plaatse van de aan te brengen markering.	dit betreft een keuze van uitvoering deze keuze is aan de aannemer.
40	Inschrijffase	Post 510210 t/m 510280	Worden de stortkosten verrekend op 860040?	akkoord verrekenen op 860040?
41	Inschrijffase	Inschrijvingsleidraad 2.5.1	Inschrijvingsleidraad 2.5.1 2.5.1 Technische bekwaamheid. 1e U vraagt als geschiktheidseis voor het betononderhoud 1 werk van minimaal €200.000,- (en het werk bestaat maar uit zeer klein gedeelte betononderhoud) is dit niet een veel te hoge eis? 2e U vraagt als geschiktheidseis voor het asfaltonderhoud 1 werk van minimaal €500.000,- mag dit ook een ander civiel werk zijn met een asfaltgedeelte van minimaal €500.000,- .	2.5.1 Technische bekwaamheid uit de Inschrijvingsleidraad kan/zal niet worden aangepast.
42	Inschrijffase	01 21 12	Zoals wij het nu lezen wordt er pas na de contractverlenging geïndexeerd en moeten de prijzen dus vast zijn tot eind 2023. De afgelopen maanden zijn wij diverse malen geconfronteerd met enorme stijgingen van het gas welke ook doorbelast worden in de asfaltmengsels. Wilt u de indexering aanpassen naar 1 januari 2023 ?	zie eerdere beantwoording
43	Inschrijffase	01 16 03	is het juist dat u een CAR-verzekering vraagt ? Is dat relevant voor een dergelijk onderhoudswerk ? Door de diversiteit aan locaties en onbekendheid van de aanneemsom is dit lastig in te schatten	zie eerdere beantwoording

44	Inschrijffase	610360	Er is een groot verschil tussen 20 km of 50 km rijden, wilt u de staffel kleiner maken, bijvoorbeeld 20-30 km en 40-50 km ?	nee, gezien de beperkte afstanden binnen de polder
45	Inschrijffase	5 wegbebakening	Diverse malen staat er ##, wat bedoelt u hiermee ?	zie eerdere beantwoording
46	Inschrijffase	410	Wilt u een post toevoegen met het leveren van de humeuze grond voor invegen van de grasbetontegels ?	nee, afvullen met aanwezige grond.
47	Inschrijffase	830	Wilt u ook een post toevoegen voor de mobilisatie van de asfaltzaag ?	mobilisatie van de asfaltzaag post 830120 toegevoegd deel 2.2?
48	Inschrijffase	140110	Een dergelijk onderzoek is niet per are af te prijzen, wij willen u verzoeken om de post te splitsen in een onderzoek van 4 uur en een onderzoek van 8 uur	Het inventariseren afrekenen zal per keer plaatsvinden. aangepaste bestekspost deel 2.2