

# BEGA

Postfach 3160 · 58689 Menden  
Hennenbusch 1 · 58708 Menden  
info@bega.com · www.bega.com  
Telefon +49 2373 966-0

Ansprechpartner:  
Dagmar Eifler  
dagmar.eifler@bega.de  
Telefon +49 2373 966-271

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG · Postfach 3160 · 58689 Menden

## Pepino-Elektro

Herr Patrick van Toorenborg  
Burg.van Akenwijk 2  
3341BA Hendrik Ido Ambacht  
NIEDERLANDE

## Angebot

Angebotsnummer: 11327880  
Kundennummer: 1000999  
Datum: 25.11.2021

Ihre Anfrage vom: 25.11.2021  
Objekt:

Seite: 1 / 3

Ihre Anfrage Terreinverlichting 't Zandje - # 62707 vom 25.11.2021

Sehr geehrter Herr van Toorenborg,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen auf der Grundlage unserer aktuellen technischen Daten sowie gemäß der in unseren Katalogen verdruckten Verkaufs- und Lieferbedingungen an.

## Angebot 11327880

Pos. 2,0

Q2

### Sonderausführung 84656S

16 Stück

BEGA 84656K3, modifiziert:

- als Ansatzleuchte, Anschlussstutzendurchmesser 42 mm,  
Einstecktiefe 100 mm,  
für Auslegermaste

Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 18,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2334 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 2 x 1 qmm, Länge 6 m. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm.

Teil 2

Lieferzeit:

9 Woche(n)

Listenpreis je Stück:

**894,40** Euro

+ MwSt.

Pos. 2,5

Q1

**Sonderanfertigung 84656S-001****1 Stück**

BEGA Aufsatzleuchte 84656, modifiziert:

- mit Sonderlackierung Farbe Silber

Mit zwei Schnittstellen für die Aufnahme von Lichtmanagement-Komponenten nach Zhaga Book 18 (Ed. 2.0). Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 18,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2334 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 2 x 1 qmm, Länge 6 m. Mastopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 240 x 60 x 550 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm.

Teil 2

Lieferzeit:

8 Woche(n)

Listenpreis je Stück:

**849,70** Euro

+ MwSt.

Pos. 3,0

**Zubehör 70799S****17 Stück**

esave SLC-Motion 103 zur Montage an die Leuchten 84656S und 84656S-001

Teil 2

Lieferzeit:

9 Woche(n)

Listenpreis je Stück:

**440,00** Euro

+ MwSt.

Pos. 3,5

**eSave 61001812  
für SO****1 Stück**

- USB Stick

Teil 1

Lieferzeit:

9 Woche(n)

Listenpreis je Stück:

**1.368,00** Euro

+ MwSt.

Die genannten Preise wurden auf der Basis der angebotenen Stückzahlen kalkuliert. Bei Reduzierung der Stückzahlen oder auch bei Teilbestellungen führt dies zu einer Veränderung der angebotenen Preise.

Preise: exclusive BTW.

Wir bitten Sie, sich im Auftragsfall bzw. zur Unterbreitung eines Nettopreisangebotes an den niederländischen Elektrogroßhandel zu wenden.

Lieferung: gemäß Vereinbarung  
Preisbindung: Die genannten Preise basieren auf unserer Preisliste, gültig ab 01.04.2021. Sie haben Gültigkeit bei Auftragseingang bis zum 31.03.2022.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Lieferzeiten um unverbindliche Angaben handelt. Eine Prüfung des Liefertermins erfolgt auf Grundlage der aktuellen Verfügbarkeiten bei Auftragserteilung. Unsere Preise verstehen sich ausschließlich Montage.

Es gelten unsere unter [www.bega.de/lieferbedingungen](http://www.bega.de/lieferbedingungen) abrufbaren Lieferbedingungen.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihre Zustimmung findet und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG

gez. i. A. Dagmar Eifler