

GRONDBALANS**BESTEKNR. :** 20-013**WERK:** Flevokust noord zandophoging en dijkjes verwijderen**DATUM:** 6-9-2021

Bestekspostnr.	ontgraven		vervoeren		verwerken		situering
	Zand	klei	zand	klei	zand	klei	
Ontgraven							
216110		107.776					Klei ontgraven uit ophoging (kade/dijkjes).
216120		21.623					Klei en puin ontgraven uit ophoging (kade/dijkjes).
Vervoeren							
231110				107.776			Klei vervoeren naar plaats van verwerking
232220				21.623			Klei met puin vervoeren naar depot zeeflocatie
Verwerken							
245220					52.932		Zand verwerken in terreinophoging. MG
245230					73.440		Zand verwerken in terreinophoging. Necron
245240					75.362		Zand verwerken in terreinophoging. Sommerset
245250					11.419		Zand verwerken in terreinophoging. DP 2
245260					57.556		Zand verwerken in terreinophoging. DP 3
244220						21.623	Klei met puin verwerken in depot zeeflocatie buiten werkteerrein
245610						105.736	Klei verwerken in terreinophoging
246010						2.040	Klei verwerken in te dempen sloot
Leveren							
281110	270.709		270.709				leverantie zand
	270.709	129.399	270.709	129.399	270.709	129.399	
232230		15.136		15.136			Klei laden en vervoeren naar plaats van verwerking (uit zeefdepot)