

Grondbalans WRM De Streek fase 3.3, 3.4 en 3.6

					Ontgraven	Leveren	Verwerken	Afvoeren	Leveren en verwerken
2	GRONDWERK								
21	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN								
211	GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET								
2110	<u>Grond ontgraven uit bestaand cunet</u>								
211010	Grond ontgraven uit bestaand cunet rijbaan, 29 cm.	m3	816,00	V	816,00				
211020	Grond ontgraven uit bestaand cunet rijbaan 0,21 m.	m3	109,00	V	109,00				
2111	<u>Grond ontgraven uit nieuw cunet</u>								
211110	Grond ontgraven uit nieuw cunet rijbaan.	m3	216,00	V	216,00				
211120	Grond ontgraven uit nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	87,00	V	87,00				
211130	Grond ontgraven uit nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	120,00	V	120,00				
211140	Grond ontgraven uit nieuw cunet trottoir.	m3	23,00	V	23,00				
211170	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grasbetontegels.	m3	28,00	V	28,00				
213	GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN GROEN								
2131	<u>Grond ontgraven tot 0,60 m in nieuw beplantingsvak</u>								
213110	Grond ontgraven ten behoeve nieuw beplantingsvak.	m3	82,00	V	82,00				
2134	<u>Grond ontgraven uit boomvak in nieuw plantvak</u>								
213410	Grond ontgraven uit boomvak in nieuw plantvak.	m3	440,00	V	440,00				
2135	<u>Grond ontgraven ten behoeve van aanleg gazon</u>								
213510	Grond ontgraven ten behoeve van aanleg gazon.	m3	1.377,00	V	1.377,00				
214	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG								
214020	Grond ontgraven uit watergang.	m3	172,00	V	172,00				
22	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT								
221	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT								
221020	Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik.	m3	925,00	V					
23	GROND AFVOEREN								
231	GROND AFVOEREN								
231010	Grond afvoeren van het werk.	m3	3.789,00	V				3.789,00	
24	GROND VERWERKEN IN DEPOT								
240	GROND VERWERKEN IN DEPOT								
240010	Grond verwerken in tijdelijk werkdepot.	m3	925,00	V					
25	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT								
251	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT								
251010	Grond ontgraven uit ophoging, werkdepot.	m3	925,00	V					
26	GROND VERVOEREN VANAF DEPOT								
261	GROND VERVOEREN VANAF DEPOT								
261010	Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik.	m3	925,00	V					
27	GROND VERWERKEN IN TERREIN								
271	GROND VERWERKEN IN CUNET								
2710	<u>Grond verwerken in nieuw cunet</u>								
271010	Grond lev. en verwerken in nieuw cunet rijbaan.	m3	217,00	V					217,00
271020	Grond verwerken in nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	221,00	V			221,00		
271030	Grond lev. en verwerken in nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	173,00	V					173,00
271040	Grond verw. in nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	125,00	V			125,00		
271050	Grond verw. in best. cunet haakse pvakken 0,10 m.	m3	18,00	V			18,00		
271060	Grond verw. in cunet trottoir en inritten 0,15 m.	m3	497,00	V			497,00		
271070	Grond lev. verw. cunet trottoir en inritten 0,10m.	m3	340,00	V					340,00
271090	Grond verwerken in watergang.	m3	64,00	V			64,00		
273	GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING								
2730	<u>Teelgrond verwerken in groenvak</u>								
273020	Teelgrond verwerken in plantvak diepte 0,60m.	m3	114,00	V					114,00
273030	Teelgrond verwerken in boomvakken diepte 0,80m.	m3	342,00	V					342,00
273040	Teelgrond verwerken in grasveld diepte 0,60 m.	m3	1.211,00	V					1.211,00
2732	<u>Bomenzand leveren en verwerken in boomvak</u>								
273210	Bomenzand lev. verw. in boomvak 3x3 m diep 0,80 m	m3	54,00	V					54,00
740	AANBR. ERFGRENSVOORZIENINGEN FASE 4								
740010	Grond ontgraven uit nieuw cunet berm 0,25 m.	m3	1.244,00	V	1.244,00				
Totaal					4714	0	925	3789	2451
					4714			4714	