



Gemeente Westvoorne

Productbeschrijvingen

Wmo-Ondersteuning

Wmo-Huishoudelijke Ondersteuning

Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking

Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

4 september 2020

Inhoud

1.	Individuele begeleiding Wmo.....	5
1.1.	Begeleiding individueel basis	5
1.1.1.	Resultaatgebieden.....	5
1.1.2.	Kenmerken van de doelgroep	6
1.2.	Begeleiding individueel intensief	6
1.2.1.	Resultaatgebieden.....	6
1.2.2.	Kenmerken van de doelgroep	6
1.3.	Waakvlam	7
1.3.1.	Resultaatgebieden.....	7
1.3.2.	Kenmerken van de voorziening	7
2.	Dagbesteding Wmo	8
2.1.	Dagbesteding basis.....	8
2.1.1.	Resultaatgebieden.....	8
2.1.2.	Kenmerken van de voorziening	8
2.2.	Dagbesteding intensief.....	9
2.2.1.	Kenmerken van de voorziening	9
2.3.	Waakvlam	9
2.3.1.	Resultaatgebieden.....	10
2.3.2.	Kenmerken van de voorziening	10
3.	Kortdurend verblijf Wmo	11
3.1.	Resultaatgebieden.....	11
3.2.	Kenmerken voorziening kortdurend verblijf	11
3.3.	Kenmerken voorziening respijtzorg aan huis	11
4.	Huishoudelijke ondersteuning	12
4.1.	Basisuren	12
4.2.	Aanvullende uren op maat	12
4.2.1.	Het klaarzetten of bereiden van eten en drinken	13
4.2.2.	Beschikken over schoon linnen- en beddengoed en schone kleding.....	13
4.2.3.	Thuis zorgen voor kinderen onder de zes jaar.	14
5.	Individuele begeleiding jeugd.....	15
5.1.	Begeleiding individueel basis	15

5.1.1.	Kenmerken doelgroep	15
5.1.2.	Resultaten.....	16
5.1.3.	Kenmerken van de voorziening	16
5.2.	Begeleiding individueel intensief	17
5.2.1.	Kenmerken doelgroep	17
5.2.2.	Resultaten.....	17
5.2.3.	Kenmerken van de voorziening	18
5.3.	Begeleiding individueel complex.....	18
5.3.1.	Kenmerken doelgroep	18
5.3.2.	Resultaten.....	18
5.3.3.	Kenmerken van de voorziening	19
6.	Behandeling jeugd	20
6.1.	Kenmerken doelgroep	20
6.2.	Resultaatgebieden.....	20
6.3.	Kenmerken van de voorziening	20
7.	Dagbehandeling jeugd.....	22
7.1.	Kenmerken doelgroep	22
7.2.	Resultaatgebieden.....	22
7.3.	Kenmerken van de voorziening	23
8.	Groepsbegeleiding jeugd.....	24
8.1.	Kenmerken algemeen	24
8.2.	Kenmerken van de voorziening	24
8.3.	Groepsbegeleiding jeugd basis.....	25
8.3.1.	Kenmerken doelgroep	25
8.3.2.	Resultaatgebieden.....	25
8.3.3.	Kenmerken van de voorziening	25
8.4.	Groepsbegeleiding jeugd intensief.....	26
8.4.1.	Kenmerken doelgroep	26
8.4.2.	Resultaatgebieden.....	26
8.4.3.	Kenmerken van de voorziening	26
9.	Arbeidsmatige dagbesteding jeugd vanaf 16 jaar	28
9.1.	Kenmerken doelgroep	28
9.2.	Resultaatgebieden.....	28
9.3.	Kenmerken van de voorziening	29



Gemeente Westvoorne

10.	Kortdurend verblijf/logeren jeugd	30
10.1.	Resultaatgebieden algemeen	30
10.2.	Kenmerken algemeen.....	30
10.3.	Kortdurend verblijf basis	31
10.3.1.	Kenmerken doelgroep	31
10.3.2.	Kenmerken van de voorziening	31
10.4.	Kortdurend verblijf intensief	31
10.4.1.	Kenmerken doelgroep	31
10.4.2.	Kenmerken van de voorziening	31
11.	Persoonlijke verzorging jeugd	33
11.1.	Kenmerken doelgroep	33
11.2.	Resultaatgebieden.....	33
11.3.	Kenmerken van de voorziening	33
12.	Vervoer wmo en jeugd	34
12.1.	Kenmerken voorziening.....	34
12.2.	Resultaatgebieden.....	34

1. Individuele begeleiding Wmo

Individuele begeleiding is gericht op het bevorderen, het behouden of het compenseren van de zelfredzaamheid, oplossen van praktische problemen en de mogelijkheden tot participatie van de Cliënt. Begeleiding gaat niet om het aanpakken van de beperking/stoornis zelf maar om het functioneren van de Cliënt met de stoornis. De begeleiding is bedoeld om te voorkomen dat de Cliënt niet meer in de eigen leefomgeving zou kunnen verblijven (o.a. door overbelasting van de mantelzorger en/of een noodzaak tot zware zorg). De begeleiding moet aansluiten bij andere voorzieningen en aandachtsgebieden voor de levensgebieden werk & opleiding, inkomen & rondkomen, zinvolle tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid (inclusief gedrag), middelengebruik, maatschappelijke participatie en justitie. Daarnaast richt begeleiding zich op het tegen gaan van verwaarlozing en/of het voorkomen dat er ernstige overlast wordt veroorzaakt. De Cliënt wordt één- op één ondersteund door een begeleider. De begeleiding vindt bij voorkeur thuis plaats.

Individuele begeleiding wordt slechts dan geïndiceerd wanneer hetzelfde resultaat niet kan worden bereikt met enkel geïndiceerde dagbesteding. Beide kunnen wel naast elkaar worden geboden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- begeleiding individueel basis;
- begeleiding individueel intensief.

1.1. Begeleiding individueel basis

Begeleiding basis richt zich op het bieden van ondersteuning of begeleiding aan Cliënten met psychische en psychosociale klachten, matige psychiatrische aandoening of beperkingen, psychogeriatrische aandoening/beperkingen, verstandelijke beperkingen, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, wat gevolgen heeft voor het functioneren op één of meerdere gebieden.

1.1.1. Resultaatgebieden

De individuele begeleiding is gericht op:

- het bevorderen en behouden van de sociale redzaamheid;
- zichzelf kunnen verzorgen en behoud en verbeteren van psychisch welbevinden;
- bewegen en verplaatsen;
- cognitief functioneren;
- zelfstandig thuis kunnen blijven wonen;
- het ondersteunen, opbouwen en het versterken van het systeem waaronder de mantelzorgers;
- alledaagse functioneren; oplossen van problemen, plannen van de dag, omgaan met geld, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van de dagelijkse bezigheden;

1.1.2. Kenmerken van de doelgroep

- problematiek komt veelal voort uit een "hoofd aandoening";
- heeft een chronisch karakter, veelal gericht op Cliënten die langdurige aangewezen zijn op ondersteuning;
- vragen op meerdere levensgebieden;
- de hulpvraag is uit te stellen tot volgende contactmomenten of telefonisch tijdens kantooruren.

1.2. Begeleiding individueel intensief

Begeleiding intensief richt zich op Cliënten met een chronische vorm van aandoeningen die gepaard gaan met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking op psychosociaal gebied. Deze Cliënt is niet in staat om zelfstandig problemen op te lossen en/of besluiten te nemen, de Cliënt kan niet alle activiteiten zelfstandig uitvoeren. Er is sprake van een complexe en/of meervoudige problematiek. De zelfredzaamheid is problematisch. Voor de dagstructuur en het voeren van de regie is de Cliënt afhankelijk van de hulp van anderen. Begeleiding intensief kan tevens worden ingezet om jongeren zelfstandig te leren wonen.

1.2.1. Resultaatgebieden

De resultaatgebieden begeleiding intensief zijn dezelfde resultaatgebieden als benoemd in begeleiding basis. Daarnaast worden de resultaatgebieden aangevuld met:

- observeren, signaleren en analyseren van het gedrag t.a.v. Cliënten met als doel toe leiden naar passende behandeling en/of begeleiding;
- ondersteunen bij langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven;
- middels gespecialiseerde begeleiding kan toegewerkt worden naar gewenste gedragsverandering.

1.2.2. Kenmerken van de doelgroep

- problematiek komt veelal voort uit meerdere aandoeningen;
- vragen op meerdere levensgebieden;
- voorspelbaarheid: matig/slecht;
- de hulpvraag is niet uit te stellen, de betrokken hulpverlener van Opdrachtgever moet direct telefonisch bereikbaar zijn;
- de hulpvraag levert vaak een probleem op voor de veiligheid van de Cliënt zelf en/of zijn omgeving;
- meestal frequent contact per week noodzakelijk;
- chronische karakter, wanneer er geen verbetering meer mogelijk is.

Begeleiding intensief kan ook worden ingezet ter voorkoming van intramuraal verblijf Jeugdigen/beschermd wonen dan wel uitstroom vanuit een intramurale setting beschermd wonen.

1.3. Waakvlam

De waakvlam wordt geïndiceerd na afloop van het traject individuele begeleiding en kan worden ingezet op het moment dat een Cliënt gebaat is bij preventieve nazorg.

1.3.1. Resultaatgebieden

Met het inzetten van de voorziening worden de volgende resultaten beoogd:

- tijdig signaleren door de professional van terugval en hulpbehoefte bij de Cliënt voor ondersteuning;
- de Cliënt kan bij korte vragen of terugval een beroep doen op ondersteuning/ ondersteunende maatregelen, zonder dat er een nieuw hulpverleningstraject opgestart hoeft te worden.

1.3.2. Kenmerken van de voorziening

- de Cliënt kan na afloop laagdrempelig ondersteuning krijgen bij vragen of terugval;
- de Cliënt kan worden gemonitord, om terugval te voorkomen;
- er is maximaal 40 uur nazorg beschikbaar.

2. Dagbesteding Wmo

Dagbesteding is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de Cliënt actief wordt betrokken en die hem dagstructuur/ritme en zingeving verleent en/of de thuissituatie ontlast. De dagbesteding is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon met een (verstandelijke) beperking, chronische psychische of psychosociale problemen en maakt zoveel mogelijk gebruik van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van een Cliënt. Begeleiding is gericht op het voorkomen van (of in sommige gevallen begeleiden van):

- achteruitgang en/of verbeteren van fysieke, cognitieve en sociaalemotionele vaardigheden;
- het vergroten of behouden van de draagkracht van mantelzorgers, zodat Cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, zelfredzaam zijn en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Dienstverleners werken samen om de dagbesteding zodanig vorm te geven dat dit optimaal bijdraagt aan de te bereiken resultaten.

2.1. Dagbesteding basis

Dagbesteding basis kan ingezet worden wanneer een Cliënt ondersteuning nodig heeft bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven en tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Er is een behoefte aan ondersteuning bij het toepassen van vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Het gedrag van de Cliënt is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten.

2.1.1. Resultaatgebieden

Door de inzet van dagbesteding basis worden de volgende resultaten beoogd:

- het hebben van zinvolle dagbesteding;
- het hebben van dagritme en structuur;
- het aangaan en onderhouden van sociale contacten;
- tegengaan van eenzaamheid;
- ontlasten van mantelzorgers, bijvoorbeeld door het overnemen van toezicht en/of het ondersteunen bij en/of overnemen van handelingen;
- voorkomen, vertragen of begeleiden van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaalemotionele vaardigheden;
- het creëert ontwikkelingskansen die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de Cliënt.

2.1.2. Kenmerken van de voorziening

De dagbesteding vindt in principe overdag plaats, buiten de woonsituatie en in groepsverband. De dagbesteding wordt indien nodig aangevuld met lichte assistentie bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen*. De begeleiding van de Cliënt gebeurt ter plekke op de locatie. De invulling van

de begeleiding is afhankelijk van de (ontwikkel)mogelijkheden en interesses en hobby's van de deelnemer. De begeleidende dagactiviteit kan zijn:

- Belevingsgericht
- Activeringsgericht
- Arbeidsgericht

* bewegen, lopen, gaan zitten en weer opstaan, toiletbezoek, eten/drinken, erop toezien dat medicijnen worden ingenomen, ontspanning en sociaal contact.

1. Belevingsgericht: De dagactiviteit richt zich op belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de Cliënt. Er is extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat.
2. Activeringsgericht: De dagactiviteit richt zich op (het ontwikkelen van) de talenten, mogelijkheden en interesses van de Cliënt, waaronder, expressie, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden en handelingen. De dagactiviteit kan ook gericht zijn op het leren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
3. Arbeidsgericht: Activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het resultaat is het tot stand brengen van ontwikkeling, gericht op (het ontwikkelen van) de talenten, mogelijkheden en interesses van de Cliënt. Eventueel kan het een ontwikkeltraject zijn gericht op participatie (betaald werk of zelfstandig vrijwilligerswerk).

2.2. Dagbesteding intensief

Dagbesteding intensief richt zich op Cliënten die te maken hebben met ernstige gedragsproblematiek al dan niet in combinatie met intensieve persoonlijke verzorging. Er is toezicht of gedragsregulering nodig. De Cliënt heeft tijdens de dagactiviteit een hoge mate van begeleiding nodig. De dagbesteding zorgt dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en voorkomt opname in een instelling.

2.2.1. Kenmerken van de voorziening

Het product is qua inhoud gelijk aan het product dagbesteding basis. De Cliënt wordt aanvullend extra ondersteuning geboden tijdens dagactiviteiten. De extra ondersteuning kan betrekking hebben op:

1. Algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL), met als doel het opheffen van een tekort aan of het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van ADL tijdens de dagactiviteit.
2. Gedrag, met als doel het ondersteunen bij tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven. Het is bedoeld voor Cliënten die tijdens de dagactiviteit geregeld 1 op 1 begeleiding nodig hebben wegens probleemgedrag.

2.3. Waakvlam

De waakvlam wordt geïndiceerd na afloop van het traject dagbesteding basis en intensief en kan worden ingezet op het moment dat een Cliënt gebaat is bij preventieve nazorg.

2.3.1. Resultaatgebieden

Met het inzetten van de voorziening worden de volgende resultaten beoogd:

- tijdig signaleren door de professional van terugval en hulpbehoefte bij de Cliënt voor ondersteuning;
- de Cliënt kan bij korte vragen of terugval een beroep doen op ondersteuning/ ondersteunende maatregelen, zonder dat er een nieuw hulpverleningstraject opgestart hoeft te worden.

2.3.2. Kenmerken van de voorziening

- de Cliënt kan na afloop laagdrempelig ondersteuning krijgen bij vragen of terugval;
- de Cliënt kan worden gemonitord, om terugval te voorkomen;
- er is maximaal 40 uur nazorg beschikbaar.

3. Kortdurend verblijf Wmo

Kortdurend verblijf is een voorziening die kan worden ingezet als respijtzorg ter ondersteuning voor mantelzorgers. De voorziening heeft als doel dat de zorg tijdelijk uit handen wordt genomen zodat de verzorger niet over belast wordt en de tijd krijgt om op adem te komen. Ook kan de kortdurend verblijf worden ingezet wanneer de verzorger door omstandigheden tijdelijk de zorg niet kan bieden. De zorg kan worden geboden op een logeeropvang of bij de Cliënt thuis.

3.1. Resultaatgebieden

Met de inzet van kortdurend verblijf worden de volgende resultaten beoogd:

- de Cliënt kan duurzaam in de eigen woning blijven wonen. Door het korte verblijf buiten de eigen woning/woon omgeving wordt een time-out aangeboden. Hierdoor is het mogelijk de dagelijkse verantwoordelijkheden thuis – al dan niet in combinatie met bestaande begeleiding – te dragen en te participeren in de samenleving;
- de verzorger wordt ontlast van zijn verantwoordelijkheid waardoor hij in staat is de rest van de tijd dagelijkse zorg en ondersteuning te bieden. Cliënten kunnen daardoor duurzaam in de thuissituatie verblijven;
- de verzorger wordt ontlast waardoor hij rust en tijd krijgt om de dingen te doen waar hij door de zorg voor zijn naaste niet aan toe komt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- kortdurend verblijf;
- Respijtzorg thuis.

3.2. Kenmerken voorziening kortdurend verblijf

Het zwartepunt van de ondersteuning ligt bij kortdurend verblijf op logeren, met als doel het overnemen van het (permanente) toezicht ter ontlasting van de gebruikelijke verzorger of mantelzorger. Bij kortdurend verblijf logeert iemand maximaal 72 uur per week in een instelling. Hierdoor wordt degene die thuis de persoon verzorgt, tijdelijk ontlast. Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die (permanent) toezicht nodig hebben. Bij de uitvoering van deze maatwerkvoorziening is altijd iemand in de buurt aanwezig die vervangende zorg biedt. Het kortdurend verblijf zal maximaal 72 uur (3 overnachtingen) per week bedragen, maar kan flexibel worden ingezet.

3.3. Kenmerken voorziening respijtzorg aan huis

Respijtzorg aan huis richt zich op Cliënten die voortdurend toezicht nodig hebben of waar constant zorg, of zorg op onplanbare tijdstippen, noodzakelijk is. De verzorgende kan in vertrouwde omgeving blijven. Deze vorm van respijtzorg is vooral geschikt voor Cliënten met dementie of een verstandelijke beperking en neemt de volledige zorg van de mantelzorger over. Het gaat hier om 24 uren mantelzorgvervangende aan huis.

4. Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning (HO) is gericht op het realiseren van een schoon huis en bestaat uit de volgende producten:

- basisuren HO;
- aanvullende uren op maat:
 - a. het klaarzetten of bereiden van eten en drinken;
 - b. beschikken over schoon linnen- en beddengoed en schone kleding;
 - c. thuis zorgen voor kinderen onder de zes jaar; en/of
 - d. organiseren van huishoudelijke taken.

4.1. Basisuren

De basisuren HO worden toegekend als een Cliënt recht heeft op ondersteuning bij het huishouden. Met de basisuren kan het huis schoon gehouden worden. Als normering voor het benodigde aantal uren hiervoor wordt het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning van juni 2019 van Bureau HHM gehanteerd. De basisuren HO richten zich op het uitvoeren van het lichte en zware schoonmaakwerk. Denk aan het afnemen van stof, stofzuigen, reinigen van ramen, vloeren en sanitair en bedden verschoonen. Via de basisuren krijgt de Cliënt de beschikking over het genormeerd aantal benodigde uren worden voor het realiseren van het resultaat 'schoon huis'. De Cliënt stemt zelf met de door hem gekozen Opdrachtgever af voor welke taken en met welke frequentie dit wordt ingevuld.

4.2. Aanvullende uren op maat

Deze aanvullende uren kunnen ingezet worden als betrokkene vanwege geobjectiveerde medische/fysieke belemmeringen onvoldoende resultaat kan bereiken met het slim inzetten van de basisuren die beschikbaar zijn voor het realiseren van een schoon huis, maar inhoudelijk geen ander resultaat behaald moet worden. Aanleiding voor de inzet van deze aanvullende uren kan zijn de ernstige fysieke beperkingen, waardoor betrokkene geen mogelijkheden heeft zelf enige huishoudelijke werkzaamheden te verrichten of medische beperkingen waardoor een meer dan gebruikelijke hygiëne noodzakelijk is, of medische/fysieke beperkingen die leiden tot een snellere vervuiling van het huis. De extra noodzakelijke schoonmaak dient een medische/fysieke oorzaak te hebben, welke aantoonbaar is. De grootte van het huis of de aanwezigheid van dieren is, in het algemeen, geen reden voor inzet van aanvullende uren.

Daarnaast kan de aanwezigheid van kinderen onder de 13 jaar leiden tot een snellere vervuiling van het huis. Deze extra vervuiling dient door de ouders in redelijkheid tot het noodzakelijke beperkt te worden, maar kan aanleiding zijn aanvullende uren op maat toe te kennen. Voor het hanteren van de leeftijdsgrens van 13 jaar is aansluiting gezocht bij het Protocol voor huishoudelijke hulp van het CIZ uit 2006, pagina 10.

Door middel van een zorgvuldig onderzoek wordt bekeken of de medische/fysieke beperking van de klant leidt tot de noodzaak voor het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of een intensievere ondersteuning bij het schoonmaken. Ook wordt bekeken of er andere noodzakelijke factoren zijn die buiten de beïnvloedingsfeer van de aanvragen liggen en meegewogen moeten worden. Er wordt eerst onderzocht of een Cliënt via de eigen mogelijkheden, het eigen netwerk en de eigen kracht in

combinatie met de basisuren in staat is (een deel van) het noodzakelijke hoger niveau van hygiëne of schoonmaken te realiseren.

4.2.1. Het klaarzetten of bereiden van eten en drinken

De beoogde resultaten zijn;

a. klaarzetten en/of bereiden van maaltijden en drinken, bestaande uit:

- koffie en thee zetten;
- de broodmaaltijd(en) bereiden en klaarzetten;
- de warme maaltijd opwarmen en klaarzetten;
- klaarzetten van voeding/ snacks tussen de maaltijden door.

Waarbij voor het behalen van het resultaat daar waar bijvoorbeeld het dagelijks bereiden en/of opwarmen van maaltijden de oplossing is, ook een dagelijkse frequentie wordt vereist.

Uitgegaan wordt van het kunnen beschikken over tenminste:

- drie maaltijden per dag: twee koude of broodmaaltijden en één warme hoofdmaaltijd;
- 1,5 liter drinken per dag: thee en/of koffie en koude dranken.

Waarbij de warme maaltijd één of twee keer per week ook uit een koude (brood)maaltijd kan bestaan.

Als een Cliënt ondersteuning krijgt bij de verzorging van de warme maaltijd dan hoeft er niet iedere dag gekookt te worden. Koken voor twee dagen is mogelijk. Ook kan een broodmaaltijd alvast klaargemaakt en klaargezet worden gelijktijdig met het bereiden van een andere maaltijd of het uitvoeren van andere ondersteuning.

b. beschikken over primaire goederen, bestaande uit:

- levensmiddelen, waaronder benodigdheden voor de maaltijd;
- schoonmaakmiddelen;
- persoonlijke verzorgingsmiddelen;
- overige dagelijkse benodigdheden.

4.2.2. Beschikken over schoon linnen- en beddengoed en schone kleding

Was, bestaande uit:

- sorteren van vuile zware was, zijnde beddengoed, linnengoed en vuile kleding;
- het wassen, drogen en opvouwen van zware was en bovenkleding;
- opvouwen en opbergen van schoon zwaar wasgoed en bovenkleding.
- Het strijken van bovenkleding wordt alleen dan meegenomen in het resultaat als dit binnen de indicatie is meegenomen. Van de Cliënt mag verwacht worden dat deze zorgdraagt voor

een wasmachine en droger. Op voorwaarde dat deze apparatuur te plaatsen is in de woning van de Cliënt.

4.2.3. Thuis zorgen voor kinderen onder de zes jaar.

Het zorgen voor kinderen is een taak van ouder en/of verzorgers. Dat geldt ook voor ouders die door beperkingen niet in staat zijn hun kinderen te verzorgen. Elke ouder is zelf verantwoordelijk voor de opvang en (het organiseren van de noodzakelijke) verzorging van zijn of haar kinderen. Uitgangspunt is hierbij dat bij uitval van een van de ouders de andere ouder deze zorg of zijn aandeel in de zorg daar waar mogelijk overneemt. Op grond van gebruikelijke zorg hoeft het college niet te compenseren. Het college ondersteunt alleen als ouders door acuut ontstane problemen een oplossing nodig hebben voor kinderen tot en met de leeftijd van 5 jaar. De ondersteuning is dus per definitie tijdelijk, in afwachting van een definitieve oplossing. Een indicatie wordt afgegeven met een maximale duur van 3 maanden om ouder(s) of verzorger(s) de mogelijkheid te bieden in een oplossing te voorzien. Van ouders mag worden verwacht dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om die oplossing zo snel mogelijk te vinden. Daarbij dient ook gekeken worden of de persoon aanspraak kan maken op ondersteuning via zijn/haar zorgverzekering. Individuele ondersteuning voor structurele opvang van kinderen is niet mogelijk binnen de Wmo.

Tijdens het gesprek met de klant worden alle mogelijkheden doorgenomen en besproken. Zijn er algemene, collectieve of voorliggende voorzieningen aanwezig die tot het gewenste resultaat kunnen leiden? Of kan de klant op eigen kracht, of met behulp van de mensen om hem heen zorgen voor de kinderen?

5. Individuele begeleiding jeugd

Binnen individuele begeleiding jeugd levert de Opdrachtgever ondersteuning in relatie tot de onderliggende problematiek van de Cliënt en die gericht is op het individu in zijn thuissituatie, in samenhang met de ouders/verzorgers, het gezin, het sociaal netwerk en/of andere professionals (o.a. school, kinderdagverblijf, wijkverpleegkundige, specialist etc.).

De begeleiding wordt geboden in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. De dienstverlening richt zich op:

- Praktische ondersteuning in het gezin (tijdelijk overnemen van specifieke zorg en/of ontlasten van ouders bij algemene taken)
- Opvoedkundige ondersteuning aan ouders (versterken van vaardigheden, verkrijgen van zicht op problemen en/of inzicht geven op opvoedingsmogelijkheden)
- Gerichte ondersteuning ten behoeve van de thuissituatie op locatie of in een andere (type) omgeving (aanleren danwel versterken van vaardigheden, verkrijgen van zicht op problemen en/of inzicht in de sociale omgeving van de Jeugdige).

Het product begeleiding onderscheidt zich in een aantal intensiteiten waarbinnen het mogelijk is tussen deze intensiteiten af- dan wel op te schalen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onderstaande intensiteiten:

- begeleiding individueel basis inclusief waakvlam;
- begeleiding individueel intensief;
- begeleiding individueel complex.

5.1. Begeleiding individueel basis

5.1.1. Kenmerken doelgroep

Begeleiding individueel basis wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige heeft eigen problematiek die problemen kan geven op meerdere levensgebieden;
- Ouders hebben vragen t.a.v. de omgang met de gedragsuitingen van de Jeugdige;
- Ouders dreigen overbelast te raken door de problematiek van de Jeugdige;
- Ouders kunnen met ondersteuning door advies en tips de Jeugdige ondersteunen;

Binnen individuele begeleiding basis wordt de waakvlam opgenomen. De waakvlam wordt ingezet op het moment dat er een intensiever hulpverleningstraject is ingezet en waarbij laagfrequente begeleiding van belang is om de gezinssituatie stabiel te houden en het geleerde te borgen.

De waakvlam wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige heeft eigen problematiek en heeft voldoende vaardigheden aangeleerd om hiermee om te gaan in het dagelijks leven;

Ouders hebben voldoende eigen kracht om met de problematiek van de Jeugdige.

5.1.2. Resultaten

Binnen begeleiding individueel basis richt de ondersteuning zich op:

- Het vergroten van de vaardigheden gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de Jeugdige passend bij de ontwikkelingsleeftijd;
- Het bouwen van een sociaal netwerk rondom de Jeugdige waar deze op kan terugvallen.
- Voorbereiding op een soepele overgang naar het 18e levensjaar van de Jeugdige gericht op alle levensgebieden;
- Het aanvragen van een Beoordeling Arbeidsvermogen bij het UWV 17,5-jarige leeftijd, op het moment dat blijkt dat de Jeugdige niet in de mogelijkheid is om vanaf het 18e jaar onderwijs te volgen dan wel arbeid te verrichten binnen een reguliere setting;
- Advisering van ouders gericht op het leren omgaan met de beperkingen van de Jeugdige;
- Praktische ondersteuning gericht op het ontlasten van ouders in de zorg van het kind;
- Het versterken van de betrokkenheid van het sociale netwerk en de professionals rondom het gezin en zorgt voor samenhang in het oppakken van de vragen van het gezin vanuit het sociale netwerk en betrokken professionals.

Binnen de waakvlam richt de ondersteuning zich op:

- Het borgen van het geleerde en het behouden van een stabiele en veilige omgeving waarin de Jeugdige zich kan ontwikkelen;
- Het behoud van de betrokkenheid van het opgebouwde sociale netwerk en de professionals rondom het gezin.

5.1.3. Kenmerken van de voorziening

De ondersteuning geboden vanuit begeleiding individueel basis kenmerkt zich:

- Doordat de ondersteuning zoveel mogelijk wordt geboden door vaste medewerkers;
- Door regievoering door een SKJ-geregistreerde professional met praktische ondersteuning vanuit verantwoorde werktoedeling door minimaal een MBO-professional;
- Doordat de ondersteuning in overleg met de toegang wordt afgeschaald naar het Sociaal Gebiedsteam.

De ondersteuning geboden vanuit de waakvlam kenmerkt zich:

- De ondersteuning wordt zoveel mogelijk geboden door vaste medewerkers;
- De ondersteuning kenmerkt zich regievoering door een SKJ-geregistreerde professional met praktische ondersteuning vanuit verantwoorde werktoedeling door een MBO-professional;

- De ondersteuning wordt in overleg met de toegang afgeschaald naar het Sociaal Gebiedsteam.

5.2. Begeleiding individueel intensief

5.2.1. Kenmerken doelgroep

Begeleiding individueel intensief wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige heeft eigen problematiek die problemen geeft op meerdere levensgebieden;
- Ouders hebben moeite om de problematiek van de Jeugdige te begrijpen en hiermee om te gaan;
- De problematiek van de Jeugdige heeft effect op alle gezinsleden;
- Er is sprake van eigen problematiek bij brusjes;
- Ouders dreigen overbelast te raken door de zorg voor de Jeugdige en de wijze waarop de zorg van de Jeugdige impact heeft op het gezin.

5.2.2. Resultaten

Binnen begeleiding individueel intensief richt de ondersteuning zich op:

- Het vergroten van de vaardigheden gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de Jeugdige passend bij de ontwikkelingsleeftijd;
- Het bouwen van een sociaal netwerk rondom de Jeugdige waar deze op kan terugvallen;
- Voorbereiding op een soepele overgang naar het 18e levensjaar van de Jeugdige gericht op alle levensgebieden;
- Het aanvragen van een Beoordeling Arbeidsvermogen bij het UWV 17,5-jarige leeftijd, op het moment dat blijkt dat de Jeugdige niet in de mogelijkheid is om vanaf het 18e jaar onderwijs te volgen dan wel arbeid te verrichten binnen een reguliere setting;
- Het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders;
- Het leren kennen en begrijpen van de problematiek van de Jeugdige door ouders, het sociale netwerk en betrokken professionals;
- Creëren van overzicht en structuur binnen het gezin;
- Het voeren van een regierol t.a.v. het samenbrengen van betrokken partijen;
- Het versterken van de betrokkenheid van het sociale netwerk en de professionals rondom het gezin en zorgt voor samenhang in het oppakken van de vragen van het gezin vanuit het sociale netwerk en betrokken professionals.

5.2.3. Kenmerken van de voorziening

De ondersteuning geboden vanuit begeleiding individueel intensief kenmerkt zich:

- Doordat de ondersteuning zoveel mogelijk wordt geboden door vaste medewerkers;
- Door begeleiding van en regievoering door een SKJ-geregistreerde professional met praktische ondersteuning vanuit verantwoorde werktoedeling door een MBO-professional. Het is mogelijk om een gedragsdeskundige (WO) te consulteren;
- Doordat de ondersteuning in overleg met het Sociaal gebiedsteam wordt afgeschaald naar één van bovengenoemde intensiteiten of het Sociaal Gebiedsteam;

5.3. Begeleiding individueel complex

5.3.1. Kenmerken doelgroep

Begeleiding individueel complex wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- Er zijn (vermoeden van) risico's t.a.v. de veiligheid en ontwikkeling van de Jeugdige;
- Er is sprake van eigen problematiek bij (een van) de ouder(s) welke impact heeft op alle gezinsleden;
- Er is sprake van eigen problematiek bij bruesjes;
- De Jeugdige heeft eigen problematiek die problemen geeft op meerdere levensgebieden;
- De problematiek van de Jeugdige heeft effect op alle gezinsleden.

5.3.2. Resultaten

Binnen begeleiding individueel complex richt de ondersteuning zich op:

- Het opstellen van een veiligheidsplan in samenspraak met ouders, sociaal netwerk en betrokken professionals;
- Het bewaken van de veiligheidsafspraken, zodat de veiligheid van de Jeugdige binnen het gezin geborgd wordt;
- Het vergroten van de vaardigheden gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de Jeugdige passend bij de ontwikkelingsleeftijd;
- Het bouwen van een sociaal netwerk rondom de Jeugdige waar deze op kan terugvallen.
- Voorbereiding op een soepele overgang naar het 18e levensjaar van de Jeugdige gericht op alle levensgebieden;
- Het aanvragen van een Beoordeling Arbeidsvermogen bij het UWV 17,5-jarige leeftijd, op het moment dat blijkt dat de Jeugdige niet in de mogelijkheid is om vanaf het 18e jaar onderwijs te volgen dan wel arbeid te verrichten binnen een reguliere setting;
- Het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders;
- Het leren kennen en begrijpen van de problematiek van de Jeugdige door ouders, het sociale netwerk en betrokken professionals;



Gemeente Westvoorne

- Het voeren van de regierol t.a.v. het samenbrengen van betrokken partijen;
- Het versterken van de betrokkenheid van het sociale netwerk en de professionals rondom het gezin en zorgt voor samenhang in het oppakken van de vragen van het gezin vanuit het sociale netwerk en betrokken professionals;

5.3.3. Kenmerken van de voorziening

De ondersteuning geboden vanuit begeleiding individueel complex kenmerkt zich:

- Doordat deze zoveel mogelijk geboden wordt door vaste medewerkers;
- Door begeleiding van en regievoering door een SKJ-geregistreerde professional. De gedragsdeskundige (WO) is betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het gezinsplan;
- Doordat de ondersteuning in overleg met het Sociaal gebiedsteam afgeschaald naar één van bovengenoemde intensiteiten of het Sociaal Gebiedsteam.

6. Behandeling jeugd

Behandeling individueel richt zich op herstel of verbetering van onderliggende oorzaken van gedragsuitingen bij de Jeugdige en psycho-educatie van ouders hierin. De Jeugdige heeft complexe (multi) problematiek waarbij specifieke deskundigheid op het niveau van een WO-geschoolde gedragswetenschapper/behandelaar noodzakelijk is. De Jeugdige of diens ouder(s) moet leerbaar, trainbaar zijn.

Behandeling wordt onderscheiden in onderstaande intensiteiten:

- Behandeling individueel: wordt ingezet op het moment dat de problematiek van de Jeugdige het beste middels een individuele gerichte interventie behandeld kan worden.
- Behandeling groep: wordt ingezet op het moment dat de problematiek van de Jeugdige het beste middels een groepsgerichte interventie behandeld kan worden.

6.1. Kenmerken doelgroep

Behandeling wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- Er is sprake van gedragsuitingen van de Jeugdige, dermate dat dit het dagelijks functioneren van de Jeugdige en het samenleven met anderen belemmert;
- Het is niet duidelijk wat de onderliggende oorzaak is van de gedragsuitingen van de Jeugdige;
- Ouders hebben moeite om te gaan met de gedragsuitingen van de Jeugdige.

6.2. Resultaatgebieden

Behandeling richt zich op:

- Het verbeteren van de competenties en vaardigheden van de Jeugdige, zoals beheersen van gedrag, het verbeteren van mentale vaardigheden zoals oriëntatie vermogen of concentratievermogen;
- Het aanleren van vaardigheden en gedrag ter voorkoming of verergering van in de toekomst te verwachten stoornissen of beperkingen voortkomend uit de aandoening van de Jeugdige;
- Het aanleren van vaardigheden of gedrag aan de ouder, betrokken netwerk en professionals aangaande hoe om te gaan met de problematiek danwel het gedrag van de Jeugdige;
- Aanvullende functionele diagnostiek gericht op vaststelling van de precieze aard en ernst van de beperkingen van de Jeugdige met onder andere als doel om te onderzoeken welke behandeldoelen haalbaar zijn, welke behandelmogelijkheden er zijn en/of het formuleren van een behandelplan.

6.3. Kenmerken van de voorziening

Behandeling kenmerkt zich middels onderstaande:

- Behandeling gericht op de individuele Jeugdige en diens ouder(s);

- Behandeling wordt op locatie of nabij de directe leefomgeving van de Jeugdige geboden;
- De behandeling wordt geboden door een WO of WO+ opgeleide professional die bij voorkeur gebruik maakt van erkende interventies/beproefde en bewezen methodieken;
- Bij een beschikking van de Opdrachtgever voor de individuele maatwerkvoorziening is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de inzet van het gevraagde specialisme en/of toe te passen methodiek. De Opdrachtgever stelt echter wel dat de Opdrachtgever via een objectief diagnostisch instrument vastlegt wat de inhoud van de specialistische ondersteuning moet zijn;
- Behandeling kan niet gecombineerd worden met het product dagbehandeling;
- De behandeling/specialistische ondersteuning wordt in overleg met de toegang waar nodig afgeschaald naar begeleiding of het Sociaal Gebiedsteam.

7. Dagbehandeling jeugd

Het product dagbehandeling biedt begeleiding, behandeling en zorg aan Jeugdigen jaar met een ontwikkelingsachterstand, al dan niet veroorzaakt door een verstandelijke of meervoudige beperking.

Een kind ontwikkelt zich lichamelijk en geestelijk op allerlei gebieden en op zijn eigen tempo. Een kind kan bijvoorbeeld later gaan lopen of praten dan andere kinderen. Wanneer een kind achterloopt in de ontwikkeling is er sprake van een ontwikkelingsachterstand. Een kind kan een ontwikkelingsachterstand op één gebied hebben of op meerdere gebieden. In Nederland wordt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin de ontwikkeling van een kind bijgehouden aan de hand van het Van Wiechenschema. Als het kind echter de beschreven mijlpalen (volgens het Van Wiechenschema) niet behaald heeft op de leeftijd waarop dit gebruikelijk is, dan is er sprake van een algehele ontwikkelingsachterstand. Ieder kind ontwikkelt zich individueel, daarom wordt in het ontwikkelingsonderzoek een ruime marge genomen voor er van een ontwikkelingsachterstand wordt gesproken.

Jeugdigen die gebruik maken van dagbehandeling hebben een lichte tot ernstige ontwikkelingsachterstand en zullen in een aantal gevallen nooit volledig zelfstandig kunnen leven. Bij veel Jeugdigen is sprake van bijkomende beperkingen en stoornissen in de ontwikkeling zoals autisme spectrum stoornissen, epilepsie, lichamelijke beperkingen en/of eetproblematiek.

Het doel van de zorg is dat deze Jeugdigen zich maximaal kunnen ontwikkelen afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de Jeugdige. Voor sommige Jeugdigen is het doel dat ze doorstromen naar (speciaal) onderwijs.

Dagbehandeling richt zich op het aanleren van vaardigheden, stimuleren van gedragsverandering of behandeling gericht op het systeem van de Jeugdige. Het gaat hierbij over het omgaan met medische en ontwikkelingsproblematiek. Deze (zeer) intensieve zorgbehoefte vraagt impliciet om het gebruik van hulpmiddelen en extra inzet van verschillende professionals zoals logopedisten, fysiotherapie, arts, diëtist.

7.1. Kenmerken doelgroep

Dagbehandeling wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige heeft een lichte tot ernstige ontwikkelingsachterstand en zal in een aantal gevallen nooit volledig zelfstandig kunnen leven. Bij veel Jeugdigen is sprake van bijkomende beperkingen en stoornissen in de ontwikkeling zoals autisme spectrum stoornissen, epilepsie, lichamelijke beperkingen en eetproblematiek;
- De beperkingen van de Jeugdige maken dat het niet mogelijk is vanuit Passend Onderwijs deel te nemen aan regulier dan wel speciaal onderwijs.

7.2. Resultaatgebieden

Binnen het product dagbehandeling worden de volgende resultaten beoogd:

- Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zoveel mogelijk leeftijdsadequaaat binnen zijn/ haar mogelijkheden zowel thuis als op school (indien van toepassing) en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien;
- Er is herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen;
- Ouders hebben toereikende opvoedvaardigheden of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun kind positief aansturen en stimuleren;
- Ouders bieden de zorg en ondersteuning die hun kind nodig heeft, zo nodig met behulp van anderen.

7.3. Kenmerken van de voorziening

Dagbehandeling kenmerkt zich middels onderstaande:

- Dagbehandeling wordt geleverd op de locatie van de Opdrachtgever;
- De maximale groepsgrootte is 8;
- Dagbehandeling is een combinatie van behandeling/begeleiding in groepsverband en individuele behandelonderdelen, waaronder diagnostiek;
- Noodzakelijke hulpmiddelen en eventuele extra inzet van verschillende professionals zijn eveneens beschikbaar;
- De Opdrachtgever neemt in zijn behandeling ook altijd het systeem van de Jeugdige mee. Onderdeel van de dienstverlening is daarom ook de begeleiding aan ouders met betrekking tot de ontwikkelingsproblematiek van de Jeugdige. Bij complexe, eigen problematiek bij een van de ouders wordt een aanvullende dienst begeleiding aan de ouder beschikt;
- De in verband met dagbehandeling in te zetten gedragswetenschapper (WO):
 - Voert diagnostiek uit;
 - Is verbonden aan de behandeling en het hulpverleningsplan;
 - Dient beschikbaar te zijn voor de professional voor diens ondersteuning .
- Dagbehandeling kent een tarief per dagdeel.
- In het tarief voor dagbehandeling is eventuele begeleiding tijdens het vervoer naar en van de dagbehandeling inbegrepen.

8. Groepsbegeleiding jeugd

8.1. Kenmerken algemeen

Groepsbegeleiding richt zich op Jeugdigen met gedragsproblemen, bijvoorbeeld door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrisch of psychosociaal probleem, waaronder hechtingsproblematiek, of een combinatie daarvan.

De meeste kinderen vertonen met regelmaat storend gedrag en alle kinderen zijn wel eens lastig. Dat hoort bij opgroeien. Van gedragsproblemen is pas sprake als het gedrag duidelijk nadelige gevolgen heeft voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van de Jeugdige zelf of voor zijn omgeving. De Jeugdige wordt bijvoorbeeld vaak de klas uit gestuurd of zelfs geschorst. Vriendschappen sluiten lukt niet goed. Daarnaast kunnen ouders het gevoel hebben dat ze het allemaal niet meer aankunnen.

Gedragsproblemen openbaren zich over het algemeen in de (pre)puberteit. Voorbeelden van externaliserende gedragsproblematiek zijn dwars, opstandig, prikkelbaar, agressief, driftig, druk, impulsief of ongehoorzaam gedrag, vernielzucht en pestgedrag. Voorbeelden van internaliserende gedragsproblematiek zijn faalangst en problemen op het affectieve vlak, zoals bijvoorbeeld depressie, angst, teruggetrokkenheid en eetproblemen.

Groepsbegeleiding Jeugd is een structurele tijdsbesteding binnen een verantwoord pedagogisch klimaat. Groepsbegeleiding jeugd bestaat uit het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en/of sociaal emotionele vaardigheden en het bewerkstelligen van gedragsverandering. De begeleiding kan zich ook richten op het voorkomen of verergeren van gevolgen van de aandoening of van het ontstaan van aan een aandoening gerelateerde stoornis. De Jeugdige wordt ondersteund om zo veel mogelijk zelf regie over zijn leven te voeren. Hij wordt begeleid bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Om dit te realiseren wordt begeleiding geboden bij:

- Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen).
- Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de Jeugdige.
- Invulling geven aan deelnemen in de samenleving.

Bij groepsbegeleiding wordt ook het systeem van de Jeugdige betrokken. Onderdeel van groepsbegeleiding is dan ook een systemische aanpak, begeleiding aan opvoeders in de vorm van opvoedondersteuning en het bieden van advisering en ondersteuning op school. Waar nodig wordt afgestemd met andere professionals die bij het Cliënt(systeem) betrokken zijn.

8.2. Kenmerken van de voorziening

- Groepsbegeleiding wordt geleverd op locatie.

- Groepsbegeleiding Jeugd is een structurele tijdsbesteding binnen een verantwoord pedagogisch klimaat.
- Bij groepsbegeleiding wordt het systeem van de Jeugdige betrokken. Onderdeel van groepsbegeleiding is dan ook een systemische aanpak, begeleiding aan opvoeders in de vorm van opvoedondersteuning en het bieden van advisering en ondersteuning op school;
- Bij Jeugdigen die vrijgesteld van de leerplicht kan scholing of educatie onderdeel zijn van de opdracht;
- Het is Opdrachtgevers toegestaan om naast professionals vrijwilligers in te zetten.

8.3. Groepsbegeleiding jeugd basis

8.3.1. Kenmerken doelgroep

Groepsbegeleiding jeugd basis wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige vraagt ondersteuning bij het vasthouden of vergroten van de regie in zijn leven;
- Het gedrag van de Jeugdige is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten;
- De Jeugdige groeit op in een veilige omgeving.

8.3.2. Resultaatgebieden

Binnen het product groepsbegeleiding jeugd basis worden de volgende resultaten beoogd:

- De Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich leeftijdsadequaat binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien;
- Er is herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen;
- Praktische en cognitieve vaardigheden zijn aangeleerd en gericht op zo zelfstandig mogelijk leren leven;
- De sociaal-emotionele ontwikkeling en positief gedrag wordt bevorderd, o.a. door emotieregulatie;
- De Jeugdige heeft een blijvende verbetering in het functioneren;
- Ouders hebben toereikende opvoedvaardigheden of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun kind positief aansturen en stimuleren;
- School heeft toereikende kennis en vaardigheden om het kind ruimte te geven om te leren en te komen tot ontwikkeling.

8.3.3. Kenmerken van de voorziening

Groepsbegeleiding jeugd basis kenmerkt zich middels onderstaande:

- De uitvoering van het hulpverleningsplan vindt plaats door een professional geschoold op tenminste mbo-niveau 3 of hoger.

- De professional op mbo-niveau 3 of hoger heeft een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) of een vergelijkbare opleiding, gecombineerd met een SKJ-geregistreerde hbo-geschoolde professional.
- De maximale verhouding tussen het aantal Cliënten en professionals is 1 professional per 7 Cliënten.

8.4. Groepsbegeleiding jeugd intensief

8.4.1. Kenmerken doelgroep

Groepsbegeleiding jeugd basis wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige ervaart regieverlies (weet niet meer wat te doen, overzicht kwijt, kan problematiek niet meer voldoende managen);
- De Jeugdige heeft te maken met complexe (multi)problematiek, waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is;
- De Jeugdige groeit op in een onveilige omgeving en/of in een situatie waarin sprake is van ernstige opvoedproblemen. Zonder deze begeleiding kan de Jeugdige niet goed in het gezin functioneren;
- Passend Onderwijs is niet toereikend om de Jeugdige aan te laten sluiten bij onderwijs;
- Er is sprake van dreigende overbelasting bij ouders.

8.4.2. Resultaatgebieden

Binnen het product groepsbegeleiding jeugd basis worden de volgende resultaten beoogd:

- De Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich leeftijdsadequaat binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien;
- Er is herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen;
- Praktische en cognitieve vaardigheden zijn aangeleerd gericht op zo zelfstandig mogelijk leren leven;
- De sociaal-emotionele ontwikkeling en positief gedrag wordt bevorderd. O.a. door emotieregulatie;
- De Jeugdige heeft een blijvende verbetering in het functioneren;
- Ouders hebben toereikende opvoedvaardigheden of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun kind positief aansturen en stimuleren;
- School heeft toereikende kennis en vaardigheden om het kind ruimte te geven om te leren en te komen tot ontwikkeling.

8.4.3. Kenmerken van de voorziening

Groepsbegeleiding jeugd intensief kenmerkt zich middels onderstaande:



Gemeente Westvoorne

- De uitvoering van het hulpverleningsplan vindt plaats door een professional geschoold op tenminste mbo-niveau 4, gecombineerd met een SKJ-geregistreerde hbo-geschoolde professional.
- De professional heeft een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW)/Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of een vergelijkbare opleiding.
- De maximale verhouding tussen het aantal Cliënten en professionals is 1 professional per 4 Cliënten.

9. Arbeidsmatige dagbesteding jeugd vanaf 16 jaar

In het algemeen wordt gesteld dat iedere Jeugdige tot aan het 18^e levensjaar leerplichtig is en onderwijs volgt. Voor Jeugdigen met een beperking kan het zijn dat aanhaken op onderwijs niet meer mogelijk is en dat vastgesteld wordt dat de Jeugdige baat heeft bij het aanleren van arbeidsmatige vaardigheden in een leer- en werkomgeving.

Arbeidsmatige dagbesteding vanaf 16 jaar is gericht op Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben in het inrichten van een dag invulling en toekomstperspectief. Vanwege een beperking of aandoening zijn deze jongeren niet in staat dit constructief zelf te doen. De ondersteuning is gericht op uitstroom naar arbeid naar vermogen, onderwijs of andere vormen van participatie.

Vanaf 18 jaar valt de Jeugdige onder de Participatiewet. Het voornaamste doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden of te ondersteunen bij het werk. Van iemand met arbeidsvermogen kan feitelijk worden verwacht dat deze in staat is tot het uitvoeren van een taak binnen een arbeidsorganisatie, in bezit is van basale werknemersvaardigheden, één uur achter elkaar kan werken en tenminste 4 uur per dag belastbaar is. Dit wordt door het UWV vastgesteld na aanvraag van een Beoordeling Arbeidsvermogen.

Niet voor iedere Jeugdige is het mogelijk om hier op het bereiken van het 18^e levensjaar aan te kunnen voldoen. Om de overgang van 18- naar 18+ te versoepelen wordt van Opdrachtgever verwacht dat deze gedurende het bieden van arbeidsmatige dagbesteding de mogelijkheden en beperkingen van de Jeugdige in kaart brengt. Op het moment dat de Jeugdige 17,5 jaar dient Opdrachtgever in afstemming met de adviseur Werkgeversdienst van de gemeente en de Jeugdige een aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen in bij het UWV. Aansluitend ondersteunt Opdrachtgever de Jeugdige bij de afhandeling van het onderzoek en leidt de Jeugdige toe naar het perspectief dat van hieruit geboden wordt.

9.1. Kenmerken doelgroep

Arbeidsmatige dagbesteding vanaf 16 jaar wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige heeft eigen problematiek;
- Het is voor de Jeugdige niet mogelijk om op enige wijze aan te sluiten bij onderwijs en tevens is vastgesteld dat vanuit Passend Onderwijs geen mogelijkheden zijn om op enige wijze de Jeugdige toe te leiden naar onderwijs;
- Vanuit de beperking van de Jeugdige is nabijheid en sturing in een veilige omgeving noodzakelijk, waardoor het niet mogelijk om stage te volgen op een reguliere plek.

9.2. Resultaatgebieden

Binnen het product arbeidsmatige dagbesteding vanaf 16 jaar worden de volgende resultaten beoogd:

- De Jeugdige heeft praktische, cognitieve en sociale vaardigheden, zodat deze naar vermogen kan participeren in de maatschappij;
- De Jeugdige heeft een gestructureerde daginvulling;

- De Jeugdige heeft startkwalificaties om door te stromen naar werk;
- Er is in afstemming met de adviseur werkgeversdienst van de gemeente een Beoordeling Arbeidsvermogen uitgevoerd door het UWV wanneer de Jeugdige 17,5 jaar is;
- De Jeugdige is ingestroomd naar het perspectief dat door het UWV vastgesteld is in het onderzoek naar arbeidsvermogen;
- De Jeugdige heeft vaardigheden aangeleerd waardoor het wordt begeleid naar werk of onderwijs of het behalen van een startkwalificatie.

9.3. Kenmerken van de voorziening

Arbeidsmatige dagbesteding vanaf 16 jaar kenmerkt zich middels onderstaande:

- Begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband geboden waarin de ontwikkeling van de Jeugdige leidend is;
- Begeleiding richt zich op het voorbereiden van de Jeugdige op het 18^e levensjaar en ondersteunt in een soepele overgang hier naartoe;
- Maximale groepsgrootte: 6 deelnemers per fte.

10. Kortdurend verblijf/logeren jeugd

Om de vaste ouders/verzorgers van de Jeugdige tijdelijk te ontlasten, wordt de Jeugdige in een huiselijke omgeving logeeropvang geboden. Het product kortdurend verblijf biedt de Jeugdige een verantwoord pedagogisch klimaat met ontspanning en activiteiten, waaronder activiteiten en begeleiding die zijn gericht op zijn persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het zoveel mogelijk vergroten van zijn zelfredzaamheid. De ouders/verzorgers ontvangen naar aanleiding van de ervaringen met de Jeugdige tijdens het kortdurend verblijf feedback/advies over de opvoeding en verzorging.

10.1. Resultaatgebieden algemeen

Met de inzet van kortdurend verblijf worden de volgende resultaten beoogd:

- de ouders/verzorgers zijn tijdelijk ontlast;
- inzet van zwaardere vormen van hulp zijn voorkómen;
- Jeugdige en ouders/verzorgers zijn ondersteund om de afschaling vanuit een zwaardere vorm van hulp mogelijk te maken;
- de Jeugdige ontwikkelt zich persoonlijk en in sociaal opzicht en vergroot daarmee zijn zelfredzaamheid, zowel binnen zijn woon- en leefsituatie als maatschappelijk;
- de ouders/verzorgers kunnen de Jeugdige duurzaam blijven opvoeden en verzorgen in de huidige woon- en leefsituatie, zowel vanwege de tijdelijke ontlasting als door de feedback en het advies dat zij ontvangen over verzorging en opvoeding;
- de Jeugdige kan duurzaam in zijn huidige woon- leefsituatie blijven wonen.

10.2. Kenmerken algemeen

Kortdurend verblijf kenmerkt zich middels onderstaande:

- Kortdurend verblijf wordt beschikt voor maximaal 3 etmalen per week, uitzonderingen daargelaten.
- Kortdurend verblijf wordt geboden op een locatie van de Opdrachtgever.
- Er is 24 uur per dag toezicht en pedagogische begeleiding aanwezig;
- Opdrachtgever biedt een verantwoord pedagogisch klimaat met ontspanning en activiteiten, waaronder activiteiten en begeleiding die zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het zo veel mogelijk vergroten van de zelfredzaamheid van de Jeugdige en beschikt in dit verband over een gedragsdeskundige;
- De veiligheid van de Jeugdige binnen pedagogische klimaat is geborgd;
- De ingezette professional is goed in staat in te schatten welke hulp de Jeugdige nodig heeft en is in staat om de al aanwezige professionals hierbij te betrekken;
- Het geven van advies en feedback aan de ouders/verzorgers naar aanleiding van ervaringen met de Jeugdige tijdens het kortdurend verblijf, maakt deel uit van het product;
- Kortdurend verblijf betreft een all-in product. De volgende elementen maken in ieder geval deel uit van het product kortdurend verblijf en worden dus niet apart bekostigd:

- Hotelmatige kosten;
- Kosten die zijn of worden gemaakt op grond van specifieke wet- en regelgeving voor gebouwen en terreinen die wordt ingezet voor de levering van (jeugd)hulp;
- Begeleiding, zowel individueel als in groepsverband;
- Dagactiviteiten en recreatieve activiteiten.
- Het product behandeling maakt in principe geen deel uit van het product kortdurend verblijf en kan eventueel apart aanvullend worden beschikt;
- De ouders/verzorgers van de Jeugdigen verzorgen zelf eventueel vervoer naar de logeeropvang.

10.3. Kortdurend verblijf basis

10.3.1. Kenmerken doelgroep

Kortdurend verblijf basis wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige is in enige mate beperkt in zijn ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan;
- Het gedrag van de Jeugdige is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten. De Jeugdige kan redelijk zelfstandig functioneren in een groep. De Jeugdige groeit op in een veilige omgeving.

10.3.2. Kenmerken van de voorziening

Kortdurend verblijf basis kenmerkt zich door:

- een groepsgrootte van maximaal 12 Cliënten; en
- maximaal 6 Cliënten per fte-begeleiding per dag.

10.4. Kortdurend verblijf intensief

10.4.1. Kenmerken doelgroep

Kortdurend verblijf intensief wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige is in sterke mate beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan;
- Het gedrag van de Jeugdige is soms onvoorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn niet altijd goed in te schatten. De Jeugdige heeft individuele begeleiding nodig, maar kan wel functioneren in een groep. De Jeugdige groeit op in een veilige omgeving.

10.4.2. Kenmerken van de voorziening

Kortdurend verblijf intensief kenmerkt zich door:

- een groepsgrootte van maximaal 12 Cliënten;
- maximaal 6 Cliënten per fte-begeleiding per dag; en



Gemeente Westvoorne

- ten minste 2 begeleiders per groep, ongeacht de groepsgrootte.

11. Persoonlijke verzorging jeugd

Persoonlijke verzorging jeugd kan worden ingezet indien er noodzaak is tot het ondersteunen bij of het (gedeeltelijk of geheel) overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij om hulp bij taken rondom de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals zich wassen, kleden en toiletgang en hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging, zoals mondverzorging en haren kammen. Het moet hier gaan om taken die niet vallen onder de gebruikelijke zorg.

Persoonlijke verzorging wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet als de verzorging noodzakelijk is door een gezondheidsprobleem of de gezondheid wordt bedreigd en dit verband houdt met geneeskundige zorg. Dit wordt beoordeeld door de vanuit de zorgverzekeraar aangewezen kinderverpleegkundige.

11.1. Kenmerken doelgroep

Persoonlijke verzorging wordt ingezet bij één of meerdere van onderstaande kenmerken:

- De Jeugdige heeft een beperking en kan hierdoor ADL- en/of zelfzorgzorgtaken passend bij de ontwikkelingsleeftijd niet zelfstandig uitvoeren;
- Ouders dreigen overbelast te raken door het overnemen van de ADL- en zelfzorgtaken van de Jeugdige;

Het is noodzakelijk dat ADL- en/of zelfzorgtaken (tijdelijk) overgenomen worden, sturing en toezicht is niet voldoende om te komen tot het gewenste resultaat.

11.2. Resultaatgebieden

Met de inzet van persoonlijke verzorging worden onderstaande resultaten beoogd:

- De Jeugdige is verzorgd;
- Het gezin/huishouden is ontlast;
- De Jeugdige voert ADL- en/of zelfzorgtaken uit daar waar deze dit kan ofwel geleerd heeft dit weer zelf te kunnen.

11.3. Kenmerken van de voorziening

Persoonlijke verzorging kenmerkt zich door:

- Zorg die planbaar is;
- Praktische zorg die de Jeugdige ondersteunt bij de uitvoering van ADL- en/of zelfverzorgingstaken die niet vallen onder gebruikelijke zorg passend bij de ontwikkelingsleeftijd van de Jeugdige;
- Het is mogelijk om dit product binnen het onderwijs in te zetten, daar waar de geleverde zorg niet kan worden gezien als behorende tot Passend Onderwijs;
- Persoonlijke verzorging wordt uitgevoerd door een daarvoor opgeleide MBO-verzorgende.

12. Vervoer wmo en jeugd

Clënten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie van de dagbesteding. Wanneer een Cliënt zelf in staat is om met behulp van eigen vervoer of openbaarvervoer de dagbesteding of behandelingslocatie te bereiken hoeft er geen vervoersvoorziening te worden ingezet. Wanneer een eigen oplossing niet mogelijk is en (medische) noodzaak is vastgesteld door de gemeentelijke consulent, is de Opdrachtgever van de dagbesteding of -behandeling verantwoordelijk voor het vervoer van de Cliënt van zijn woning naar de locatie van de dagbesteding of -behandeling en terug.

Indien de dagbesteding buiten Voorne plaatsvindt kan op verzoek van de Opdrachtgever de Opdrachtgever het vervoer aanbieden. De Opdrachtgever ziet er op toe dat dit vervoer adequaat en passend is.

12.1. Kenmerken voorziening

De inzet van vervoer leidt er toe dat Clënten veilig vervoerd worden naar en van de dagbesteding. De Cliënt wordt volgens afspraak opgehaald en is niet te lang onnodig onderweg. Over wijzigingen in het vervoer wordt de Cliënt tijdig geïnformeerd.

12.2. Resultaatgebieden

De inzet van de voorziening leidt er toe dat een Cliënt kan deelnemen aan de dagbesteding.