

Materiaal & kleurschema

Enschede 4 februari 2021
Bestand A20413 Materiaal & kleurschema 1 04-02-2021.docx
Project A20413, Revitalisatie Pius X te Almelo
Pagina 1 / 7
Fase definitief ontwerp





No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Gevels en gevelafwerkingen					
	Metselwerk	Baksteen		Geel		Als bestaand
	Metselwerk bestaand	Baksteen		Geel		Reinigen
	Voegen	Mortel		Grijs		Als bestaand
	Dilataties					
	Spouwisolatie					
	Spouwventilatie					
	Spekbanden					
	Gevelafwerking	Stucwerk		Antracietgrijs	Ral 7016	Tpv dichtzetten gevel
	Gevelbekleding	Trespa Meteon		Antracietgrijs	Ral 7016	Tpv technische ruimte 3V en tpv de toegangen naar de corridor
	Koudebrugonderbreking					
	Betonelementen bestaand			Wit	Ral 9001	Schilderen
	Buitenwandopeningen					
	Kozijnen	Aluminium		Antracietgrijs	Ral 7016	Als bestaand, deel bestaand hergebruiken
	Ramen	Aluminium		Antracietgrijs	Ral 7016	Als bestaand
	Deuren	Aluminium		Antracietgrijs	Ral 7016	Als bestaand (ook glaslatten in kleur schilderen)
	Hang- en sluitwerk					Als bestaand
	Buitendeurdorpels	Dts		Zwart		
	Lateien / geveldragers					
	Waterslagen	Aluminium		Wit	Ral 9001	Als bestaand
	Vensterbanken	Antraciet				Als bestaand
	Vliesgevel	Aluminium		Antracietgrijs	Ral 7016	
	Beglazingen					
	Panelen	Shadowbox		Donkergrijs	Ral 7012	Boven hoofdentree's
	Buitenzonwering	Screens	Schellekens V75/V85/V105	Antracietgrijs	Ral 7016	Tpv nieuwe kozijnen muzieklokaal BG en lokalen 2V (aan de patio gelegen) Doek ntb
	Binnenwanden en binnenwandafwerkingen					
	Binnenwanden dragend					

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Binnenwanden niet dragend	Metal Stud	MS150/2.100.2.A			Geluidseisen volgens adviseur
	Meterkastborden					
	Wandtegелwerk	Mosa 10thirty		Mat wit / mat donkerbruin	13010 / 13030	Volgens vlakpatroon als bestaand
	Voegen wandtegелwerk	Epoxy		grijs		
	Sanitaire wanden	Leerkotte CZAM	Softclose	Zebrano		
	Schaamschotten	Leerkotte CZAM	Model 1	Zwart		
	Wandafwerking	HPL		Bio Oak	F7603	Tpv balie, uitgifte keuken, kaders 1V, expowanden 3V, dagkant balustrade tribunetrap
	Wandafwerking	Intervos Glasvlies	1820 Wall structuur	Wit	Ral 9010	
	Akoestische wandpanelen	Moswand	Ntb	Groen		Tpv 3 expowanden 3° verdieping
	Panelenwand	Espero	Sonico (53 dB)	Wit	Ral 9010	Tpv 2° verdieping Evt kijken of bestaande panelenwand BG te hergebruiken is
	Wanden bestaand	Sauswerk		Wit	Ral 9010	Alle binnenwanden
	Binnenwandopeningen					
	Kozijnen	Meranti		Antracietgrijs	Ral 7016	
	Kozijnen	Eiken		Blank naturel		Blank geolied, afgestemd op kleur Bio OakHPL
	Ramen					
	Deuren	Hout met HPL afwerking	Formica Terril	Antracietgrijs	F2297	Bestaande deuren indien nodig voorzien van nieuwe HPL toplaag in deze kleur
	Hang- en sluitwerk					Als bestaand, hergebruik indien mogelijk
	Deurspleetbeveiliging					
	Binnendeurdorpels					
	Lateien					
	Ventilatie	Roosters opnemen in deurkozijnen		Antracietgrijs	Ral 7016	
	Beglazingen			Blank		Dubbel glas tpv 2 lokalen 2° verdieping en mediatheek 3° verdieping tbv akoestiek Brandwerende dubbele beglazing tpv 4 stuks bloemkozijnen 1° verdieping

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Panelen / paneelvullingen	Multiplex		Antracietgrijs	Ral 7016	Voorzien van (geluids)isolatie tpv nieuwe puien
	Lichtweringen					
	Vloeren en vloerafwerkingen					
	Vloeren egaliseren	Daar waar noodzakelijk ivm oneffenheden of hellingen				
	Vloerverwarming in bestaande vloer	Ingefreed				
	Vloerverwarming in nieuwe vloeren	Geïsoleerde vloer op zand met vloerverwarming				
	Vloerafwerking	Tapiflex Platinum 100	Salt&Pepper	Medium Grey	25182009	In verkeersruimtes
	Vloerafwerking	Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	In verblijfsruimtes en groepsruimtes
	Vloerafwerking	Tarkett ID Inspirations 70	English Oak	Brown	24201025	In docentenkamers en personeelsruimtes
	Begane grondvloer					
	Vloerluiken					
	Verdiepingsvloer					
	Balkonvloer					
	Galerijvloer	Coating	Degadur acrylaat vloercoating	Grijs	Ral 7042	Op afschot aanbrengen
	Afwerkvloer					
	Plinten	Hardhout	Geschilderd met traplak op kleur	In kleur van de wand		
	Vloerafwerking sanitair	Gietvloer	Bolidtop 525 Deco RF	oranje	S 1080-Y50R	Met flakes rood en voorzien van holplint als bestaand
	Schoonloopmat	Forbo Coral	Brush	Petrified grey	5764	
	Plafonds en plafondafwerkingen					
	Systeemplafonds	Alle bestaande plafonds vervangen door nieuwe systeemplafonds.	Rockfon Blanka 600x600	Wit		Oplegsysteem wit A24

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Systeemplafonds	Tpv vide 3 ^e verdieping	Rockfon Blanka 600x1200 en 600x1800	Wit		Conform legpatroon Oplegsysteem wit A24
	Randaansluitingen	Kantlat		Zwart	Ral 9004	
	Plafondkoven	MDF		Wit	Ral 9010	
	Daken en dakafwerkingen					
	Dakvloer					
	Dakplaten					
	Onderzijde dakplaat					
	Isolatie					
	Dakbedekking	Circulair bitumen		Grijs		
	Ballast					
	Looppaden					
	Valbeveiliging					
	Dakranden / daktrimmen					
	Goten					
	Boeien / windveren					
	Dakluiken					
	Daklichten	Polycarbonaat		Opaal		Voorzien van UV-werende laag
	Noodoverstorten					
	Trappen, bordessen en hellingen					
	Hoofdtrappen	Staalconstructie		Antracietgrijs	Ral 7016	Met balustrade van hergebruikte planken 23x243 mm
	Trapafwerking	Eiken houten treden	Voorzien van traplak	Blank gelakt		Tpv 2 nieuwe trappen tussen BG en 1V
	Trapafwerking	PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	Tpv tribunetrap
	Plantenbakken tpv tribunetrap	ntb		Wit	Ral 9010	
	Trappen	Beton, met PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	Trappen om kleine hoogteverschillen te overbruggen (BG en 2V)

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Bordesafwerking					
	Randaansluitingen					
	Hellingbaan	Beton				
	Hellingbaanafwerking	PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	
	Lift					
	Lift	Plateaulift MTH lifttechniek	Low Up			Vloerafwerking PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70 Rustic Oak Naturel 24201125
	Liftkooi					
	Liftdeur					
	Muurkopomkleding					
	Vloerafwerking					
	Plafond					
	Kooi inrichting (zitje e.d.)					
	Balustrades en leuning					
	Balustrades	Hardglazen ingeklemde balustrade met eiken houten handrailing	Storax Translevel 6030	Blank		Inklemmingsprofielen wit Ral 9010
	Balustrades	Tpv bestaande trappen	Houten delen	Antracietgrijs	Ral 7016	Bestaande houten planken 4,3x24,3mm hergebruiken
	Balustrades	Tpv bestaande trappen	Houten delen	Antracietgrijs	Ral 7016	Bestaande houten planken 4,3x24,3mm hergebruiken
	Leuning	Staal		Antracietgrijs	Ral 7016	Tpv trappen
	Leuning	Eiken		Blank gelakt		Tpv tribunetrap en vides
	Kolommen en liggers					
	Kolommen	Beton		Wit	Ral 9010	
	Liggers	Beton		Wit	Ral 9010	
	Vaste inrichting					
	Pantry's					
	Vaste kasten					

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Kluisjes	HerboLock Acoustics		NTB	NTB	Totaal 700 stuks nieuwe kluisjes, afmetingen als bestaand. In rijen van 3 en waar mogelijk 4 hoog. Bovenkant kluisjes op gelijke hoogte, middels verhoogde plint.
	Uitkragende zitjes	HPL		Bio Oak	F7603	
	Terrein en terreininrichting					
	Bestrating					
	Omheining					
	Opstallen (berging/overkapping)					
	Overig					
	Hwa			Wit	Ral 9001	
	Postkasten					
	Bellentableau / videofoon					
	Brandslanghaspel(kasten)			Wit	Ral 9010	
	PV-panelen					
	Toilet					Als bestaand
	Fontein					Als bestaand
	Wastafel					Als bestaand
	Uitstortgootsteen					
	Spiegels					Als bestaand
	Beschermende maatregelen					
	Bewegwijzering					

