

GEMEENTE OSS
AFDELING INRICHTING BEHEER OPENBARE RUIMTE
RAADHUISLAAN 2, 5341 GM OSS
POSTBUS 5, 5341 BA OSS

Onderhoud grasmatten en watergangen Gemeente Oss 2022 - 2026
Besteknummer IBOR 024-21

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	6
07 Wet natuurbescherming	6
08 Bereikbaarheid terrein	6
09 Adressen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Perceel 1: GEBIED 1	9
10 INTENSIEF GRAS (BEELDKWALITEIT)	9
101 Gebied GOED	9
1010 <u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>	9
1015 <u>Maaien bolgewassen</u>	9
103 Gebied SOBER	9
1030 <u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>	9
1035 <u>Maaien bolgewassen</u>	9
11 RUW GRAS	10
1100 <u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras</u>	10
1101 <u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras TALUD</u>	10
12 EXTENSIEF GRAS	11
1200 <u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras</u>	11
1201 <u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras TALUD</u>	11
13 ECOLOGISCH GRAS	12
130 Maaien langs verharding	12
1300 <u>Maaien + verwijderen zwerfafval langs verharding</u>	12
131 Percelen < 2.000 m2	13
1310 <u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras < 2.000 m2</u>	13
1311 <u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras TAL.< 2.000 m2</u>	13
132 Percelen > 2.000 m2	14
1320 <u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras > 2.000 m2</u>	14
14 HONDENUITLAATVELDEN	15
1410 <u>Beheersen HUV intensief gras</u>	15
1430 <u>Maaien + verwijderen zwerfafval HUV ruw gras</u>	15
1450 <u>Schonen HUV</u>	16

1490	<u>Bijmaaien afrasteringen HUV</u>	17
15	WATERGANGEN / WADI'S	17
151	Sloten	17
1510	<u>Geen werkbreedte of minder dan 3 m beschikbaar</u>	17
1515	<u>Aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar</u>	18
155	Wadi's	19
1550	<u>WADI intensief gras GOED</u>	19
1551	<u>WADI intensief gras SOBER</u>	19
1552	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval WADI ruw gras</u>	19
1555	<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras WADI langs verh.</u>	20
1556	<u>Maaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras < 2.000 m2</u>	21
1557	<u>Maaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras > 2.000 m2</u>	21
1558	<u>Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen</u>	22
16	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	22
165	Veiligheidshoeken en zichthoeken	22
1650	<u>Maaien veiligheids- en zichthoeken</u>	22
169	Bijmaaien bomen	23
17	VERKEERSMAATREGELEN	23
170	Verkeersplan	23
174	Verkeersmaatregelen	23
1740	<u>Verkeersmaatregelen</u>	23
18	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	24
180	Werkplan	24
185	Flora en fauna	24
1850	<u>Ecologisch werkprotocol</u>	24
1851	<u>Inventariseren en registreren</u>	24
1852	<u>Toepassen maatregelen bescherming</u>	25
186	Inzetten werknemers en materieel	25
1861	<u>Inzetten van werknemers</u>	25
1865	<u>Inzetten van materieel (maaimachines)</u>	25
1866	<u>Inzetten van materieel (HGM)</u>	25
1867	<u>Inzetten van materieel (tractor)</u>	26
2	Perceel 2: GEBIED 2	27
20	INTENSIEF GRAS (BEELDKWALITEIT)	27
201	Gebied GOED	27
2010	<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>	27
203	Gebied SOBER	27
2030	<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>	27
2035	<u>Maaien bolgewassen</u>	27
21	RUW GRAS	27
2100	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras</u>	28
2101	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras TALUD</u>	28
22	EXTENSIEF GRAS	28
2200	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras</u>	28
2201	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras TALUD</u>	29
23	ECOLOGISCH GRAS	29
230	Maaien langs verharding	30
2300	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval langs verharding</u>	30
231	Percelen < 2.000 m2	30
2310	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras < 2.000 m2</u>	30
2311	<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras TAL.< 2.000 m2</u>	31
232	Percelen > 2.000 m2	32
2320	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras > 2.000 m2</u>	32
24	HONDENUITLAATVELDEN	33
2410	<u>Beheersen HUV intensief gras</u>	33
2430	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval HUV ruw gras</u>	33
2450	<u>Schonen HUV</u>	34

2490	<u>Bijmaaien afrasteringen HUV</u>	34
25	WATERGANGEN / WADI'S	35
251	Sloten	35
2510	<u>Geen werkbreedte of minder dan 3 m beschikbaar</u>	35
2515	<u>Aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar</u>	35
255	Wadi's	36
2550	<u>WADI intensief gras GOED</u>	36
2551	<u>WADI intensief gras SOBER</u>	36
2552	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval WADI ruw gras</u>	37
2555	<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras WADI langs verh.</u>	37
2556	<u>Maaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras < 2.000 m2</u>	38
2557	<u>Maaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras > 2.000 m2</u>	39
2558	<u>Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen</u>	40
26	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	40
265	Veiligheidshoeken en zichthoeken	40
2650	<u>Maaien veiligheids- en zichthoeken</u>	40
269	Bijmaaien bomen	40
27	VERKEERSMAATREGELEN	40
270	Verkeersplan	41
274	Verkeersmaatregelen	41
2740	<u>Verkeersmaatregelen</u>	41
28	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	41
280	Werkplan	41
285	Flora en fauna	41
2850	<u>Ecologisch werkprotocol</u>	41
2851	<u>Inventariseren en registreren</u>	42
2852	<u>Toepassen maatregelen bescherming</u>	42
286	Inzetten werknemers en materieel	42
2861	<u>Inzetten van werknemers</u>	42
2865	<u>Inzetten van materieel (maaimachines)</u>	42
2866	<u>Inzetten van materieel (HGM)</u>	43
2867	<u>Inzetten van materieel (tractor)</u>	43
3	Perceel 3: GEBIED 3	45
30	INTENSIEF GRAS (BEELDKWALITEIT)	45
301	Gebied GOED	45
3010	<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>	45
3015	<u>Maaien bolgewassen</u>	45
303	Gebied SOBER	45
3030	<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>	45
3035	<u>Maaien bolgewassen</u>	45
31	RUW GRAS	46
3100	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras</u>	46
3101	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras TALUD</u>	46
32	EXTENSIEF GRAS	47
3200	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras</u>	47
3201	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras TALUD</u>	47
33	ECOLOGISCH GRAS	48
330	Maaien langs verharding	48
3300	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval langs verharding</u>	48
331	Percelen < 2.000 m2	49
3310	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras < 2.000 m2</u>	49
3311	<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras TAL.< 2.000 m2</u>	49
332	Percelen > 2.000 m2	50
3320	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras > 2.000 m2</u>	50
34	HONDENUITLAATVELDEN	51
3410	<u>Beheersen HUV intensief gras</u>	51
3430	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval HUV ruw gras</u>	51

3450	<u>Schonen HUV</u>	52
3490	<u>Bijmaaien afrasteringen HUV</u>	53
35	WATERGANGEN / WADI'S	53
351	Sloten	53
3510	<u>Geen werkbreedte of minder dan 3 m beschikbaar</u>	53
3515	<u>Aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar</u>	54
355	Wadi's	55
3550	<u>WADI intensief gras GOED</u>	55
3551	<u>WADI intensief gras SOBER</u>	55
3552	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval WADI ruw gras</u>	55
3555	<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras WADI langs verh.</u>	56
3556	<u>Maaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras < 2.000 m2</u>	57
3557	<u>Maaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras > 2.000 m2</u>	57
3558	<u>Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen</u>	58
36	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	58
365	Veiligheidshoeken en zichthoeken	58
3650	<u>Maaien veiligheids- en zichthoeken</u>	58
369	Bijmaaien bomen	59
37	VERKEERSMAATREGELEN	59
370	Verkeersplan	59
374	Verkeersmaatregelen	59
3740	<u>Verkeersmaatregelen</u>	59
38	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	60
380	Werkplan	60
385	Flora en fauna	60
3850	<u>Ecologisch werkprotocol</u>	60
3851	<u>Inventariseren en registreren</u>	60
3852	<u>Toepassen maatregelen bescherming</u>	61
386	Inzetten werknemers en materieel	61
3861	<u>Inzetten van werknemers</u>	61
3865	<u>Inzetten van materieel (maaimachines)</u>	61
3866	<u>Inzetten van materieel (HGM)</u>	61
3867	<u>Inzetten van materieel (tractor)</u>	62
9	Staartposten	63
91	Eenmalige kosten	63
95	Stelposten	63

3. B e p a l i n g e n 64

01	Algemeen en administratief	65
01 01	Algemene bepalingen	65
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	65
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFW. VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	66
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	66
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	66
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	67
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	67
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	68
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	68
01 16	VERZEKERINGEN	69
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	70
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	70
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	70
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	70
01 23	COMMUNICATIE	71
01 24	BEELDKWALITEIT.	71

01 25	SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.	72
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	74
51 0	GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	74
51 01	BEGRIPPEN	74
51 02	EISEN EN UITVOERING	74
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	74
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	75
51 1	WATER EN WATERGANGEN	76
51 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	76
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	76
51 22	EISEN EN UITVOERING	76
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	77
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN	78
62 1	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	78
62 12	EISEN EN UITVOERING	78
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	78
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	78
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	79

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Oss
Raadhuislaan 2 Postbus 5
5341 GM Oss 5340 BA Oss

Tel.: 14 0412 Fax.: 0412 642 605

02 Directie

In de opdrachtbrief wordt per perceel een "gebiedsbeheerder" van de Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte van Gemeente Oss aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

De dienstverlening vindt plaats in de gemeente Oss.

Het werk bestaat uit 3 percelen, te weten:

Perceel 1: GEBIED 1

Het uit te voeren werk is gelegen in GEBIED 1, zie ook bijlage XIV voor een tekening hiervan.

Het betreft alle bestekspostnummers beginnend met 1, incl. bijbehorende stelposten.

Perceel 2: GEBIED 2

Het uit te voeren werk is gelegen in GEBIED 2, zie ook bijlage XIV voor een tekening hiervan.

Het betreft alle bestekspostnummers beginnend met 2, incl. bijbehorende stelposten.

Perceel 3: GEBIED 3

Het uit te voeren werk is gelegen in GEBIED 3, zie ook bijlage XIV voor een tekening hiervan.

Het betreft alle bestekspostnummers beginnend met 3, incl. bijbehorende stelposten.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaien op beeldkwaliteit van intensief gras;
- maaien op frequentie van ruw, extensief, en ecologisch gras, maaien van verhoogde bakken, bermen, wadi's, sloten, veiligheidshoeken en het schonen en maaien van hondenuitlaatvelden;
- bijmaaien van bomen en obstakels;
- verwijderen en opruimen van zwerfafval.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar en loopt vanaf 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2026

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek zijn de volgende tekeningen toegevoegd:

PERCEEL 1:

Overzichtstekening:

Berghem_Gras en Sloten_2022_Overzicht

CKM_Gras en Sloten_2022_Overzicht

Schadewijk_Gras en Sloten_2022_Overzicht

Detailtekeningen:

Berghem_Gras en Sloten_2022_01 t/m 44

CKM_Gras en Sloten_2022_01 t/m 26

Schadewijk_Gras en Sloten_2022_01 t/m 26

PERCEEL 2:

Overzichtstekening:

NW_Gras en Sloten_2022_Overzicht

Oss-Zuid_Gras en Sloten_2022_Overzicht

Ruwaard_Gras en Sloten_2022_Overzicht

Detailtekeningen:

NW_Gras en Sloten_2022_01 t/m 31

Oss-Zuid_Gras en Sloten_2022_01 t/m 31

Ruwaard_Gras en Sloten_2022_01 t/m 25

PERCEEL 3

Overzichtstekening:

Geffen_Gras en Sloten_2022_Overzicht

Herpen_Gras en Sloten_2022_Overzicht

Lith_Gras en Sloten_2022_Overzicht

MHM_Gras en Sloten_2022_Overzicht

Ravenstein_Gras en Sloten_2022_Overzicht

Detailtekeningen:

Geffen_Gras en Sloten_2022_01 t/m 40

Herpen_Gras en Sloten_2022_02 t/m 75

Lith_Gras en Sloten_2022_002 t/m 150

MHM_Gras en Sloten_2022_01 t/m 56

Ravenstein_Gras en Sloten_2022_02 t/m 59

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, is geen rekening gehouden met stoppunten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage I Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Bijlage II Social Return;
- Bijlage II-A Verklaring Social Return;
- Bijlage III Veiligheids- en gezondheidsplan;
- Bijlage IV Tevredenheidsverklaring;
- Bijlage XI Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten;
- Bijlage XII Beeldkwaliteit intensief gras Gemeente Oss (KOR - versie juni 2018);
- Bijlage XIV Werkgebied;
- Bijlage XV Bodemkaart;
- Bijlage XVI Overzichtskaart wegcategorisering Gemeente Oss;
- Bijlage XX Inschrijvingsleidraad.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage XIII Areaal- en resultaat hoeveelheden.

07 Wet natuurbescherming

Op dit werk is de Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten van toepassing. De opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. Van de aannemer wordt verlangd dat deze in het kader van het bestek voorafgaand aan de werkzaamheden geïnventariseerd worden.

08 Bereikbaarheid terrein

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

09 Adressen

Aan dit werk gerelateerde adressen zijn:

Gemeentelijke Opslagplaats (Ir. Diddewerf)
Singel 40-45 nr. 300 te Oss

Duurzaamheidsplein (Milieustraat)
Maaskade 28 te Oss

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Perceel 1: GEBIED 1			
10			INTENSIEF GRAS (BEELDKWALITEIT)			
101			Gebied GOED			
1010			<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>			
101010	512899		Beheersen intensief gras GOED. Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "GOED" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: grasvelden in gebied GOED, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost. Indien aanwezig dient er tijdelijk om bolgewassen heen gemaaid te worden.	week	208,00	V
1015			<u>Maaien bolgewassen</u>			
101510	514423		Maaien loof van bolgewassen. Betreft het maaien van bolgewassen in intensief gras Situering: Gebied GOED Uitvoeringsperiode: juni, direct nadat het loof is afgestorven Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	m2	6.324,00	V
103			Gebied SOBER			
1030			<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>			
103010	512899		Beheersen intensief gras SOBER. Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "SOBER" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: grasvelden in gebied SOBER, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost. Indien aanwezig dient er tijdelijk om bolgewassen heen gemaaid te worden.	week	208,00	V
1035			<u>Maaien bolgewassen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
103510	514423	.	.	Maaien loof van bolgewassen.	m2	35.000,00	V	
		.	.	Betreft het maaien van bolgewassen in intensief				
		.	.	gras				
		.	.	Situering: Gebied SOBER				
		.	.	Uitvoeringsperiode: juni, direct nadat het loof				
		.	.	is afgestorven				
		.	.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
		.	.	1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het				
		.	.	duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.				
11		.	.	RUW GRAS				
1100		.	.					
		.	.	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras</u>				
110000	512599	.	.	Maaien grasveld, ruw gras (4x).	are	47.536,00	V	
		.	.	Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen				
		.	.	Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien.				
		.	.	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar.				
		.	.	Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november				
110001	501171	.	.	Verwijderen zwerfafval.	are			47.536,00 I
		.	.	Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren				
		.	.	van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is				
		.	.	voorafgaand aan de maaibeurt.				
		.	.	Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen				
		2.	.	Betreft: onverhard terrein				
		.3.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.2.	.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		.	.	duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.				
110002	512503	.	.	Maaien grasveld.	are			47.536,00 I
		.	.	Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen				
		.	.	Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november				
		.	.	Aantal percelen: zie tekeningen				
		2.	.	Standaard beheer				
		.9.	.	Grasveldtype: ruw gras				
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.4.	.	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4				
		.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
		.1.	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
1101		.	.	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras TALUD</u>				
110100	512599	.	.	Maaien grasveld, ruw gras TALUD (4x).	are	292,00	V	
		.	.	Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen				
		.	.	Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien.				
		.	.	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar.				
		.	.	Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november				
110101	501171	.	.	Verwijderen zwerfafval.	are			292,00 I
		.	.	Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren				
		.	.	van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is				
		.	.	voorafgaand aan de maaibeurt.				
		.	.	Situering: percelen op een talud met ruw gras,				
		.	.	zie tekeningen				
		2.	.	Betreft: onverhard terrein				
		.3.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.2.	.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		.	.	duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110102	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Situering: percelen op een talud met ruw gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen	are		292,00	I
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.9.	.	.	.	Grasveldtype: ruw gras				
		.	.	2.	.	Talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	4.	.	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
		.	.	1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
12		.	.	.	.	EXTENSIEF GRAS				
		.	.	.	.					
1200		.	.	.	.	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras</u>				
		.	.	.	.					
120000	512599	.	.	.	.	Maaien grasveld, extensief gras (2x). Situering: percelen met extensief gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	8.145,00	V	
		.	.	.	.					
120001	501171	.	.	.	.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen met extensief gras, zie tekeningen	are		8.145,00	I
		2.	.	.	.	Betreft: onverhard terrein				
		.3.	.	.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.	.	2.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	9	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.				
		.	.	.	.					
120002	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Situering: percelen met extensief gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen	are		8.145,00	I
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.9.	.	.	.	Grasveldtype: extensief gras				
		.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	4.	.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
		.	.	1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		.	.	.	.					
1201		.	.	.	.	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras TALUD</u>				
		.	.	.	.					
120100	512599	.	.	.	.	Maaien grasveld, extensief gras TALUD (2x). Situering: percelen met extensief gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	715,00	V	
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
120101	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen op een talud met extensief gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		715,00 I
120102	512503	. 2.9.2.4.1	Maaien grasveld. Situering: percelen op een talud met extensief gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: extensief gras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		715,00 I
13			ECOLOGISCH GRAS			
130			Maaien langs verharding			
1300			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval langs verharding</u>			
130000	512599	. .	Maaien 1 meter strook langs verharding (1x). Situering: percelen langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel op de eerste meter gerekend vanaf de kant van de verharding. Werkbreedte 1 meter, d.m.v. maaizuigcombinatie. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar Uitvoeringsperiode: juni / juli	m	238.180,00 V	
130011	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		2.381,80 I
130012	512503	. 2.9.1.4.9	Maaien grasveld. Situering: percelen langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: juni / juli Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 130013	are		2.381,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130013	512508	 2.9.1.2.2 131 1310	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 130012 . Standaard beheer Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		2.381,80 I
		 Percelen < 2.000 m2 <u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras < 2.000 m2</u>				
131000	512599	. 131011 . 2.3.2.9	Maaien grasveld, ecologisch gras (1x). Situering: percelen <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	6.260,00 V	
131011	501171	. 2.3.2.9 . 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		6.260,00 I
131012	512503	. 1.9.1.4.9 . 131013 . 1.9.1.1.2.3 1311 .	Maaien grasveld. Situering: percelen <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 131013	are		6.260,00 I
131013	512508	 1.9.1.1.2.3 . 1311 .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 131012 . Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		6.260,00 I
		 <u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras TAL.< 2.000 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
131100	512599	.	.	.	.	Maaien grasveld TALUD, ecologisch gras (1x). Situering: percelen <2.000 m2 op een talud met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	240,00	V	
131101	501171	.	.	.	.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen <2.000 m2 op een talud met ecologisch gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are			240,00 I
131102	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Situering: percelen <2.000 m2 op een talud met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen 1. Ecologisch beheer 9. Grasveldtype: ecologisch gras 2. Talud 1 : 3 of steiler 4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 131103	are			240,00 I
131103	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 131102 . 1. Ecologisch beheer 9. Grasveldtype: ecologisch gras 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 2. Talud 1 : 3 of steiler 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 3 Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are			240,00 I
132		.	.	.	.	Percelen > 2.000 m2				
1320		.	.	.	.	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras > 2.000 m2</u>				
132000	512599	.	.	.	.	Maaien grasveld, ecologisch gras (1x). Situering: percelen >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	7.339,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132011	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are			7.339,00 I
132012	512503		Maaien grasveld. Situering: percelen >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 132013	are			7.339,00 I
132013	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 132012 . 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .3 Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are			7.339,00 I
14			HONDENUITLAATVELDEN				
1410			<u>Beheersen HUV intensief gras</u>				
141000	512899		Beheersen HUV intensief gras Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "GOED" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: hondenuitlaatvelden in intensief gras, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost.	week	208,00	V	
1430			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval HUV ruw gras</u>				
143000	512599		Maaien grasveld HUV, ruw gras (4x). Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 4 maaibeurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	5.020,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
143001	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		5.020,00	I
143002	512503	. 2.9.1.4.1	Maaien grasveld. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		5.020,00	I
143050	512599	. .	Maaien grasveld HUV wandelpad ruw gras (14x). Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft het maaien van "een wandelpad " in de honden uitlaat velden. Er is gerekend met 20 % van de totale oppervlakte van het perceel Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	3.514,00	V	
143051	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 14 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		3.514,00	I
143052	512503	. 2.9.1.4.1	Maaien grasveld. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft het maaien van "een wandelpad " in de honden uitlaat velden. Er is gerekend met 20 % van de totale oppervlakte van het perceel Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 14 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		3.514,00	I
1450			<u>Schonen HUV</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
145000	501899		Schonen terrein HUV intensief gras (9x)	are	22.071,00	V	
			Situering: alle honden uitlaat velden in				
			intensief gras, zie tekeningen				
			Aantal percelen: zie bijlage XIII				
			Aantal beurten: 9x per jaar				
			Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie				
			Aard van het te verzamelen vuil: hondenpoep				
			Gerekend is met ca. 3,0 l/are.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6				
			te Oss.				
145010	501899		Schonen terrein HUV ruw gras (9x)	are	2.259,00	V	
			Situering: alle honden uitlaat velden in ruw				
			gras, zie tekeningen				
			Aantal percelen: zie bijlage XIII				
			Aantal beurten: 9x per jaar, waarbij het				
			wandelpad gemaaid volgens b.p. 143050 geschoond				
			wordt.				
			Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie				
			Aard van het te verzamelen vuil: hondenpoep				
			Gerekend is met ca. 3,0 l/are.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6				
			te Oss.				
1490			<u>Bijmaaien afrasteringen HUV</u>				
149000	512599		Bijmaaien afrastering HUV (4x)	m	61.520,00	V	
			Betreft het tweezijdig bijmaaien langs en onder				
			de afrastering van gras en kruidachtigen.				
			Situering: hondenuitlaatvelden, zie tekeningen				
			Uitvoeringsperiode: op aanwijs van de directie				
			Horizontaal of met een talud tot 1:2				
			Aantal maaibeurten: 4x per jaar				
			Maaisel laten liggen				
15			WATERGANGEN / WADI'S				
151			Sloten				
1510			<u>Geen werkbreedte of minder dan 3 m beschikbaar</u>				
151010	511403		Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	38.500,00	V	
			Betreft het maaien van het "droge profiel"				
			Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december				
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar				
			Incl. het maaien van aanwezig houtopslag ø < 15 mm				
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de				
			insteken: tot ca. 6 m				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: geen				
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of				
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.4.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151020	511404	. 2.1.1.1.2.1	Uitmaaïen nat profiel van watergang. Betreft het maaïen van het "natte profiel" Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december Aantal maaibeurten: 1x per jaar Incl. het maaïen van aanwezig houtopslag $\varnothing < 15$ mm Standaard beheer Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren in rillen	m	38.500,00	V
151030	511412	 1.2.2.1	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspost 151020 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaïsel verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein in Oss.	m	38.500,00	V
1515			<u>Aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar</u>			
151510	511403	. 2.1.1.3.3.4	Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft het maaïen van het "droge profiel" Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december Aantal maaibeurten: 1x per jaar Incl. het maaïen van aanwezig houtopslag $\varnothing < 15$ mm Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel kneuzen en laten liggen	m	153.992,00	V
151520	511404	. 2.1.1.1.3.1	Uitmaaïen nat profiel van watergang. Betreft het maaïen van het "natte profiel" Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december Aantal maaibeurten: 1x per jaar Incl. het maaïen van aanwezig houtopslag $\varnothing < 15$ mm Standaard beheer Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren in rillen	m	153.992,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151530	511412	 1. 2.1.1 155 1550 155010 512899 . 1551 155110 512899 . 1552 155200 512599 .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 151520 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaien 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein in Oss. Wadi's <u>WADI intensief gras GOED</u> Beheersen WADI intensief gras GOED. Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "GOED" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: grasvelden in gebied GOED, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Bodem en talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost. <u>WADI intensief gras SOBER</u> Beheersen WADI intensief gras SOBER. Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "SOBER" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: grasvelden in gebied SOBER, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Bodem en talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost. <u>Maaien + verwijderen zwerfafval WADI ruw gras</u> Maaien WADI, ruw gras (4x). Situering: wadi's met ruw gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 4 maaibeurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	m	153.992,00	V
				week	208,00	V
				week	208,00	V
				are	495,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
155201	501171	.	.	Verwijderen zwerfafval.	are		495,00	I
		.	.	Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren				
		.	.	van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is				
		.	.	voorafgaand aan de maaibeurt.				
		.	.	Situering: wadi's met ruw gras, zie tekeningen				
		2.	.	Betreft: onverhard terrein				
		.3.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.	.2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		.	.	duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.				
155202	512503	.	.	Maaien grasveld.	are		495,00	I
		.	.	Situering: wadi's met ruw gras, zie tekeningen				
		.	.	Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november				
		.	.	Aantal percelen: zie tekeningen				
		2.	.	Standaard beheer				
		.9.	.	Grasveldtype: ruw gras				
		.	.9.	Bodem en talud tot 1 : 3				
		.	.4.	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4				
		.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
		.	.1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
1555		.	.	<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras WADI langs verh.</u>				
155500	512599	.	.	Maaien 1 meter strook langs verharding (1x).	m	17.136,00	V	
		.	.	Situering: wadi's langs verharding met ecologisch				
		.	.	gras, zie tekeningen				
		.	.	Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en				
		.	.	verwerken van maaisel op de eerste meter gerekend				
		.	.	vanaf de kant van de verharding.				
		.	.	Werkbreedte 1 meter, d.m.v. maaizuigcombinatie.				
		.	.	Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar				
		.	.	Uitvoeringsperiode: juni / juli				
155511	501171	.	.	Verwijderen zwerfafval.	are		171,36	I
		.	.	Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren				
		.	.	van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is				
		.	.	voorafgaand aan de maaibeurt.				
		.	.	Situering: wadi's langs verharding met ecologisch				
		.	.	gras, zie tekeningen				
		2.	.	Betreft: onverhard terrein				
		.3.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.	.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		.	.	duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.				
155512	512503	.	.	Maaien grasveld.	are		171,36	I
		.	.	Situering: wadi's langs verharding met ecologisch				
		.	.	gras, zie tekeningen				
		.	.	Uitvoeringsperiode: juni / juli				
		.	.	Aantal percelen: zie tekeningen				
		2.	.	Standaard beheer				
		.9.	.	Grasveldtype: ecologisch gras				
		.	.	Langs verharding				
		.	.9.	Bodem en talud tot 1 : 3				
		.	.4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1				
		.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
		.	.9	Maaisel verwerken volgens bestekspost 155513				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
155513	512508	 2.9.9.2.2	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 155512 . Standaard beheer Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		171,36	I
1556			<u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras < 2.000 m2</u>				
155600	512599	. .	Maaaien wadi's, ecologisch gras <2.000 m2 (1x). Situering: wadi's <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	2.790,00 V		
155611	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		2.790,00	I
155612	512503	. 1.9.9.4.9	Maaaien grasveld. Situering: wadi's <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 155613	are		2.790,00	I
155613	512508	 1.9.1.9.2.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 155612 . Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		2.790,00	I
1557			<u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras > 2.000 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
155700	512599		Maaïen wadi's, ecologisch gras >2.000 m2 (1x). Situering: wadi's >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaïen en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	1.361,00	V
155711	501171	 2. 3. 2. 9.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are	1.361,00	I
155712	512503	 1. 9. 9. 4. 9.	Maaïen grasveld. Situering: wadi's >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 155713	are	1.361,00	I
155713	512508	 1. 9. 2. 9. 2. 3.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 155712 . Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are	1.361,00	I
1558			<u>Bijmaaïen slokop en uitstroomvoorzieningen</u>			
155800	512599		Bijmaaïen slokop en uitstroomvoorzieningen (2x) Betreft het bijmaaïen van alle aanwezige obstakels die vallen binnen de wadi's. Situering: zie tekeningen Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Obstakels, zoals slokop en uitstroomvoorzieningen Gerekend is met 2 (extra) beurten per jaar Per obstakel ca. 2 m2 bijmaaïen Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	st	1.584,00	V
16			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
165			Veiligheidshoeken en zichthoeken			
1650			<u>Maaïen veiligheids- en zichthoeken</u>			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
174010	620199		Toepassen verkeersmaatregelen. Betreft: toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen volgens het verkeersmaatregelen plan, zoals opgesteld in bestekspostnr. 170010 . Toe te passen verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie CROW 96b.	EUR		N
18			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
180			Werkplan			
180010	514499		Maken van een (gedetailleerd)werkplan. Betreft het eenmalig opstellen van een (gedetailleerd) werkplan voor de gehele contractperiode volgens de in deel 3 gestelde eisen. Het werkplan ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N
185			Flora en fauna			
1850			<u>Ecologisch werkprotocol</u>			
185010	640199		Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform het format in bijlage XI Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten (checklist III). Het ecologisch werkprotocol ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N
1851			<u>Inventariseren en registreren</u>			
185110	640105		Inventariseren en registreren fauna Betreft: het inventariseren en registreren van fauna. 1. Betreft een verkennende inventarisatie .1. Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS en status van de verblijfslocatie .9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek.9. Registraties en meetgegevens opnemen in een softwarepakket dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Gegevens binnen 5 werkdagen na opname aanleveren bij de directie.	keer	4,00	V
185120	645003		Inventariseren en registreren flora Betreft: het inventariseren en registreren van fauna. 1. Betreft een verkennende inventarisatie .1. Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS .9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek.9. Registraties en meetgegevens opnemen in een softwarepakket dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Gegevens binnen 5 werkdagen na opname aanleveren bij de directie.	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1852		.	<u>Toepassen maatregelen bescherming</u>			
185210	640506	.	Toepassen faunawerende maatregelen.	keer	4,00	V
		.	Betreft het markeren, instandhouden en			
		.	verwijderen van voorzieningen t.p.v. rust- en			
		.	verblijfsplaatsen naar aanleiding van verkennend			
		.	onderzoek.			
		.	Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke			
		.	en vaste rust- en verblijfplaatsen			
		9.	Uitvoering en middel in overleg met de			
		.	opdrachtgever.			
185220	645299	.	Toepassen florawerende maatregelen.	keer	4,00	V
		.	Betreft het markeren, instandhouden en			
		.	verwijderen van voorzieningen t.p.v.			
		.	groeiplaatsen en/of zaadbanken naar aanleiding			
		.	van verkennend onderzoek.			
		.	Uitvoering en middel in overleg met de			
		.	opdrachtgever.			
		.	Met materiaal van de aannemer			
186		.	<u>Inzetten werknemers en materieel</u>			
1861		.	<u>Inzetten van werknemers</u>			
186110	100501	.	Inzetten van werknemer.	uur	96,00	V
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
		.	door de directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Medewerker met rugmaaier			
1865		.	<u>Inzetten van materieel (maaimachines)</u>			
186510	100599	.	Inzetten cirkelmaaier.	uur	160,00	V
		.	Het betreft de inzet van een cirkelmaaier voor			
		.	het uitvoeren van nader door de directie op te			
		.	dragen werkzaamheden			
		.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
		.	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
186520	100599	.	Inzetten klepelmaaier.	uur	64,00	V
		.	Het betreft de inzet van een cirkelmaaier voor			
		.	het uitvoeren van nader door de directie op te			
		.	dragen werkzaamheden			
		.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
		.	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
186530	100599	.	Inzetten maaizuigcombinatie.	uur	32,00	V
		.	Het betreft de inzet van een Inzetten			
		.	maaizuigcombinatie voor het uitvoeren van nader			
		.	door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.	Een klepelmaaier op zwenkarm die zowel klepelt			
		.	als ruimt in 1 werkgang, werkbreedte > 1,30 m			
		.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
		.	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
186540	100599	.	Inzetten zuigcombinatie met klepelarm	uur	32,00	V
		.	Het betreft de inzet van een zuigcombinatie met			
		.	klepelarm voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
		.	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
1866		.	<u>Inzetten van materieel (HGM)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
186610	100513	 1. 1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine met maaikorf Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V
186620	100513	. 4. 1. 1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V
1867			<u>Inzetten van materieel (tractor)</u>			
186710	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 55 kW Hulpvoorzieningen: zuigwagen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V
186720	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 45 kW Hulpvoorzieningen: frees Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
186730	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 55 kW Hulpvoorzieningen: kiepwagen, bakinhoud 8-10 m3 Tractor en kiepwagen voorzien van gazonbanden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	64,00	V
186740	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 45 kW Hulpvoorzieningen: zaaimachine voorzien van rotorkoepel Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			Perceel 2: GEBIED 2			
20			INTENSIEF GRAS (BEELDKWALITEIT)			
201			Gebied GOED			
2010			<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>			
201010	512899		Beheersen intensief gras GOED. Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "GOED" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: grasmatten in gebied GOED, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na bestekmelding: 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost. Indien aanwezig dient er tijdelijk om bolgewassen heen gemaaid te worden.	week	208,00	V
203			Gebied SOBER			
2030			<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>			
203010	512899		Beheersen intensief gras SOBER. Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "SOBER" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: grasmatten in gebied SOBER, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na bestekmelding: 5 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost. Indien aanwezig dient er tijdelijk om bolgewassen heen gemaaid te worden.	week	208,00	V
2035			<u>Maaien bolgewassen</u>			
203510	514423		Maaien loof van bolgewassen. Betreft het maaien van bolgewassen in intensief gras Situering: Gebied SOBER Uitvoeringsperiode: juni, direct nadat het loof is afgestorven Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	m2	15.012,00	V
21			RUW GRAS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2100			<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval ruw gras</u>			
210000	512599		Maaaien grasveld, ruw gras (4x). Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaaien. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	91.066,00 V	
210001	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		91.066,00 I
210002	512503		Maaaien grasveld. Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen 2. Standaard beheer 9. Grasveldtype: ruw gras 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are		91.066,00 I
2101			<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval ruw gras TALUD</u>			
210100	512599		Maaaien grasveld, ruw gras TALUD (4x). Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaaien. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	292,00 V	
210101	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen op een talud met ruw gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		292,00 I
210102	512503		Maaaien grasveld. Situering: percelen op een talud met ruw gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen 2. Standaard beheer 9. Grasveldtype: ruw gras 2. Talud 1 : 3 of steiler 4. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are		292,00 I
22			EXTENSIEF GRAS			
2200			<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval extensief gras</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220000	512599		Maaien grasveld, extensief gras (2x).	are	7.255,00	V	
			Situering: percelen met extensief gras, zie				
			tekeningen				
			Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien.				
			Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar.				
			Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november				
220001	501171		Verwijderen zwerfafval.	are			7.255,00 I
			Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren				
			van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is				
			voorafgaand aan de maaibeurt.				
			Situering: percelen met extensief gras, zie				
			tekeningen				
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
			duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.				
220002	512503		Maaien grasveld.	are			7.255,00 I
			Situering: percelen met extensief gras, zie				
			tekeningen				
			Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november				
			Aantal percelen: zie tekeningen				
		2.	Standaard beheer				
		.9. . . .	Grasveldtype: extensief gras				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .4. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
2201			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras TALUD</u>				
220100	512599		Maaien grasveld, extensief gras TALUD (2x).	are	20,00	V	
			Situering: percelen met extensief gras, zie				
			tekeningen				
			Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien.				
			Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar.				
			Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november				
220101	501171		Verwijderen zwerfafval.	are			20,00 I
			Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren				
			van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is				
			voorafgaand aan de maaibeurt.				
			Situering: percelen op een talud met extensief				
			gras, zie tekeningen				
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
			duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.				
220102	512503		Maaien grasveld.	are			20,00 I
			Situering: percelen op een talud met extensief				
			gras, zie tekeningen				
			Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november				
			Aantal percelen: zie tekeningen				
		2.	Standaard beheer				
		.9. . . .	Grasveldtype: extensief gras				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . .4. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
23			ECOLOGISCH GRAS				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230			Maaien langs verharding				
2300			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval langs verharding</u>				
230000	512599		Maaien 1 meter strook langs verharding (1x). Situering: percelen langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel op de eerste meter gerekend vanaf de kant van de verharding. Werkbreedte 1 meter, d.m.v. maaizuigcombinatie. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar Uitvoeringsperiode: juni / juli	m	283.064,00 V		
230011	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is vooraftgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		2.830,64 I	
230012	512503		Maaien grasveld. Situering: percelen langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: juni / juli Aantal percelen: zie tekeningen 2. Standaard beheer 9. Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 230013	are		2.830,64 I	
230013	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 230012 . 2. Standaard beheer 9. Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		2.830,64 I	
231			Percelen < 2.000 m2				
2310			<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras < 2.000 m2</u>				
231000	512599		Maaien grasveld, ecologisch gras (1x). Situering: percelen <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	7.302,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231011	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		7.302,00	I
231012	512503	. 1.9.1.4.9	Maaien grasveld. Situering: percelen <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 231013	are		7.302,00	I
231013	512508	 1.9.1.2.3.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 231012 . Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		7.302,00	I
2311			<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras TAL.< 2.000 m2</u>				
231100	512599	. .	Maaien grasveld TALUD, ecologisch gras (1x). Situering: percelen <2.000 m2 op een talud met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	4.843,00	V	
231101	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen <2.000 m2 op een talud met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		4.843,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231102	512503	. 1.9.2.4.9	Maaieren grasveld. Situering: percelen <2.000 m2 op een talud met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 231103	are		4.843,00 I
231103	512508	 1.9.1.2.2.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 231102 . Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		4.843,00 I
232			Percelen > 2.000 m2			
2320			<u>Maaieren en verwijderen zwerfafval eco. gras > 2.000 m2</u>			
232000	512599	. .	Maaieren grasveld, ecologisch gras (1x). Situering: percelen >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaieren en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	200,00 V	
232011	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		200,00 I
232012	512503	. 1.9.1.4.9	Maaieren grasveld. Situering: percelen >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 232013	are		200,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232013	512508	 1.9.2.1.2.3 24 2410 241000	512899	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 232012 . Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		200,00 I
		 HONDENUITLAATVELDEN Beheersen HUV intensief gras 241000	512899	Beheersen HUV intensief gras Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "GOED" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: hondenuitlaatvelden in intensief gras, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost.	week	208,00 V	
		 2430 243000	512599	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval HUV ruw gras</u> Maaien grasveld HUV, ruw gras (4x). Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 4 maaibeurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	8.673,00 V	
		 243001	501171	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		8.673,00 I
		 243002	512503	Maaien grasveld. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		8.673,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
243050	512599		Maaien grasveld HUV wandelpad ruw gras (14x). Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft het maaien van "een wandelpad " in de honden uitlaat velden. Er is gerekend met 20 % van de totale oppervlakte van het perceel Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	6.071,00	V
243051	501171	 2. 3. 2. 9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 14 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are	6.071,00	I
243052	512503	 2. 9. 1. 4. 1	Maaien grasveld. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft het maaien van "een wandelpad " in de honden uitlaat velden. Er is gerekend met 20 % van de totale oppervlakte van het perceel Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 14 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6.071,00	I
2450			<u>Schonen HUV</u>			
245000	501899		Schonen terrein HUV intensief gras (9x) Situering: alle honden uitlaat velden in intensief gras, zie tekeningen Aantal percelen: zie bijlage XIII Aantal beurten: 9x per jaar Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Aard van het te verzamelen vuil: hondenpoep Gerekend is met ca. 3,0 l/are. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are	19.754,00	V
245010	501899		Schonen terrein HUV ruw gras (9x) Situering: alle honden uitlaat velden in ruw gras, zie tekeningen Aantal percelen: zie bijlage XIII Aantal beurten: 9x per jaar, waarbij het wandelpad gemaaid volgens b.p. 243050 geschoond wordt. Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Aard van het te verzamelen vuil: hondenpoep Gerekend is met ca. 3,0 l/are. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are	3.903,00	V
2490			<u>Bijmaaien afrasteringen HUV</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
249000	512599		Bijmaaien afrastering HUV (4x)	m	68.432,00	V
			Betreft het tweezijdig bijmaaien langs en onder			
			de afrastering van gras en kruidachtigen.			
			Situering: hondenuitlaatvelden, zie tekeningen			
			Uitvoeringsperiode: op aanwijs van de directie			
			Horizontaal of met een talud tot 1:2			
			Aantal maaibeurten: 4x per jaar			
			Maaisel laten liggen			
25			WATERGANGEN / WADI'S			
251			Sloten			
2510			<u>Geen werkbreedte of minder dan 3 m beschikbaar</u>			
251010	511403		Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	23.184,00	V
			Betreft het maaien van het "droge profiel"			
			Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december			
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
			Incl. het maaien van aanwezig houtopslag $\varnothing < 15$ mm			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: geen			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		4	Maaisel kneuzen en laten liggen			
251020	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	23.184,00	V
			Betreft het maaien van het "natte profiel"			
			Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december			
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
			Incl. het maaien van aanwezig houtopslag $\varnothing < 15$ mm			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .1.	Waterdiepte: tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: geen			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren in			
			rillen			
251030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	23.184,00	V
			gang.			
			Aantal beurten: 1x per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 251020			
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het			
			maaien			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
			minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar het			
			duurzaamheidsplein in Oss.			
2515			<u>Aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar</u>			
						
						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
255110	512899	.	.	.	.	Beheersen WADI intensief gras SOBER. Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "SOBER" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: grasmatten in gebied SOBER, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Bodem en talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost.	week	208,00	V	
2552		.	.	.	.	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval WADI ruw gras</u>				
255200	512599	.	.	.	.	Maaien WADI, ruw gras (4x). Situering: wadi's met ruw gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	356,00	V	
255201	501171	.	.	.	.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's met ruw gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are			356,00 I
255202	512503	.	.	.	.	Maaien grasmatten. Situering: wadi's met ruw gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen 2. Standaard beheer 9. Grasmattentype: ruw gras 9. Bodem en talud tot 1 : 3 4. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1. Maaisel knippen en laten liggen	are			356,00 I
2555		.	.	.	.	<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras WADI langs verh.</u>				
255500	512599	.	.	.	.	Maaien 1 meter strook langs verharding (1x). Situering: wadi's langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel op de eerste meter gerekend vanaf de kant van de verharding. Werkbreedte 1 meter, d.m.v. maaizuigcombinatie. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar Uitvoeringsperiode: juni / juli	m	1.372,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255511	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein .3. . . . Verwijderen grof en fijn zwerfafval . . .2. . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		13,72	I
255512	512503	. 2.9.9.4.9	Maaien grasveld. Situering: wadi's langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: juni / juli Aantal percelen: zie tekeningen 2. Standaard beheer .9. . . . Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding . . .9. . Bodem en talud tot 1 : 34. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 255513	are		13,72	I
255513	512508	 2.9.9.2.2	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 255512 . 2. Standaard beheer .9. . . . Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding . . .9. . Bodem en talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		13,72	I
2556			<u>Maaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras < 2.000 m2</u>				
255600	512599	. .	Maaien wadi's, ecologisch gras <2.000 m2 (1x). Situering: wadi's <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	458,00 V		
255611	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein .3. . . . Verwijderen grof en fijn zwerfafval . . .2. . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		458,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255612	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Situering: wadi's <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras . . .9. Bodem en talud tot 1 : 34. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 255613	are		458,00	I
255613	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 255612 . 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras . . .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 . . .9. Bodem en talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar3 Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		458,00	I
2557		.	.	.	.	<u>Maaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras > 2.000 m2</u>				
255700	512599	.	.	.	.	Maaien wadi's, ecologisch gras >2.000 m2 (1x). Situering: wadi's >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	84,00 V		
255711	501171	.	.	.	.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		84,00	I
255712	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Situering: wadi's >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras . . .9. Bodem en talud tot 1 : 34. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 255713	are		84,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255713	512508	 1.9.2.9.2.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 255712 . Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		84,00	I
2558			<u>Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen</u>				
255800	512599	. .	Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen (2x) Betreft het bijmaaien van alle aanwezige obstakels die vallen binnen de wadi's. Situering: zie tekeningen Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Obstakels, zoals slokop en uitstroomvoorzieningen Gerekend is met 2 (extra) beurten per jaar Per obstakel ca. 2 m2 bijmaaien Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	st	640,00	V	
26			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
265			Veiligheidshoeken en zichthoeken				
2650			<u>Maaien veiligheids- en zichthoeken</u>				
265000	512503	. 2.9.1.4. 1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van veiligheidshoeken en/of zichthoeken t.p.v. kruisingen, T-splitsingen en rotondes. Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Situering: zie tekeningen Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras, extensief gras of ecologisch gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 extra maaibeurt(en) per jaar en met 2 extra maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.561,00	V	
269			Bijmaaien bomen				
269000	512505	. 9.2.	Bijmaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien van alle aanwezige bomen op de percelen met ruw gras, extensief gras en ecologisch gras. Situering: zie tekeningen Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Bomen in ruw gras, extensief gras en ecologisch gras. Situering: zie tekeningen Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	34.340,00	V	
27			VERKEERSMAATREGELEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
270			Verkeersplan			
270010	623001		Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen en bijwerken van het verkeersplan met hierin alle toe te passen verkeersmaatregelen conform publicatie CROW 96b, die benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit bestek. 9. Het verkeersplan ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N
274			Verkeersmaatregelen Elke werkvoertuig moet uitgerust zijn met een eigen bebakening. Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is. Voor alle overige situaties zijn onderstaande besteksposten en mogen alleen toegepast worden na afstemming en goedkeuring van de directie.			
2740			<u>Verkeersmaatregelen</u>			
274010	620199		Toepassen verkeersmaatregelen. Betreft: toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen volgens het verkeersmaatregelen plan, zoals opgesteld in bestekspostnr. 270010 . Toe te passen verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie CROW 96b.	EUR		N
28			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
280			Werkplan			
280010	514499		Maken van een (gedetailleerd)werkplan. Betreft het eenmalig opstellen van een (gedetailleerd) werkplan voor de gehele contractperiode volgens de in deel 3 gestelde eisen. Het werkplan ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N
285			Flora en fauna			
2850			<u>Ecologisch werkprotocol</u>			
285010	640199		Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform het format in bijlage XI Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten (checklist III). Het ecologisch werkprotocol ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2851			<u>Inventariseren en registreren</u>				
285110	640105		Inventariseren en registreren fauna Betreft: het inventariseren en registreren van fauna. 1. Betreft een verkennende inventarisatie .1. Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS en status van de verblijfslocatie .9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek.9. Registraties en meetgegevens opnemen in een softwarepakket dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Gegevens binnen 5 werkdagen na opname aanleveren bij de directie.	keer	4,00	V	
285120	645003		Inventariseren en registreren flora Betreft: het inventariseren en registreren van fauna. 1. Betreft een verkennende inventarisatie .1. Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS .9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek.9. Registraties en meetgegevens opnemen in een softwarepakket dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Gegevens binnen 5 werkdagen na opname aanleveren bij de directie.	keer	4,00	V	
2852			<u>Toepassen maatregelen bescherming</u>				
285210	640506		Toepassen faunawerende maatregelen. Betreft het markeren, instandhouden en verwijderen van voorzieningen t.p.v. rust- en verblijfsplaatsen naar aanleiding van verkennend onderzoek. Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke en vaste rust- en verblijfsplaatsen 9. Uitvoering en middel in overleg met de opdrachtgever.	keer	4,00	V	
285220	645299		Toepassen florawerende maatregelen. Betreft het markeren, instandhouden en verwijderen van voorzieningen t.p.v. groeiplaatsen en/of zaadbanken naar aanleiding van verkennend onderzoek. Uitvoering en middel in overleg met de opdrachtgever. Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	V	
286			<u>Inzetten werknemers en materieel</u>				
2861			<u>Inzetten van werknemers</u>				
286110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Medewerker met rugmaaier	uur	32,00	V	
2865			<u>Inzetten van materieel (maaaimachines)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
286510	100599		Inzetten cirkelmaaier. Het betreft de inzet van een cirkelmaaier voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
286520	100599		Inzetten klepelmaaier. Het betreft de inzet van een cirkelmaaier voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	48,00	V
286530	100599		Inzetten maaizuigcombinatie. Het betreft de inzet van een Inzetten maaizuigcombinatie voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Een klepelmaaier op zwenkarm die zowel klepelt als ruimt in 1 werkgang, werkbreedte > 1,30 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	V
286540	100599		Inzetten zuigcombinatie met klepelarm Het betreft de inzet van een zuigcombinatie met klepelarm voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	V
2866			<u>Inzetten van materieel (HGM)</u>			
286610	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine met maaikorf .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
286620	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V
2867			<u>Inzetten van materieel (tractor)</u>			
286710	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 55 kW .1. Hulpvoorzieningen: zuigwagen .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
286720	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 45 kW .1. Hulpvoorzieningen: frees .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
286730	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 55 kW Hulpvoorzieningen: kiepwagen, bakinhoud 8-10 m3 Tractor en kiepwagen voorzien van gazonbanden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	48,00	V	
286740	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 45 kW Hulpvoorzieningen: zaaimachine voorzien van rotorkoepel Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			Perceel 3: GEBIED 3			
30			INTENSIEF GRAS (BEELDKWALITEIT)			
301			Gebied GOED			
3010			<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>			
301010	512899		Beheersen intensief gras GOED. Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "GOED" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: grasvelden in gebied GOED, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost. Indien aanwezig dient er tijdelijk om bolgewassen heen gemaaid te worden.	week	208,00	V
3015			<u>Maaien bolgewassen</u>			
301510	514423		Maaien loof van bolgewassen. Betreft het maaien van bolgewassen in intensief gras Situering: Gebied GOED Uitvoeringsperiode: juni, direct nadat het loof is afgestorven Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	m2	5.640,00	V
303			Gebied SOBER			
3030			<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>			
303010	512899		Beheersen intensief gras SOBER. Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "SOBER" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: grasvelden in gebied SOBER, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost. Indien aanwezig dient er tijdelijk om bolgewassen heen gemaaid te worden.	week	208,00	V
3035			<u>Maaien bolgewassen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
303510	514423		Maaien loof van bolgewassen. Betreft het maaien van bolgewassen in intensief gras Situering: Gebied SOBER Uitvoeringsperiode: juni, direct nadat het loof is afgestorven Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	m2	26.808,00	V	
31			RUW GRAS				
3100			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras</u>				
310000	512599		Maaien grasveld, ruw gras (4x). Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	23.920,00	V	
310001	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are			23.920,00 I
310002	512503		Maaien grasveld. Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen 2. Standaard beheer 9. Grasveldtype: ruw gras 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are			23.920,00 I
3101			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras TALUD</u>				
310100	512599		Maaien grasveld, ruw gras TALUD (4x). Situering: percelen met ruw gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	718,00	V	
310101	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen op een talud met ruw gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are			718,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310102	512503	. 2.9.2.4.1	Maaien grasveld. Situering: percelen op een talud met ruw gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		718,00	I
32			EXTENSIEF GRAS				
3200			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras</u>				
320000	512599	. .	Maaien grasveld, extensief gras (2x). Situering: percelen met extensief gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	85.738,00	V	
320001	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen met extensief gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		85.738,00	I
320002	512503	. 2.9.1.4.1	Maaien grasveld. Situering: percelen met extensief gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: extensief gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		85.738,00	I
3201			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras TALUD</u>				
320100	512599	. .	Maaien grasveld, extensief gras TALUD (2x). Situering: percelen met extensief gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	2.551,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
320101	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen op een talud met extensief gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		2.551,00 I
320102	512503	. 2.9.2.4.1	Maaien grasveld. Situering: percelen op een talud met extensief gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: extensief gras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		2.551,00 I
33			ECOLOGISCH GRAS			
330			Maaien langs verharding			
3300			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval langs verharding</u>			
330000	512599	. .	Maaien 1 meter strook langs verharding (1x). Situering: percelen langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel op de eerste meter gerekend vanaf de kant van de verharding. Werkbreedte 1 meter, d.m.v. maaizuigcombinatie. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar Uitvoeringsperiode: juni / juli	m	949.688,00 V	
330011	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		9.496,88 I
330012	512503	. 2.9.1.4.9	Maaien grasveld. Situering: percelen langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: juni / juli Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 330013	are		9.496,88 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
330013	512508	 2.9.1.2.2. 331 3310	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 330012 . Standaard beheer Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		9.496,88 I
		 Percelen < 2.000 m2 <u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras < 2.000 m2</u>				
331000	512599	. 331011 . 2.3.2.9. 331012 . 1.9.1.4.9. . 331013 . 1.9.1.1.2.3. . 3311	Maaien grasveld, ecologisch gras (1x). Situering: percelen <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	17.491,00 V	
331011	501171	. 2.3.2.9. 331012 . 1.9.1.4.9. . 331013 . 1.9.1.1.2.3. . 3311	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		17.491,00 I
331012	512503	. 1.9.1.4.9. . 331013 . 1.9.1.1.2.3. . 3311	Maaien grasveld. Situering: percelen <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 331013	are		17.491,00 I
331013	512508	 1.9.1.1.2.3. . 3311	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 331012 . Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		17.491,00 I
3311			<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras TAL.< 2.000 m2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
331100	512599	.	.	.	.	Maaien grasveld TALUD, ecologisch gras (1x). Situering: percelen <2.000 m2 op een talud met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	5.382,00	V	
331101	501171	.	.	.	.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen <2.000 m2 op een talud met ecologisch gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are			5.382,00 I
331102	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Situering: percelen <2.000 m2 op een talud met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen 1. Ecologisch beheer 9. Grasveldtype: ecologisch gras 2. Talud 1 : 3 of steiler 4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 331103	are			5.382,00 I
331103	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 331102 . 1. Ecologisch beheer 9. Grasveldtype: ecologisch gras 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 2. Talud 1 : 3 of steiler 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 3 Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are			5.382,00 I
332		.	.	.	.	Percelen > 2.000 m2				
3320		.	.	.	.	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras > 2.000 m2</u>				
332000	512599	.	.	.	.	Maaien grasveld, ecologisch gras (1x). Situering: percelen >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
332011	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: percelen >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		40,00 I
332012	512503		Maaien grasveld. Situering: percelen >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 332013	are		40,00 I
332013	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 332012 . 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .3 Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		40,00 I
34			HONDENUITLAATVELDEN			
3410			<u>Beheersen HUV intensief gras</u>			
341000	512899		Beheersen HUV intensief gras Betreft het beheersen van intensief gras op kwaliteitsniveau "GOED" overeenkomstig de beeldaspecten volgens bijlage XII Beeldkwaliteit Intensief gras Gemeente Oss van dit bestek. Situering: hondenuitlaatvelden in intensief gras, zie tekeningen voor exacte locatie Te onderhouden oppervlakte: zie bijlage XIII Aantal percelen: zie tekeningen Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen, het beheersen grashoogte rondom obstakels maakt onderdeel uit van deze bestekspost.	week	208,00	V
3430			<u>Maaien + verwijderen zwerfafval HUV ruw gras</u>			
343000	512599		Maaien grasveld HUV, ruw gras (4x). Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval en maaien. Gerekend is met 4 maaibeurten per jaar. Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	4.935,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
343001	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is vooraangaand aan de maaibeurt. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		4.935,00	I
343002	512503	. 2.9.1.4.1	Maaien grasveld. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		4.935,00	I
343050	512599	. .	Maaien grasveld HUV wandelpad ruw gras (14x). Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft het maaien van "een wandelpad " in de honden uitlaat velden. Er is gerekend met 20 % van de totale oppervlakte van het perceel Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november	are	3.455,00	V	
343051	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is vooraangaand aan de maaibeurt. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 14 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		3.455,00	I
343052	512503	. 2.9.1.4.1	Maaien grasveld. Situering: alle honden uitlaat velden, zie tekeningen Betreft het maaien van "een wandelpad " in de honden uitlaat velden. Er is gerekend met 20 % van de totale oppervlakte van het perceel Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 14 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		3.455,00	I
3450			<u>Schonen HUV</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
345000	501899		Schonen terrein HUV intensief gras (9x)	are	5.459,00	V
			Situering: alle honden uitlaat velden in			
			intensief gras, zie tekeningen			
			Aantal percelen: zie bijlage XIII			
			Aantal beurten: 9x per jaar			
			Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie			
			Aard van het te verzamelen vuil: hondenpoep			
			Gerekend is met ca. 3,0 l/are.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6			
			te Oss.			
345010	501899		Schonen terrein HUV ruw gras (9x)	are	2.221,00	V
			Situering: alle honden uitlaat velden in ruw			
			gras, zie tekeningen			
			Aantal percelen: zie bijlage XIII			
			Aantal beurten: 9x per jaar, waarbij het			
			wandelpad gemaaid volgens b.p. 343050 geschoond			
			wordt.			
			Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie			
			Aard van het te verzamelen vuil: hondenpoep			
			Gerekend is met ca. 3,0 l/are.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6			
			te Oss.			
3490			<u>Bijmaaien afrasteringen HUV</u>			
349000	512599		Bijmaaien afrastering HUV (4x)	m	13.408,00	V
			Betreft het tweezijdig bijmaaien langs en onder			
			de afrastering van gras en kruidachtigen.			
			Situering: hondenuitlaatvelden, zie tekeningen			
			Uitvoeringsperiode: op aanwijs van de directie			
			Horizontaal of met een talud tot 1:2			
			Aantal maaibeurten: 4x per jaar			
			Maaisel laten liggen			
35			WATERGANGEN / WADI'S			
351			Sloten			
3510			<u>Geen werkbreedte of minder dan 3 m beschikbaar</u>			
351010	511403		Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	216.920,00	V
			Betreft het maaien van het "droge profiel"			
			Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december			
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
			Incl. het maaien van aanwezig houtopslag ø < 15 mm			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. .3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: geen			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		4.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
351020	511404	. 2.1.1.1.2.1	Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft het maaaien van het "natte profiel" Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december Aantal maaibeurten: 1x per jaar Incl. het maaaien van aanwezig houtopslag ø < 15 mm Standaard beheer Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren in rillen	m	216.920,00	V	
351030	511412	 1.2.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 351020 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein in Oss.	m	216.920,00	V	
3515			<u>Aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar</u>				
351510	511403	. 2.1.1.3.3.4	Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van het "droge profiel" Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december Aantal maaibeurten: 1x per jaar Incl. het maaaien van aanwezig houtopslag ø < 15 mm Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en laten liggen	m	867.688,00	V	
351520	511404	. 2.1.1.1.3.1	Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft het maaaien van het "natte profiel" Uitvoeringsperiode: oktober t/m eind december Aantal maaibeurten: 1x per jaar Incl. het maaaien van aanwezig houtopslag ø < 15 mm Standaard beheer Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren in rillen	m	867.688,00	V	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
355201	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's met ruw gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		321,00 I
355202	512503	. 2.9.9.4.1	Maaien grasveld. Situering: wadi's met ruw gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: 1 april t/m 15 november Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are		321,00 I
3555			<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras WADI langs verh.</u>			
355500	512599	. .	Maaien 1 meter strook langs verharding (1x). Situering: wadi's langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel op de eerste meter gerekend vanaf de kant van de verharding. Werkbreedte 1 meter, d.m.v. maaizuigcombinatie. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar Uitvoeringsperiode: juni / juli	m	1.224,00 V	
355511	501171	. 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are		12,24 I
355512	512503	. 2.9.9.4.9	Maaien grasveld. Situering: wadi's langs verharding met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: juni / juli Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 355513	are		12,24 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
355513	512508	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 355512 . 2. Standaard beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras Langs verharding9. Bodem en talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar2. Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss. 3556 <u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras < 2.000 m2</u> 355600 355600 512599 Maaaien wadi's, ecologisch gras <2.000 m2 (1x). Situering: wadi's <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaien en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober 355611 501171 Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss. 355612 512503 Maaaien grasveld. Situering: wadi's <2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras9. Bodem en talud tot 1 : 34. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels9. Maaisel verwerken volgens bestekspost 355613 355613 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 355612 . 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: ecologisch gras1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m29. Bodem en talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar3. Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss. 3557 <u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras > 2.000 m2</u>	are		12,24	I
					are	323,00	V	
					are			323,00 I
					are			323,00 I
					are			323,00 I
					are			323,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
355700	512599		Maaïen wadi's, ecologisch gras >2.000 m2 (1x). Situering: wadi's >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft het verwijderen van zwerfafval, maaïen en verwerken van maaisel. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, volgens de gestelde eisen bepaling 51 22 06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. Uitvoeringsperiode: september / oktober	are	85,00	V
355711	501171	 2. 3. 2. 9.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verzamelen, verwijderen en afvoeren van grof en fijn zwerfafval dat aanwezig is voorafgaand aan de maaibeurt. Situering: wadi's >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are	85,00	I
355712	512503	 1. 9. 9. 4. 9.	Maaïen grasveld. Situering: wadi's >2.000 m2 met ecologisch gras, zie tekeningen Uitvoeringsperiode: september / oktober Aantal percelen: zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 355713	are	85,00	I
355713	512508	 1. 9. 2. 9. 2. 3.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft het verwijderen van het vrijgekomen maaisel volgens bestekspost 355712 . Ecologisch beheer Grasveldtype: ecologisch gras Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Bodem en talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel 1 tot 3 dagen laten liggen en daarna verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	are	85,00	I
3558			<u>Bijmaaïen slokop en uitstroomvoorzieningen</u>			
355800	512599		Bijmaaïen slokop en uitstroomvoorzieningen (2x) Betreft het bijmaaïen van alle aanwezige obstakels die vallen binnen de wadi's. Situering: zie tekeningen Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Obstakels, zoals slokop en uitstroomvoorzieningen Gerekend is met 2 (extra) beurten per jaar Per obstakel ca. 2 m2 bijmaaïen Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het duurzaamheidsplein aan de Diezestraat 6 te Oss.	st	376,00	V
36			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
365			Veiligheidshoeken en zichthoeken			
3650			<u>Maaïen veiligheids- en zichthoeken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
365000	512503	. 2. 9. 1. 4. 1	Maaieren grasveld. Betreft het maaieren van veiligheidshoeken en/of zichthoeken t.p.v. kruisingen, T-splitsingen en rotondes. Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Situering: zie tekeningen Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras, extensief gras of ecologisch gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 extra maaibeurt(en) per jaar en met 2 extra maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.789,00	V
369		. Bijmaaien bomen				
369000	512505	. 9. 2. VERKEERSMAATREGELEN	Bijmaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien van alle aanwezige bomen op de percelen met ruw gras, extensief gras en ecologisch gras. Situering: zie tekeningen Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Bomen in ruw gras, extensief gras en ecologisch gras. Situering: zie tekeningen Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	56.632,00	V
37		. Verkeersplan				
370		. Verkeersplan				
370010	623001	. 9. Verkeersmaatregelen	Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen en bijwerken van het verkeersplan met hierin alle toe te passen verkeersmaatregelen conform publicatie CROW 96b, die benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit bestek. Het verkeersplan ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie. Verkeersmaatregelen Elke werkvoertuig moet uitgerust zijn met een eigen bebakening. Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is. Voor alle overige situaties zijn onderstaande besteksposten en mogen alleen toegepast worden na afstemming en goedkeuring van de directie.	EUR		N
374		. Verkeersmaatregelen				
3740		. Verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
374010	620199		Toepassen verkeersmaatregelen. Betreft: toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen volgens het verkeersmaatregelen plan, zoals opgesteld in bestekspostnr. 370010 . Toe te passen verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie CROW 96b.	EUR		N
38			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
380			Werkplan			
380010	514499		Maken van een (gedetailleerd)werkplan. Betreft het eenmalig opstellen van een (gedetailleerd) werkplan voor de gehele contractperiode volgens de in deel 3 gestelde eisen. Het werkplan ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N
385			Flora en fauna			
3850			<u>Ecologisch werkprotocol</u>			
385010	640199		Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform het format in bijlage XI Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten (checklist III). Het ecologisch werkprotocol ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N
3851			<u>Inventariseren en registreren</u>			
385110	640105		Inventariseren en registreren fauna Betreft: het inventariseren en registreren van fauna. 1. Betreft een verkennende inventarisatie .1. Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS en status van de verblijfslocatie .9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek.9. Registraties en meetgegevens opnemen in een softwarepakket dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Gegevens binnen 5 werkdagen na opname aanleveren bij de directie.	keer	4,00	V
385120	645003		Inventariseren en registreren flora Betreft: het inventariseren en registreren van fauna. 1. Betreft een verkennende inventarisatie .1. Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS .9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek.9. Registraties en meetgegevens opnemen in een softwarepakket dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Gegevens binnen 5 werkdagen na opname aanleveren bij de directie.	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3852			<u>Toepassen maatregelen bescherming</u>			
385210	640506		Toepassen faunawerende maatregelen. Betreft het markeren, instandhouden en verwijderen van voorzieningen t.p.v. rust- en verblijfsplaatsen naar aanleiding van verkennend onderzoek. Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke en vaste rust- en verblijfplaatsen 9. Uitvoering en middel in overleg met de opdrachtgever.	keer	4,00	V
385220	645299		Toepassen florawerende maatregelen. Betreft het markeren, instandhouden en verwijderen van voorzieningen t.p.v. groeiplaatsen en/of zaadbanken naar aanleiding van verkennend onderzoek. Uitvoering en middel in overleg met de opdrachtgever. Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	V
386			<u>Inzetten werknemers en materieel</u>			
3861			<u>Inzetten van werknemers</u>			
386110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Medewerker met rugmaaier	uur	16,00	V
3865			<u>Inzetten van materieel (maaimachines)</u>			
386510	100599		Inzetten cirkelmaaier. Het betreft de inzet van een cirkelmaaier voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
386520	100599		Inzetten klepelmaaier. Het betreft de inzet van een cirkelmaaier voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	V
386530	100599		Inzetten maaizuigcombinatie. Het betreft de inzet van een Inzetten maaizuigcombinatie voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Een klepelmaaier op zwenkarm die zowel klepelt als ruimt in 1 werkgang, werkbreedte > 1,30 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V
386540	100599		Inzetten zuigcombinatie met klepelarm Het betreft de inzet van een zuigcombinatie met klepelarm voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V
3866			<u>Inzetten van materieel (HGM)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
386610	100513	.	.	.	.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Wielgraafmachine met maaikorf . 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V	
386620	100513	.	.	.	.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 . 1. Wielgraafmachine . 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V	
3867		.	.	.	.	<u>Inzetten van materieel (tractor)</u>				
386710	100518	.	.	.	.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 55 kW . 1. Hulpvoorzieningen: zuigwagen . 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V	
386720	100518	.	.	.	.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 45 kW . 1. Hulpvoorzieningen: frees . 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V	
386730	100518	.	.	.	.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 55 kW . 1. Hulpvoorzieningen: kiepwagen, bakinhoud 8-10 m3 Tractor en kiepwagen voorzien van gazonbanden . 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V	
386740	100518	.	.	.	.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 45 kW . 1. Hulpvoorzieningen: zaaimachine voorzien van rotorkoepel . 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	100301		Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden - PER 1	EUR	6.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van				
			bouwstoffen en werkzaamheden t.b.v perceel 1				
950020	100301		Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden - PER 2	EUR	6.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van				
			bouwstoffen en werkzaamheden t.b.v . perceel 2				
950030	100301		Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden - PER 3	EUR	6.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van				
			bouwstoffen en werkzaamheden t.b.v . perceel 3				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 De richtlijnen inrichting beheer openbare ruimte van de Gemeente Oss zijn van toepassing op dit werk. Deze zijn te vinden op www.oss.nl/ribor
- 07 De Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten is van toepassing op dit werk. De gedragscode is verkrijgbaar bij de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland te Ede en is te bestellen of te downloaden via onderstaande website: www.stadswerk.nl/
- 08 De kwaliteitscatalogus gemeente Oss (versie juni 2018) is van toepassing op dit werk en is te vinden op https://www.oss.nl/RIBOR/9_bepalingen/9_1_gemeentelijk_beleid.htm

01 01 13 Meer- en minderwerk

- 01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 en lid 6 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerk opgaven vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderwerk opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.
- 03 Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de directie vooraf komt niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 Betaling**

- 06 Indien de verklaring Social Return (bijlage Va) niet door de projectcoördinator is ondertekend wordt 3% van de aanneemsom ingehouden.

01 02 02 Opneming

- 02 In afwijking van bepaling 01.02.02 lid 02 van de RAW Standaard, heeft de opneming plaats gevonden voordat de betalingstermijn verschijnt, dus iedere 4 weken.

HFD PAR ART LID

01 02 05 Boetebepaling

- 01 Indien opdrachtnemer zonder goedkeuring van opdrachtgever afwijkt van de in deel 3 (01.13.01 van dit bestek) aangegeven planning, dan kan de opdrachtgever een boete opleggen van € 500,- per dag dat planning wordt overschreden.
- 02 Indien opdrachtnemer zonder goedkeuring van opdrachtgever afwijkt van de in deel 3 (01.13.07 van dit bestek) aangegeven werktijden, dan kan de opdrachtgever een boete opleggen van € 250,- per keer dat de werktijden worden overschreden.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFW. VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 RAW-bestek: verrekenprijzen voor afwijking verrekenbare hoeveelheden**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 39 lid 02 van de U.A.V. 2012 vind er op de besteksposten geen gewijzigde verrekenprijs plaats.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 05 Indexering

- 01 Alle prijzen per eenheid worden jaarlijks geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:}$$

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

Peildatum is de maand december. Het indexeringspercentage afronden op 1 cijfer achter de komma.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indienen declaratie(s)

- 01 De declaratie(s) als bedoeld in bepaling 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever.

De declaratie(s) uitschrijven ten name van:

Gemeente Oss

Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte

t.a.v. Gebiedsbeheerder van gebied 1, 2 of 3

Mailadres: crediteuren@oss.nl

Postadres: Postbus 5, 5340 BA Oss

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld.

- 02 Verwerkte hoeveelheden die na keuring door de opzichter zijn goedgekeurd komen in aanmerking voor declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 03 In afwijking van paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 dient de zekerheid te worden gesteld in de vorm van een on-demand bankgarantie.
- 04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat in het werk zowel door de gemeente als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte;
 - het leggen c.q. verleggen, vernieuwen of verwijderen van kabels en leidingen;
 - herinrichting en/of reconstructie werkzaamheden van de openbare ruimte;
 - enz.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 11 02 Percelen met zelfbeheer

- 01 Er zijn verscheidene percelen waar zelfbeheer door bewoners / bedrijven van toepassing is. Dit betekent dat de opdrachtnemer aan deze percelen geen onderhoud hoeft te plegen. De percelen kunnen gedurende de contractperiode wijzigen, eventuele wijzigingen worden door de opzichter tijdens het werkoverleg medegedeeld.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 Algemeen**

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder het verkeersplan en de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en publicatie 96a/b van de CROW.
- 03 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.
- 03 De opdrachtnemer dient alle uitgevoerde werkzaamheden bij de opdrachtgever gereed te melden. Dit geschiedt door per gewerkte dag de dagrapporten inclusief de uitgevoerde werkzaamheden en locaties te overleggen.

HFD PAR ART LID

01 13 06 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de tijdsduur van het werk;
 - de geplande aanvangs- en opleverdatum van elke onderhouds ronde, rekening houdend met bijlage XV tijdschema uit te voeren werkzaamheden;
 - omgaan met gedragscode/ werkplan flora en fauna;
 - omgaan met natuurwaarden in en om de bermen, vijvers en watergangen.
- Van het werkplan mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.
- 02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneengesloten uitvoeren;
 - eventuele inzet onderaannemer(s).
- 03 De opdrachtgever kan afwijken van de data genoemd in bijlage XV (tijdschema uit te voeren werkzaamheden). De aannemer dient zijn gedetailleerd werkplan daarop aan te passen.

01 13 07 Werktijden

- 01 De volgende werkdagen en werktijden moeten in acht genomen worden en verwerkt zijn in het gedetailleerd werkplan:
Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen. Werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur.
Buiten deze dagen en tijden mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming van de directie.
- 02 Vakantieperioden mogen de werk voortgang niet nadelig beïnvloeden.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 04 Verzekeringen door de aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 Vrijgekomen materialen**

- 01 In afwijking van artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard, wordt onder vrijgekomen materiaal verstaan:
- organisch materiaal (composteerbaar);
 - anorganisch materiaal (niet composteerbaar).
- 02 Het vrijgekomen materiaal mag op de door de gebiedsopzichter aangewezen verzamelplekken maximaal 5 dagen blijven liggen en moet voor het weekend en/of feestdagen worden verwijderd en afgevoerd te zijn.
- 03 Bij het niet op tijd opruimen van vrijgekomen materialen zal een boete worden opgelegd van €. 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig euro) per dag.

01 17 02 Stort- en verbrandingskosten

- 01 Alle stort- en composteerkosten van de ingevolge het bestek naar het Duurzaamheidsplein (Milieustraat) Maaskade 28 te Oss, af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.
- 02 De locatie van ontvangstinrichting Maaskade 28 kan mogelijk na 2023 wijzigen i.v.m. herbestemming composteerbaar materiaal. Mocht dit actueel worden dan zal de directie dit tijdig bespreken met opdrachtnemer.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen

- 01 Bij alle acties die op het Duurzaamheidsplein (Milieustraat) Maaskade 28 te Oss worden verricht, dient men zich vooraf te melden bij de receptie.
- 02 De aannemer overhandigt de weegbonnen van alle van het werk af te voeren vrijgekomen materialen tijdens de periodieke werk overleggen aan de opdrachtgever.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard is het schadebedrag € 250,00 per boom.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase**

- 01 Het aanstellen van de, in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde, coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

HFD PAR ART LID

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een "ecologisch werkprotocol" zoals beschreven in de de Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 Voertaal op het werk**

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

01 23 04 Bouwvergadering

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden op uitnodiging van de directie één keer per kwartaal bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft kan de directie of aannemer een verzoek doen om extra bouwvergadering te houden.
- 03 Tijdens dit overleg worden onder meer de volgende punten besproken:
- de vordering en de stand van het werk;
 - besteks- en areaal wijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten;
 - opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
 - voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.
- 04 Tussentijdse beoordelingen en/of evaluatie is een vast onderdeel op de agenda.

01 23 05 Coördinatie overleg

- 01 Naast het werkoverleg en bouwvergadering wordt er 1x per jaar een coördinatie overleg gehouden. Hierbij zijn aanwezig de opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit coördinatie overleg heeft als doel algemene zaken, beoordeling uitgevoerd werk cq werkwijze en evaluatie integraal te bespreken. De opdrachtgever maakt verslag van dit coördinatie overleg.
- 02 Het coördinatie overleg zoals beschreven in lid 01 heeft contractueel geen juridische status.

01 24 BEELDKWALITEIT.**01 24 01 Begrippen**

- 01 Te verstaan is onder:
- h. beeldkwaliteitscatalogus (i.p.v. KOR-schaalbalk):
ook wel beeldmeetlat genoemd, zoals op genomen in bijlage XII
Beeldkwaliteitscatalogus Gemeente Oss.

HFD PAR ART LID

01 24 02 Algemeen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.02 lid 01 zijn de prestatie eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau opgenomen in bijlage XII Beeldkwaliteitscatalogus Gemeente Oss.

01 24 04 Meetlocaties

- 04 De opdrachtgever bepaalt met behulp van selectieve locatie methode de meetlocaties. De ligging van de meetlocaties kan gedurende de looptijd van het bestek worden gewijzigd.
- 05 Een overzicht met de meetlocaties zijn als tekening toegevoegd bij dit bestek..

01 24 05 Aanvang werk

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.24.05 lid 01 tot en met 09 accepteert de aannemer het kwaliteitsniveau bij de start van de werkzaamheden, conform dit bestek. De aannemer maakt hiertoe geen aanspraak op een nul-beurt en/of ronde.

01 24 07 Besteksmeldingen

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 24 07 lid 02 meldt de aannemer besteksmeldingen via de "op orde app" gereed bij de opzichter binnen de in het bestek vermelde reactietijd.

01 24 08 Opneming

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard geschiedt de opname van de besteksposten met als eenheid 'week' via de "Op Orde app" die in de gemeente Oss wordt toegepast. De opdrachtnemer krijgt van de opdrachtgever toegang tot deze app die wordt geïnstalleerd op de mobiele apparaten (smartphone/tablet) van de opdrachtnemer.

Werkwijze:

- Opdrachtgever schouwt de besteksposten met als eenheid 'week' volgens bepaling 01.24.08 van de Standaard;
- Indien er locaties worden afgekeurd krijgt de opdrachtnemer hier via de "app" een besteksmelding van;
- Alle afkeurlocaties zijn als besteksmelding doorgezet naar opdrachtgever en dienen volgens bepaling 01.24.07 van de Standaard besteksmeldingen te worden afgehandeld.
- Indien meer dan 10% van de gecontroleerde locaties niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau, vindt er een korting plaats op de aanneemsom. Deze vindt plaats op de afzonderlijke besteksposten volgens bepaling 01.24.09 lid 06 van de Standaard.

01 25 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.

HFD PAR ART LID

01 25 01 Algemeen

- 01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object.
- 02 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012.
- 03 De schadevergoeding(en) wordt/worden verleend zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 Algemeen

01 Te verstaan onder:

- a. **INTENSIEF GRAS:**
Kortgemaaide grasvegetatie met visueel-ruimtelijke en recreatieve functie.
- b. **RUW GRAS EN EXTENSIEF GRAS:**
Grasvlak, berm of wadi met kruidachtige vegetatie met een min of meer ruiger karakter zonder specifiek ecologische betekenis.
- c. **ECOLOGISCH GRAS:**
Kruidachtige vegetatie, ontwikkeld door inzaaien en/of door spontane opkomst. Bloemrijke kruiden en microreliëf zijn duidelijk aanwezig. Het grasland heeft een specifiek ecologische betekenis met een hierop afgestemd maaibeheer.
- d. **WANDELPAD HUV:**
Een "gemaaide wandelroute" in het gras van de hondenuitlaatvelden.
- e. **OBSTAKELS:**
alle wegmeubilair, afrasteringen, elektrakasten, zandbakken, vissteigers, bruggen, trappen, speelvoorzieningen, banken, poefs, tafels, beschoeiingen, schanskorven en overige inrichtingselementen.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 50 Insporingsdiepte

- 01 De insporingsdiepte van materieel bij werkzaamheden ten behoeve van het maaien/verzamelen/afvoeren mag ten hoogste 40 mm bedragen. De insporingsdiepte van materieel, ten behoeve van de werkzaamheden voor intensief gras, mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 07 Indien de weers- en/of terreinomstandigheden zodanig zijn dat naar oordeel van de directie maaien (van een deel) van de objecten niet mogelijk is, of geen goede kwaliteit van welke machine dan ook mag worden verwacht, zal de directie het werk in overleg met de aannemer voor onbepaalde tijd opschorten.
- 08 Als de aannemer constateert dat hij de kwaliteit niet kan waarborgen vanwege de weers- en/of terreinomstandigheden kan hij in overleg met de directie de werkzaamheden voor onbepaalde tijd opschorten.
- 10 De aannemer is verplicht alle diepere dan in lid 01 aangegeven insporingen voor zijn rekening te herstellen en aan te vullen tot aan het maaiveld

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

51 05 50 Plagsoorten

- 01 De aannemer is verplicht om het voorkomen van plagsoorten (zie lid 02) te melden bij de directie. De locaties mogen niet gemaaid worden zonder voorafgaande goedkeuring van de opzichter.
- 02 Plagsoorten zijn planten die overlast veroorzaken. Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen inheemse en uitheemse plagsoorten.
Inheemse plagsoorten:

Akkerdistel:

- verspreidt zich vooral via wortelstokken;
- wortelstelsel kan door asfaltverharding heen breken, zorgt bij verspreiding naar naastgelegen;
- landbouwgronden voor problemen doordat het andere planten overwoekert.

Jacobskruid:

- verspreidt zich door uitzaaiing;
- zorgt bij verspreiding naar naastgelegen landbouwgronden voor problemen omdat de plant schadelijk is voor paarden, runderen, geiten en schapen.

Ridderzuring:

- verspreidt zich door uitzaaiing en via wortelstokken;
- verdringt andere planten en verspreidt zich naar naastgelegen (landbouw)gronden.

Riet:

- verspreidt zich door uitzaaiing, wortelstokken en onder- en bovengrondse uitlopers;
- verdringt andere planten.

Uitheemse plagsoorten:**Alsemambrosia:**

- verspreidt zich door uitzaaiing;
- verdringt andere planten door uitscheiding van de stof coronopiline, produceert veel allergeenpollen;
- waardoor het hooikoortsseizoen twee maanden langer duurt.

Japanse duizendknoop:

- verspreidt zich snel via wortels en stengels, is zeer moeilijk te verwijderen;
- verdringt andere planten, kan asfalt en funderingen van de weg kapotmaken.

Reuzenbalsemien:

- verspreidt zich snel door hoge zaadproductie met hoge kiemkracht;
- verdringt en verstikt andere planten, verdringt en verstikt fauna, kan erosie veroorzaken omdat het voor een uniforme begroeiing zorgt die in de winter geheel afsterft.

Reuzenberenklauw:

- verspreidt zich door uitzaaiing, ook via het water.
- verdringt andere planten en fauna, kan ernstige brandwonden veroorzaken op de huid.

HFD PAR ART LID

51 07 01 Algemeen

- 04 In afwijking op artikel 51.07.01 lid 4 van de Standaard is de oppervlakte van een talud horizontaal gemeten.

51 1 WATER EN WATERGANGEN**51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****51 15 50 Kopeinden, bruggen en stuwen**

- 01 Tot het maaien van de watergangen behoort ook het maaien op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen, besturingskasten en overig kunstwerken. Het bijmaaien dient aansluitend aan de (machinale) werkzaamheden plaatst te vinden.
- 02 Indien ecologisch wordt gemaaid dient in het gedeelte wat niet gemaaid wordt wel op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen, besturingskasten en overig kunstwerken gemaaid te worden.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 Maaien**

- 01 De in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard vermelde tabel dient te worden vervangen door onderstaande tabel (waarden in mm):

grastype	hoogte voor		hoogte na	
	maaien		maaien	
	min.	max.	min.	max.
ruw gras	-	-	30	50
extensief gras	-	-	50	100
ecologisch gras	-	-	50	100

- 02 Bij het bijmaaien langs bosplantsoen en sierplantsoen dient, bij het gebruik van een bosmaaier, de bosmaaier te zijn voorzien van een plantbeschermer.
- 03 Bij het bijmaaien van bomen dient bij het gebruik van een bosmaaier de bosmaaier te zijn voorzien van een boombescherming.

51 22 06 Ecologisch beheer

- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51 22 06 lid 02 van de Standaard moet bij het maaien van ecologisch gras er willekeurig 25% van de kruiden blijven staan. Dit mag niet ieder jaar dezelfde locatie zijn. In de eerste meter strook langs verharding mag nooit iets blijven staan na de maaironde.

HFD PAR ART LID

51 22 25 Beheersen intensief gras

- 01 Het benoemde in hoofdstuk 52 paragraaf 22 artikel 08,09 en 11 van de Standaard zijn voor de te maaien besteksposten volgens beeldkwaliteit niet van toepassing en worden vervangen door de eisen in Bijlage XII Beeldkwaliteit intensief gras gemeente Oss.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 25 01 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 25 02 Bermen A-watergang

- 01 Bermen grenzen aan een A-watergang moeten gemaaid worden tussen 1-15 juni en 1-15 september, een overzicht hiervan is als tekening bijgevoegd.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN**62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 Algemeen**

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen.
- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld
- 03 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

62 12 02 Tijdstippen werkzaamheden langs gebieds- en ontsluitingswegen

- 01 Werkzaamheden die het verkeer kunnen belemmeren langs de gebieds- en ontsluitingswegen in de gemeente Oss, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
- 02 Een overzicht van de wegencategorisering van de gemeente Oss is te vinden in bijlage XVI Overzichtskaart wegencategorisering Gemeentne Oss.
- 03 De spijstijden zijn:
 - 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT**62 13 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 3 van de Standaard overhandigt de aannemer de gebiedsopzichter wekelijks een overzicht voor de komende week met daarop de locaties waar gewerkt wordt, inclusief de benodigde verkeersmaatregelen.
- 02 De borden t.b.v. afzettingen en omleidingsroutes plaatsen na overleg met en na goedkeuring van de afdeling IBOR Backoffice van de gemeente Oss.
- 03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

62 15 04 Algemeen

- 01 Als de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder verkeersmaatregelen c.q. voorzieningen conform de CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering te treffen of de in dit artikel gegeven voorschriften niet naleeft of naar het oordeel van de directie anderszins in gebreke blijft, kan de directie de werkzaamheden stopzetten, totdat de aannemer de maatregelen alsnog in voldoende mate heeft uitgevoerd. Blijft de aannemer daarna nog in gebreke, dan wordt per geval en per uur een korting van € 200,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN**62 17 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard wordt onder het begrip "locatie" verstaan: "De plaats waar op een werkbare dag (diverse) werkzaamheden worden verricht, conform het overzicht dat de aannemer aan de directie heeft overlegd volgens artikel 62.13.01 lid 01 van dit bestek. Alle te gebruiken figuurnummers voor verkeersafzettingen worden op deze werkdag (slechts) 1 keer verrekend.
- 02 Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.

.....
.....

Behoort bij: IBOR 024-21

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IBOR 024-21

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: IBOR 024-21

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Perceel 1: GEBIED 1				
10	INTENSIEF GRAS (BEELDKWALITEIT)				
101	Gebied GOED				
1010	<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>				
101010	Beheersen intensief gras GOED.	week	208,00V		
1015	<u>Maaien bolgewassen</u>				
101510	Maaien bolgewassen.	m2	6.324,00V		
103	Gebied SOBER				
1030	<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>				
103010	Beheersen intensief gras SOBER.	week	208,00V		
1035	<u>Maaien bolgewassen</u>				
103510	Maaien bolgewassen.	m2	35.000,00V		
11	RUW GRAS				
1100	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras</u>				
110000	Maaien grasveld, ruw gras (4x).	are	47.536,00V		
1101	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras TALUD</u>				
110100	Maaien grasveld, ruw gras TALUD (4x).	are	292,00V		
12	EXTENSIEF GRAS				
1200	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras</u>				
120000	Maaien grasveld, extensief gras (2x).	are	8.145,00V		
1201	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras TALUD</u>				
120100	Maaien grasveld, extensief gras TALUD (2x).	are	715,00V		
13	ECOLOGISCH GRAS				
130	Maaien langs verharding				
1300	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval langs verharding</u>				
130000	Maaien 1 meter strook langs verharding (1x).	m	238.180,00V		
131	Percelen < 2.000 m2				
1310	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras < 2.000 m2</u>				
131000	Maaien grasveld, ecologisch gras (1x).	are	6.260,00V		
1311	<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras TAL.< 2.000 m2</u>				
131100	Maaien grasveld TALUD, ecologisch gras (1x).	are	240,00V		
132	Percelen > 2.000 m2				
1320	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras > 2.000 m2</u>				
132000	Maaien grasveld, ecologisch gras (1x).	are	7.339,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	HONDENUITLAATVELDEN				
1410	<u>Beheersen HUV intensief gras</u>				
141000	Beheersen HUV intensief gras	week	208,00V		
1430	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval HUV ruw gras</u>				
143000	Maaaien grasveld HUV, ruw gras (4x).	are	5.020,00V		
143050	Maaaien grasveld HUV wandelpad ruw gras (14x).	are	3.514,00V		
1450	<u>Schonen HUV</u>				
145000	Schonen terrein HUV intensief gras (9x)	are	22.071,00V		
145010	Schonen terrein HUV ruw gras (9x)	are	2.259,00V		
1490	<u>Bijmaaien afrasteringen HUV</u>				
149000	Bijmaaien afrastering HUV (4x)	m	61.520,00V		
15	WATERGANGEN / WADI'S				
151	Sloten				
1510	<u>Geen werkbreedte of minder dan 3 m beschikbaar</u>				
151010	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	38.500,00V		
151020	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	38.500,00V		
151030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	38.500,00V		
1515	<u>Aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar</u>				
151510	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	153.992,00V		
151520	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	153.992,00V		
151530	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	153.992,00V		
155	Wadi's				
1550	<u>WADI intensief gras GOED</u>				
155010	Beheersen WADI intensief gras GOED.	week	208,00V		
1551	<u>WADI intensief gras SOBER</u>				
155110	Beheersen WADI intensief gras SOBER.	week	208,00V		
1552	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval WADI ruw gras</u>				
155200	Maaaien WADI, ruw gras (4x).	are	495,00V		
1555	<u>Maaaien en verw. zwerfafval eco. gras WADI langs verh.</u>				
155500	Maaaien 1 meter strook langs verharding (1x).	m	17.136,00V		
1556	<u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras < 2.000 m2</u>				
155600	Maaaien wadi's, ecologisch gras <2.000 m2 (1x).	are	2.790,00V		
1557	<u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras > 2.000 m2</u>				
155700	Maaaien wadi's, ecologisch gras >2.000 m2 (1x).	are	1.361,00V		
1558	<u>Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen</u>				
155800	Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen (2x)	st	1.584,00V		
16	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
165	Veiligheidshoeken en zichthoeken				
1650	<u>Maaaien veiligheids- en zichthoeken</u>				
165000	Maaaien veiligheids- en zichthoeken	are	723,00V		
169	Bijmaaaien bomen				
169000	Bijmaaaien bomen (1x)	st	26.992,00V		
17	VERKEERSMAATREGELEN				
170	Verkeersplan				
170010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
174	Verkeersmaatregelen				
1740	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
174010	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
18	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
180	Werkplan				
180010	Maken van een (gedetailleerd)werkplan.	EUR		N	
185	Flora en fauna				
1850	<u>Ecologisch werkprotocol</u>				
185010	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
1851	<u>Inventariseren en registreren</u>				
185110	Inventariseren en registreren fauna	keer	4,00V		
185120	Inventariseren en registreren flora	keer	4,00V		
1852	<u>Toepassen maatregelen bescherming</u>				
185210	Toepassen faunawerende maatregelen.	keer	4,00V		
185220	Toepassen florawerende maatregelen.	keer	4,00V		
186	Inzetten werknemers en materieel				
1861	<u>Inzetten van werknemers</u>				
186110	Inzetten werknemer met rugmaaier	uur	96,00V		
1865	<u>Inzetten van materieel (maaaimachines)</u>				
186510	Inzetten cirkelmaaier.	uur	160,00V		
186520	Inzetten klepelmaaier.	uur	64,00V		
186530	Inzetten maaizuigcombinatie.	uur	32,00V		
186540	Inzetten zuigcombinatie met klepelarm	uur	32,00V		
1866	<u>Inzetten van materieel (HGM)</u>				
186610	Inzetten hydraulische graafmachine met maaikorf.	uur	32,00V		
186620	Inzetten hydraulische graafmachine	uur	32,00V		
1867	<u>Inzetten van materieel (tractor)</u>				
186710	Inzetten tractor met zuigwagen.	uur	32,00V		
186720	Inzetten tractor met frees.	uur	16,00V		
186730	Inzetten tractor met kiepwagen.	uur	64,00V		
186740	Inzetten tractor met zaaimachine.	uur	16,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	Perceel 2: GEBIED 2				
20	INTENSIEF GRAS (BEELDKWALITEIT)				
201	Gebied GOED				
2010	<u>Maaaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>				
201010	Beheersen intensief gras GOED.	week	208,00V		
203	Gebied SOBER				
2030	<u>Maaaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>				
203010	Beheersen intensief gras SOBER.	week	208,00V		
2035	<u>Maaaien bolgewassen</u>				
203510	Maaaien bolgewassen.	m2	15.012,00V		
21	RUW GRAS				
2100	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval ruw gras</u>				
210000	Maaaien grasveld, ruw gras (4x).	are	91.066,00V		
2101	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval ruw gras TALUD</u>				
210100	Maaaien grasveld, ruw gras TALUD (4x).	are	292,00V		
22	EXTENSIEF GRAS				
2200	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval extensief gras</u>				
220000	Maaaien grasveld, extensief gras (2x).	are	7.255,00V		
2201	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval extensief gras TALUD</u>				
220100	Maaaien grasveld, extensief gras TALUD (2x).	are	20,00V		
23	ECOLOGISCH GRAS				
230	Maaaien langs verharding				
2300	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval langs verharding</u>				
230000	Maaaien 1 meter strook langs verharding (1x).	m	283.064,00V		
231	Percelen < 2.000 m2				
2310	<u>Maaaien en verwijderen zwerfafval eco. gras < 2.000 m2</u>				
231000	Maaaien grasveld, ecologisch gras (1x).	are	7.302,00V		
2311	<u>Maaaien en verw. zwerfafval eco. gras TAL.< 2.000 m2</u>				
231100	Maaaien grasveld TALUD, ecologisch gras (1x).	are	4.843,00V		
232	Percelen > 2.000 m2				
2320	<u>Maaaien en verwijderen zwerfafval eco. gras > 2.000 m2</u>				
232000	Maaaien grasveld, ecologisch gras (1x).	are	200,00V		
24	HONDENUITLAATVELDEN				
2410	<u>Beheersen HUV intensief gras</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241000	Beheersen HUV intensief gras	week	208,00V		
2430	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval HUV ruw gras</u>				
243000	Maaaien grasveld HUV, ruw gras (4x).	are	8.673,00V		
243050	Maaaien grasveld HUV wandelpad ruw gras (14x).	are	6.071,00V		
2450	<u>Schonen HUV</u>				
245000	Schonen terrein HUV intensief gras (9x)	are	19.754,00V		
245010	Schonen terrein HUV ruw gras (9x)	are	3.903,00V		
2490	<u>Bijmaaien afrasteringen HUV</u>				
249000	Bijmaaien afrastering HUV (4x)	m	68.432,00V		
25	WATERGANGEN / WADI'S				
251	Sloten				
2510	<u>Geen werkbreedte of minder dan 3 m beschikbaar</u>				
251010	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	23.184,00V		
251020	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	23.184,00V		
251030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	23.184,00V		
2515	<u>Aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar</u>				
251510	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	92.744,00V		
251520	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	92.744,00V		
251530	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	92.744,00V		
255	Wadi's				
2550	<u>WADI intensief gras GOED</u>				
255010	Beheersen WADI intensief gras GOED.	week	208,00V		
2551	<u>WADI intensief gras SOBER</u>				
255110	Beheersen WADI intensief gras SOBER.	week	208,00V		
2552	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval WADI ruw gras</u>				
255200	Maaaien WADI, ruw gras (4x).	are	356,00V		
2555	<u>Maaaien en verw. zwerfafval eco. gras WADI langs verh.</u>				
255500	Maaaien 1 meter strook langs verharding (1x).	m	1.372,00V		
2556	<u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras < 2.000 m2</u>				
255600	Maaaien wadi's, ecologisch gras <2.000 m2 (1x).	are	458,00V		
2557	<u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras > 2.000 m2</u>				
255700	Maaaien wadi's, ecologisch gras >2.000 m2 (1x).	are	84,00V		
2558	<u>Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen</u>				
255800	Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen (2x)	st	640,00V		
26	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
265	Veiligheidshoeken en zichthoeken				
2650	<u>Maaaien veiligheids- en zichthoeken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
265000	Maaaien veiligheids- en zichthoeken	are	1.561,00V		
269	Bijmaaaien bomen				
269000	Bijmaaaien bomen (1x)	st	34.340,00V		
27	VERKEERSMAATREGELEN				
270	Verkeersplan				
270010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
274	Verkeersmaatregelen				
2740	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
274010	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
28	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
280	Werkplan				
280010	Maken van een (gedetailleerd)werkplan.	EUR		N	
285	Flora en fauna				
2850	<u>Ecologisch werkprotocol</u>				
285010	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
2851	<u>Inventariseren en registreren</u>				
285110	Inventariseren en registreren fauna	keer	4,00V		
285120	Inventariseren en registreren flora	keer	4,00V		
2852	<u>Toepassen maatregelen bescherming</u>				
285210	Toepassen faunawerende maatregelen.	keer	4,00V		
285220	Toepassen florawerende maatregelen.	keer	4,00V		
286	Inzetten werknemers en materieel				
2861	<u>Inzetten van werknemers</u>				
286110	Inzetten werknemer met rugmaaier	uur	32,00V		
2865	<u>Inzetten van materieel (maaimachines)</u>				
286510	Inzetten cirkelmaaier.	uur	16,00V		
286520	Inzetten klepelmaaier.	uur	48,00V		
286530	Inzetten maaizuigcombinatie.	uur	20,00V		
286540	Inzetten zuigcombinatie met klepelarm	uur	20,00V		
2866	<u>Inzetten van materieel (HGM)</u>				
286610	Inzetten hydraulische graafmachine met maaikorf.	uur	16,00V		
286620	Inzetten hydraulische graafmachine	uur	32,00V		
2867	<u>Inzetten van materieel (tractor)</u>				
286710	Inzetten tractor met zuigwagen.	uur	16,00V		
286720	Inzetten tractor met frees.	uur	16,00V		
286730	Inzetten tractor met kiepwagen.	uur	48,00V		
286740	Inzetten tractor met zaaimachine.	uur	16,00V		
3	Perceel 3: GEBIED 3				
30	INTENSIEF GRAS (BEELDKWALITEIT)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301	Gebied GOED				
3010	<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>				
301010	Beheersen intensief gras GOED.	week	208,00V		
3015	<u>Maaien bolgewassen</u>				
301510	Maaien bolgewassen.	m2	5.640,00V		
303	Gebied SOBER				
3030	<u>Maaien GRASVELDEN op beeldkwaliteit</u>				
303010	Beheersen intensief gras SOBER.	week	208,00V		
3035	<u>Maaien bolgewassen</u>				
303510	Maaien bolgewassen.	m2	26.808,00V		
31	RUW GRAS				
3100	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras</u>				
310000	Maaien grasveld, ruw gras (4x).	are	23.920,00V		
3101	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval ruw gras TALUD</u>				
310100	Maaien grasveld, ruw gras TALUD (4x).	are	718,00V		
32	EXTENSIEF GRAS				
3200	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras</u>				
320000	Maaien grasveld, extensief gras (2x).	are	85.738,00V		
3201	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval extensief gras TALUD</u>				
320100	Maaien grasveld, extensief gras TALUD (2x).	are	2.551,00V		
33	ECOLOGISCH GRAS				
330	Maaien langs verharding				
3300	<u>Maaien + verwijderen zwerfafval langs verharding</u>				
330000	Maaien 1 meter strook langs verharding (1x).	m	949.688,00V		
331	Percelen < 2.000 m2				
3310	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras < 2.000 m2</u>				
331000	Maaien grasveld, ecologisch gras (1x).	are	17.491,00V		
3311	<u>Maaien en verw. zwerfafval eco. gras TAL.< 2.000 m2</u>				
331100	Maaien grasveld TALUD, ecologisch gras (1x).	are	5.382,00V		
332	Percelen > 2.000 m2				
3320	<u>Maaien en verwijderen zwerfafval eco. gras > 2.000 m2</u>				
332000	Maaien grasveld, ecologisch gras (1x).	are	40,00V		
34	HONDENUITLAATVELDEN				
3410	<u>Beheersen HUV intensief gras</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341000	Beheersen HUV intensief gras	week	208,00V		
3430	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval HUV ruw gras</u>				
343000	Maaaien grasveld HUV, ruw gras (4x).	are	4.935,00V		
343050	Maaaien grasveld HUV wandelpad ruw gras (14x).	are	3.455,00V		
3450	<u>Schonen HUV</u>				
345000	Schonen terrein HUV intensief gras (9x)	are	5.459,00V		
345010	Schonen terrein HUV ruw gras (9x)	are	2.221,00V		
3490	<u>Bijmaaien afrasteringen HUV</u>				
349000	Bijmaaien afrastering HUV (4x)	m	13.408,00V		
35	WATERGANGEN / WADI'S				
351	Sloten				
3510	<u>Geen werkbreedte of minder dan 3 m beschikbaar</u>				
351010	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	216.920,00V		
351020	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	216.920,00V		
351030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	216.920,00V		
3515	<u>Aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar</u>				
351510	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	867.688,00V		
351520	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	867.688,00V		
351530	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	867.688,00V		
355	Wadi's				
3550	<u>WADI intensief gras GOED</u>				
355010	Beheersen WADI intensief gras GOED.	week	208,00V		
3551	<u>WADI intensief gras SOBER</u>				
355110	Beheersen WADI intensief gras SOBER.	week	208,00V		
3552	<u>Maaaien + verwijderen zwerfafval WADI ruw gras</u>				
355200	Maaaien WADI, ruw gras (4x).	are	321,00V		
3555	<u>Maaaien en verw. zwerfafval eco. gras WADI langs verh.</u>				
355500	Maaaien 1 meter strook langs verharding (1x).	m	1.224,00V		
3556	<u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras < 2.000 m2</u>				
355600	Maaaien wadi's, ecologisch gras <2.000 m2 (1x).	are	323,00V		
3557	<u>Maaaien en verw. zwerfafval WADI eco. gras > 2.000 m2</u>				
355700	Maaaien wadi's, ecologisch gras >2.000 m2 (1x).	are	85,00V		
3558	<u>Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen</u>				
355800	Bijmaaien slokop en uitstroomvoorzieningen (2x)	st	376,00V		
36	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
365	Veiligheidshoeken en zichthoeken				
3650	<u>Maaaien veiligheids- en zichthoeken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
365000	Maaaien veiligheids- en zichthoeken	are	2.789,00V		
369	Bijmaaien bomen				
369000	Bijmaaien bomen (1x)	st	56.632,00V		
37	VERKEERSMAATREGELEN				
370	Verkeersplan				
370010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
374	Verkeersmaatregelen				
3740	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
374010	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
38	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
380	Werkplan				
380010	Maken van een (gedetailleerd)werkplan.	EUR		N	
385	Flora en fauna				
3850	<u>Ecologisch werkprotocol</u>				
385010	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
3851	<u>Inventariseren en registreren</u>				
385110	Inventariseren en registreren fauna	keer	4,00V		
385120	Inventariseren en registreren flora	keer	4,00V		
3852	<u>Toepassen maatregelen bescherming</u>				
385210	Toepassen faunawerende maatregelen.	keer	4,00V		
385220	Toepassen florawerende maatregelen.	keer	4,00V		
386	Inzetten werknemers en materieel				
3861	<u>Inzetten van werknemers</u>				
386110	Inzetten werknemer met rugmaaier	uur	16,00V		
3865	<u>Inzetten van materieel (maaimachines)</u>				
386510	Inzetten cirkelmaaier.	uur	16,00V		
386520	Inzetten klepelmaaier.	uur	80,00V		
386530	Inzetten maaizuigcombinatie.	uur	32,00V		
386540	Inzetten zuigcombinatie met klepelarm	uur	32,00V		
3866	<u>Inzetten van materieel (HGM)</u>				
386610	Inzetten hydraulische graafmachine met maaikorf.	uur	32,00V		
386620	Inzetten hydraulische graafmachine	uur	16,00V		
3867	<u>Inzetten van materieel (tractor)</u>				
386710	Inzetten tractor met zuigwagen.	uur	32,00V		
386720	Inzetten tractor met frees.	uur	16,00V		
386730	Inzetten tractor met kiepwagen.	uur	16,00V		
386740	Inzetten tractor met zaaimachine.	uur	16,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden - PER 1	EUR	6.000,00V		
950020	Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden - PER 2	EUR	6.000,00V		
950030	Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden - PER 3	EUR	6.000,00V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				