

Bliksembeveiliging Inspecties

DE LANGE WEST 126
9201 CH DRACHTEN
TELEFOON +31 (0)88-6363163
WWW.VANDERHEIDE.NL
HR LEEUWARDEN 01062940

Wetterskip Fryslân
T.a.v. de heer G. Vellinga
Postbus 36
8900 AA LEEUWARDEN

DATUM 26 februari 2019
CERTIFICAATNUMMER 134/1315/3/18
BEHANDELD DOOR De heer S. Jellema
TELEFOON +31 (0)511 - 45 40 40
FAX +31 (0)511 - 45 81 22
E-MAIL bbi@vanderheide.nl
PAGINA 1

OBJECT J.L. Hooglandgemaal aan de Stadsfenne 33 te Stavoren

Inspectiecertificaat bliksembeveiliging

Algemeen:

Type abonnement
Gesproken met
Uw referentie
Bouwjaar installatie
Tekening(en)
Toegepast leidingmateriaal
Dakbedekking
Overspanningsbeveiliging toegepast
Potentiaalvereffening toegepast
Toegepast aardingsstelsel

No-risk abonnement
Dhr. B. Faber
Inkoopordernr. 00133202 15-10-2018
1962
Nee
Cu 50 qmm
Plat/rubberoid
Ja
Ja
☒ Individuele aardelektroden
☒ Doorgelaste wapening
☐ Ringleiding

Technische staat van:

- daknetinstallatie
- afgaande leidingen
- aansluitingen
- doorverbindingen
- bevestigingsmateriaal

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

- beschermbuizen
- aardingsstelsel


Goed
Goed

Zijn er aanbevelingen

Nee

Inspecteur
Inspectiedatum
Gebruikt meetinstrument
Calibratiedatum

Dhr. G. Rekker
15/02/2019
Chauvin Arnoux CA6412, serie nr. 167438HJV
21/06/2018



Bliksembeveiliging Inspecties

DE LANGE WEST 126
9201 CH DRACHTEN
TELEFOON +31 (0)88-6363163
WWW.VANDERHEIDE.NL
HR LEEUWARDEN 01062940

CERTIFICAATNUMMER 134/1315/3/18

PAGINA 2

OBJECT J.L. Hooglandgemaal aan de Stadsfenne 33 te Stavoren

De inspectie is uitgevoerd conform de meetmethode uit de NEN 1014/NEN-EN-IEC 62305. De metingen zijn verricht met een gekalibreerd meetinstrument.

Meetresultaten:

De weerstand van de bliksemafleiderinstallatie is 0,30 ohm

De totale vervangingsweerstand is 0,30 ohm

MEETPUNT	WEERSTAND	MEETPUNT	WEERSTAND	MEETPUNT	WEERSTAND	MEETPUNT	WEERSTAND	MEETPUNT	WEERSTAND
1)	0,90	2)	0,90	3)	6,80	4)	0,80	5)	9,70
6)	0,80	7)	3,20	8)	7,40	9)	0,80		

VOORGAANDE INSPECTIE RESULTATEN:

Potentiaalvereffening.

Het potentiaalvereffeningssysteem is gedeeltelijke aangebracht in de kelder. Er is geen zichtbare vereffening op de bliksemafleiderinstallatie aanwezig.

Overspanningsbeveiliging.

De overspanningsbeveiliging, type OVP-V3 OBO B/C 100M, is aangebracht in de hoofdverdeelinrichting.

De bliksembeveiliging is op de volgende aspecten gecontroleerd:

Visuele inspectie op:

- Daknet (vermazing).
- Afgaande leidingen.
- Aansluitingen.
- Doorverbindingen.
- Juiste beschermingsklasse.

De overspanningsbeveiliging is op de volgende aspecten gecontroleerd:

- Juiste afleider toegepast.
- Op aanspreken signalering.
- Correcte aansluiting overspanningsafleiders.



Bliksembeveiliging Inspecties

DE LANGE WEST 126
9201 CH DRACHTEN
TELEFOON +31 (0)88-6363163
WWW.VANDERHEIDE.NL
HR LEEUWARDEN 01062940

CERTIFICAATNUMMER 134/1315/3/18

PAGINA 3

OBJECT J.L. Hooglandgemaal aan de Stadsfenne 33 te Stavoren

Meetinspectie bliksemafleiderinstallatie:

- Aardverspreidingsweerstandsmeting.
- Potentiaalvereffening.
- Circuitmetingen.

De installatie is gecontroleerd conform de inspectiemethode genoemd in de norm NEN 1014 van november 1992 en is ingedeeld in beveiligingsklasse LP3.
Het ontwerp van de installatie is overeenkomstig de norm NEN 1014, vijfde druk van 1992.

De installatie is in orde.


Tenslotte.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest, mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer S. Jellema.

Wij danken u hartelijk voor de welwillende medewerking die wij van uw zijde tijdens de inspectie hebben ondervonden.

Met vriendelijke groeten,

Van der Heide Bliksembeveiliging Inspecties



M. Venneri
Manager Inspecties