

Appendix 1 Huidige situatie- Werkplekmeubilair

De werkplekken zijn in te delen in individuele en duo-werkplekken conform arborichtlijnen. Bovendien kan het gaan om werkplekken die geplaatst worden in de open ruimte of in een afgesloten ruimte (cockpit). Er zijn ook aanvullende meubels nodig, namelijk kasten en lounge werkplekken.

Nummer	1
Product	Zit-sta wangenbureau
Merk	Vepa (of gelijkwaardig)
Omschrijving	Elektrisch in hoogte instelbaar. Hoogte verstelling per in werkblad verwerkt display in centimeters afleesbaar en voor het gebruiksgemak zichtbaar en zittend bereikbaar. Blad is geschikt voor montage van een losse monitorbeugel. Inclusief 2x WCDra opbouw klem in kleur RAL 9010. Voorzien van kabelgoot onder werkblad t.b.v. vierdelige contactdoos (GST) met randaarde en de mogelijkheid om door te koppelen inclusief stroomaanvoerkabel van 400 cm. Wangen geschikt voor adapters akoestische tussenwanden. Met kabeluitsparing aan achterzijde t.b.v. eventuele tussenwanden.
Afmeting	Hoogte verstelbaar van 65 - 130 cm. Bureaublad in de volgende afmetingen: • 160 x 100 cm • 160 x 80 cm • 220 x 100 cm • 220 x 80 cm Dikte blad 25 mm. Bureau moet leverbaar zijn als individueel, duo (tegenover en naast elkaar) en blok van 4 of 6 bureaus.
Materiaal	Afwerking werkblad PEFC tm HPL eiken cremona 94 Wangenonderstel en kabelgoot in geëpoxeerd wit RAL 9010. Vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal afgewerkt d.m.v. een slagvaste poedercoating.
Afwerking	Optioneel met schaamschotten.

Voorbeeld afbeeldingen:



Nummer	2
Product	Coupe zit-sta werkplek (incl. akoestisch metalen schermen)
Merk	Vepa (of gelijkwaardig)
Omschrijving	Elektrisch in hoogte instelbaar werkblad. Hoogte verstelling per in werkblad verwerkt display in centimeters afleesbaar en voor het gebruiksgemak zichtbaar en zittend bereikbaar. Voorzien van 3 akoestische zijwanden. Blad is geschikt voor montage van een losse monitorbeugel. Inclusief 2x WCDra opbouw klem in kleur RAL 9010. Voorzien van kabelgoot onder werkblad t.b.v. vierdelige contactdoos (GST) met randaarde en de mogelijkheid om door te koppelen inclusief stroomaanvoerkabel van 400 cm.
Afmeting	Werkblad 160 x 100 cm Bladdikte 25 mm. Elektrisch hoogte verstelbaar van 65 – 130 cm 2 zijwanden H x B x D: 131 x 102 x 5 cm. 1 achterkant wand H x B x D: 131 x 175 x 5 cm
Materiaal	Afwerking werkblad PEFCtm HPL eiken cremona 94 Wangenonderstel en kabelgoot in geëpoxeerd wit RAL 9010. Vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal afgewerkt d.m.v. een slagvaste poedercoating. Zij- en achterwand met akoestische vulling, binnenkant volledig gestoffeerd met stof Camira Xtreme Plus, kleur Aruba YS108 (zand), buitenzijde metaal met vierkante perforaties 7 x 7 mm waarachter dezelfde stof als aan binnenzijde, metaaldelen (incl. adapters) geëpoxeerd in RAL 9010.

Voorbeeld afbeelding:



Nummer	3
Product	Akoestische opzet tussenwand
Merk	Vepa (of gelijkwaardig)
Omschrijving	Volledig gestoffeerde opzetbare tussenwand met akoestische vulling. Blinde montage op wang en/of tussenstaander Er blijft een vrije ruimte van 2,5 cm tussen bladrand en tussenwand Inclusief set bijbehorende adapters om te monteren.
Afmeting	Dikte: 3 cm Hoogte: 57 cm, vanaf grond 110 cm Diverse breedte maten, waaronder 128, 160 en 220 cm.
Materiaal	Akoestische vulling is geluiddempend en duurzaam. Stofkeuze meerdere stofgroepen en kleuren mogelijk. In elk geval in stof Camira Xtreme Plus, kleur Aruba YS108 (zand). Metaaldelen (incl. adapters) geëpoxeerd in RAL 9010

Voorbeeld afbeeldingen:



Nummer	4
Product	Akoestische vrijstaande wand
Merk	Vepa (of gelijkwaardig)
Omschrijving	Volledig gestoffeerd losstaande wand met akoestische vulling. Los te plaatsen aan drie zijden van bureau (rugzijde en korte zijden) Er blijft een vrije ruimte van 2,5 cm tussen bladrand en tussenwand. Inclusief set adapters / koppelpalen om te monteren.
Afmeting	Dikte: 3 cm Hoogte: 120 of 140 cm (incl. voet) Diverse lengtematen: 82,5, 100, 160, en 220 cm
Materiaal	Akoestische vulling is geluiddempend en duurzaam. Stofkeuze meerdere stofgroepen en kleuren mogelijk. In elk geval in stof Camira Xtreme Plus, kleur Aruba YS108 (zand). Metaaldelen (incl. adapters) geëpoxeerd in RAL 9010
Afwerking	Optioneel te verkrijgen met 2 afgeronde hoeken. Diverse voetsoorten.

Voorbeeld afbeeldingen:




Nummer	5
Product	Bureaustoel
Merk	Vepa, type Berlijn (of gelijkwaardig)
Omschrijving	Stoel voldoet aan NPR 1813 en minimaal het aanbevolen instelbereik voor een Nederlandse werkstoel. Vanuit zitpositie zijn zithoogte, zitdiepte, rughoogte en synchroon-mechanisme makkelijk aan te passen. Minimaal aantal bedieningsknoppen voorzien van pictogrammen. Synchroon in diverse standen te blokkeren. Semi-automatische gewichtsinstelling. Extra hoge rugleuning van netweave. 4D-armsteunen met hoogte-, breedte-, hoek- en diepteanpassing en draaibaar. Geïntegreerde lendensteun voor extra rugondersteuning. Zitkussen en netweave rug eenvoudig vervangbaar.
Afmeting	Traploze zithoogteverstelling van 41 - 59 cm. Standaard verstelbare zitdiepte tot 10 cm over diverse standen. Gewichtsinstelling 60 - 120 kg
Materiaal	Zitting gestoffeerd in Tico T51 antraciet. Zwarte netweave rug. Onderstel aluminium gepolijst voorzien van vijfteens zwart kunststof voetenkruis met harde wielen. Zitmechaniek gemaakt van aluminium versterkt met glasvezel. Zitting van milieuvriendelijk vormschuim. Aluminium gepolijste rugbeugel.
Opties	Neksteun in netweave of gestoffeerd. Netweave rug in diverse kleuren leverbaar. Voorzijde en/of achterzijde netweave gestoffeerd. Contrasterende stoffering op zijden van de zitting gelijk aan stof en kleur van de rug. Loketuitvoering (voetenring + hogere gaslift). Vijfteens kruisvoet aluminium gepolijst. Zachte wielen of glijders.

Voorbeeld afbeeldingen:



Nummer	6
Product	Schuifdeurkast
Merk	Vepa (of gelijkwaardig)
Omschrijving	Kast met metalen voorlangslopende akoestische deuren met een gatenpatroon met 10 x 10 mm perforatie waarachter akoestisch materiaal. Metalen achterwand met gatenpatroon en akoestisch materiaal identiek aan schuifdeuren. Afhangen schuifdeuren zodanig dat deze zelfsluitend zijn. Flexibele indelingsmogelijkheden, schappen o.a. ook geschikt voor hangmappen. Interieur (o.a. legborden en uittrekframe) in kleur van de romp. Afsluitbare schuifdeurkast voorzien van twee sleutels per slot én een sleutelplan met bijgeleverde moedersleutel.
Afmeting	Dikte bovenblad 25 mm In diverse afmetingen leverbaar: • Breedtes: 160, 194 en 240 cm • Hoogtes: 20H, 30H, 40H, 50H
Materiaal	Metaaldelen geëpoxeerd wit RAL 9010. Afwerking bovenblad PEFCtm HPL eiken cremona 94, niet spiegellend/reflecterend, geheel vlak conform NEN 3087 2011.
Opties	Passende plantenbak Vertrager op sluiting kastdeur

Voorbeeld afbeeldingen:



Nummer	7
Product	Lounge werkplek
Merk	Vepa (of gelijkwaardig)
Omschrijving	Lounge werkplek voor in de open ruimte. Per lounge werkplek 1 bank met set opklapbare armleggers. Inclusief elektrisch in hoogte verstelbare tafel. Bedieningspaneel incl. display gemonteerd in blad. Blad handmatig in diepte verschuifbaar.
Afmeting	Diverse afmetingen: • Single plek: lounge zit-element van 100 x 150 cm met set opklapbare armleggers en blad van 140 x 140 cm • Single plek: lounge zit-element van 100 x 150 cm met set opklapbare armleggers en blad van 140 x 90 cm • Duo plek in L-vorm: 1 lounge zit-element van 100 x 220 cm met set opklapbare armleggers en 1 lounge zit-element van 100 x 150 cm zonder armleggers en blad 140 x 140 cm • Duo plek in U-vorm: 1 lounge zit-element van 100 x 220 cm met set opklapbare armleggers en 2 lounge zit-elementen van 100 x 220 zonder armleggers en blad van 140 x 140 cm • Achterwand: 140 cm hoog • Zitdiepte: 44 cm • Zithoogte: 45 cm • Kussendikte: 10 cm • Bladdikte: 28 mm • Tafel in hoogte verstelbaar van 70-90 cm
Materiaal	Bank gestoffeerd met Kvadrat Remix, kleur 242 beige/grijs. Tafelblad in hardplastic 28 mm eiken cremona 94 Achterwand melamine 18 mm wit E0-00. Onderbank bekleed met HPL wit E0-00. Staander geëpoxeerd wit Vloerplaat RVS doorlopend tot bank
Afwerking	Blad voorzien van inbouwcontactdoos 3x230V, wit RAL9010, met voorziening voor 2 wachtkabels. Bekabeling intern middels kapelrupsen en interne kabelgoten.

Voorbeeld afbeeldingen:

