

Deze **gecorrigeerde** nota van inlichtingen behorende bij de aanbestedingsprocedure van het Programma van Eisen "Vrachtwagen (met haakarmsysteem, hydraulische laadkraan inclusief knijperbak) met kenmerk: siw-009148 d.d. 10 januari 2022, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedend dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het Programma van Eisen. Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het Programma van Eisen, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Voorafgaand aan deze nota van inlichtingen zijn alle partijen gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante en volledige aanbesteding.

Gemeente Etten-Leur
d.d. 24 februari 2022

Vraagnummer	Fase	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Nee	Contract	levertijd	gezien de wereldwijde pericelen omtrent levertijden in de automotive branche zijn wij van mening dat een uiterlijke leverdatum is 1 maart 2023 niet reëel is. om die reden wil ik graag weten wat de mogelijkheden hierin zijn?	Uiterlijke leverdatum aan opbouwer wordt 15 april 2023. Levering aan opdrachtgever wordt uiterlijk 15 mei 2023.
2	Inschrijffase	Nee	Contract	R&O	Er word gevraagd naar een R&O contract, om dit juist vorm te kunnen geven ontvangen wij hier graag de geschatte PTO draaiuren van.	Circa 600 draaiuren per jaar
3	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1: Eis 73	U vraagt om een handmatig te bedienen driewegkraan. Wij leveren standaard een automatische driewegkraan welke is opgenomen in het besturingssysteem. Dit heeft als voordeel dat er diverse beveiligingen zijn meegenomen. Is dat akkoord?	Dit is akkoord.
4	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1: Eis 71 en 72	Kunt u bevestigen dat u twee varianten knijperbakken wenst (dus zowel een open als een gesloten knijperbak)? Kunnen we aan deze eis voldoen door het leveren van één knijperbak met losse zijplaten zodat u over beide varianten beschikt?	Nee, de levering betreft twee varianten.
5	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1: Eis 68	U wenst kunststof stempelplaten welke los in de houder opgeborgen kunnen houden. Daarnaast schrijft u dat de steunpoot niet uitgeschoven dient te worden. Bedoelt u dat u geen steunpootsprei wenst (dit gaat ten koste van de capaciteit van de kraan)? Kunt u dit nader toelichten?	De halodeen stempelpaten dienen bereikbaar te zijn zonder het uitschuiven van de steunpoot. Steunpoot dient dus wel uitschuifbaar te zijn.
6	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1: Eis 62	Wij kunnen twee werklampen op de knikarm monteren. Deze geven voldoende lichtopbrengst en de ervaringen van onze klanten staven dit. Zijn twee werklampen toegestaan?	Nee, eis blijft gehandhaafd.
7	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1: Eis 42	Deze eis beschrijft steunpoten zonder automatische stempelplaten. Klopt dat?	Nee, steunpoten met standaard halodeenvoet (plaat)
8	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1: Eis 34	Een hydraulische uitschuifbumper is minder storingsgevoelig dan de gevraagde elektrische uitschuifbumper. Is een hydraulische uitschuifbumper ook toegestaan?	Hydraulische bumper is niet toegestaan. Elektrisch is toegestaan mits snelheid van in- en uitklappen minimaal hetzelfde is als een pneumatische schaarbumper.
9	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1: Eis 23	U vraagt een haakarmsysteem met een capaciteit van 17 ton. Echter bij eis 9 vraagt u een minimaal laadgewicht van 11 ton (na aftrek haakarmsysteem, kraan en container). Deze waarden liggen ver uit elkaar. Naar ons idee kan er een haakarmsysteem met een lagere capaciteit worden aangeboden. Dit heeft verschillende voordelen zoals gewichtsbesparing (duurzaamheid) en een prijsvoordeel. Is een 15-tons haakarmsysteem ook toegestaan?	Nee, eis blijft gehandhaafd.

10	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1: Eis 20 en 24	Wij zien bij zowel deze twee eisen (20 en 24) als bij eis 2.2 van de leidraad afwijkende maatvoeringen genoemd staan betreffende de lengtes van de containers. Kunt u de lengtes van de kortste en de langste container, welke het haakarmsysteem moet kunnen handelen, opgeven?	Geschikt voor 4,60 mtr containerlengte en 7,00 mtr met uitgeklapte bumper.
11	Inschrijffase	Nee	Inhoud	PvE: 3.7 Boetebeding	De voorgestelde levertijd van uiterlijke oplevering 1 maart 2023 is haast onmogelijk haalbaar. Er kunnen zich, bv. met betrekking tot COVID-19, situaties in de toekomst voordoen waardoor de levertijden alleen nog maar verder oplopen (door bv. fabriekssluitingen en dus verstoringen in de leveringsketen). In combinatie met het genoemde boetebeding bij 3.7 ligt het risico van inschrijving op deze aanbesteding geheel bij de inschrijvende partijen. Kunt u een voorbehoud van overmacht (m.b.t. COVID-19) opnemen in de eisen?	Zie antwoord bij vraag 1. Alle overige voorwaarden blijven gestand. Zie tevens beantwoording van vraag 28.
12	Inschrijffase	Nee	Inhoud	PvE: 2.2 (pagina 5)	Wij zien zowel bij deze eis (2.2 van de leidraad) als in de eisen 20 en 24 afwijkende maatvoeringen genoemd staan betreffende de lengtes van de containers. Kunt u de lengtes van de kortste en de langste container, welke het haakarmsysteem moet kunnen handelen, opgeven?	Geschikt voor 4,60 mtr containerlengte en 7,00 mtr met uitgeklapte bumper.
13	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1 regel 125	Dienen de kosten voor de bestickering opgenomen te worden in onze offerte of dienen wij alleen de coördinatie van het uitvoeren te verzorgen?	Dit betreft alleen de coördinatie.
14	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1 regel 95	Dienen de kosten van de montage door " Info instruments" opgenomen te worden in onze offerte, of worden deze door hen rechtstreeks aan u gefactureerd en hoeft de tacho alleen de aansluitmogelijkheid te hebben. Graag nader verduidelijken.	Alle kosten m.b.t. de tachograaf dienen in de offerte te zijn opgenomen.
15	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1 regel 90	U vraagt front- en dodehoekcamera d.m.v. 2 camera's. Wij kunnen een camera leveren welke beide zichtfuncties in zich heeft en af fabriek geleverd wordt. Dit is ook i.v.m. onderdelenleveranties eenvoudiger. Is dit toegestaan?	Dit is toegestaan mits het doel van beide camera's aantoonbaar hetzelfde is als de door ons voorgeschreven camera's.
16	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1 regel 82	gesloten carterventilatie is i.c.m. de huidige generatie Euro 6 motoren niet meer leverbaar. Kunt u "half open carterventilatie met centrifugaalfilter" toestaan?	Dit is toegestaan.
17	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1 regel 19	De door u gevraagde combinatie van bandenmaten (385/55 en 315/80) is ongebruikelijk. Normaal is 385/65 met 315/80 of 385/55 met 315/70. Dit i.v.m. een gelijke hoogte/afrolomtrek van de band. Graag indien mogelijk nader specificeren.	De laagst mogelijke configuratie.
18	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1 regel 17	Begrijpen wij het goed dat u bijlevering van 2 reservewielen wenst?	Per toegepaste afmeting band dient een reservewiel te worden geleverd.
19	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1 regel 12	Bedoelt u hier een extra "elektrische" ondersteuning van de standaard hydraulische stuurbekrachtiging?	Bedoeld wordt een extra ondersteuning bovenop de standaard stuurbekrachtiging.
20	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1 regel 10	u vraagt een volautomatische schakelautomaat. Allison of gelijkwaardig. Allison is een volautomatische versnellingsbak MET kruipneiging. Uw huidige voertuig is voorzien van een automatisch schakelende versnellingsbak zonder koppelingspedaal, hetgeen o.a. gunstig is voor brandstofverbruik en dus milieu. Is deze uitvoering wederom toegestaan?	Nee, uitvoering is een Allison of gelijkwaardig.

21	Inschrijffase	Nee	Proces	Bijlage 1 regel 1	Levertijd van chassis is volgens prognose momenteel 2e kwartaal 2023, u vraagt 16 weken na definitieve gunning. Kunt u deze eis wijzigen in uiterlijk medio april 2023 aanleveren bij opbouwleverancier?	Uiterlijke leverdatum aan opbouwer wordt 15 april 2023. Levering aan opdrachtgever wordt uiterlijk 15 mei 2023.
22	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Prijzenblad - Levering voertuig	Wordt de prijs van de optionele uitbreiding meegenomen in de weging van de prijs?	Ja, deze vormt onderdeel van de Inschrijfsom en wordt meegenomen in de weging.
23	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Prijzenblad - Reparatie en onderhoud	In de bijlage wordt reparatie en onderhoud genoemd, en éénmaal wordt ook banden genoemd. Kunt u nogmaals bevestigen wat u graag in de prijs terug wilt zien. Gaat het alleen om preventief onderhoud, onderhoud en reparatie of onderhoud, reparatie én banden?	Het betreft een reparatie en onderhoud (preventief & correctief) contract inclusief banden.
24	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Inschrijfbiljet	Op het inschrijfbiljet staat onder reparatie en onderhoud nogmaals de post Voertuig met haakarmsysteem, hydraulische laadkraan inclusief knijperbak conform paragraaf 2.4. Wij nemen aan dat wij hier de prijs van reparatie en onderhoud invullen per jaar. Klopt onze aanname?	Ja, dit klopt. u dient een jaarprijs in te vullen en daarnaast ook een totaalprijs vast onderhoud voor 8 jaar.
25	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Reparatie en onderhoud	Hoe wordt reparatie dat niet in het contract is opgenomen verrekend?	Na offerte volgt een opdracht vanuit de opdrachtgever.
26	Inschrijffase	Nee	Proces	Proces verbaal van opening	Wordt bij opening van de kluis een proces verbaal van opening opgemaakt en verstuurd aan inschrijvers?	Nee, een Proces Verbaal is niet van toepassing.
27	Inschrijffase	Nee	Contract	Concept raamovereenkomst - artikel 9.4	Onder artikel 9.4 is Opdrachtnemer indien het product niet binnen de overeengekomen termijn is geleverd een boete verschuldigd van 300 euro voor elke dag dat het verzuim voortduurt, tot een maximum van € 25.000,-. De marges inzake deze voertuigen zijn niet dusdanig dat dit kan worden verdisconteerd en wij vragen u hier rekening mee te houden. Kunt u deze bepaling buiten toepassing verklaren?	Nee, de bepaling wordt niet buiten toepassing verklaart. In verband met externe kosten bij latere levering blijft de boete per dag van €300,- ongewijzigd. Echter het maximum van € 25.000,- wordt aangepast naar een maximum van € 10.000,-
28	Inschrijffase	Nee	Juridisch	Algemene inkoopvoorwaarden artikel 13 - Niet toerekenbare tekortkoming	Het afgelopen jaar stond de wereld op z'n kop door een pandemie, de Brexit en de tekorten aan chips. In onze ogen duidelijke voorbeelden van overmacht. Indien opdrachtnemer niet in staat is de overeenkomst/opdracht (correct en/of tijdig) na te komen als gevolg van eerdergenoemde uitdagingen, kan opdrachtnemer zich dan beroepen op overmacht?	Opdrachtnemer kan zich niet beroepen op de wettelijke bepalingen m.b.t. overmacht aanzien het COVID19 virus (pandemie), de Brexit en de tekorten aan chips.
29	Inschrijffase	Nee	Juridisch	Algemene inkoopvoorwaarden artikel 8 - IE	Gelieve artikel 8 van de voorwaarden niet van toepassing te verklaren. De relevante IE-rechten op de te leveren goederen berusten hoofdzakelijk bij de fabrikant(en). Contractant zal dan ook enkel niet-exclusieve gebruiksrechten op de Goederen kunnen leveren/overdragen. Gaat u hiermee akkoord?	Akkoord.

30	Inschrijffase	Nee	Contract	Concept raamovereenkomst - artikel 10.1	Voor de fabrieksgarantie stelt de fabrikant garantievoorwaarden op. Indien u voor fabrieksgarantie in aanmerking wenst te komen gelden deze voorwaarden. Gaat u hiermee akkoord?	Ja, mits deze niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden
31	Inschrijffase	Nee	Juridisch	Algemene inkoopvoorwaarden en artikel 4.5 - Vrijwaring	Wij veronderstellen redelijkerwijs dat de vrijwaring niet ziet op strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties als gevolg van strafbaar/onrechtmatig handelen door de Gemeente. Kunt u dat bevestigen?	Artikel 4.5 vermeldt duidelijk dat het sancties en boetes betreft die verband houden met de overeenkomst. Boetes/sancties worden in de regel alleen opgelegd door de bevoegde instanties bij toerekenbaar/verwijtbaar handelen.
32	Inschrijffase	Nee	Contract	Concept raamovereenkomst - artikel 2.1	Wij nemen aan dat wanneer de gunning ten opzichte van de planning om wat voor reden dan ook op zich laat wachten, dat ook de uiterlijke leverdatum opschuift?	De gemeente is gerechtigd de planning aan te passen. Wanneer de gemeente de planning opschort ten aanzien van gunning zal ik lijn hiermee de uiterlijke opleverdatum tevens proportioneel opschuiven.
33	Inschrijffase	Nee	Contract	Concept raamovereenkomst - artikel 5.1	U lijkt in dit artikel te doelen op een onbeperkte aansprakelijkheid. Gelieve de zin 'Gelet op de totale contractwaarde is de beperking van aansprakelijkheid uit artikel 14.2 en 14.3 Algemene voorwaarden niet van toepassing' verwijderen uit dit artikel. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, kunt u nader toelichten waarom u van mening bent een onbeperkte aansprakelijkheid met inschrijvers overeen te komen?	"De gemeente is van mening dat er geen sprake is van onbeperkte aansprakelijkheid. De bepalingen van Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van toepassing tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. De houdt o.m. in dat de regels uit boek 6 over schadevergoeding van toepassing zijn. De Opdrachtgever kan pas schade claimen als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier. Wel is de gemeente bereid om artikel 5.1 van de Overeenkomst als volgt aan te passen: "De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle (geleden en/of nog te lijden) schade van de Opdrachtgever dan wel van derden, die ontstaat door of in verband met het sluiten of uitvoeren van de Overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten en die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Opdrachtnemer of van personen/partijen waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is. Artikel 14 Algemene voorwaarden is onverkort van toepassing." Artikel 5 zal overeenkomstig worden aangepast.

Gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie:

Aanpassingen bijlage 1:

1. Eis 43 **Kraan met knie hevels op hef en knik arm.**

Wordt:

Eis 43 Z-kraan. Kraan is opvouwbaar inclusief knijperbak.

2. Eis 44	Minimale lengte 10,2 meter. Wordt:	Gecorrigeerd Minimale reikwijdte 9 meter. Wordt:
Eis 44	Minimale reikwijdte 9 meter.	Minimale reikwijdte 8,4 meter.
3. Eis 45	Minimaal hefvermogen 20 ton/meter Wordt:	
Eis 45	Minimaal hefvermogen 18 ton/meter	
4. Eis 51	Komt te vervallen i.v.m. aanpassing eis 43.	
Opties:		
1. Eis 128	Adapter t.b.v. 3-hakensysteem t.b.v. ledigen ondergrondse containers. https://www.bakker-hydraulic.com/nl/container-ledigings-systemen/container-ledigings-systeem-gejo-28 Wordt:	
Eis 128	Compleet bedrijfsklaar blok t.b.v. 3-hakensysteem voor het ledigen ondergrondse containers. https://www.bakker-hydraulic.com/nl/container-ledigings-systemen/container-ledigings-systeem-gejo-28	
Extra Optie:		
2. Eis 129	1 set luchthoorns op dakbeugel gemonteerd.	

Bijlagen:

Aangepaste Bijlage 4 Inschrijfbiljet levering, reparatie en onderhoud 15-02-2022 (hierin zijn de wijzigingen tean aanzien van de bovengeoemde opties verwerkt)

Aangepaste Bijlage 7 Overeenkomst vrachtwagen 15-02-2022

Gecorrigeerde Aangepaste Bijlage 1 Eisen voertuig met haakarmsysteem, hydraulische laadkraan inclusief knijperbak buitendienst Leefomgeving **24-02-2022**