

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Onderneming	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 715010	Mourik Infra B.V.	Waar moet tijdelijk verlichting komen ? Betreft dit verlichting tbv onze werkzaamheden? Over hoeveel lengtemeters ?	de verlichting dient ook tijdens de werkzaamheden te voldoen aan de verlichtingsnormen, zeker indien de werkvakken toegankelijk zijn voor verkeer. Wij hebben het hier over circa 600m	28-9-2021
2	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestekspost 712030	Mourik Infra B.V.	Kunt u aangeven wat wij moeten herstellen. Welke werkzaamheden moeten er verricht worden, eventueel hoeveel materiaal geleverd moet worden etc.	De veldweg dient hersteld te worden naar de situatie in welke hij nu ook aanwezig is. Rekening houden met overhangende begroeiing wegsnoeien, kuilen, gaten en rijsporen in de wegen zullen worden hersteld en in de middenberm zal een nieuwe laag teelaarde worden aangebracht waarop gras zal worden gezaaid. de schade aan deze weg wordt bepaald door de uitvoeringswijze van de aannemer. De ON is ook alleen verplicht om zijn schade als gevolg van zijn werkzaamheden te herstellen. De ON dient zelf een balans te zoeken in de schadebeperkende maatregelen en herstel.	28-9-2021
3	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 442210 en 442220	Mourik Infra B.V.	Dit betreft 2x dezelfde bestekspost hoeveelheid. Is dit correct of is 1 bestekspost overbodig?	Post 442210 komt te vervallen	28-9-2021
4	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 431140 t/m 431190	Mourik Infra B.V.	Volgens mij moeten dit subposten zijn ipv besteksposten. Hoofdpst is bestekspost 431130	Antwoord heeft betrekking op de volgende posten: 1311, 2310, 2311, 2312, 3310, 3311, 4310 en 4311. Besteksposten zijn weer onderverdeeld in hoofdposten en subposten. Leveranties zijn toegevoegd aan subposten Bij DWA riool zijn stroomprofielen toegevoegd	28-9-2021
5	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 431110	Mourik Infra B.V.	Deze bestekspost is overbodig, staan ook geen hoeveelheden in vermeld. Zie bestekpost 431120.	Zie vraag 4	28-9-2021
6	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 431040 t/m 431090	Mourik Infra B.V.	Volgens mij moeten dit subposten zijn ipv besteksposten. Hoofdpst is bestekspost 431030	Zie vraag 4	28-9-2021
7	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 431010	Mourik Infra B.V.	Deze bestekspost is overbodig, staan ook geen hoeveelheden in vermeld. Zie bestekpost 431020.	Zie vraag 4	28-9-2021
8	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 415092	Mourik Infra B.V.	Dit betreft een subpost codering (bestekspost 415090 heeft een ander hoeveelheid) 415092 zal een bestekspost codering moeten hebben. Hoeveelheid vrijkomend materiaal is ook niet correct.	Correct. 415092 wordt een bestekspost.	28-9-2021
9	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 415091	Mourik Infra B.V.	Dit betreft een subpost codering (bestekspost 415090 heeft een ander hoeveelheid) 415091 zal een bestekspost codering moeten hebben. Hoeveelheid vrijkomend materiaal is ook niet coorect.	Correct. 415091 wordt een bestekspost.	28-9-2021
10	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 331140 t/m 331190	Mourik Infra B.V.	Volgens mij moeten dit subposten zijn ipv besteksposten. Hoofdpst is bestekspost 331130	Zie vraag 4	28-9-2021
11	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 331110	Mourik Infra B.V.	Deze bestekspost is overbodig, staan ook geen hoeveelheden in vermeld. Zie bestekpost 331120.	Zie vraag 4	28-9-2021
12	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 331040 t/m 331090	Mourik Infra B.V.	Volgens mij moeten dit subposten zijn ipv besteksposten. Hoofdpst is bestekspost 331030	Zie vraag 4	28-9-2021
13	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 331010	Mourik Infra B.V.	Deze bestekspost is overbodig, staan ook geen hoeveelheden in vermeld. Zie bestekpost 331020.	Zie vraag 4	28-9-2021
14	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 321101 en 321102	Mourik Infra B.V.	Dit zijn geen bestekspost coderingen maar subpost coderingen. Deze komen dan ook niet voor in de inschrijvingsstaat.	Besteksposten 321101 en 321102 worden aangepast naar bestekspost coderingen	28-9-2021
15	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 235450	Mourik Infra B.V.	Hier staat een verwijzing in naar bestekspost 236010. Dit betreft coördinatie revisiemetingen. In bestekspost staan ook geen hoeveelheid ter inlichtingen vermeld.	post dient te verwijzen naar 235410. Hoeveelheid ter inlichting wordt toegevoegd	28-9-2021
16	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 231210	Mourik Infra B.V.	Deze bestekspost is overbodig, staan ook geen hoeveelheden in vermeld. Zie bestekpost 231220.	Zie vraag 4	28-9-2021
17	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 231140 t/m 231190	Mourik Infra B.V.	Volgens mij moeten dit subposten zijn ipv besteksposten. Hoofdpst is bestekspost 231130	Zie vraag 4	28-9-2021
18	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 231110	Mourik Infra B.V.	Deze bestekspost is overbodig, staan ook geen hoeveelheden in vermeld. Zie bestekpost 231120.	Zie vraag 4	28-9-2021
19	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 231040 t/m 231090	Mourik Infra B.V.	Volgens mij moeten dit subposten zijn ipv besteksposten. Hoofdpst is bestekspost 231030	Zie vraag 4	28-9-2021
20	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekposten 231010	Mourik Infra B.V.	Deze bestekspost is overbodig, staan ook geen hoeveelheden in vermeld. Zie bestekpost 231020.	Zie vraag 4	28-9-2021
21	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 141620 en 141630	Mourik Infra B.V.	Volgens mij moeten dit subposten zijn ipv besteksposten. Hoofdpst is bestekpost 141610	Post is aangepast	28-9-2021
22	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 131320 t/m 131370	Mourik Infra B.V.	Volgens mij moeten dit subposten zijn ipv besteksposten. Hoofdpst is bestekspost 131310	Zie vraag 4	28-9-2021
23	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 000020	Mourik Infra B.V.	Geen hoeveelheid resultaatsverplichting opgenomen.	Resultaatsverplichting wordt toegevoegd	28-9-2021
24	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 000010	Mourik Infra B.V.	Geen hoeveelheid resultaatsverplichting opgenomen.	Resultaatsverplichting wordt toegevoegd	28-9-2021
25	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 840210	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u de tekst “Inritten met nieuw materiaal op de bestaande locatie aanbrengen” verwijderen? Dit heeft niets te maken met het doen van opnames t.b.v. de positie.	Bestekspost wordt aangepast. Tekst “Inritten met nieuw materiaal op de bestaande locatie aanbrengen” wordt verwijderd	29-9-2021
26	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 715010	Gebrs. Kurvers B.V.	Hoe welke lengte dient tijdelijke verlichting toegepast te worden (en welke h.o.h. afstand)? Hoeveel weken dient men de tijdelijke verlichting in te zetten?	Daar waar lichtmasten worden verwijderd t.b.v. aanleggen riool. Wij hebben het hier over circa 600m. H.o.h. conform de richtlijnen. Aantal weken afhankelijk van fasering	29-9-2021
27	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 712030	Gebrs. Kurvers B.V.	Wordt bedoelt de Panhuisweg? Hoe dient de veldweg te worden hersteld? Dient hier betongranulaat (hoe dik) aangebracht te worden?	De veldweg dient hersteld te worden naar de situatie in welke hij nu ook aanwezig is. Rekening houden met overhangende begroeiing wegsnoeien, kuilen, gaten en rijsporen in de wegen zullen worden hersteld en in de middenberm zal een nieuwe laag teelaarde worden aangebracht waarop gras zal worden gezaaid	29-9-2021
28	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 712010	Gebrs. Kurvers B.V.	Hoe dik dient de betongranulaat aangebracht te worden?	Betongranulaat 0,15m dik aanbrengen	29-9-2021
29	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 709110	Gebrs. Kurvers B.V.	Kan het gronddepot worden gebruikt om grond die gekeurd dient te worden tijdelijk op te slaan?	gebruik en inrichting gronddepot des aannemer	29-9-2021
30	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekposten 706010 t/m 706030	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u deze bestekposten laten vervallen? Deze staan reeds in de verschillende delen vermeldt.	Posten blijven gehandhaafd.	29-9-2021
31	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 704020	Gebrs. Kurvers B.V.	Hoeveel m bouwhekken dienen er maximaal op het werk aanwezig te zijn? Het is niet logisch om 1.500m bouwhekken gedurende het gehele werk aanwezig te hebben?	Afhankelijk van fasering en werkwijze aannemer. Post is aangepast naar EUR N.	29-9-2021
32	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 701210 en 701240	Gebrs. Kurvers B.V.	Post 701210 is 500m en 701240 is 250m. Wat dient het te zijn? Kunnen we ervanuit gaan dat het een enkele baan betreft?	uitgaan van 250m dubbele baan. Bestekpost wordt aangepast	29-9-2021
33	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 603010 t/m 603040	Gebrs. Kurvers B.V.	Hoe komt u aan 9 keer? Kunt u de fasering aangeven?	Fasering is des aannemer.	29-9-2021
34	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 461010	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u de hoeveelheid levering ter inlichting verwijderen daar de palen en borden vrijkomen uit het werk?	Levering ter inlichting wordt verwijderd. Bestekspost wordt aangepast	29-9-2021

35	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 443160	Gebrs. Kurvers B.V.	Dienen de betonstraatstenen geleverd te worden?	Ja dienen geleverd te worden. Daar waar in het bestek geen leverantie is opgenomen dient er hier wel van uit worden gegaan. Opdrachtgever levert geen materialen. Bestekspost wordt aangepast	29-9-2021
36	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 442210	Gebrs. Kurvers B.V.	Hierin wordt gesproken over een ondergrond van beton bij rotondes. Deze bevinden zich echter niet in het werk. Kunt u deze post laten vervallen?	Post 442210 komt te vervallen	29-9-2021
37	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 442200	Gebrs. Kurvers B.V.		Correct. Bestekspost wordt aangepast	29-9-2021
38	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 436020	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u deze post wijzigen in een verrekenbare hoeveelheid? Betreft het hier 545,5 m betonbuis Ø300 t/m Ø700?	Post wordt niet aangepast Betreft riool aangebracht bij paragraaf 43	29-9-2021
39	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 435020	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u het type infiltratiekolk aangeven?	Type: Straatkolkop SDS met vergrendeling. Of gelijkwaardig	29-9-2021
40	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 433180, 433240 en 434310	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 433180, 433240 en 434310	Hoeveelheid ter inlichting wordt toegevoegd	29-9-2021
41	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 431130 t/m 431190	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 431130 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 431140 t/m 431190 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 431140 t/m 431190 wijzigen in 431131 t/m 431136? Dient het aantal putranden niet 11 st te zijn?	Zie vraag 4. Post heeft enkel betrekking op putten in asfalt 4 v/d 11 putten liggen in asfalt	29-9-2021
42	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 431110 t/m 431120	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 431110 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 431120 is de onderpost waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 431120 wijzigen in 431111? Kunt u de tekst “met putrand en deksel” laten vervallen omdat de putrand beschreven staat in post 431130?	Zie vraag 4	29-9-2021
43	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 431030 t/m 431090	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 431030 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 431040 t/m 431090 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 431040 t/m 431090 wijzigen in 431031 t/m 431036? Dient het aantal putranden niet 9 st te zijn?	Zie vraag 4. Post heeft enkel betrekking op putten in asfalt 5 v/d 9 putten liggen in asfalt	29-9-2021
44	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 431010 t/m 431020	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 431010 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 431020 is de onderpost waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 431020 wijzigen in 431011? Kunt u de tekst “met putrand en deksel” laten vervallen omdat de putrand beschreven staat in post 431030?	Zie vraag 4	29-9-2021
45	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 415091 en 415092	Gebrs. Kurvers B.V.	De nummering is niet juist. Kunt u bestekposten 415091 en 415092 wijzigen in 415100 en 415110?	Correct. 415092 en 415091 worden een besteksposten.	29-9-2021
46	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 335020	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u deze post wijzigen in een verrekenbare hoeveelheid? Betreft het hier 390 m betonbuis Ø700?	Post wordt niet aangepast	29-9-2021
47	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 334310	Gebrs. Kurvers B.V.	De hoeveelheid ter inlichting ontbreekt.	Hoeveelheid ter inlichting wordt toegevoegd	29-9-2021
48	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 331810	Gebrs. Kurvers B.V.	De hoeveelheid ter inlichting klopt niet.	Hoeveelheid ter inlichting wordt aangepast	29-9-2021
49	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 331130 t/m 331190	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 331130 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 331140 t/m 331190 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 331140 t/m 331190 wijzigen in 331131 t/m 331136?	Zie vraag 4	29-9-2021
50	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 331110 t/m 331120	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 331110 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 331120 is de onderpost waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 331120 wijzigen in 331111? Kunt u de tekst “met putrand en deksel” laten vervallen omdat de putrand beschreven staat in post 331130?	Zie vraag 4	29-9-2021
51	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 331030 t/m 331090	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 331030 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 331040 t/m 331090 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 331040 t/m 331090 wijzigen in 331031 t/m 331036?	Zie vraag 4	29-9-2021
52	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 331010 t/m 331020	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 331010 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 331020 is de onderpost waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 331020 wijzigen in 331011? Kunt u de tekst “met putrand en deksel” laten vervallen omdat de putrand beschreven staat in post 331030?	Zie vraag 4	29-9-2021
53	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekposten 321101 en 321102	Gebrs. Kurvers B.V.	Er ontbreekt een hoofdpst. Kunt u aangeven over welke lengte (hoeveel m) er een sleufbekisting tot max. 7m diep dient aangebracht te worden?	Besteksposten 321101 en 321102 worden aangepast naar bestekspost coderingen. Voor diepte sleufbekisting zie lengteprofiel (tekining BF3738-102-103-401)	29-9-2021
54	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 235410 t/m 235450	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 235410 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 235420 t/m 235450 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 235420 t/m 235450 wijzigen in 235411 t/m 235414? De hoeveelheid schuimbeton ter inlichting klopt niet.	Zie vraag 4	29-9-2021
55	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 233180, 234310, 235210	Gebrs. Kurvers B.V.	De hoeveelheid ter inlichting ontbreekt.	Hoeveelheid ter inlichting wordt toegevoegd	29-9-2021
56	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 231710	Gebrs. Kurvers B.V.	De hoeveelheid ter inlichting klopt niet.	Hoeveelheid ter inlichting wordt aangepast	29-9-2021
57	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 231610	Gebrs. Kurvers B.V.	Wat wordt bedoelt met deze bestekpost?	Rioolput komt te vervallen (verwijderen putrand + deksel). Mangat dient te worden afgedekt met een metalen plaat	29-9-2021
58	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 231210 t/m 231220	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 231210 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 231220 is de onderpost waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 231220 wijzigen in 231211? Kunt u de tekst “met putrand en deksel” laten vervallen omdat de putrand beschreven staat in post 231230?	Zie vraag 4	29-9-2021
59	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 231130 t/m 231190	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 231130 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 231140 t/m 231190 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 231140 t/m 231190 wijzigen in 231131 t/m 231136?	Zie vraag 4	29-9-2021
60	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 231110 t/m 231120	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 231110 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 231120 is de onderpost waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 231120 wijzigen in 231111? Kunt u de tekst “met putrand en deksel” laten vervallen omdat de putrand beschreven staat in post 231130?	Zie vraag 4	29-9-2021
61	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 231030 t/m 231090	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 231030 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 231040 t/m 231090 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 231040 t/m 231090 wijzigen in 231031 t/m 231036? Tevens kloppen de hoeveelheden in de posten niet. Kunt u deze aanpassen?	Zie vraag 4	29-9-2021

62	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 231010 t/m 231020	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 231010 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 231020 is de onderpost waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 231020 wijzigen in 231011? Kunt u de tekst “met putrand en deksel” laten vervallen omdat de putrand beschreven staat in post 231030?	Zie vraag 4	29-9-2021
63	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 230110 t/m 230130	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 230110 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 230120 t/m 230130 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 230120 t/m 230130 wijzigen in 230111 t/m 230112?	Zie vraag 4	29-9-2021
64	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 213010	Gebrs. Kurvers B.V.	In het bodemonderzoek wordt bij MM37 (boring 86, 87 en 88) klasse “niet toepasbaar” aangegeven o.b.v. minerale olie. In de bestekpost wordt gesproken over klasse Industrie. Dienen we hier klasse Industrie aan te houden? Voldoet dit materiaal aan de eisen voor niet vormgegeven bouwstof?	Klasse niet toepasbaar aanhouden. Materiaal betreft bodem, niet zijnde niet vormgegeven bouwstof Bestekspost is aangepast	29-9-2021
65	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekposten 151110 t/m 151160	Gebrs. Kurvers B.V.	De hoeveelheden ter inlichting zijn gebaseerd op 7 kg/m². Kunt u deze hoeveelheden wijzigen?	Hoeveelheden aangepast. Uitgaande van 8,5 kg/m2	29-9-2021
66	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 141610 t/m 141630	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 141610 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 141620 t/m 141630 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 141620 t/m 141630 wijzigen in 141611 t/m 141612?	Besteksposten aangepast	29-9-2021
67	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 141420	Gebrs. Kurvers B.V.	Dient de hoeveelheid ter inlichting niet 20,624 ton te zijn?	Correct. Bestekspost wordt aangepast	29-9-2021
68	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekposten 141110 t/m 141250	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunnen we ervanuit gaan dat de genoemde posten niet in de nacht uitgevoerd dienen te worden?	Nee. Zie ook punt 11 bijlage AD	29-9-2021
69	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 131310 t/m 131370	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 131310 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 131320 t/m 131370 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 131320 t/m 131370 wijzigen in 131311 t/m 131316 (genoemde werkzaamheden zijn niet apart te specificeren)?	Zie vraag 4	29-9-2021
70	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 131110 t/m 131140	Gebrs. Kurvers B.V.	Bestekpost 131110 is de hoofdpst waar geen werkzaamheden in staan beschreven. Bestekposten 131120 t/m 131140 zijn de onderposten waar de werkzaamheden in staan beschreven. Kunt u bestekposten 131120 t/m 131140 wijzigen in 131111 t/m 131113 (genoemde werkzaamheden zijn niet apart te specificeren)?	Zie vraag 4	29-9-2021
71	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Memo punt 11 / bestekpost 000020	Gebrs. Kurvers B.V.	Het onderhoud vind deel plaats op een kruising waar ook de omleiding op uitkomt. Deze werkzaamheden dienen gefaseerd en in de nacht te worden uitgevoerd. Kosten dienen opgenomen te worden in bestekspost 000020. Deze bestekpost spreekt over kruising N595- Provinciale weg. Wordt bedoelt de kruising N298-Provinciale weg? Is het niet mogelijk om het verkeer tijdelijk om te leiden via Ruijtersweg? Kunnen we ervanuit gaan dat de deklaag (DGD) niet in de nacht uitgevoerd dient te worden? Kunnen we ervanuit gaan dat de markering niet in de nacht uitgevoerd dient te worden en in 1 fase kan worden uitgevoerd?	Wordt inderdaad kruising N298-Provinciale weg mee bedoeld. Fasering en werkwijze des aannemer. Wel rekening houden met voorschriften welke bij bestek zitten en in overleg met OG en directie Omleiden over een ETW als de Ruijtersweg is nie toegestaan en ook niet gebruikelijk gezien het feit dat de provinciale weg een GOW weg betreft met hoge intensiteiten.	29-9-2021
72	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 000010	Gebrs. Kurvers B.V.	Met hoeveel fases dienen we rekening te houden en hoe is de fasering ingedeeld?	Fasering en werkwijze des aannemer. Wel rekening houden met voorschriften welke bij bestek zitten en in overleg met OG en directie	29-9-2021
73	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Aanleg riool Felisgats	Mourik Infra B.V.	De bestaande weg (na de woningen) is max. 1,50m breed. Daar moet over een lengte van +/- 270m een betonbuis 700mm op een diepte gelegd worden van 4-6m. 1. De werkruimte is veel te krap. 2. Op een groot gedeelte kan de graafmachine niet eens draaien met zijn giek. Kun u ons aangeven hoe wij dit riool moeten gaan aanbrengen ?	de beschikbare werkruimte is de kadastrale ruimte. hoe het riool gelegd dient te worden is des aannemers.	30-9-2021
74	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 243170	Mourik Infra B.V.	Hoeveelheid ter inlichtingen is niet correct. Dit zijn dikformaat stenen en geen keiformaat. Hoeveelheid zal 12.000st moeten zijn. (MBI levert geen gebakken klinkers)	Hoeveelheid ter inlichtingen wordt aangepast.	30-9-2021
75	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 236030	Mourik Infra B.V.	Kunt u aangeven op de rioleringstekening waar dit moet plaatsvinden?	Situering ter plaatste van dicht te schuimen riool.	30-9-2021
76	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 236010	Mourik Infra B.V.	Betreft het hier alleen de coördinatie betreffende perceel 2 of voor het gehele project.	Enkel perceel 2	30-9-2021
77	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 235450	Mourik Infra B.V.	In deze post staat een verwijzing naar 236010, dit betreft coördinatie revisiemetingen, dit zal niet goed zijn.	post dient te verwijzen naar 235410. Hoeveelheid ter inlichting wordt toegevoegd	30-9-2021
78	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 235410 en 235450	Mourik Infra B.V.	Wat is het verschil van deze bestekposten De ene post betreft vullen en de andere aanbrengen?	1 post betreft het vullen de andere betreft het aanbrengen van schuimbeton	30-9-2021
79	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 235110	Mourik Infra B.V.	Waar op tekening ligt dit riool? Graag ook de putnummers doorgeven van de putten in deze rioolstreng.	Betreft bestaande riolering waar relining/deelrelinging of dichtschiemen plaatsvindt	30-9-2021
80	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 231610	Mourik Infra B.V.	Ik mis de leverantie van de metalen afdekplaat	Levering ter inlichting wordt toegevoegd	30-9-2021
81	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 231020, 231120, 231220	Mourik Infra B.V.	Dit zijn putten met overmaatse sparingen volgens bestek. Er zijn geen besteksposten opgenomen voor het aanbrengen van stroomprofielen in deze putten.	DWA putten voorzien van stroomprofiel. Posten zijn aangepast in bestek	30-9-2021
82	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 231310 t/m 231360	Mourik Infra B.V.	In deze besteksposten staan verwijzingen naar 3211 en 3212. Volgens mij is dit niet correct	Correct. Verwijzingen worden aangepast	30-9-2021
83	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 222610	Mourik Infra B.V.	Hoeveelheid resultaatsverplichting moet m3 zijn ipv m	Correct resultaatsverplichting wordt aangepast	30-9-2021
84	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	CPX en stroefheidsmetingen asfalt	Mourik Infra B.V.	Conform deel 3 moeten er CPX en stroefheidsmetingen verricht worden. Hier zijn geen besteksposten voor opgenomen. Graag deze toevoegen.	Posten worden toegevoegd	30-9-2021
85	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 231110	Mourik Infra B.V.	Putten P257 en P258, waar op rioleringstekening staan deze ? Zou dit niet putten P9048 en P9049 moeten zijn ?	Correct dient P9048 en P9049 te zijn. Post wordt aangepast in bestek	30-9-2021
86	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Tekening	Mourik Infra B.V.	Er is geen faseringstekening toegevoegd aan de stukken. Volgens punt 10 op bladzijde 11 van het bestek zou dit bijlage AE moeten zijn maar dit is Visualisatie Bodemonderzoeken. Graag faseringstekening toevoegen bij nota van inlichtingen.	Tekst dient te verwijzen naar bijlage AD i.p.v. AE. Fasering dient door aannemer te worden opgesteld. E.e.a. conform voorschriften en in overleg met OG en directie	30-9-2021
87	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Bestekspost 344030	Mourik Infra B.V.	Volgens mij moeten deze op een kruising gestraat worden en niet in een talud. (zie blad 3 van de nieuwe situatie) Ik mis de straatlaag waarop grasbetontegels gestraat moeten worden.	Dienen in talud en op kruising gestraat te worden. Grasbetontegels worden aangebracht op een funderingslaag en geen straatlaag	1-10-2021
88	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 344030	Mourik Infra B.V.	Het aantal te leveren grasbetontegels klopt niet. Moet 292st zijn	Correct Hoeveelheid wordt aangepast in bestek	1-10-2021

89	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 601020	Mourik Infra B.V.	Bestekspost omvat alle verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het gehele werk. Hierdoor zouden de posten vallend onder sectie 603 en 604 eigenlijk overbodig zijn. Notabene worden alle verkeersmaatregelen verrekend op de stelpost 950030. Dus in feite staan de verkeersmaatregelen 3x in het bestek ? Wat betreft het tekenwerk: Post 601110 omvat het tekenwerk voor de afzettingen en de omléidingen. Post 604010 omvat nogmaals het tekenwerk voor de omléidingsroutes? Wat nu aan te houden betreffende de verkeersmaatregelen en tekenwerk ?	stelpost 950030 komt te vervallen Afzettingen en omléiding zijn verschillende tekeningen	
90	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 442110, 442140 en 442170	Mourik Infra B.V.	Dit betreft de asfaltverhardingen voor fietspaden en gemeentelijke wegen. 3 lagen asfalt voor een fietspad ? Volgens tekening "nieuwe situatie" is het fietspad geen 2,5m breed, volgens bestekbreedte groter dan 2,50m ? Graag uitsplitsing maken voor asfaltverhardingen fietspaden en gemeentelijke wegen.	Post betreft circa 950m2 fietspad. Op 3 lagen asfalt wordt gereageerd in de 2e nota. Indien hier aanpassingen uit voortvloeien worden de besteksposten in de 2e nota toegevoegd.	
91	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 443150	Mourik Infra B.V.	Kleur van de BSS niet aangegeven	Post aangepast. Kleur grijs	
92	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 443160	Mourik Infra B.V.	Waar komen deze stenen vrij of moeten deze geleverd worden. Leverantie is dan 14.400st i.p.v. 320st	Post aangepast 14400st leveren	
93	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 443210	Mourik Infra B.V.	Kleur betonstraatsteen niet aangegeven.	betonstraatstenen kleur grijs Indien geen kleur aangegeven uitgaan van kleur grijs.	
94	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 443320	Mourik Infra B.V.	Hoeveel procent moet bijgeleverd worden ? Kleur van de bij te leveren stenen aangeven.	Post betreft inritten van particulieren. Rekening houden met diverse stenen en kleuren en verbanden. Uitgaan van nauwkeurig werken en niet bijleveren	
95	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 452030	Mourik Infra B.V.	Leverantie moet 10m2 ipv 1m2	Correct post is aangepast.	
96	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 461010	Mourik Infra B.V.	Kunt u aangeven welk verkeersborden er geleverd moeten worden.	verkeersborden komen uit depot. Geen levering. Post aangepast	
97	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 500040	Mourik Infra B.V.	Kunt u aangeven ook de meters dwarsvoegen / langsvoegen aangeven.	dwars en langsvoegen om de 3m	
98	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 500050	Mourik Infra B.V.	Kunt u aangeven hoeveel aderig de kabel moet zijn. Diameter mantelbuis aangeven.	5 aderig mantelbuis 110	
99	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 701240	Mourik Infra B.V.	Bij bestekspost 701210 500m aanbrengen. Bij bestekspost 701240 250m verwijderen. Blijft 250m liggen ?	Post 701210 betreft 250m. Post is aangepast	
100	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Aanleg riool Felisgats vanaf put P9057 t/m P9059	Mourik Infra B.V.	Van halverwege de streng (tussen put P9057 - P9058) tot aan put P9059 is het riool (gemiddeld 6m diep) niet op traditionele wijze aan te brengen. Dat wil zeggen, middels ontgraven, bekisting toepassen en aanvullen. Dit omdat de beschikbare werkruimte veel te smal is voor een rupskraan. Deze kan niet draaien. Dit komt ook door de aanwezige taluds en bestaande bomen / begroeiing. In de taluds zitten ook hollen, hoogstwaarschijnlijk van aanwezige dassen of ander diersoorten. Hoe hiermee om te gaan.	Uitvoeringswijze des aannemer. Voor maatregelen omtrent de Das zie bijlage Q en AD Nieuwe bijlage toegevoegd (Bijlage AI) betreft Quickscan Wet natuurbescherming Hemelwaterafvoer Felisgats.	
101	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Besteksposten 222210 t/m 222510	Mourik Infra B.V.	Staat een verwijzing in deze besteksposten naar 22110, dit is niet correct. Dit betreft Graven proefsleuven	Verwijzingen aangepast	
102	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 709110	Mourik Infra B.V.	Dit betreft tijdelijk bouwhekwerk tbv gronddepot. Alle grond wordt conform bestek in-situ gekeurd. Er zijn ook geen besteksposten voor transport naar depot, opzetten in depot en ontgraven uit depot. Waar is deze bestekspost voor ?	Post opgenomen voor tijdelijk depot indien aannemer grond tijdelijk wilt opslaan. Des aannemers om vervoer naar/ ontgraven uit en afvoeren te regelen	
103	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 709210	Mourik Infra B.V.	Wat is het verschil tussen bestekspost 709010 en 709210 ? Staat er volgens mij dubbel in.	Post 709010 komt te vervallen	
104	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 840410	Mourik Infra B.V.	Deze bestekspost staat er dubbel in. Zie bestekspost 705120	Post 705120 komt te vervallen	
105	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 840420	Mourik Infra B.V.	Deze bestekspost staat er dubbel in. Zie bestekspost 705110	Post 840420 komt te vervallen	
106	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekspost 910130	Mourik Infra B.V.	Dit wordt toch ook al gevraagd bij bestekspost 707610 ?	Post 707610 komt te vervallen	
107	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 234190: Wat voor een verloop dient hier geleverd te worden, genoemd verloop bestaand niet.	Verloop 160 x 125. post is aangepast	
108	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 234140: Wat voor een T-stuk dient hier geleverd te worden?	T-stuk 160mm	
109	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	algemeen	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	In het kader van de CROW500, zorgvuldig graafproces, zouden wij graag het (beheers)maatregelenplan ontvangen dat is opgesteld n.a.v. de risico inventarisatie en het lokaliseren van kabels en leidingen tijdens de ontwerpfase	Zie bijlage X voor de inspanningen welke zijn gedaan ten opzichte van kabels en leidingen	
110	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	algemeen	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Mogen we de grondbalans ontvangen?	Zie bijlage AJ	
111	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	algemeen	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Is er in het ontwerp rekening gehouden met de ligging van kabels en leidingen? (i.v.m. praktische uitvoerbaarheid van de werkzaamheden)	In het ontwerp is rekening gehouden met kabels en leidingen, er zijn diverse proefsleuven gegraven en overleggen geweest met nutsbeheerders, zie bijlage X	
112	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	algemeen	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Algemeen: Verzoek tot het uitstellen van de aanbesteding en het inlassen van een tweede vragenronde/ nota van inlichtingen. Gezien de vele vragen/ onduidelijkheden in het bestek verwachten wij dat een zeer groot deel van de posten in de nota aangepast dienen te worden waarna de beschikbare tijd voor het maken van een deugdelijke calculatie te kort is.	Gezien de hoeveelheid vragen heeft de AD besloten om de aanbesteding uit te stellen naar datum 23-11-2021 en een tweede ronde van inlichtingen in te voeren. Vragen voor deze 2de ronde kunnen gesteld worden tot 08-11-2021. Beantwoording van de vragen is op 15-11-2021	
113	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	tekeningen	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Opbreek-/ situatie/ riooltekeningen: De verschillende blad gedeelte (Bald 1, Blad 1A enz.) zijn onjuist genummerd, graag aanpassen	Nummering is correct	
114	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Deel 3 Algemeen: Hoofdstukken welke niet van toepassing zijn graag verwijderen uit deel 3	Delen worden niet verwijderd	
115	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Deel 3 62 12 01 lid 09; zijn bloktijden van toepassing op de N298? Zo ja, wat zijn de bloktijden en wat zijn de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen?	Bloktijden zijn: Werkdag 07:00 09:00 en 16:00 18:00. Verkeersmaatregelen afhankelijk van faserig. Faserig des aannemer	
116	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Deel 3 post 51 4: Er zit in deel 2 ,2 geen beplanting, deze paragraaf graag verwijderen.	Deel wordt niet verwijderd	
117	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Deel 3 post 26 06 02: In deel 2 wordt gevraagd naar schuimbeton op cementbasis. In deze paragraaf wordt geschreven over hardschuim. Waarmee moet de te vullen leiding worden gevuld?	Conform post deel 2.	
118	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Deel 3 post 01 27 02: Voldoet een PSO trede 2 om te voldoen aan de invulling van de SROI?	Voldoen aan gestelde aan deel 3	
119	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Deel 3 post 01 11 01: Kan van elk van de werkzaamheden een planning worden aangegeven?	Nee, afstemmen op planning aannemer. Coordinatie bij aannemer	
120	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 950030: Betreft dit kosten voor de tijdelijke verkeersmaatregelen bovenop de kosten zoals reeds verwoord in bestek posten?	Correct, Stelpost dient voor onvoorzienne verkeersmaatregelen	
121	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 840420: Zitten de kosten voor schoonhouden al niet in eerder opgenomen posten?	Correct, zie eerdere vraag. Post is aangepast	

122	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 840410: Zitten de kosten voor uitzetten al niet in eerder opgenomen posten?	Correct, zie eerdere vraag. Post is aangepast	
123	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 840210: In deze post dient, nemen we aan, enkel de opname afgeprijsd te worden? Niet de uitvoer zoals omschreven in de laatste zin?	Correct, zie eerdere vraag. Post is aangepast	
124	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 830030: Een vrachtauto 6x0 bestaat niet, graag aanpassen.	Post is aangepast (Type 6x6)	
125	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 830020: Gevraagd wordt een mobiele kraan met een bakinhoud van 2 m3. Deze zijn niet leverbaar, graag post aanpassen.	Post is aangepast naar bakinhoud van 1,5m3	
126	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 706010: Gevraagd wordt om een grondverbetering onder de buis terwijl de sleuf wordt aangevuld met uitkomende grond?	post 706010 betreft voorzieningen voor afsluiten riool.	
127	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 706010: gevraagd worden 50 st mantelbuizen met in totaal 50 meter lengte en 50 stuks afsluitkappen?	post 706010 betreft voorzieningen voor afsluiten riool.	
128	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 716010: Welke kleur dient de mantelbuis te zijn?	Geel	
129	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 716010: Gevraagd wordt een talud van 1:0, graag aanpassen ivm de diepte van 1,5 meter.	post is aangepast	
130	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 714010: Stelt WML asbestcontainers met container bags ter beschikking incl. de benodigde (asbest)folie?	Ja	
131	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 714010: Wat voor type moffen zijn toegepast?	onbekend	
132	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 714010: Welke lengte zijn de op te nemen buizen?	onbekend	
133	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 712030: Wat is de bedoeling van deze post, wat moeten we afprijzen? Stelpost?	Zie eerder gestelde vraag door andere aannemer	
134	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 712020: Deze post is niet af te prijzen, graag stelpost voor deze werkzaamheden.	Post wordt niet aangepast.	
135	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 712010: Wat moet er afgeprijsd worden in deze post? Alleen het aanbrengen van de betongranulaat? Welke gradatie? Dikte?	Zie eerder gestelde vraag door andere aannemer	
136	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 709210: Staat dit hekwerk al niet in een eerdere post?	Zie eerder gestelde vraag door andere aannemer (post 709010 vervallen)	
137	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 708250/60/70: Dienen er inderdaad 3 drain systemen per boom worden aangebracht?	Correct	
138	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 708270: Dient het infiltratiesysteem geleverd te worden?	Ja, post is aangepast	
139	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 708260: Dient het beluchtingssysteem geleverd te worden?	Ja, post is aangepast	
140	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 708210: Dient de molmmost geleverd te worden?	Ja, post is aangepast	
141	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 707110: Is het de bedoeling dat ON zelf een uitvoeringstekening moet maken voor het aanbrengen van de marking? In deel 3 staat n.l. dat OG een tekening aangeleverd.	ON stelt een markerinsplan op conform de post. OG levert tekening aan welke ook bij bestek zitten	
142	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	post 706010/20/30: Zijn er elders in het bestek al niet soortgelijke posten opgenomen voor hetzelfde werk?	Posten vervallen	
143	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 705410: Hoeveel keer moet de geluidsmeting worden uitgevoerd?	1x	
144	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 705410: Dient de geluidsmeting enkel te worden uitgevoerd bij de stille asfaltconstructie?	Ja	
145	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 705410: Welke grondonderzoeken moeten hier worden afgeprijsd?	zie keuringsmatrix PL. Zie bijlage AA	
146	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 705410: Gevraagd wordt o.a. een fietscomfortmeting. Deze wordt normaliter uitgevoerd op een bestaand fietspad. Niet op een nieuw fietspad. Dient dit onderzoek inderdaad worden uitgevoerd?	Correct	
147	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 701: In onderstaande posten staat 500 m aanbrengen en 250 meter verwijderen. Moeten de overige m definitief geleverd worden?	Correct, zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
148	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 601020: Welke kosten moeten hier ingevuld worden? Posten zijn in onderstaande posten verder uitgewerkt en dus dubbel in bestek.	Prijs afhankelijk van uitvoeringswijze en fasering aannemer	
149	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 500050: Graag type energiegrondkabel aangeven.	5 aderig	
150	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 500050: Graag type mantelbuis aangeven.	mantelbuis 110	
151	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 461010: In de post staat: Uit depot. Moeten de materialen geleverd worden?	Correct, zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
152	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 443150, 443210, 443220, 443230 en 443240: Wat is de kleur van de te leveren betonstraatstenen?	Daar waar geen kleur is aangegeven, is grijs van toepassing	
153	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 443140: In de omschrijving staan "maantegels" genoemd. Wat zijn dit, wie levert deze? Indien dit een ander soort tegels is graag een aparte post hiervoor opnemen.	post betreft betontegels t.p.v. inritten	
154	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 443120: Wat is de kleur van de te leveren betonstraatstenen?	kleur is benoemd in bestekspost (Grijs)	
155	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 442160: Kloppen de m2?	Ja	
156	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 440010 en 440020: Wat is het verschil van deze posten?	1x zandbed 1x ondergrond	
157	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 435020: Welk type infiltratiekolk wordt gewenst?	Zie eerder gestelde vraag door andere aannemer	
158	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 435010: Wat is de afmeting van het te leveren filtergrind?	16/32	
159	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 4333180: Wie levert?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
160	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 4150: Wat moet hier geleverd worden?	Niets. 4150 ter info	
161	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 414270: Wat moet hier geleverd worden?	Niets. Post is aangepast	
162	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 414160: betreft het hier tegels of inritblokken? Graag afmetingen aangeven.	Blokken (30x30x60)	
163	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 414120: Moeten we van breuk uitgaan en zo ja, hoeveel?	uitgaan van geen breuk	
164	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	4, Perceel 4: zie vragen perceel 1 + 2 + 3	geen vraag	
165	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 334310: Wie levert?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
166	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	post 344030: In hoeveel cm beton dienen de grasbetontegels te worden aangebracht?	10 cm	
167	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 344020: Post geeft aan dat hier betongranulaat sortering 0/16 moet worden toegepast, dient dit geen 0-31,5mm te zijn?	0/16 is correct	
168	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 343320: graag van "mogelijk bijleveren stenen" een stelpost maken, niet duidelijk wat en hoeveel er geleverd dient te worden.	Zie eerdere vraag andere aannemer	
169	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 343110: Wat is het type en de kleur van de te leveren betonstraatstenen	grijs	
170	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 341040 en 341050: Post geeft aan dat hier betongranulaat sortering 0/16 moet worden toegepast, dient dit geen 0-31,5mm te zijn?	0/16 is correct	
171	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 335020: Graag post verrekenbaar per meter maken.	post niet aangepast	
172	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	post 334270: HWA hulpstukken zijn niet beschikbaar met rubbermanchet verbindingen, graag aanpassen naar lijmverbindingen.	post is aangepast	
173	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	post 334260: Bladscheiders zijn niet beschikbaar met rubbermanchet verbindingen, graag aanpassen naar lijmverbindingen.	post is aangepast	
174	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	post 334230: Wordt hier een afsluitkap bedoeld?	correct	
175	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 334220: Klopt het type inlaat? Wordt normaal gebuikt voor het maken van een inlaat in een PVC riool.	type klopt	
176	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 334210: Moeten de buizen inderdaad gelijmd worden?	correct	
177	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 334160: Wordt hier een verloop T-stuk 200/160 45 graden bedoeld?	correct	
178	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 333120: Wat voor verloop T-stuk dient hier geleverd te worden?	geen verloop t-stuk 125mm	
179	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 332110: Klopt het type inlaat? Wordt normaal gebuikt voor het maken van een inlaat in een PVC riool.	Type inlaat klopt	

180	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 331810: Kunt u nader toelichten wat voor een kantelklep bedoeld wordt? Type, diameter, enz.	Zie iesystems voor voorbeeld type. Locatie n.t.b. op aangeven van directie	
181	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 331810: Het aantal te leveren komt niet overeen met de resultaatsverplichting	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
182	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 331310: Kunt u een detailtekening van deze putrand met deksel toevoegen?	Nee	
183	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 331310: Post spreekt zichzelf tegen: wordt hier een ronde putrand bedoeld of een vierkant?	ronde putrand	
184	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 331040: Moet deze stalen plaat ook aangebracht worden? Zo ja graag een post hiervoor opnemen.	Stalen plaat dient ook te worden aangebracht. Kosten voor aanbrengen meenemen in deze bestekspost	
185	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Posten 331030/40/50/60/70/80/90: Moeten hier ook materialen geleverd worden?	Ja, daar waar geen levering is opgenomen dienen de materialen door de opdrachtnemer geleverd te worden. Opdrachtgever levert geen materialen. Dit geldt voor alle posten	
186	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231110: Wat dient er in deze post te worden uitgevoerd/ geleverd?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	
187	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 331040: Moet deze stalen plaat ook aangebracht worden? Zo ja graag een post hiervoor opnemen.	Stalen plaat dient ook te worden aangebracht. Kosten voor aanbrengen meenemen in deze bestekspost	
188	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Posten 331030/40/50/60/70/80/90: Moeten hier ook materialen geleverd worden?	Ja, daar waar geen levering is opgenomen dienen de materialen door de opdrachtnemer geleverd te worden. Opdrachtgever levert geen materialen. Dit geldt voor alle posten	
189	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 331010: Wat dient er in deze post te worden uitgevoerd/ geleverd?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	
190	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 326110: Graag deze post in St verrekenbaar maken.	Post wordt niet aangepast	
191	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 326110 Kunt u aangeven waar precies de AP04 grondonderzoeken in situ genomen dienen te worden (plaats en diepte)	Zie bestekspost. Grond ontgraven bij bestekspost 322	
192	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Posten 321101 en 231102: Posten geven verschillende breedte aan, welke is correct? 8 of 3 m?	Werkruimte Felisgats in de breedte is ruimte tussen de kadastrale grenzen (circa 4m)	
193	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 321101 en 321102: RAW technisch is deze 6 cijferige post geen bestekspost, graag aanpassen.	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
194	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 243210, 243220 en 243070: Welke kleur dienen de gebakken stenen te zijn?	Daar waar geen kleur is aangegeven, is grijs van toepassing	
195	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 243170: Moeten hier gebakken stenen of betonstenen worden gelverd?	gebakken stenen	
196	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 2371220: Verloop met 3x aansluiting Ø125?	geen verloop t-stuk 125mm	
197	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 237110: Klopt de kleur van de PVC buis?	Kleur dient groen te zijn. Bestekspost is aangepast	
198	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 237010: Dienen er ook begin/ eindschotjes geleverd te worden? Graag toegeven.	Begin en einschotjes dienen te worden toegepast	
199	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 237010: Indien een betonsloof moet worden toegepast, hier graag een post voor toevoegen.	aanbrengen op betonfundering	
200	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 236030: Hoe moet deze post afgeprijsd worden? Per wortel? Waar zit de wortel ingroei? Graag tekening toevoegen per buis Ø.	Op voorhand niet te voorstellen welke wortels niet onder hoge druk verwijderd kunnen worden. Uitgaan van 3 plekken waar met een robotfrees wortels verwijderd dienen te worden	
201	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 236020: Graag post verrekenbaar per meter maken.	Post wordt niet aangepast	
202	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Posten 235410 en 235450: Waarom staan hier 2 posten, wordt hier niet hetzelfde bedoeld?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
203	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 234310: Wie levert?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
204	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	post 234270: HWA hulpstukken zijn niet beschikbaar met rubbermanchet verbindingen, graag aanpassen naar lijmverbindingen.	Bestekspost is aangepast	
205	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	post 234260: Bladscheiders zijn niet beschikbaar met rubbermanchet verbindingen, graag aanpassen naar lijmverbindingen.	Bestekspost is aangepast	
206	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	post 234230: Wordt hier een afsluitkap bedoeld?	Correct	
207	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 234220: Klopt het type inlaat? Wordt normaal gebuikt voor het maken van een inlaat in een PVC riool.	Post is aangepast	
208	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 234210: Moeten de buizen inderdaad gelijmd worden?	Correct	
209	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 234210: Wat voor een buis wordt hier bedoeld, 125 of 160 mm?	160mm	
210	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 234160: Wordt hier een verloop T-stuk 200/160 45 graden bedoeld?	Correct. Post aangepast in bestek	
211	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 233120: Wat voor verloop T-stuk dient hier geleverd te worden?	geen verloop t-stuk 125mm	
212	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 243010, 343010 en 443010: Graag een marge aangeven bij het aanbrengen van de straat laag, +/- 0 mm is niet uitvoerbaar.	in post wordt niet gesproken over een marge	
213	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 232110: Klopt het type inlaat? Wordt normaal gebuikt voor het maken van een inlaat in een PVC riool.	Post is aangepast	
214	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231710: Kunt u nader toelichten wat voor een kantelklep bedoeld wordt? Type, diameter, enz.	Zie iesystems voor voorbeeld type. Locatie n.t.b. op aangeven van directie	
215	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231710: Het aantal te leveren komt niet overeen met de resultaatsverplichting	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
216	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231610: Moet hier ook iets geleverd worden?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
217	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231610: Wat voor metalen afdekplaat wordt hier bedoeld? Afmeting?	metalen plaat t.b.v. afdekken rioolput p 5233 uitgaan van 1,0m x 1,0m	
218	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231210: Wat dient er in deze post te worden uitgevoerd/ geleverd?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
219	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231140: Moet deze stalen plaat ook aangebracht worden? Zo ja graag een post hiervoor opnemen.	Stalen plaat dient ook te worden aangebracht. Kosten voor aanbrengen meenemen in deze bestekspost	
220	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Posten 231130/40/50/60/70/80/90: Moeten hier ook materialen geleverd worden?	Ja, daar waar geen levering is opgenomen dienen de materialen door de opdrachtnemer geleverd te worden. Opdrachtgever levert geen materialen. Dit geldt voor alle posten	
221	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231120: Dienen de putten ook geleverd te worden?	Ja, daar waar geen levering is opgenomen dienen de materialen door de opdrachtnemer geleverd te worden. Opdrachtgever levert geen materialen. Dit geldt voor alle posten	
222	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231110: Wat dient er in deze post te worden uitgevoerd/ geleverd?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	
223	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231040: Moet deze stalen plaat ook aangebracht worden? Zo ja graag een post hiervoor opnemen.	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	
224	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Posten 231030/40/50/60/70/80/90: Moeten hier ook materialen geleverd worden?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	
225	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231010: Wat dient er in deze post te worden uitgevoerd/ geleverd?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	
226	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 226110: Graag deze post in st verrekenbaar maken.	Post wordt niet aangepast	
227	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 226110 Kunt u aangeven waar precies de AP04 grondonderzoeken in situ genomen dienen te worden (plaats en diepte).	Zie bestekspost. Grond ontgraven bij bestekspost 222	
228	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 141420: Afstrooien op een geluidsreducerende deklaag wordt afgeraden, de geluidsreductie zal hierdoor beïnvloed worden, deze post graag verwijderen.	Post blijft gehandhaafd	
229	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 000010 en 000020 Graag eenheid en Hoeveelheid resultaatverplichting invullen	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	
230	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	RAW	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Deel 2,2: Bij de verwijzing naar bijlages is regelmatig een verkeerd bijlage nummer gegeven, graag aanpassen.	graag aangeven waar verwijzing niet klopt.	
231	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Deel2.1, hfdst 10 fasering: Bijlage AE waar naar verwezen wordt is geen bijlage over fasering, graag de faseringstekening toevoegen.	Zie eerdere vraag andere aannemer	
232	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Deel 2,1 01 Tekeningen: Datum laatste wijziging vermeld in bestek komt, in veel gevallen, niet overeen met de datum op de tekeningen. Graag controleren.	Tekening welke zijn bijgevoegd bij het bestek is de laatste versie. Datum welke op de tekeningen staat klopt. Datums aangepast in bestek	

233	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Aanbestedingsleidraad	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	3,3,1 Gevraagd wordt een referentie van de afgelopen 3 jaar, normaliter wordt er hier de afgelopen 5 jaar gevraagd. Kan deze 3 jaar gewijzigd worden in 5 jaar?	refentie van 3 jaar blijft	
234	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Aanbestedingsleidraad	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	3,3,1 Technische bekwaamheid Referentie B Mag i.p.v. asfaltonderhoud ook gelezen worden een project met asfalt van €300K?	nee, specifiek asfaltonderhoud	
235	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 231110	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u aangeven waar rioolputten P257 en P258 liggen? Deze staan niet op tekening.	Putten 257 en 258 zijn putten P9048 en P9049. Bestekspost is aangepast	12-10-2021
236	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331030 en 331070	KWS Infra B.V.	Bij de ene post zet u een ronde putafdekking, maar bij de andere post heeft u voorgeschreven type welke vierkant is. Wat is nu goed?	Post 331070 is correct	14-10-2021
237	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231170 en 231130	KWS Infra B.V.	Bij de ene post zet u een ronde putafdekking, maar bij de andere post heeft u voorgeschreven type welke vierkant is. Wat is nu goed?	Post 231170 is correct	14-10-2021
238	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231030 en 231070	KWS Infra B.V.	Bij de ene post zet u een ronde putafdekking, maar bij de andere post heeft u voorgeschreven type welke vierkant is. Wat is nu goed?	Post 231070 is correct	14-10-2021
239	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 442210/442220	KWS Infra B.V.	De hoeveelheden zijn hetzelfde hoe kan dit?	Post 442210 komt te vervallen	14-10-2021
240	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Bestek	KWS Infra B.V.	postnummer 442210 Welke rotonde wordt bedoeld?	Post 442210 komt te vervallen	14-10-2021
241	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 141610	KWS Infra B.V.	Graag de ondergrond aangeven?	Ondergrond nieuw aangebrachte asfaltverharding	14-10-2021
242	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 141610	KWS Infra B.V.	Graag onderbouwing van deze post ?	Post is hoofdpst. Bestekspost is aangepast	14-10-2021
243	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 431010 en 431020	KWS Infra B.V.	Kunt u aangeven wat voor verschil zit tussen deze 2 posten volgens ons gaat het over dezelfde putten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	14-10-2021
244	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331110 en 331120	KWS Infra B.V.	Kunt u aangeven wat voor verschil zit tussen deze 2 posten volgens ons gaat het over dezelfde putten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	14-10-2021
245	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331010 en 331020	KWS Infra B.V.	Kunt u aangeven wat voor verschil zit tussen deze 2 posten volgens ons gaat het over dezelfde putten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	14-10-2021
246	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Algemeen	KWS Infra B.V.	Staat de archeoloog de hele tijd bij het graven van riolering, grondwerk enz.?	Hele dag (conform rapport)	14-10-2021
247	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Algemeen	KWS Infra B.V.	Welke invloed heeft de archeoloog op de snelheid van het werk?	afhankelijk van vondsten	14-10-2021
248	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231110 en 231120	KWS Infra B.V.	Kunt u aangeven wat voor verschil zit tussen deze 2 posten volgens ons gaat het over dezelfde putten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	14-10-2021
249	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231010 en 231020	KWS Infra B.V.	Kunt u aangeven wat voor verschil zit tussen deze 2 posten volgens ons gaat het over dezelfde putten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	14-10-2021
250	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 431130 en 431170	KWS Infra B.V.	Bij de ene post zet u een ronde putafdekking, maar bij de andere post heeft u voorgeschreven type welke vierkant is. Wat is nu goed?	Post 431170 is correct	14-10-2021
251	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 431030 en 431070	KWS Infra B.V.	Bij de ene post zet u een ronde putafdekking, maar bij de andere post heeft u voorgeschreven type welke vierkant is. Wat is nu goed?	Post 431070 is correct	14-10-2021
252	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331210	KWS Infra B.V.	U schrijft hier een ronde afdekking, maar voorgeschreven type is vierkant?	Type is leidend	14-10-2021
253	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 141240 en 141250	KWS Infra B.V.	Aan welke eisen moet de geogrid aan voldoen?	ISO 9001. Type geogrid ter goedkeuring voorleggen aan directie	14-10-2021
254	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 131330 en 131340	KWS Infra B.V.	Bij de ene post is het teerhoudend asfalt en bij de andere post is het teenvrij. Wat is het nu?	Post 131330 bestaande asfalt post 131340 nieuwe asfalt	14-10-2021
255	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 141420	KWS Infra B.V.	Hier staat afstrooien met 2kg/m2 is dit wel goed? Naar onze mening doe je voor de aanvangsstroefheid asilgrip als afstrooilaag. Bij de hoeveelheid die u noemt zal de geluidsreductie weinig opleveren.	Post handhaven	14-10-2021
256	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 131210	KWS Infra B.V.	U zegt hier dat er asfalt moet worden aangebracht bij de nieuw aan te brengen putranden. Bij de nieuw aan te brengen putrand wordt er een rond gat gezaagd. Waarom moet er dan asfalt worden aangebracht?	Post 131210 komt te vervallen	14-10-2021
257	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 235310	KWS Infra B.V.	In art. 25 23 05 van deel 3 van het bestek wordt een berekenwijze gevraagd wat niet standaard is voor reliningwerkzaamheden in nederland. Normaal wordt er gerekend via de ATV-M 127-2 of DWA-A 143-2 rekenwijze. In post 235310 staat namelijk ook vermeld dat het via de ATV-M 127-2 methode berekend mag worden. Wat moet worden aangehouden?	ATV-M-127-2	14-10-2021
258	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 235310	KWS Infra B.V.	Wat gaat door deze leiding welke gerelined moet worden?	Betreft een gemend riool	14-10-2021
259	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 121010	KWS Infra B.V.	Met welke hoeveelheid moet worden gerekend welke moet worden afgevoerd?	Zie bestekspost (1250m, 0,25m of minder overgroei	14-10-2021
260	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 121010	KWS Infra B.V.	Welke klasse moet men rekening houden met de af te voeren grond?	klasse industrie	14-10-2021
261	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 131330	KWS Infra B.V.	Deze putten zitten toch in nieuw asfalt. Hoe kan het dan teerhoudend zijn het asfalt.	betreft bestaande asfalt	14-10-2021
262	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	potsnummer 111010	KWS Infra B.V.	Er wordt hier verwezen naar een rapportage welke niet aanwezig is. Graag deze overhandigen?	Betreft bijlage B	14-10-2021
263	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 435020	KWS Infra B.V.	Welke kolk wordt hier bedoeld?	Zie eerdere vraag andere aannemer	14-10-2021
264	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Algemeen	KWS Infra B.V.	Waar staan in het bestek de putten P9071 en P9072?	Bestekspost 431010	14-10-2021
265	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231110	KWS Infra B.V.	Waar staan deze putten op tekening?	Zie eerdere vraag andere aannemer (betreft putten P9048 en P9049)	14-10-2021
266	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231120	KWS Infra B.V.	Welke putnummers zijn dit?	Zie eerdere vraag andere aannemer (betreft putten P9048 en P9049)	14-10-2021
267	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231220	KWS Infra B.V.	Welke putnummers zijn dit?	Zie eerdere vraag andere aannemer (betreft putten P9048 en P9049)	14-10-2021
268	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231080 en 231090	KWS Infra B.V.	Kloppen de hoeveelheden? Bij post 131360 en 131370 zijn de hoeveelheden veel lager?	Hoeveelheden kloppen	14-10-2021
269	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231070	KWS Infra B.V.	Bij deze post staan 4 putdeksels aanbrengen in de vorige posten staat steeds 2 stuks. Wat is nu correct?	Betreft 2 putten welke niet in de asfalt zitten	14-10-2021
270	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Postnummer 231030	KWS Infra B.V.	Bij welke post is de metalen plaat aangebracht en eventuele stelingen?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	14-10-2021
271	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231070	KWS Infra B.V.	Wat moet hier worden geleverd?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	14-10-2021
272	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231020	KWS Infra B.V.	Welke putnummers zijn dit?	P9061, P9062, P9063 en P9064	14-10-2021
273	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 230120 en 230130	KWS Infra B.V.	Wat is het verschil tussen deze posten. Bij beide staat om pompen van het rioolwater?	1 post betreft het afsluiten de andere post betreft het pompen	14-10-2021
274	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 211110	KWS Infra B.V.	Naar onze mening klopt de aftevoeren hoeveelheid niet?	Afvoerhoeveelheid en bestekspost zijn aangepast	14-10-2021
275	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 705410: Fiets conform meting wordt normaliter alleen gevraagd bij een betonen fietspad. Dient dit onderzoek daadwerkelijk worden uitgevoerd?	Ja dit dient te worden uitgevoerd	14-10-2021
276	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	RAW	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 461010: Kunt u de borden specificeren, type grote, enz.?	Uit depot	14-10-2021
277	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 237110	KWS Infra B.V.	Is de diameter welke hier wordt genoemd correct? Bij de opvolgende posten wordt een diameter van 125 mm genoemd.	Diameter is correct. Hulpstukken zijn aangepast naar rond 200. besteksposten zijn aangepast	15-10-2021
278	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 237010	KWS Infra B.V.	Naar onze mening is de hoeveelheid te leveren beton vergeten. U zegt dat het op bet moet worden gesteld. Graag de hoeveelheid aangeven?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	15-10-2021
279	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 236030	KWS Infra B.V.	Welke hoeveelheid moet worden afgevoerd?	Zie eerdere vraag andere aannemer.	15-10-2021
280	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 236020	KWS Infra B.V.	Moet alleen het riool met diameter 500 mm en 200 mm worden geïnspecteerd?	zie bestekspost aangebracht riool conform besteksparagraaf 23	15-10-2021
281	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 235450	KWS Infra B.V.	Welke hoeveelheid moet hier worden geleverd en wie levert dit?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	15-10-2021
282	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 235110	KWS Infra B.V.	Wat is de hoeveelheid welke moet worden afgevoerd?	Op voorhand niet te voorstellen welke wortels niet onder hoge druk verwijderd kunnen worden. Uitgaan van 3 plekken waar met een robotfrees wortels verwijderd dienen te worden	15-10-2021
283	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231310,231320,231330231340,231350 en 231360	KWS Infra B.V.	U verwijst hier naar paragraven waar geen riool is benoemd. Graag corrigeren wat de juiste verwijzing moet zijn?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	15-10-2021
284	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	231220	KWS Infra B.V.	Welke putnummers zijn dit?	P9061A en P9062B	15-10-2021
285	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231220 en 231210	KWS Infra B.V.	Wanneer dit niet dezelfde posten zijn wat is het verschil tussen beide posten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	15-10-2021
286	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231220 en 231210	KWS Infra B.V.	Zijn dit niet dezelfde posten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	15-10-2021
287	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231140	KWS Infra B.V.	Bij welke post is de metalen plaat aangebracht?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	15-10-2021

288	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 231170	KWS Infra B.V.	Wat moet er worden geleverd?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	15-10-2021
289	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 000020: Welke aansluiting wordt bedoeld en waar staat dat deze 's nachts moeten worden uitgevoerd? Met welke tijden moet rekening gehouden worden?	Werkzaamheden van circa kilometering 7.6 t/m 7.7. Tijdstip tussen 22:00 en 06:00	15-10-2021
290	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 243320	KWS Infra B.V.	Met hoeveel breuk moeten wij rekening houden?	Geen breuk	15-10-2021
291	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 243170	KWS Infra B.V.	U zegt straatbaksteen. Dit zijn volgens ons gebakken klinkers, maar u schrijft MBI og voor. Wat voor klinkers zijn het nu gebakken of betonstraatstenen?	gebakken stenen	15-10-2021
292	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Algemeen	KWS Infra B.V.	De plekken waar de firma Fransen Milieutechniek heeft geboord graag deze aanleveren? Deze zijn niet bijgeleverd bij het rapport.	Zie bijalge AE visualisatie bodemonderzoeken	15-10-2021
293	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 313040	KWS Infra B.V.	Hier staat verwijderen fundering bij boring 202 en 203, naar onze mening is deze niet gedaan t.p.v. Felisgats. Deze boring is genomen in de Sportparklaan. Hier worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Welk boring hoort wel bij deze post?	Zie bijalge AE visualisatie bodemonderzoeken. Boringen 202 en 203 zijn gezet in felisgats	15-10-2021
294	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 313010	KWS Infra B.V.	Waar is boring 011 genomen. Wanneer wij in het rapport kijken is deze niet genomen in het Felisgats?	Zie bijalge AE visualisatie bodemonderzoeken. Boring is gezet in felisgats	15-10-2021
295	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 313030	KWS Infra B.V.	Hier staat verwijderen fundering bij boring 201, naar onze mening is deze niet gedaan t.p.v. Felisgats. Deze boring is genomen in de Sportparklaan. Hier worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Welk boring hoort wel bij deze post?	Zie bijalge AE visualisatie bodemonderzoeken. Boring is gezet in felisgats	15-10-2021
296	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 330210	KWS Infra B.V.	U zegt hier 3m/st dat is 255m proefsleuf is dat niet erg veel voor de paar huizen welke aanwezig zijn bij deze straat?	Correct Hoeveelheid wordt aangepast in bestek	18-10-2021
297	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 321101 en 321102	KWS Infra B.V.	Waar moet men de kosten neerzetten het zijn geen postnummers?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	18-10-2021
298	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Perceel 3	KWS Infra B.V.	Op de riolerings-tekening BF3738-102-103-903 staat in het Felisgats een beton riool 200 mm getekend. Waar staat deze in de posten?	Dit dient een PVC buis te zijn. Zie post 331610	18-10-2021
299	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331130 en 33170	KWS Infra B.V.	Bij de ene post zet u een ronde putafdekking, maar bij de andere post heeft u voorgeschreven type welke vierkant is. Wat is nu goed?	Post 331170 is correct	18-10-2021
300	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331110 en 331120	KWS Infra B.V.	Wanneer dit niet dezelfde posten zijn wat is het verschil tussen beide posten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	18-10-2021
301	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331120	KWS Infra B.V.	Welke putten zijn dit?	P9051 t/m P9058	18-10-2021
302	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331110 en 331120	KWS Infra B.V.	Zijn dit niet de zelfde posten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	18-10-2021
303	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331060	KWS Infra B.V.	Wie levert de putdeksel?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	18-10-2021
304	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331040	KWS Infra B.V.	Bij welke post zit het aanbrengen metalen afdekselplaat en eventuele stellingen?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	18-10-2021
305	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 231110: Deze putten zijn niet terug te vinden op de riooltekening, graag aangeven waar deze putten moeten komen.	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	18-10-2021
306	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 332110	KWS Infra B.V.	U zegt hier dat er een knevelinlaat moet worden aangebracht op een betonbuis. Naar onze mening kan dit niet. Graag de juiste inlaat aangeven?	Correct, post is aangepast	18-10-2021
307	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331710	KWS Infra B.V.	Wanneer de locatie is van put P9058 zijn de diameters niet correct. Graag dit verbeteren?	Betreft pijl op riooltekening leegloop via maaiveld. Aansluiting pvc rond 200	18-10-2021
308	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 331710	KWS Infra B.V.	Kunt u op tekening aangeven waar deze uitstroombak moet komen? Op riooltekening staat bij put P9058 uitstroompunt is dit de locatie ?	Locatie betreft aanpijling op tekening leegloop via maaiveld op zowel situatie tekening als riolerings-tekening	18-10-2021
309	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 344030	KWS Infra B.V.	In deze post staat dat de grasbetontegels met grond moeten worden gevuld. Wat voor grond, hoeveelheid en wie levert deze?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	18-10-2021
310	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 344020	KWS Infra B.V.	Kunt u de juiste hoeveelheid grasbetontegels aangeven?	70m2 is correct	18-10-2021
311	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 344020	KWS Infra B.V.	Is de hoeveelheid te leveren betongranulaat correct? Naar onze mening is het 16 ton.	Correct post is aangepast.	18-10-2021
312	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 343110	KWS Infra B.V.	Welke kleur stenen wilt u hebben?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Indien geen kleur benoemd uitgaan van grijs	18-10-2021
313	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 335020	KWS Infra B.V.	Welk riool wordt hier bedoeld? Er wordt verwezen naar grondposten.	Riool aangebracht in bestekspargraaf 33. Post is aangepast	18-10-2021
314	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 334220	KWS Infra B.V.	U zegt hier dat er een knevelinlaat moet worden aangebracht op een betonbuis. Naar onze mening kan dit niet. Graag de juiste inlaat aangeven?	Correct post is aangepast.	18-10-2021
315	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 413120	KWS Infra B.V.	U verwijst naar postnummer 120110 deze bestaat niet. Graag de juiste verwijzing?	verwijzing moet zijn 111010. bestekspost is aangepast	18-10-2021
316	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 412030 en 412040	KWS Infra B.V.	Graag hoeveelheid teelaarde aangeven?	1m3 per boom	18-10-2021
317	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 412020	KWS Infra B.V.	Graag de hoeveelheid aangeven en de klasse?	hoeveelheid wordt niet aangegeven. Uitgaan klasse industrie	18-10-2021
318	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 235: Kunt u de rioolinspectie ter beschikking stellen	Nee, er is geen inspectie beschikbaar.	18-10-2021
319	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 235110: Kunt u op tekening aangeven waar deze meters riolerig liggen?	betreft dicht te schuimen riool	18-10-2021
320	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 415091 en 415092	KWS Infra B.V.	Vallen deze posten onder 41509 daar het verschillende klassen betreft. Graag besteksposten hiervan maken?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	19-10-2021
321	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Algemeen	KWS Infra B.V.	Diverse boringen welke zijn uitgevoerd staan niet op de tekeningen van bijlage BF3738103101TPR001F02-CEC. Kan er alsnog een tekening komen waar alle boringen wel op staan?	Welke boringen ontbreken? Zie bijlage AE voor visualisatie boringen	19-10-2021
322	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 415	KWS Infra B.V.	Bij iedere post wordt een ander soortelijk gewicht opgegeven hoe zit dat?	Verskillende funderingsmaterialen	19-10-2021
323	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 435010	Mourik Infra B.V.	Maximale boring betreft rond 450mm ipv 700mm. Eventueel meer boringen maken om het gewenste resultaat te behalen. Bestekpost graag aanpassen	In fase 1 ook boringen rond 700 geplaatst dit is dus mogelijk	19-10-2021
324	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 432	KWS Infra B.V.	Bij alle te maken inlaten staat een knevelinlaat voor PVC, maar het riool is allemaal beton?	Correct posten zijn aangepast	19-10-2021
325	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 431020	KWS Infra B.V.	Welke putten zijn dit?	P9037 t/m P9042 en P9047	19-10-2021
326	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 431010 en 431020	KWS Infra B.V.	Wanneer dit niet dezelfde posten zijn wat is het verschil tussen beide posten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	19-10-2021
327	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 431010 en 431020	KWS Infra B.V.	Zijn dit niet dezelfde posten?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Zie vraag 4	19-10-2021
328	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	posnummer 500040	KWS Infra B.V.	U zegt hier dat de betonverharding rechtstreks op het maaiveld wordt aangebracht. Is dit correct?	Correct	20-10-2021
329	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 500040	KWS Infra B.V.	Waar de betonverharding ca. 10 m1 breed is missen wij een langsvoeg?	Zie eerdere vraag andere aannemer	20-10-2021
330	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 500040	KWS Infra B.V.	Moeten er geen dwarsvoegen worden aangebracht?	Zie eerdere vraag andere aannemer	20-10-2021
331	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 415090: Kunnen de posten 415091 en 415092 als bestekspost worden opgenomen?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	21-10-2021
332	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 431210: Wordt hier put P9050A bedoeld?	Correct	21-10-2021
333	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 443160	KWS Infra B.V.	Wie levert deze klinkers?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	21-10-2021
334	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 443150	KWS Infra B.V.	Welke kleur wilt u hebben?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	21-10-2021
335	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 442200	KWS Infra B.V.	Hier staat afstrooien met 2kg/m2 is dit wel goed? Naar onze mening doe je voor de aanvangstroefheid asilgrip als afstrooilaag. Bij de hoeveelheid die u noemt zal de geluidsreductie weinig opleveren.	Post is correct	21-10-2021
336	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 440010 en 440020	KWS Infra B.V.	Wat is het verschil tussen deze posten?	Zie eerdere vraag andere aannemer	21-10-2021
337	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	BLM Wegenbouw B.V.	deel 3: art 01 11 01 lid 5 Aangezien we met zoveel , in elkaar grijpende, werken rekening moeten houden is het logisch dat de opdrachtgever een leidende rol neemt in de coördinatie van alle werkzaamheden/partijen of een stelpost voor deze werkzaamheden opnemen. Het is onmogelijk hier een prijskaartje aan te hangen in dit stadium.	Opdrachtnemer heeft het overzicht qua planning en fasering en zal dus ook de leidende rol op zich nemen. Er wordt geen stelpost voor opgenomen De coördinatie genoemd onder lid d (werkzaamheden a79, RWS) kunnen komen te vervallen.	21-10-2021

338	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	BLM Wegenbouw B.V.	deel 3: art 01 04 02 lid 01 Als gevolg van de zeer grote schommelingen in de prijzen van de brandstoffen is het verzoek wijziging in brandstofkosten wel voor verrekening in aanmerking laten komen.	Nee, de indexeringsregeling zoals opgenomen in het bestek blijft gehandhaafd. Prijsschommelingen zijn van alle tijden. Daarnaast is de UAV van toepassing, en dus ook paragraaf 47 van de UAV. De ON kan in het geval van onvoorziene omstandigheden een beroep doen op deze paragraaf. De redelijkheid van onderhavige artikel is hiermee besproken.	21-10-2021
339	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	BLM Wegenbouw B.V.	Deel 2.1: lid 10 genoemde bijlage bevat niet de genoemde informatie.	Zie eerdere vraag andere aannemer	21-10-2021
340	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	BLM Wegenbouw B.V.	deel 2.1: lid01 nummering op de tekeningen correspondeert niet met de hier genoemde tekeningnummers	Tekeningnummers kloppen	21-10-2021
341	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	BLM Wegenbouw B.V.	deel 1 Algemeen: lid 05 bijlage AE bevat niet de bedoelde informatie. Welke bijlage wordt hier bedoeld ?	Dit dient bijlage AD te zijn	21-10-2021
342	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	BLM Wegenbouw B.V.	4.1 social return: in de huidige krappe arbeidsmarkt is het nagenoeg onmogelijk om aan deze eis te voldoen. Svp aangepast voorstel maken t.b.v. invulling social return verplichting (eenmalige bijdrage opnemen in besteksposten)	Voldoen aan gestelde aan deel 3	21-10-2021
343	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	BLM Wegenbouw B.V.	bijlage fasering ontbreekt in overzicht	Zie eerdere vraag andere aannemer	21-10-2021
344	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Aanbestedingsleidraad	BLM Wegenbouw B.V.	startdatum 7-3-2022 terwijl in bestek staat 20-02-2022. Svp datum eenmalig correct aangeven	startdatum is 20-02-2022	21-10-2021
345	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	K&L	BLM Wegenbouw B.V.	Kunt u het verslag van de lokalisering van de K&L ter beschikking stellen ?	Bijlage X omvat alle informatie over de K+L	21-10-2021
346	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	K&L	BLM Wegenbouw B.V.	Kunt u het maatregelenplan aanleveren	Zie bijlage X voor de inspanningen welke zijn gedaan ten opzichte van kabels en leidingen	21-10-2021
347	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	K&L	BLM Wegenbouw B.V.	Zijn de naar aanleiding van de risico inventarisatie genomen beheersmaatregelen aanleveren ?	Ja, zie bijlage X	21-10-2021
348	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	K&L	BLM Wegenbouw B.V.	Kunt u ons de risico inventarisatie ter beschikking stellen van alle grondroeringen.	Proefsleuven worden gedeeld na gunning	21-10-2021
349	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Deel 3 hoofdstuk 25 23 05 lid 02: "De ronde buizen berekenen volgens Statistische Berechnung von Abwasserkanälen ATV-DVWK-A 127 3. Auflage, augustus 2000". ATV-DVWK-A 127 3 is ons niet bekend, wel de ATV-M 127-2 of de DWA-M 144-2. Kan de opdrachtgever hier verduidelijking in geven?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
350	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Zijn de putten mantoegankelijk zonder extra voorzieningen en zijn de putten bereikbaar voor ons materieel zonder aanvullende voorzieningen?	Betreft welke putten? Vraag niet duidelijk	22-10-2021
351	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Kunnen wij uitgaan van een minimale inwendige putafmeting van 800x800mm en 1000mm hoog?	Betreft welke putten? Vraag niet duidelijk	22-10-2021
352	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Zijn er inspectiebeelden en rapporten beschikbaar van de te repareren en renoveren rioolstrengen en kunnen wij deze ontvangen?	Nee, er is geen inspectie beschikbaar.	22-10-2021
353	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Besteksposten 2350110 en 236030: Betreffen deze werkzaamheden tevens het voorbereidend freeswerk t.b.v. plaatsen deelreparaties en relining? Zo nee, kan de opdrachtgever hiervoor dan ook nog een bestekspost opnemen?	Post 235120 toegevoegd	22-10-2021
354	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Dient er van de relining een proefstuk genomen te worden? Indien ja, kan de opdrachtgever hiervoor dan ook een bestekspost opnemen en draagt de opdrachtgever dan zelf voor de kosten voor het keuren van het proefstuk (ter beschikking stellen proefstuk)?	Relining dient te voldoen aan gestelde eisen	22-10-2021
355	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Bestekspost 236020: Kan de opdrachtgever hiervoor een verrekenbare post maken met het aantal meters te inspecteren? Gaat het hier om een opleverinspectie van de aangebrachte relining en partliners? Normaliter wordt bij een opleverinspectie ook een reiniging meegenomen omdat het te inspecteren riool schoon dient te zijn alvorens geïnspecteerd kan worden.	Nee, reinigen zit in deze post	22-10-2021
356	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Er is geen reiniging met voorinspectie in het bestek opgenomen voorafgaand aan het inbouwen van de liner. Kan de opdrachtgever hiervoor een bestekspost opnemen?	posten 235220 t/m 235330 toegevoegd	22-10-2021
357	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Alle aansluitingen dienen ingemeten te worden volgens vorige Bijlage. Deze dienen dan ook na het relinen geopend te worden d.m.v. een freesrobot. Kan de opdrachtgever hiervoor een bestekspost opnemen? Kan de opdrachtgever aangeven met hoeveel inlaten rekening gehouden moet worden?	Post 235340 toegevoegd	22-10-2021
358	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Bijlage AD Projectspecifieke Aandachtspunten.pdf: "24. Extra aandacht dient te worden geschonken aan de keuring van de renovatie van het bestaande riool. Hiertoe dienen tijdig alle aansluitingen te worden gelokaliseerd opdat deze ook na de renovatie functioneel kunnen worden gemaakt. Zie bestekspost 2353". Dit zijn verborgen kosten die ook door de aannemer gemaakt moeten worden. Kun u hiervoor en aparte bestekspost opnemen?	post 235350 toegevoegd	22-10-2021
359	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Bestekspost 235310: "De kunststofvoering als combinatie hars is niet toegestaan". Wat bedoeld de opdrachtgever hiermee?	relinen met naaldvilt methode wordt hiermee bedoeld. Dit is niet toegestaan	22-10-2021
360	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	-Bestekspost 235310: "Grondwaterstand niet van toepassing". Dit is voor de berekening van de Liner wel van belang. Met welke grondwaterstand dienen we rekening te houden?	Zie bijlage B	22-10-2021
361	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 712030	KWS Infra B.V.	Waar is de panhuisstraat? Naar onze mening verrichten wij daar geen werkzaamheden.	kan gebruikt worden voor transport	22-10-2021
362	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 712030	KWS Infra B.V.	Herstellen Panhuisstraat wat wordt hieronder verstaan? Bijv. leveren materialen?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
363	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	postnummer 452030	KWS Infra B.V.	Kloppen de hoeveelheden te leveren materialen van deze post?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Post is aangepast	22-10-2021
364	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	fauna	Heijmans Infra B.V.	Kunnen wij er vanuit gaan dat de projectlocatie vrij is van de woekerplant Aziatische Duizendknoop? Zo nee, hoe wordt omgegaan met de eventuele aanwezigheid van Aziatische Duizendknoop?	Aziatische Duizendknoop niet geïnventariseerd. Bij voorkomen van de Aziatische Duizendknoop in overleg met directie bepalen hoe hiermee om te gaan	22-10-2021
365	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bodemonderzoeken	Heijmans Infra B.V.	Aanvullend bij de in-situ-keuringen: is het nodig om bij de partijkeuringen te analyseren op PFAS, of kan het feit dat dit bij het onderzoek van RH-DHV al is meegenomen hiervoor volstaan?	vrijgekomen gronden/bouwstoffen moeten kunnen worden afgevoerd. PFAS onderzoek is nodig om af te voeren	22-10-2021
366	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 226110 (en tevens van de andere percelen)	Heijmans Infra B.V.	In post 226110 staat aangegeven dat in-situ grondonderzoek moet worden afgeprijsd, waarbij de grondsoorten separaat bemonsterd moeten worden. Uit het bodemonderzoek blijkt echter dat de grond zeer heterogeen van kwaliteit is. Kunt u aangeven van hoeveel verschillende in-situ partijen moet worden uitgegaan?	Des aannemer. Conform Normen	22-10-2021
367	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bodemonderzoek	Heijmans Infra B.V.	Ter plaatse van boring 006 uit bodemonderzoek is sprake van veiligheidsklasse zwart-niet vluchtig. Kunt u posten voor de bijbehorende veiligheidsmaatregelen opnemen?	Posten toegevoegd onder hoofdstuk 718	22-10-2021
368	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bodemonderzoek	Heijmans Infra B.V.	Uit de bodemonderzoeken en het bestek blijkt dat er sprake is van bodemsaneringen, waarvoor de opdrachtgever de BUS-meldingen en milieukundige begeleiding verzorgt. De sanering dienen onder BRL7000 uitgevoerd te worden. Kunt u posten voor de saneringsverplichting die voortvloeien uit de BRL7000 (o.a. opstellen uitvoeringsplan en continue aanwezigheid KVP-er)?	Post toegevoegd onder hoofdstuk 719	22-10-2021

369	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bodemonderzoek	Heijmans Infra B.V.	Uit de bodemonderzoeken (bijlage B) blijkt dat er sprake is van sterke verontreiniging met pak en zware metalen. In het AO van RH-DHV wordt gesproken over 3 saneringssspots, uit het onderzoek van Aelmans komt een heterogeen verontreinigd beeld naar voren. In bijlage AE is de bodemkwaliteit ingeschetst, maar niet erg overzichtelijk. Hieruit valt niet goed op te maken wat de contouren van de saneringslocaties zijn. Kunt u duidelijk op tekening de saneringslocaties aangeven? Kunt u daarnaast duidelijk op tekening weergeven van welke bodemkwaliteit wij uit kunnen gaan?	Contouren worden besproken na gunning voorafgaand aan de uitvoering	22-10-2021
370	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bodemonderzoek	Heijmans Infra B.V.	In het onderzoek is sprake van fase 1 en 2, dit bestek betreft fase 2. de conclusies zijn echter van fase 1. Graag ontvangen wij de juiste conclusies	Vraag niet duidelijk	22-10-2021
371	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bodemonderzoek	Heijmans Infra B.V.	Het gedeelte van de buffer is niet onderzocht in de grondonderzoeken, graag ontvangen wij de betreffende onderzoeken	Zie boringen 020 t/m 025 en pagina 417 van het onderzoek en pagina 13 MM 15 en 16	22-10-2021
372	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	hfd 6	Heijmans Infra B.V.	ik mis de posten tbv de afsluitingen van de gehele hoofdrijbaan voor de verschillende percelen, klopt dat?	Afhankelijk van werkwijze en fasering aannemer	22-10-2021
373	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 60420	Heijmans Infra B.V.	Graag splitsen in posten aanbrengen, instandhouden (in weken) en opruimen	In deze post dient het aanbrengen, instandhouden en verwijderen te worden afgeprijsd. Hoeveel weken en hoeveel keer de omleiding wordt aangebracht is afhankelijk van werkwijze aannemer. Bestekspost is aangepast	22-10-2021
374	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	05 tijdsbepaling	Heijmans Infra B.V.	deze datum komt niet overeen met de leidraad. wat is in uw ogen de startdatum? Start voorbereiding etc of start buiten met de werkzaamheden?	Zie eerdere vraag andere aannemer. Start buiten	22-10-2021
375	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 331510/20	Heijmans Infra B.V.	graa op de tekening aangeven welk deel van het riool de gewapende betonbuizen dienen te komen	gewapende buizen toepassen bij diepte van 4m of meer	22-10-2021
376	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 331610	Heijmans Infra B.V.	op tekening staat beton 200mm in het bestek pvc 200, wat is juist?	pvc buis is correct	22-10-2021
377	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	81 2 18	Heijmans Infra B.V.	dit artikel kan vervallen, komt in het bestek niet voor	Artikel blijft gehandhaafd	22-10-2021
378	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	deel 3 42	Heijmans Infra B.V.	dit gehele onderdeel kan vervallen er zit geen betonwerk van dit soort in het werk	onderdeel blijft gehandhaafd	22-10-2021
379	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	25 26 02	Heijmans Infra B.V.	dit artikel kan vervallen, het bestek bevat geen hardschuim	Artikel blijft gehandhaafd	22-10-2021
380	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	24 03 03	Heijmans Infra B.V.	de in deel 2.2. opgenomen hoogte ontgravingen en bekisting etc voldoen niet aan dit artikel, graag op een lijn brengen	Artikel blijft gehandhaafd. Vraag niet geheel duidelijk	22-10-2021
381	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	22 04 04	Heijmans Infra B.V.	dit artikel kan wel volgens mij, we brengen geen klei aan	Artikel blijft gehandhaafd	22-10-2021
382	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	01 28 01	Heijmans Infra B.V.	dit lijkt een andere communicatie te zijn als post 840130. Graag hiervoor een post opnemen	Post 840140 is toegevoegd	22-10-2021
383	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 840130	Heijmans Infra B.V.	wij gaan uit van 1 brieven ronde, is dat correct?	1 brievenronde per fasering	22-10-2021
384	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	01 26 15	Heijmans Infra B.V.	graaq hiervoor een bestekpost opnemen (conform de overige plannen)	Post 707330 is toegevoegd	22-10-2021
385	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	01 16 03 lid 09	Heijmans Infra B.V.	de verwijzing klopt niet, graag aanpassen	verwijzing is aangepast	22-10-2021
386	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	01 05 04	Heijmans Infra B.V.	de genoemde boete is disproportioneel voor de revisie, graag zeer duidelijk matigen	Er is geen sprake van een boete. Artikel blijft onverkort van toepassing.	22-10-2021
387	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	01 04 02	Heijmans Infra B.V.	gezien de huidige zeer onrustige en onbestendige markt voor producten en brandstoffen verzoeken wij u de risicoregeling van toepassing te verklaren. De prijswijzigingen zijn momenteel niet reeel af te prijzen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
388	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 707610 910130	Heijmans Infra B.V.	zit er geen dubbeling in deze posten?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
389	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 910050	Heijmans Infra B.V.	Voor hoeveel personen en voor hoeveel keer worden deze middelen gevraagd? Volgens mij werken we verder niet vervuilde gronden of saneringen	uitgaan van 4 personen 3 keer	22-10-2021
390	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 841010	Heijmans Infra B.V.	De genoemde week lijkt ons niet juist, klopt dat? waar is zone 10?	Weeknummer is niet correct. Uitgaan van week 4. zone 10 is de indoor tennishal aan de kaalstreek	22-10-2021
391	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 830020	Heijmans Infra B.V.	Mobilele kranen 2m3 zijn zeer ongebruikelijk/niet gangbaar/niet verkrijgbaar, moet dit niet bv 1000ltr zijn?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
392	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Post 715010	Heijmans Infra B.V.	graaq deze post wijzigen in een aantal masten en een separate post voor de instandhouding. Wij hebben geen werkzaamheden aan de OV en kunnen dus niet bepalen wat er nodig is	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
393	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 712030	Heijmans Infra B.V.	Is dit een dubbeling met 712010/20? Zo niet wat zijn de eisen/werkzaamheden tbv het herstellen? leveringen benodigd?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
394	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 712010	Heijmans Infra B.V.	Moet dit inderdaad betongranulaat zijn? Er is geen dikte gegeven de hoeveelheid te leveren kan dus niet bepaald worden. Graag de levering in een separate post opnemen. het genoemde snoeien staat toch al in 712020?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
395	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 709010/709210	Heijmans Infra B.V.	wat is het verschil tussen deze posten? of betreft het een dubbeling?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
396	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 708210/60/70	Heijmans Infra B.V.	de leveringen ontbreken bij deze posten, graag aanvullen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
397	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 706010/20/30	Heijmans Infra B.V.	Zijn deze posten dubbel? per fase zijn er ook al dergelijke posten opgenomen>	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
398	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 701260	Heijmans Infra B.V.	Kunt u het gewenste aantal kunststofschotten aangeven?	Afhankelijk van werkwijze en fasering aannemer	22-10-2021
399	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 500050	Heijmans Infra B.V.	Welke type kabel en welke afmeting mantelbuis worden gevraagd? Is dit incl de aansluitkosten bij de netbeheerder?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
400	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 500020	Heijmans Infra B.V.	gewapend betonbuizen 200mm zijn zeer ongebruikelijk, klopt de afm wel?	Bestekspost is aangepast	22-10-2021
401	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 461010	Heijmans Infra B.V.	er moeten 26 borden op 21 palen worden aangebracht klopt dat? in de tekst staat uit depot, maar tevens een L bij de bouwstof, wat is juist? indien te leveren graag een opgave van de types borden. Tevens ontbreken dan de bevestigingsmiddelen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
402	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	herstraten (div perselen)	Heijmans Infra B.V.	Bij de posten tbv het herstraten staat incl bijleveren tekortkomend materiaal, gezien de onbekendheid met welke materialen er aanwezig zijn stellen wij voor de bij leveringen via de stelpost te laten lopen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
403	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 443220	Heijmans Infra B.V.	De hoeveelheid te leveren is veel groter als benodigd, graag opschonen	Hoeveelheden zijn correct	22-10-2021
404	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 443160	Heijmans Infra B.V.	De l moet een L zijn denk ik, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
405	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 443130	Heijmans Infra B.V.	de hoeveelheden te leveren halve tegels en maantegels ontbreken, graag aanvullen	hoeveelheden worden niet aangevuld	22-10-2021
406	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 442200	Heijmans Infra B.V.	Ik denk dat de hoeveelheid te leveren bouwstof niet klopt, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
407	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 441040	Heijmans Infra B.V.	De L moet een i zijn	Post is aangepast	22-10-2021
408	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 433180/433240/434280/434310	Heijmans Infra B.V.	de levering ontbreekt, graag aanvullen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
409	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 431610	Heijmans Infra B.V.	Kunt u de putnr's aangeven waar deze kleppen gaan komen? klopt de hoeveelheid wel?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
410	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 422520	Heijmans Infra B.V.	de L moet een l zijn denk ik	Post is aangepast	22-10-2021
411	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 4222	Heijmans Infra B.V.	kloppen de opgegeven ontgravings hoogte en breedte wel met de overige eisen en posten?	Ontgravingshoogte van 3m aanhouden	22-10-2021

412	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bijlage H en Q	Heijmans Infra B.V.	Conform deze bijlages mag er eigenlijk alleen van juli tot dec gewerkt worden in het felisgats. Tevens wordt er aangegeven dat dagelijks de sleuf gedicht dient te worden. Planningstechnisch en uitvoeringstechnisch dienen we echter dit deel van het riool (het laagste punt) als eerste aan te brengen dus in de periode maart mei. Dagelijks dichten is gezien de diepte en bekistingen tevens geen optie. Het alternatief van het aanvragen van een ontheffing gaat niet lukken binnen het gegeven tijdsbestek. Graag een realistische planningstechnische en uitvoeringstechnisch ontwerp met randvoorwaarden	Buiten een cirkel van 50 meter uit de dassenholen mogen sleuven open blijven liggen, mits deugdelijk afgezet ter voorkoming van valgevaar. Binnen een cirkel van 50 meter dienen sleuven gedicht te zijn, al dan niet tijdelijk met schotten, opdat de das niet in de sleuf vast komt te zitten. Dichten met grond is dus niet perse noodzakelijk. Nieuwe bijlage toegevoegd	22-10-2021
413	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 4141/4142/4150	Heijmans Infra B.V.	bij diverse posten ontbreekt de hoeveelheid ter inlichting (l/L), kunt u die toevoegen	post aangepast	22-10-2021
414	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 412040	Heijmans Infra B.V.	de kapvergunning is maar voor 1 boom. wanneer is de vergunning voor de overige bomen beschikbaar?	geen vergunning benodigd voor overige bomen	22-10-2021
415	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 411010	Heijmans Infra B.V.	de hoeveelheid van 30m3 komt op ons over als extreem veel. Graag aanpassen	hoeveelheid wordt niet aangepast	22-10-2021
416	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 4	Heijmans Infra B.V.	verwijzing naar bijlage AE in onjuist, graag corrigeren	Dient bijlage AD te zijn	22-10-2021
417	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 334310	Heijmans Infra B.V.	de levering ontbreekt	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
418	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 330210	Heijmans Infra B.V.	de hoeveelheid lijkt ons onjuist voor dit perceel, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
419	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 3	Heijmans Infra B.V.	Wij hebben zeer ernstige twijfel over de maakbaarheid van het deel van de riolering in het gedeelte holle weg. De beschikbare breedte is extreem smal, een kraan kan eigenlijk niet eens ronddraaien. gezien de diepte en de schotten hebben we een behoorlijke rupskraan nodig om deze werkzaamheden überhaupt uit te kunnen voeren. wij verzoeken u voor dit deel een andere werkbare werkwijze voor te schrijven, die veilig en technisch haalbaar is. Alternatief zou een boring kunnen zijn voor dit traject	de werkruimte is de kadastrale ruimte. Binnen deze ruimte dient de aannemer zijn werk uit te voeren. Hoe? Dit is des aannemers.	22-10-2021
420	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 321101/02	Heijmans Infra B.V.	betreffen het zelfde werkdeel, echter er worden verschillende beschikbare breedtes genoemd, welke is juist?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
421	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	deel 2.2 algemeen	Heijmans Infra B.V.	bij veel opbreekposten ontbreekt de hoeveelheid vrijkomend materiaal ter inlichtingen. kunt u die toevoegen?	hoeveelheden ter inlichting worden niet toegevoegd	22-10-2021
422	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 3	Heijmans Infra B.V.	verwijzing naar bijlage AE is niet juist, welke bijlage moeten we aanhouden?	Dient bijlage AD te zijn	22-10-2021
423	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 243220	Heijmans Infra B.V.	aantal te leveren banden klopt niet (ca 0,78m/st)	Hoeveelheid is aangepast	22-10-2021
424	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 243170	Heijmans Infra B.V.	zover wij weten levert de mbi geen gebakken straatstenen, wilt u een andere leverancier voorschrijven? Tevens klopt het aantal te leveren stenen niet (df ca 68-72 st/m2)	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
425	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 235110	Heijmans Infra B.V.	kunt u de inspectie die de huidige toestand weergeeft aangeven? we hebben nu totaal geen gegevens wat we hier moeten gaan doen. op de riolerings tekening zie ik hier ook niets over	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
426	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 236020 alle percelen	Heijmans Infra B.V.	graag de eenheid voor de inspectie wijzigen in m1 ipv eur	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
427	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 23110/20/30 233180/234310/235210/235440	Heijmans Infra B.V.	de leveringen ontbreken	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
428	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	posten levering betonputten (alle percelen)	Heijmans Infra B.V.	de post 231010 lijkt te zijn opgenomen als een soort hoofdpst die daarna verder uitgewerkt wordt. conform raw moeten we nu echter het dubbele aantal putten beprijsen. dit is zo in alle percelen, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
429	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 231010/70	Heijmans Infra B.V.	de leveranties ontbreken, graag toevoegen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
430	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 226110 en de andere keuringsposten	Heijmans Infra B.V.	u graag uit van het keuren in situ, gezien de situatie die tevoorschijn komt uit het bijgeleverde onderzoek is keuring in situ niet mogelijk (heel erg versnipperde voorkomens). wij verzoeken u posten op te nemen om de vrijkomende gronden naar een depot te brengen en daar naar soort gescheiden op te slaan, aldaar te onderzoeken en afhankelijk van de uitkomst via posten af te voeren (dit geldt voor alle percelen)	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
431	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 221010	Heijmans Infra B.V.	het afprijzen van nog te bepalen maatregelen is niet mogelijk. de benodigde maatregelen graag via een stelpost verrekenen	Vraag niet duidelijk welke maatregelen	22-10-2021
432	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 213010	Heijmans Infra B.V.	bij de bouwstof staat te leveren dit moet een l zijn	Post is aangepast	22-10-2021
433	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 2	Heijmans Infra B.V.	in de beschrijving staan diverse weggedeelten, ik vermoed dat hier alleen de Bosscherweg bedoeld wordt	Bosscherweg en Werkzaamheden aan DWA riool N298	22-10-2021
434	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 141420	Heijmans Infra B.V.	de genoemde hoeveelheid te leveren bouwstof is waarschijnlijk onjuist, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
435	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	post 000020	Heijmans Infra B.V.	Verwezen wordt naar de N595 waar werkzaamheden in de nacht zouden moeten uitgevoerd. De N595 ligt niet op het werk en ook de evt posten voor nachtwerk kom ik nergens tegen. Graag nadere toelichting	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
436	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	deel 2 lid 10	Heijmans Infra B.V.	Hier worden fases genoemd, welke fasering betreft dit?	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
437	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek deel 2 lid 10	Heijmans Infra B.V.	U verwijst naar bijlage AE voor de fasering, dit zijn echter de loc van de onderzoeken. graag de juiste verwijzing	Zie eerdere vraag andere aannemer	22-10-2021
438	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 443120: 10% van 100M2 betonstraatstenen zijn 450 stuks, graag hoeveelheden aanpassen.	Post is aangepast	22-10-2021
439	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	321102	BESIX Infra Nederland B.V.	De eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt. Graag aanvullen.	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
440	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	321101	BESIX Infra Nederland B.V.	De eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt. Graag aanvullen.	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
441	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	231120	BESIX Infra Nederland B.V.	De leverantie ontbreekt, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
442	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	840210	BESIX Infra Nederland B.V.	Kan OG verduidelijken welke werkzaamheden er binnen deze post worden verwacht, inclusief hoeveelheid en aard van her te gebruiken of te leveren materialen? Zoals de post nu is beschreven kan deze niet worden afgeprijsd	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
443	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	715010	BESIX Infra Nederland B.V.	Kan OG aangeven waar tijdelijke voorlichting is gepland?	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
444	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	709120	BESIX Infra Nederland B.V.	Is dit niet hetzelfde depot als in post 709010?	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
445	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	709110	BESIX Infra Nederland B.V.	Is dit niet hetzelfde depot als in post 709010?	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
446	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	461010	BESIX Infra Nederland B.V.	Als tekst staat een aantal te leveren borden van 36, als hoeveelheid ter inlichtingen staat een hoeveelheid van 26. Wat is juist?	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
447	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	443210 tot en met 443270	BESIX Infra Nederland B.V.	Kleur van te leveren banden ontbreekt. Graag aanvullen.	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
448	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	443150	BESIX Infra Nederland B.V.	Kleur van te leveren betonstraatstenen ontbreekt. Graag aanvullen.	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
449	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	441060	BESIX Infra Nederland B.V.	Verwijzing in post naar post 441010 is onjuist. Moet dit niet post 441040 zijn?	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
450	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	441040	BESIX Infra Nederland B.V.	Levering granulaat is zowel voorzien in post 441040 als 441060. Graag hoeveelheid ter inlichting aanpassen van L naar l	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
451	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	243170	BESIX Infra Nederland B.V.	Hoeveelheid ter inlichting is onjuist, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
452	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	151140 tot en met 151160	BESIX Infra Nederland B.V.	Hoeveelheid ter inlichting is onjuist, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
453	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	151110 en 151120	BESIX Infra Nederland B.V.	Hoeveelheid ter inlichting is onjuist, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
454	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	141420	BESIX Infra Nederland B.V.	Hoeveelheid ter inlichting is onjuist, graag aanpassen	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
455	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	141230	BESIX Infra Nederland B.V.	Hoeveelheid ter inlichting is onjuist, graag aanpassen	Hoeveelheid ter inlichting is aangepast	23-10-2021
456	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	000010 en 000020	BESIX Infra Nederland B.V.	Welke werkzaamheden (besteksposten) behoren tot deze posten? Graag per post uitsplitsen	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
457	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	331310	BESIX Infra Nederland B.V.	Kunt u deze post meer omschrijven of een tekening of schets aanleveren?	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
458	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	461010	BESIX Infra Nederland B.V.	Is er een bordenlijst beschikbaar?	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021

459	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	235210	BESIX Infra Nederland B.V.	Welke lengte moet de partlines hebben (standaard is 0.60 cm)? En welk toestandsaspect moet dit herstellen.	lengte partlines 0,60 cm. Nee, er is geen inspectie beschikbaar. Toestandsaspect klasse 4	23-10-2021
460	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	131310, 231030, 231130, 331030, 431030, 431130	BESIX Infra Nederland B.V.	Ons inziens betreft het hier verzamelposten, waarbij alleen de verzamelposten afgeprijsd moeten worden en niet de onderliggende subposten. Kunt u bij deze verzamelposten de opeenvolgende posten xxxx20 t/m xxxx70 als subposten aangeven (dus xxxx11 t/m xxxx16), zodat alleen de verzamelposten afgeprijsd hoeven te worden?	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
461	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	231010, 231110, 331010, 331110, 431010, 431110	BESIX Infra Nederland B.V.	Ons inziens betreft het hier verzamelposten, waarbij alleen de verzamelposten afgeprijsd moeten worden en niet de onderliggende subposten. Kunt u bij deze verzamelposten de opeenvolgende posten xxxx20 t/m xxxx90 als subposten aangeven (dus xxxx11 t/m xxxx18), zodat alleen de verzamelposten afgeprijsd hoeven te worden?	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
462	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	233030	BESIX Infra Nederland B.V.	Is er een inspectierapport van de betreffende op te schonen riolering? We willen graag weten welke klasse de te verwijderen wortels hebben.	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
463	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	235110	BESIX Infra Nederland B.V.	Is er een inspectierapport van de betreffende op te schonen riolering? We willen graag weten welke obstakels met welke klasse we moeten verwijderen.	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
464	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Deel 1, par 05 en 10	BESIX Infra Nederland B.V.	In dit artikel wordt verwezen naar de bijlage AE m.b.t. fasering. Deze bijlage zit wel bij de stukken, maar bijlage AE is de visualisatie van de bodemonderzoeken. De fasering is hierop niet zichtbaar. De fasering van de werkzaamheden is bepalend voor de prijsvorming. Volgens uw leidraad ontvangen wij de beantwoording van onze vragen op maandag 1-11-2021 (geen tijdstip vermeldt), de datum van indienen is dinsdag 9-11-2021, 12 uur. Er zijn dan 5 werkdagen over om de inschrijving af te ronden. Op basis van de fasering zal er nog afstemming met diverse onderaannemers etc plaats moeten vinden om offerte te kunnen opstellen. De tijd tussen ontvangst nota van inlichtingen en indienen inschrijving is dan te kort. Wij verzoeken u om OF de faseringstekening vooruitlopend op de nota van inlichtingen te verstrekken OF de datum van indienen te verschuiven naar 16-11-2021.	Zie eerdere vraag andere aannemer Er komt een 2e nota. Indienen aanbesteding wordt 23-11-2021	23-10-2021
465	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	000010 en 000020	BESIX Infra Nederland B.V.	De eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt. Graag aanvullen.	Zie eerdere vraag andere aannemer	23-10-2021
466	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestekspost 141610	Bloem Infra B.V.	Bij de post 141610 is geen ondergrond aangegeven geen verbruik etc., is deze post wel juist , omdat de m² ook hetzelfde zijn als bij post 141630? Ik denk dat de posten 141620 en 141630 sub posten moeten zijn, net zoals bij de post 442220!	Zie eerdere vraag andere aannemer	25-10-2021
467	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Vrijkomende grond en funderingen	Mourik Infra B.V.	Het bestek spreekt alleen over funderingslagen NT, hoofdzakelijk bestaande uit stol (kwalificeert als bodem). Behoudens de aanduiding NT geeft het bestek geen nadere info over de milieutechnische specificaties van de funderingslagen. Niet bekend is welke parameters beperkend werken. In die hoedanigheid is vooralsnog niets te zeggen over verwerkingsmogelijkheden. Daarvoor is meer info nodig.	voor nadere informatie zie bijlage B	25-10-2021
468	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	bestek	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.	Post 500040: Kunt op tekening aangeven waar deze beton aangebracht dient te worden?	Zie nieuwe situatie tekening blad 1. ten zuiden van de nieuwe buffer is de nieuwe inrit aangepild deze dient te worden uitgevoerd in beton	25-10-2021
469	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 321101 en 321102	Gebrs. Kurvers B.V.	Dit gedeelte is zeer beperkt qua breedte (ca. 1,50 m) waardoor het uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk is. Kunt u de werkzaamheden op dit gedeelte verreken via een stelpost?	Dit is niet mogelijk	25-10-2021
470	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 321101 en 321102	Gebrs. Kurvers B.V.	Betreft het het gedeelte tussen halverwege P9057-P9058 en P9059? Kunt u in deze posten aangeven hoe de voorziening uitgevoerd dient te worden?	Zie eerdere vraag andere aannemer	25-10-2021
471	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 321101 en 321102	Gebrs. Kurvers B.V.	De bestekpost nummer zijn niet conform RAW. Kunt u deze aanpassen?	Zie eerdere vraag andere aannemer	25-10-2021
472	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Algemeen	Gebrs. Kurvers B.V.	Algemeen: Verzoek tot het uitstellen van de aanbesteding en het inlassen van een tweede vragenronde/ nota van inlichtingen. Gezien de vele vragen/ onduidelijkheden in het bestek verwachten wij dat een zeer groot deel van de posten in de nota aangepast dienen te worden waarna de beschikbare tijd voor het maken van een deugdelijke calculatie te kort is.	Zie eerdere vraag andere aannemer	25-10-2021
473	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 714010	Gebrs. Kurvers B.V.	Dient deze leiding gefaseerd te worden verwijderd en zo ja, per hoeveel meter?	onbekend	25-10-2021
474	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 714010	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u op tekening aangeven waar deze leiding is gesitueerd?	onbekend. Zie klic blad 1 voor indicatie	25-10-2021