

GEMEENTE ETTEN-LEUR

BESTEK BR2021-11

Maaiwerkzaamheden extensief 2022 - 2023

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Adressen	5
05 Werkterrein	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 MAAIEN EXTENSIEF BINNEN BEBOUWDE KOM	8
2 MAAIEN DROOG PROFIEL WATERGANG EN -PARTIJ	12
200 Watergangen, breedte tussen de insteken tot 6 m	12
210 Watergangen, breedte tussen de insteken vanaf 6 m	14
220 Waterpartijen	16
230 Verwerken maaisel	17
3 MAAIEN RETENTIES	19
4 MAAIEN BERMEN BUITENGEBIED	21
5 VERKEERSMAATREGELEN	26
6 INVENTARISATIE ECOLOGISCH WAARDEVOLLE	27
9 Staatposten	28
91 Enmalige kosten	28
3. Bepalingen	29
01 Algemeen en administratief	30
01 01 Algemene bepalingen	30
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling	30
01 07 Zekerheidstelling	31
01 08 Bijdragen	31
01 11 Verband met andere werken	31

01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	31
01 16	Verzekeringen	32
01 19	Arbeidsomstandigheden	32
01 23	Communicatie	33
01 26	Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden	33
51	Groenvoorzieningen	36
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	36
51 02	Eisen en uitvoering	36
51 04	Risicoverdeling en garanties	36
51 1	Water en watergangen	36
51 15	Bijbehorende verplichtingen	36
51 2	Gras en kruidachtigen	36
51 23	Informatie-overdracht	36
51 25	Bijbehorende verplichtingen	36

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Bezoekadres opdrachtgever:
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
telefoon: (076) 5024 000

Correspondentieadres:
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur

02 Directie

De directie zal gevoerd worden door: Gemeente Etten-Leur, afdeling Leefomgeving.
Directievoerder: Zal in de opdrachtbrief nader aangegeven worden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de Gemeente Etten-Leur (binnen en buiten de bebouwde kom).

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien extensief binnen bebouwde kom
- b. Maaien extensief droog profiel van watergangen en waterpartijen
- c. Maaien extensief retenties
- d. Maaien extensief buiten bebouwde kom

05 Tijdsbepaling

Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 18 april 2022 tot en met 31 december 2023. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar de opdracht verlengen

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt: geen

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

- BR-2021-11-001 - themakaart maaien meterstrook binnen bebouwde kom
- BR-2021-11-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom
- BR-2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen
- BR-2021-11-004 - themakaart maaien droog profiel waterpartijen
- BR-2021-11-005 - themakaart maaien retenties
- BR-2021-11-006 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord)
- BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid)

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfbiljet
- Inschrijfstaat
- Specificatieformulier bijdrage RAW
- Uniform aanbestedingsdocument

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage 1: Aanbestedingsleidraad: Maaiwerkzaamheden (extensief) BR2021-11

Bijlage 2: Uniform aanbestedingsdocument

Bijlage 3: Concept Veiligheids- en Gezondheidsplan

Bijlage 4: Model bankgarantie

04 Adressen

Gemeente Etten-Leur

Bezoekadres:

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Correspondentieadres:

Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur

Gemeentewerf:

Hermelijnweg 1
4877 AE Etten-Leur

Compostering:

Zeedijk 59
4871 NM Etten-Leur

05 Werkterrein

Voor het verrichten van werkzaamheden op particulier terrein of gebruik maken van particulier terrein binnen de werkgrenzen van het werk, dient de aannemer toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar van het perceel.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<p>MAAIEN EXTENSIEF BINNEN BEBOUWDE KOM</p> <p>Betreft het maaien van ruw gras/schraal grasveld en bermen binnen de bebouwde kom.</p> <p>Klepelen is niet toegestaan.</p> <p>Beschermde wilde planten, waaronder orchideeën: op aanwijzen van directie niet maaien.</p>			
100010	512501		<p>Maaien bermen en taluds.</p> <p>Betreft het maaien van een meterstrook van de gemeentelijke bermen (inclusief alle uitzichthoeken) met uitzondering van de bermen langs het Bolwerk i.v.m. beheer door een schaapskudde.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-11-001 themakaart maaien meterstrook binnen bebouwde kom.</p> <p>1. Ecologisch beheer</p> <p>.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg</p> <p>.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2</p> <p>.2. Aantal maaibeurten: 2 Een strook met een breedte van ca. één meter, gemeten vanuit de kant van de verharding (zowel langs fietspaden, langs voetpaden als langs de rijbaan).</p> <p>Op aangeven van de directie aantal bermen overslaan in verband met broedende vogels.</p> <p>Jaarlijks in de laatste week mei - eerste week juni en eind juli</p> <p>Gehele maaironde uitvoeren binnen een periode van drie weken.</p> <p>.9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 100030.</p> <p>Maaien en zuigen in één werkgang door middel van een ecokop is toegestaan.</p>	are	4.598,80 V	
100020	512599		<p>Bijmaaien rondom obstakels (geen bomen)</p> <p>Betreft het bijmaaien rondom palen, lichtmasten, bermplanken, schrikhekken e.d. in de gemaaide stroken uit bestekspostnr(s) 100010</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-11-001 - themakaart maaien meterstrook binnen bebouwde kom.</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg</p> <p>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2</p> <p>Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar</p> <p>Gerekend is met ca. 3330 obstakels.</p> <p>Jaarlijks in de laatste week mei - eerste week juni en eind juli.</p> <p>Uitvoering is dezelfde periode als de maaiwerkzaamheden uit bestekspostnr(s) 100010.</p> <p>Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 100030. Maaien en zuigen in één werkgang door middel van een ecokop is toegestaan.</p>	st	13.320,00 V	
100030	512506		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.</p> <p>Betreft het direct verzamelen en afvoeren van het maaisel vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 100010 en 100020. Maaien en zuigen in één werkgang door middel van een ecokop is toegestaan.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-11-001 themakaart maaien meterstrook binnen bebouwde kom.</p> <p>1. Ecologisch beheer</p> <p>.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg</p> <p>.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2</p> <p>.2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar</p> <p>.1. Maaisel direct na maaien verwerken</p> <p>.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk</p>	are	4.598,80 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100040	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien van de schouwstrook langs aan de achterzijde van de Wilgenlaan (ca. 14,95 are). Te maaien strook ca. 3,5 meter breed. Situering volgens tekening BR2021-11-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom. Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 100050	are	149,50	V
100050	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 100040. Situering volgens tekening BR2021-11-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom. 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 9. Grootte perceel: ca. 14,95 are 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	149,50	V
100060	512501		Maaien bermen en taluds. Pleksgewijs maaien t.b.v. de bestrijding van ongewenste kruiden (reuzenberenklauw, Sint Jacobskruiskruid etc.) op risicolocaties buiten de te maaien meterstrook. Exacte locatie op aangeven van de directie. Uitvoeren binnen twee weken na opgave directie. Betreft per jaar ca. 5% van het totale beheerde bermoppervlak buiten de meterstrook. Situering volgens tekening BR2021-11-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom. 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 op aangeven van directie. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 100050.	are	222,63	V
100070	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr(s) 100040. Pleksgewijs ruimen en afvoeren van maaisel t.b.v. de bestrijding van ongewenste kruiden (reuzenberenklauw, Sint Jacobskruiskruid etc.) op risicolocaties buiten de te maaien meterstrook. Exacte locatie op aangeven van de directie. Betreft per jaar ca. 5% van het totale beheerde bermoppervlak buiten de meterstrook. Situering volgens tekening BR2021-11-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom. 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 op aangeven van directie. 9 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	222,63	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100080	512503	Maaien grasveld. Betreft het maaien van een variabel oppervlak rondom zitbanken in de grasstrook buiten de te maaien meterstrook, inclusief het bijmaaien rondom de banken aan de Leurse Haven en de Parklaan. Aantal percelen: 2 locaties met een variabel oppervlak. Gerekend is met een oppervlakte van 1 are per bank. 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 33. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 400060	are	32,00	V
100090	512508	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 100060. 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m21. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk	are	32,00	V
100100	512501	Maaien berm en taluds. Betreft het geheel maaien van alle gemeentelijke berm en taluds over de gehele oppervlakte met uitzondering van berm en taluds langs het Bolwerk i.v.m. beheer door een schaapskudde. Situering volgens tekening BR2021-11-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 21. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Jaarlijks in de maand september Gehele maaironde uitvoeren binnen een periode van drie weken.9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 100090	are	8.900,44	V
100110	512501	Maaien berm en taluds. Betreft het geheel maaien van de taluds langs de Oostpoort, achterzijde Zwarthoofd, Rijdsdijk, Tuindersweg, Slagveld, Plantijnlaan, Grauwe Polder en Bredaseweg. Situering volgens tekening BR2021-11-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg9. Talud 1 : 2 of steiler Oppervlakte ten behoeve van de hoeveelheid resultaatsverplichting is gemeten vanaf tekening.1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Jaarlijks in de maand september Gehele maaironde uitvoeren binnen een periode van drie weken.9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 100100	are	144,24	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100120	512599	Bijmaaien rondom obstakels	st	7.320,00	V
		Betreft het bijmaaien rondom palen, lichtmasten,			
		bermplanken, schrikhekken e.d. in de gemaaide			
		stroken uit bestekspostnr(s) 100050 en 100060			
		Situering volgens tekening BR2021-11-002 -			
		themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom.			
		Gerekend is met ca. 3660 obstakels			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Jaarlijks in de maand september			
		Uitvoering in dezelfde periode als de			
		maaiwerkzaamheden uit bestekspostnr(s) 100050 en			
		100060			
100130	512505	Bijmaaien rondom bomen.	st	10.800,00	V
		Betreft het bijmaaien van bomen in de gemaaide			
		stroken uit bestekspostnr(s) 100050 en 100060.			
		Situering volgens tekening BR2021-11-002 -			
		themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom.			
		Gerekend is met ca. 5.400 bomen.			
		Jaarlijks in de maand september.			
		Uitvoering in dezelfde periode als de			
		maaiwerkzaamheden in bestekspostnr(s) 100050 en			
		100060			
		2.	Bomen in berm of talud			
		Gerekend is met 1 beurten per jaar			
100140	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	8.900,44	V
		taluds.			
		Betreft het opruimen van maaisel na minimaal één			
		week en maximaal twee weken na het maaien,			
		Situering volgens tekening BR2021-11-002 -			
		themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom.			
		Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 100050, 100070			
		en 100080			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de			
		groencompostering Zeedijk.			
100150	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	144,24	V
		taluds.			
		Betreft het opruimen van maaisel na minimaal één			
		week en maximaal twee weken na het maaien,			
		Situering volgens tekening BR2021-11-002 -			
		themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom.			
		Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 100060, 100070			
		en 100080			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .9.	Talud 1 : 2 of steiler			
		Oppervlakte ten behoeve van de hoeveelheid			
		resultaatsverplichting is gemeten vanaf tekening.			
		. . .1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de			
		groencompostering Zeedijk.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<p>MAAIEN DROOG PROFIEL WATERGANG EN -PARTIJ</p> <p>Betreft het maaien van droge taluds in of langs een watergang of waterpartij. Het natte profiel behoeft niet gemaaid te worden.</p> <p>Klepelen is niet toegestaan, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een maai-zuig combinatie met ecokop..</p> <p>Beschermde wilde planten, waaronder orchideeën: op aanwijzen van directie niet maaien.</p>			
200			<p>Watergangen, breedte tussen de insteken tot 6 m</p>			
200010	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen.</p> <p>Aantal maai beurten: 1 per jaar</p> <p>Uit te voeren in september</p> <p>Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer</p> <p>.1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>.1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>.3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>.1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>.9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230010</p>	m	4.688,76 V	
200020	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen.</p> <p>Aantal maai beurten: 1 per jaar</p> <p>Uit te voeren in september</p> <p>Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer</p> <p>.1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>.1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>.3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>.3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>.9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230020</p>	m	30.269,34 V	
200030	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang.</p> <p>Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen...</p> <p>Aantal maai beurten: 1 per jaar</p> <p>Uit te voeren in september</p> <p>Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer</p> <p>.1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>.1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>.3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>.2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar</p> <p>.9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230040</p>	m	1.865,56 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
200040	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230020</p>	m	1.066,22	V
200050	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230020</p>	m	1.849,68	V
200060	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230040</p>	m	1.367,08	V
200070	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230020</p>	m	659,56	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
200080	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van een overzijde van een watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .9. Talud aan overzijde van de watergang, breedte tussen de insteken: tot ca. 6m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230020</p>	m	394,24	V
200090	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .3. Talud aan een zijde van de watergang .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel verwerken op bestekspostnr(s) 230010</p>	m	2.192,66	V
200100	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .3. Talud aan een zijde van de watergang .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230010</p>	m	863,24	V
210			Watergangen, breedte tussen de insteken vanaf 6 m			
210010	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230030</p>	m	457,32	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
210020	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer 2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230030</p>	m	682,28	V
210030	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer 2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230010</p>	m	4.177,96	V
210040	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer 2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230030</p>	m	4.553,06	V
210050	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaironde binnen drie weken uitvoeren.</p> <p>1. Ecologisch beheer 2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230010</p>	m	2.243,80	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
210060	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ult te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230030</p>	m	4.244,08	V
210070	511403		<p>Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van een overzijde van een watergang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ult te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .9. Talud aan overzijde van de watergang, breedte tussen de insteken: ca. 6m of meer. .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230030</p>	m	561,06	V
220			Waterpartijen			
220010	511408		<p>Maaien droog profiel van waterpartij. Situering volgens tekening BR2021-11-004 - themakaart maaien droog profiel waterpartijen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ult te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230050</p>	are	17,68	V
220020	511408		<p>Maaien droog profiel van waterpartij. Situering volgens tekening BR2021-11-004 - themakaart maaien droog profiel waterpartijen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ult te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken.</p> <p>1. Ecologisch beheer .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 230060</p>	are	30,62	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230030	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 210010, 210020, 210040, 210060, 210070 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien9. Er is aan één zijde van de watergang een werkbreedte van tenminste 3 m beschikbaar. Breedte tussen de insteken vanaf ca. 6 m.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	m	10.497,80	V
230040	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering volgens tekening BR2021-11-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen. Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 200030, 200060 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	m	3.232,64	V
230050	511413	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Situering volgens tekening BR2021-11-004 - themakaart maaien droog profiel waterpartijen. Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 220010, 220030 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	701,12	V
230060	511413	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Situering volgens tekening BR2021-11-004 - themakaart maaien droog profiel waterpartijen. Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 220020, 220040 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	96,32	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			MAAIEN RETENTIES Betreft het maaien van retenties en wadi's in droge periode. Uitvoering en planning op aanwijzen van directie. Klepelen is niet toegestaan, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een maai-zuig combinatie met ecokop. Beschermd wilde planten, waaronder orchideeën: op aanwijzen van directie niet maaien.			
300010	511406		Uitmaaaien waterpartij. Situering volgens tekening BR2021-11-005 - themakaart maaien retenties Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaien in droge periodes op aangeven van directie. 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en droge bodem .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .1. Droge waterpartij Oeververdediging: geen .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 300040	are	218,12	V
300020	511406		Uitmaaaien waterpartij. Situering volgens tekening BR2021-11-005 - themakaart maaien retenties Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaien in droge periodes op aangeven van directie. 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en droge bodem .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .1. Droge waterpartij Oeververdediging: geen .9. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar. De retentie is wel inrijdbaar. .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 300050.	are	245,32	V
300030	511406		Uitmaaaien waterpartij. Situering volgens tekening BR2021-11-005 - themakaart maaien retenties Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaien in droge periodes op aangeven van directie. 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en droge bodem .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .1. Droge waterpartij Oeververdediging: geen .9. Op naastliggend terrein is beperkt of gedeeltelijk een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. De retentie is wel inrijdbaar. .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 300060.	are	343,88	V
300040	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Situering volgens tekening BR2021-11-005 - themakaart maaien retenties Aantal beurten: 2 per jaar 9. Betreft maaisel vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 300010 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	218,12	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300050	511413	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	245,32	V
		Situering volgens tekening BR2021-11-005 -			
		themakaart maaien retenties			
		Aantal beurten: 2 per jaar.			
		9.	Betreft maaisel vrijgekomen uit bestekspostnr(s)			
		300020			
		.1.	Tijdstip van verwerken: direct na het maaien			
	9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
		een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar.			
		De retentie is wel inrijdbaar.			
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de			
		groencompostering Zeedijk.			
					
300060	511413	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	343,88	V
		Situering volgens tekening BR2021-11-005 -			
		themakaart maaien retenties			
		Aantal beurten: 2 per jaar.			
		9.	Betreft maaisel vrijgekomen uit bestekspostnr(s)			
		300030			
		.1.	Tijdstip van verwerken: direct na het maaien			
	9.	Op naastliggend terrein is beperkt of			
		gedeeltelijk een werkbreedte van ten minste 3 m			
		beschikbaar.			
		De retentie is wel inrijdbaar.			
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de			
		groencompostering Zeedijk.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			MAAIEN BERMEN BUITENGEBIED Klepelen is niet toegestaan.			
400010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het gedeeltelijk maaien van de gemeentelijke bermen (inclusief alle uitzichthoeken) met uitzondering van de bermen tussen rijbaan en fietspad langs Liesbosweg, Zundertseweg en Hilsebaan (bestekspost 400020) en de bermen langs het Bolwerk i.v.m. beheer door een schaapskudde. Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .9. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Een strook met een breedte van ca. één meter, gemeten vanuit de kant van de verharding (zowel langs fietspaden als langs de rijbaan). Op aangeven van de directie aantal bermen overslaan in verband met broedende vogels. Jaarlijks in de laatste week mei - eerste week juni Gehele maaironde uitvoeren binnen een periode van drie weken. .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 400040	are	3.634,38	V
400020	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het volledig maaien van de bermen (inclusief alle uitzichthoeken) tussen rijbaan en fietspad langs Liesbosweg, Zundertseweg en Hilsebaan. Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .9. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Jaarlijks in de laatste week mei - eerste week juni Gehele maaironde uitvoeren binnen een periode van drie weken. .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 400040	are	525,94	V
400030	512599		Bijmaaien rondom obstakels (geen bomen) Betreft het bijmaaien rondom palen, bermplanken, wildspiegels, schrikhekken e.d. in de gemaaide stroken uit bestekspostnr(s) 400010 en 400020. Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid). Gerekend is met ca. 1900 obstakels Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks in de laatste week mei - eerste week juni. Uitvoering is dezelfde periode als de maaiwerkzaamheden uit bestekspostnr(s) 400010 en 400020. Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 400040	st	3.800,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
400040	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het opruimen van maaisel na minimaal één week en maximaal twee weken na het maaien. Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid). Vrijgekomen uit bestekstpostnr(s) 400010, 400020 en 400030. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 21. Aantal maaibeurten: 1 per jaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk	are	3.634,38	V
400050	512503	Maaien grasveld. Betreft het maaien van een variabel oppervlak rondom picknickplaatsen inclusief het bijmaaien rondom de banken. Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) Aantal percelen: 14 locaties met een variabel oppervlak. 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 33. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels9 Maaisel verwerken volgens bestekstpostnr(s) 400060	are	556,48	V
400060	512508	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen uit bestekstpostnr(s) 400050 Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m21. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk	are	556,48	V
400070	512503	Maaien grasveld. Betreft maaien van de visstek nabij de Rioolseweg (7,56 are) Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord). Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld2. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar9 Maaisel verwerken volgens bestekstpostnr(s) 400080	are	120,96	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
400120	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 400110 Extra ronde t.b.v. de bestrijding van ongewenste kruiden. Locatie op aangeven van de directie. Betreft ca. 20% van het totale ecologische beheerde bermoppervlak. Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar op aangeven van directie9 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	1.852,27	V
400130	512501	Maaien bermen en taluds. Betreft het geheel maaien van alle gemeentelijke bermen over de gehele oppervlakte met uitzondering van bermen langs het Bolwerk i.v.m. beheer door een schaapskudde. Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Jaarlijks in de maand september. Gehele maaironde uitvoeren binnen een periode van drie weken.9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 400160	are	9.085,88	V
400140	512501	Maaien bermen en taluds. Betreft het geheel maaien van de taluds langs de Bollenstraat en Bredaseweg. Situering volgens tekening BR2021-11-006-themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Talud 1 : 2 of steiler Oppervlakte ten behoeve van de hoeveelheidresultaatsverplichting is gemeten vanaf tekening. . . .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Jaarlijks in de maand september. Gehele maaironde uitvoeren binnen een periode van drie weken.9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s) 400170	are	175,46	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
400150	512599	Bijmaaien rondom obstakels (geen bomen) Betreft het bijmaaien rondom palen, bermplanken, wildspiegels, schrikhekken e.d. in de gemaaide stroken uit bestekspostnr(s) 400130 Situering volgens tekening BR2021-11-006- themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) Gerekend is met ca. 1900 obstakels Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks in de maand september Uitvoering is dezelfde periode als de maaiwerkzaamheden uit bestekspostnr(s) 400130 en 4000140	st	3.800,00	V
400160	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het opruimen van maaisel na minimaal één week en maximaal twee weken na het maaien. Situering volgens tekening BR2021-11-006- themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) Betreft ca. 4500 are. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 400130, 400150 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 21. Aantal maaibeurten: 1 per jaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk	are	9.085,88	V
400170	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het opruimen van maaisel na minimaal één week en maximaal twee weken na het maaien. Situering volgens tekening BR2021-11-006- themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en BR-2021-11-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid) Betreft ca. 87 are. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 400140 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg9. Talud 1 : 2 of steiler Oppervlakte ten behoeve van de hoeveelheidsresultaatsverplichting is gemeten vanaf tekening.1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	175,46	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5		VERKEERSMAATREGELEN				
500010	620105	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
		Ten behoeve van: maaiwerkzaamheden				
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222				
	2	Met materiaal van de aannemer				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			INVENTARISATIE ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES			
600010	640105		<p>Inventariseren en registreren fauna</p> <p>Een verkennende inventarisatie op broedende vogels in de te maaien meterstrook/bermen in het gebied gelegen buiten de bebouwde kom van Etten-Leur.</p> <p>1. Betreft een verkennende inventarisatie</p> <p>.3. Inventariseren van broedende vogels</p> <p>.9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: te maaien meterstrook/bermen in het gebied gelegen buiten de bebouwde kom van Etten-Leur.</p> <p>.4. Frequentie: Eenmalig voor aanvang van het maaien van de meterstrook in het voorjaar.</p> <p>.1. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage die ter goedkeuring aan directie moet worden voorgelegd.</p>	keer	2,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			
					
					
91		Eenmalige kosten			
					
					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Het bepaalde in paragraaf 49 UAV 2012 is op dit werk uitdrukkelijk niet van toepassing. De beslechting van geschillen, welke ook- daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda. Indien in het bestek en/of van toepassing verklaarde bepalingen en/of normen wordt verwezen naar Arbitrage of Raad van Arbitrage dient hiervoor te worden gelezen: de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 01 Indexering tarieven**

- 01 De aangeboden prijzen voor het regulier onderhoud aan de kunstgras sportvelden zijn gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst vast en kunnen gedurende deze periode dus niet worden geïndexeerd of aangepast.
- 02 Voor de daaropvolgende jaren (2023, 2024 en 2025) heeft de Opdrachtnemer het recht de tarieven aan te passen tot een maximum conform het afgeleide CBS-prijsindexcijfer reeks 'Alle Huishoudens (2015 = 100)'. De basis hiervoor vormt de stijging van dit prijsindexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de maand januari van het voorgaande kalenderjaar.
- 03 De indexeringen kunnen alleen plaats vinden per 01-03-2023, 01-03-2024 en 01-03-2025 en dienen uiterlijk twee (2) maanden daaraan voorafgaand, dus uiterlijk 1 januari van enig jaar, gemotiveerd aan de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Inhaalslagen voor niet toegepaste aanpassingen in tarieven zijn niet mogelijk.
- 04 Indien van overheidswege de (uitvoering van) de opdracht gewijzigd dient te worden, zullen Leverancier en Opdrachtgever in overleg treden om te bepalen of en

HFD PAR ART LID

zo ja in welke vorm de prijzen aangepast moeten worden, zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek of ander statistiekbureau.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

05 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

07 De garantieverstrekker dient door de directie te worden goedgekeurd en de bankgarantie dient te worden opgesteld conform het bij dit bestek gevoegde model in de bijlage: "Model bankgarantie".

08 De bankgarantie zal door de opdrachtgever worden geretourneerd nadat de laatste/eind termijn betaalbaar is gesteld.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden nutsbedrijven;
- cultuurtechnische werkzaamheden;
- civieltechnische werkzaamheden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Dit schema dient in drievoud ter goedkeuring te worden ingediend bij de directie.
- 02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omfattende: alle werkzaamheden.
- 03 Bij het opstellen van het in lid 01 bedoelde algemeen tijdschema rekening houden met het volgende:
 - bepalingen voortkomend uit de Wet Natuurbescherming;
 - de in de werkomschrijvingen vastgestelde tijdstippen.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 CAR Verzekering**

- 01 De gemeente heeft ten behoeve van Werken een Constructie "All Risk" Verzekering afgesloten. Een kopie van deze polis wordt door de Gemeente verstrekt na verzoek van de contractant.

01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtnemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM) Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 02 In afwijking van artikel 01.19.02 lid 02 ligt de coördinatie voor werken die in elkander grijpen, zoals beschreven in paragraaf 01.11.01, bij de opdrachtgever.

01 19 05 Werktijden

- 01 Het werk moet, tenzij anders is aangegeven in dit bestek, worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur.
- 02 Het werken buiten normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op zater- en zondagen, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie en de arbeidsinspectie.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden op regelmatige tijden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van de bouwvergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 26 Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden

HFD PAR ART LID

01 26 01 Algemeen

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens (digitaal) aan de directie verstrekken.
- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie.
- 03 Verstrekkt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer de wekrapporten op.
- 05 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende wekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
- 06 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.
- 07 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.
- 08 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zonedig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 09 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonedig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.
- 10 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het wekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

11 De kosten m.b.t. deze bepaling dienen geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 03 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 04 Risicoverdeling en garanties**51 04 01 Stort- of verbrandingskosten**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 1 Water en watergangen**51 15 Bijbehorende verplichtingen****51 15 01 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 23 Informatie-overdracht****51 23 01 Volgorde te maaien percelen**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen**51 25 01 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: BR2021-11

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: BR2021-11

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: BR2021-11

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIEN EXTENSIEF BINNEN BEBOUWDE KOM				
100010	Maaien bermen en taluds.	are		4.598,80V	
100020	Bijmaaien rondom obstakels (geen bomen)	st		13.320,00V	
100030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		4.598,80V	
100040	Maaien grasveld.	are		149,50V	
100050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		149,50V	
100060	Maaien bermen en taluds.	are		222,63V	
100070	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		222,63V	
100080	Maaien grasveld.	are		32,00V	
100090	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		32,00V	
100100	Maaien bermen en taluds.	are		8.900,44V	
100110	Maaien bermen en taluds.	are		144,24V	
100120	Bijmaaien rondom obstakels	st		7.320,00V	
100130	Bijmaaien rondom bomen.	st		10.800,00V	
100140	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		8.900,44V	
100150	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		144,24V	
2	MAAIEN DROOG PROFIEL WATERGANG EN -PARTIJ				
200	Watergangen, breedte tussen de insteken tot 6 m				
200010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		4.688,76V	
200020	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		30.269,34V	
200030	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		1.865,56V	
200040	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		1.066,22V	
200050	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		1.849,68V	
200060	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		1.367,08V	
200070	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		659,56V	
200080	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		394,24V	
200090	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		2.192,66V	
200100	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		863,24V	
210	Watergangen, breedte tussen de insteken vanaf 6 m				
210010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		457,32V	
210020	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		682,28V	
210030	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		4.177,96V	
210040	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		4.553,06V	
210050	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		2.243,80V	
210060	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		4.244,08V	
210070	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m		561,06V	
220	Waterpartijen				
220010	Maaien droog profiel van waterpartij.	are		17,68V	
220020	Maaien droog profiel van waterpartij.	are		30,62V	
220030	Maaien droog profiel van waterpartij.	are		683,44V	
220040	Maaien droog profiel van waterpartij.	are		65,70V	
230	Verwerken maaisel				
230010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m		14.166,42V	
230020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m		34.239,04V	
230030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m		10.497,80V	
230040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m		3.232,64V	
230050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are		701,12V	
230060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are		96,32V	
3	MAAIEN RETENTIES				
300010	Uitmaaien waterpartij.	are		218,12V	
300020	Uitmaaien waterpartij.	are		245,32V	
300030	Uitmaaien waterpartij.	are		343,88V	
300040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are		218,12V	
300050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are		245,32V	
300060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are		343,88V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	MAAIEN BERMEN BUITENGEBIED				
400010	Maaien bermen en taluds.	are	3.634,38V		
400020	Maaien bermen en taluds.	are	525,94V		
400030	Bijmaaieren rondom obstakels (geen bomen)	st	3.800,00V		
400040	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	3.634,38V		
400050	Maaien grasveld.	are	556,48V		
400060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld.	are	556,48V		
400070	Maaien grasveld.	are	120,96V		
400080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld.	are	120,96V		
400090	Maaien grasveld.	are	368,40V		
400100	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld.	are	368,40V		
400110	Maaien bermen en taluds.	are	1.852,27V		
400120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.852,27V		
400130	Maaien bermen en taluds.	are	9.085,88V		
400140	Maaien bermen en taluds.	are	175,46V		
400150	Bijmaaieren rondom obstakels (geen bomen)	st	3.800,00V		
400160	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	9.085,88V		
400170	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	175,46V		
5	VERKEERSMAATREGELEN				
500010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
6	INVENTARISATIE ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES				
600010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	2,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				