

BESTEK

**Planvoorbereiding Oude Kern Stevensweert,
Gemeente Maasgouw.**

Besteknr. 20287.1 bst 01 d.d. 22-10-2021



BESTEK

Colofon

Titel rapport : Planvoorbereiding Oude Kern Stevensweert
Projectnummer : 20287.1
Onze referentie : 20287.1 bst01 Natuursteen AB
Datum : 22-10-2021
Revisie : 0
Datum revisie : 22-10-2021

Opdrachtgever : Gemeente Maasgouw
Adres : Markt 36
Plaats : Maasbracht
Contactpersoon : dhr. L. Graus
Kenmerk opdracht :

Contactpersoon RA infra BV : dhr. F. Jetten
Auteur : dhr. Q. Beurskens

Auteur

Naam: Q.M.M. Beurskens
Email: q.beurskens@rainfra.nl
Functie: jr. projectingenieur
Paraaf:

Autorisatie

Naam: F.H. Jetten
Email: f.jetten@rainfra.nl
Functie: sr. adviseur
Paraaf:

Datum: 22-10-2021

Datum: 22-10-2021

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Projectspectifieke uitgangspunten	3
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Inschrijvingsdocumenten	7
04 Foto's bestaande situatie	7
2.2 Nadere beschrijving	9
5 Natuurstenen kantopsluiting fase 1	13
540 Natuursteenband 300 x 250 mm	13
541 Natuursteenband 150 / 300 x 250 mm	14
542 Natuursteenband 130 / 150 x 250 mm	15
543 Natuursteenband 50 / 150 x 200 mm	17
6 Natuurstenen verharding fase 1	18
624 Aanbrengen natuursteenverharding	18
6242 Leveren Zweeds graniet	18
6243 Leveren granietkeijtjes	18
7 Natuurstenen kantopsluiting fase 2	19
73 Aanbrengen kantlaag	19
731 Leveren kantlaag Zweeds graniet	19
742 Natuursteenband 130 / 150 x 250 mm	19
8 Natuurstenen verharding fase 2	20
824 Aanbrengen natuursteenverharding	20
8242 Leveren Zweeds graniet	20
8243 Leveren granietkeijtjes	20
9 Staartposten	21
91 Eenmalige kosten	21
3. Bepalingen	23
01 Algemeen en administratief	25
01 01 Algemene bepalingen	25
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	25
01 07 Zekerheidstelling	25
01 08 Bijdragen	25
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	25
01 14 Bouwstoffen	25

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Maasgouw
Contactpersoon: dhr. L. Graus

Bezoekadres:
Markt 36, Maasbracht

02 Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Maasgouw. De werkzaamheden vinden plaats in de Molenstraat Zuid, Molenstraat Noord, Veldstraat Oost, Jan van Steffeswertplein, Contelmosstraat, Rulkenstraat, Singelstraat Noord, Singelstraat West, Maaspoort, Brouwerstraat, Mandenmakersstraat, Fort Forelstraat, Raamstraat, Singelstraat Oost, Smeestraat, Kazernestraat en Singelstraat Zuid.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Elementenverharding (Zweeds graniet en Portugese granietkeitjes);
- b. Kantopsluiting (Zweeds graniet, natuursteen banden).

05 Tijdsbepaling

De natuursteen t.b.v. herinrichting Oude Kern Stevensweert Fase 1 dient uiterlijk 1 mei 2021 geleverd te zijn op de gemeentelijk opslaglocatie in Maasgouw of een ander toe te wijzen locatie binnen gemeente Maasgouw.

06 Onderhoudstermijn

Er geldt geen onderhoudstermijn

07 Projectspectifieke uitgangspunten

Leverantie van chinees hardsteen is niet toegestaan. Opdrachtgever wenst Zweeds graniet, Portugees graniet en Belgisch hardsteen geleverd te krijgen.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Situering, zie tekeningen:

20287.1-nst01 blad 1 overzichtstekening

20287.1-nst01 blad 2 overzichtstekening

20287.1-nst01 blad 3 overzichtstekening

Detailering, zie tekening:

20287.1-nst01 blad 4 details

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Inschrijvingsdocumenten

De volgende inschrijvingsdocumenten behoren bij het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

04 Foto's bestaande situatie

Betreft foto's met referentiemateriaal van:

- granietkeien;
- zweeds graniet;
- hardsteen trottoirband;
- hardsteen geleideband;
- hardsteen verloopband.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			Natuurstenen kantopsluiting fase 1			
			Situering, zie tekeningen:			
			20287.1-nst01 blad 1 overzichtstekening			
			20287.1-nst01 blad 2 overzichtstekening			
			20287.1-nst01 blad 3 overzichtstekening			
			Detailering, zie tekening:			
			20287.1-nst01 blad 4 details			
540			Natuursteenband 300 x 250 mm			
540010	832403		Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	420,00 V	
			Rechte trottoirbanden van natuursteen:	st		420,00 L
			Betreft: natuursteenband 300 x 250 mm			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Jan van Steffeswertplein			
			Afmetingen banden: (b x h x l) 300 x 250 x 1000 mm			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde: licht gezoet			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
540020	832406		Leveren hulpstuk trottoirbanden van natuursteen.	st	7,00 V	
			Hulpstuk trottoirbanden van natuursteen:	st		7,00 L
			Betreft: natuursteen hoekstuk met beenlengte 650			
			mm, breedte 300 mm en dikte 250 mm.			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Jan van Steffeswertplein			
			Kleur: blauw			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
540030	832405		Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen.	st	4,00 V	
			Bocht trottoirbanden van natuursteen: R=1,0	st		4,00 L
			Betreft: natuursteen bochtband behorende bij			
			natuursteen band 300 x 250 mm			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Jan van Steffeswertplein			
			Afmetingen bochtband:(b x h x l) 300 x 250 x 785			
			mm			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde: licht gezoet			
			Bocht R = 1,0 m uitwendig			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm.			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
540040	832405		Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen.	st	7,00 V	
			Bocht trottoirbanden van natuursteen: R=4,0	st		7,00 L
			Betreft: natuursteen bochtband behorende bij			
			natuursteen band 300 x 250 mm			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Jan van Steffeswertplein			
			Afmetingen bochtband:(b x h x l) 300 x 250 x 785			
			mm			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde: licht gezoet			
			Bocht R = 4,0 m uitwendig			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm.			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
541			Natuursteenband 150 / 300 x 250 mm			
541010	832403		Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	85,00 V	
			Rechte trottoirbanden van natuursteen:	st		85,00 L
			Betreft: natuursteenband 150 / 300 x 250 mm			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Jan van Steffeswertplein			
			Afmetingen banden: (b x h x l) 150 / 300 x 250 x			
			1000 mm			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde en voorzijde: licht gezoet			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand voorkant voorzijde: afgerond 20 mm			
			zichtrand voorkant bovenzijde: scherpe hoek			
			zichtrand overige bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
541020	832405		Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen.	st	3,00 V	
			Bocht trottoirbanden van natuursteen: R=1,0	st		3,00 L
			Betreft: natuursteen bochtband behorende bij			
			natuursteen band 150 / 300 x 250 mm			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Jan van Steffeswertplein			
			Afmetingen bochtband:(b x h x l) 150 / 300 x 250			
			x 785 mm			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde en voorzijde: licht gezoet			
			Bocht R = 1,0 m uitwendig			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand voorkant voorzijde: afgerond 20 mm			
			zichtrand voorkant bovenzijde: scherpe hoek			
			zichtrand overige bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
541030	832405		Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen.	st	19,00 V	
			Bocht trottoirbanden van natuursteen: R=4,0	st		19,00 L
			Betreft: natuursteen bochtband behorende bij			
			natuursteen band 150 / 300 x 250 mm			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Jan van Steffeswertplein			
			Afmetingen bochtband:(b x h x l) 150 / 300 x 250			
			x 785 mm			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde en voorzijde: licht gezoet			
			Bocht R = 4,0 m uitwendig			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand voorkant voorzijde: afgerond 20 mm			
			zichtrand voorkant bovenzijde: scherpe hoek			
			zichtrand overige bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
542			Natuursteenband 130 / 150 x 250 mm			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
542010	832403		Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	95,00 V	
			Rechte trottoirbanden van natuursteen:	st		95,00 L
			Betreft: natuursteenband 130 / 150 x 250 mm			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Molenweg Zuid			
			Afmetingen banden: (b x h x l) 130 / 150 x 250 x			
			1000 mm			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde en voorzijde: licht gezoet			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand voorkant voorzijde: scherpe hoek			
			zichtrand voorkant bovenzijde: afgerond 20 mm			
			zichtrand overige bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
542020	832406		Leveren hulpstuk trottoirbanden van natuursteen.	st	4,00 V	
			Hulpstuk trottoirbanden van natuursteen:			
			Betreft: natuursteen verloopband van 130 / 150 x	st		2,00 L
			250 mm naar 50 / 150 x 200 mm links			
			Betreft: natuursteen verloopband van 130 / 150 x	st		2,00 L
			250 mm naar 50 / 150 x 200 mm rechts			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Molenweg Zuid			
			Afmetingen verloopband (b x h l)			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde en voorzijde: licht gezoet			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand voorzijde: afgerond 20 mm			
			zichtrand bovenzijde: scherpe hoek			
			zichtrand overige bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
542030	832406		Leveren hulpstuk trottoirbanden van natuursteen.	st	4,00 V	
			Hulpstuk trottoirbanden van natuursteen:			
			Betreft: natuursteen eindverloopband van 130 /	st		2,00 L
			150 x 250 mm naar 150 x 130 links			
			Betreft: natuursteen eindverloopband van 130 /	st		2,00 L
			150 x 250 mm naar 150 x 130 rechts			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Molenweg Zuid			
			Afmetingen eindverloopband (b x h l)			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde en voorzijde: licht gezoet			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand voorzijde: afgerond 20 mm			
			zichtrand bovenzijde: scherpe hoek			
			zichtrand overige bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
543			Natuursteenband 50 / 150 x 200 mm			
543010	832403		Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	40,00 V	
			Rechte trottoirbanden van natuursteen:	st		40,00 L
			Betreft: natuursteenband 50 / 150 x 200 mm			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Molenweg Zuid			
			Afmetingen banden: (b x h x l) 50 / 150 x 200 x			
			1000 mm			
			Kleur: blauw			
			Afwerking bovenzijde en voorzijde: licht gezoet			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand voorzijde: afgerond 20 mm			
			zichtrand bovenzijde: scherpe hoek			
			zichtrand overige bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
6			Natuurstenen verharding fase 1 Situering, zie tekeningen: 20287.1-nst01 blad 1 overzichtstekening 20287.1-nst01 blad 2 overzichtstekening 20287.1-nst01 blad 3 overzichtstekening Detaillering, zie tekening: 20287.1-nst01 blad 4 details			
624			Aanbrengen natuursteenverharding			
6242			<u>Leveren Zweeds graniet</u>			
624220	832402		Leveren keien van natuursteen. Betreft het leveren van Zweeds graniet onbehandeld Afmetingen Zweeds graniet: (b x h x l) 200 x 100 x 150 mm Keien 150 x 200x 100mm . conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek Gerekend met 34 st/m2 Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04. Kleur conform bestaande situatie Afstandhouders n.v.t.	st	10.200,00 V	
			2 Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen franco plaats te vinden op de locatie: Sint Antoniusstraat 14 te Panheel.			10.200,00 L
624230	832402		Leveren keien van natuursteen. Betreft het leveren van Zweeds graniet vlak gezaagd en gevlamd Afmetingen Zweeds graniet: (b x h x l) 200 x 100 x 150 mm Keien 150 x 200x 100mm . conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek Gerekend met 34 st/m2 Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04. Kleur conform bestaande situatie Afstandhouders n.v.t.	st	56.440,00 V	
			2 Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen franco plaats te vinden op de locatie: Sint Antoniusstraat 14 te Panheel.			56.440,00 L
6243			<u>Leveren granietkeitjes</u>			
624320	832402		Leveren keien van natuursteen. Betreft het leveren van granietkeitjes t.b.v. rijbaan Afmetingen granietkeitjes: (b x h x l) 100 x 100 x 100 mm Keien 100x 100x 100mm . conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek Gerekend met 100 st/m2 Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04. Kleur conform bestaande situatie Afstandhouders n.v.t.	st	5.000,00 V	
			2 Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen franco plaats te vinden op de locatie: Sint Antoniusstraat 14 te Panheel.			5.000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
7			Natuurstenen kantopsluiting fase 2			
73			Aanbrengen kantlaag			
731			Leveren kantlaag Zweeds graniet			
731020	832499		Leveren kantlaag van Zweeds graniet	m	400,00	V
			Betreft: het leveren van een strek Zweeds graniet			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Zweeds graniet onbehandeld langs de rijbaan			
			Afmetingen Zweeds graniet: (b x h x l) 200 x 100	st		2.800,00
			x 150 mm			
			Gerekend met 7 st / m			
			Situering: Molenweg Noord en Veldstraat Oost			
			Breedte 1 streklaag			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
742			Natuursteenband 130 / 150 x 250 mm			
742010	832403		Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	350,00	V
			Rechte trottoirbanden van natuursteen:	st		350,00
			Betreft: natuursteenband 130 / 150 x 250 mm			
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Situering: Molenweg Noord en Veldstraat Oost			
			Afmetingen banden: (b x h x l) 130 / 150 x 250 x			
			1000 mm			
			Kleur: blauw			
			Zichtzijde licht gezoet, overige zijden gezaagd			
			zichtrand voorkant voorzijde: scherpe hoek			
			zichtrand voorkant bovenzijde: afgerond 20 mm			
			zichtrand overige bovenzijden: vellingkant 5 mm			
			overige randen afgebot 2 mm			
			Aandachtspunt: het aantal stuks verloopbanden,			
			eindverloopbanden, etc. worden op een later			
			moment verrekend en zijn op dit moment nog niet			
			bekend.			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Afstandhouders: n.v.t.			
			2. Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			Natuurstenen verharding fase 2			
						
824			Aanbrengen natuursteenverharding			
						
8242			<u>Leveren Zweeds graniet</u>			
						
824230	832402		Leveren keien van natuursteen.	st	7.480,00 V	
			Betreft het leveren van Zweeds graniet vlak			
			gezaagd en gevamd			
			Afmetingen Zweeds graniet: (b x h x l) 200 x 100			
			x 150 mm			
			Keien 150 x 200x 100mm .	st		7.480,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Gerekend met 34 st/m2			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Kleur conform bestaande situatie			
			Afstandhouders			
			n.v.t.			
			.2 Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
8243			<u>Leveren granietkeijes</u>			
						
824320	832402		Leveren keien van natuursteen.	st	355.000,00 V	
			Betreft het leveren van granietkeijes t.b.v.			
			rijbaan			
			Afmetingen granietkeijes: (b x h x l) 100 x 100			
			x 100 mm			
			Keien 100x 100x 100mm .	st		355.000,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Gerekend met 100 st/m2			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Kleur conform bestaande situatie			
			Afstandhouders			
			n.v.t.			
			.2 Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
824330	832402		Leveren keien van natuursteen.	st	34.000,00 V	
			Betreft het leveren van granietkeijes t.b.v.			
			inrit			
			Afmetingen granietkeijes: (b x h x l) 100 x 100			
			x 100 mm			
			Keien 100x 100x 100mm .	st		34.000,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld			
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek			
			Gerekend met 100 st/m2			
			Voor referentie materiaal zie paragraaf 2.1.04.			
			Kleur conform bestaande situatie			
			Afstandhouders			
			n.v.t.			
			.2 Plaats van levering: De (deel)leveringen dienen			
			franco plaats te vinden op de locatie: Sint			
			Antoniusstraat 14 te Panheel.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID	
						TER	INLICHTING
9			Staartposten				
91		. .	Eenmalige kosten				

POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

- 01 Algemeen en administratief**
- 01 01 Algemene bepalingen**
- 01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**
 - 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
 - 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**
- 01 04 01 Wijzigingen in loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**
 - 01 Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 01 04 02 Wijzigingen in prijzen van bouwstofgroepen**
 - 01 Op wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 01 04 03 Berekening kosten bestekswijzigingen**
 - 01 In aanvulling op het gestelde in par. 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de bedragen en prijzen die worden berekend voor een bestekswijziging met maximaal 10% aan algemene kosten, winst en risico mogen worden verhoogd.
- 01 07 Zekerheidstelling**
- 01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**
 - 01 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer niet 'zo spoedig mogelijk', maar uiterlijk binnen 7 dagen na gunning, de zekerheid in de vorm van een bankgarantie te stellen ter grootte van 5% van de aanneemsom.
- 01 08 Bijdragen**
- 01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**
 - 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
- 01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan**
- 01 13 01 Algemeen**
 - 01 In het, conform paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 op te stellen algemeen tijdschema, rekening houden met onder andere de volgende uitgangspunten:
 - het tijdschema dient inzicht te geven in de tijdstippen van de leveringen van van alle volgens dit bestek te leveren materialen. Indien een levering in deelpartijen geschiedt, dient dit ook in het tijdschema zichtbaar te zijn;
- 01 14 Bouwstoffen**

HFD PAR ART LID

01 14 02 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

- 01 Voor de levering van natuursteen elementen, als omschreven in dit bestek, is een geldig KOMO (attest-met-) productcertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). De kosten voor het verkrijgen van deze verklaring komen voor rekening van de opdrachtnemer
- 02 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 03 Wanneer de leverancier bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de leverancier komen.
- 04 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 03 Te leveren bouwstoffen

- 01 Eisen natuurstenen materiaal:
- Belgisch Hardsteen, sedimentaire dolomietrijke kalksteen, compacte steen;
 - Het land van herkomst of de streek van de winning / groeve moeten (indien bekend) worden aangegeven;
 - Kleur: blauw;
 - Het te leveren materiaal dient vrij te zijn van ijzer oxidatie. De gehele (deel)levering dien(t)(en) egaal van kleur te zijn;
 - Het natuursteen moet gezond en gaaf zijn, zonder schilfers en vrij van inwendige en uitwendige scheuren, geen dooradering vertonen en vrij van klei, leem of enig andere;
 - Het materiaal dient vrij te zijn van insluitingen die het materiaal verzwakken dan wel esthetisch nadelig beïnvloeden;
 - De stylolieten (zwarte aders) mogen niet naar de bovenzijde lopen, dus wel evenwijdig aan de bovenzijde van het materiaal lopen. De dikte van de aders, mogen maximaal 1 mm bedragen;
 - De gehele partij moet uit een en dezelfde groeve gewonnen zijn;
 - De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen en van eerste kwaliteit;
 - Van toepassing zijn de normen:
 - NEN-EN 1341 (platen), 1342 (keien) en 1343 (banden);
 - NEN-EN 12371 (vorstbestendigheid);
 - NEN-EN 12372 (buigsterkte bij puntbelasting);
 - NEN-EN 12407 (petrografisch onderzoek);
 - NEN-EN 13755 (waterabsorptie bij atmosferische druk);
 - NEN-EN 13919 (weerstand tegen veroudering door SO₂ en vocht);
 - NEN-ISO 8512-2: 1991 en (vlakplaten - graniet);
 - Banden leveren volgens "NEN-EN 1343 banden van natuursteen voor buitenbestrating" met de volgende eigenschappen:
 - maattolerantie in hoogte volgens klasse 2;
 - maattolerantie van zichtvlakken volgens klasse 2;
 - vorst- dooibestendigheid volgens klasse 1;
 - Ten aanzien van de karakteristieke eigenschappen van de voorgestelde natuursteen, moeten de testrapportages direct bij de digitale inschrijving worden toegevoegd.
 - Het voorbeeldmonster dient uiterlijk op de dag van inschrijving (02-12-2021 voor 12.00 uur, week 48) in bezit te zijn bij gemeente Maasgouw. Het voorbeeldmonster tijdig afgeven in het gemeentehuis van gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht t.a.v. dhr. L. Graus (projectleider gemeente Maasgouw). Er wordt geëist dat de uiterste grenswaarden van de geleverde voorbeeldmonsters de totale partij vertegenwoordigen.
- Monsters dienen qua verschijningsvorm gelijkwaardig te zijn aan de te leveren producten. Het is derhalve niet toegestaan om bijvoorbeeld een tegel als monster in te dienen.
- Door de leverende partij dient een certificaat / testrapport worden afgegeven die geldig is voor het aangeboden materiaal. Op dit certificaat staat minimaal vermeld:
 - soortelijk gewicht (dient minimaal 2.600 kg. /m te zijn, meestal zit dit rond 2.650 kg/m);
 - druksterkte (dient minimaal 50 MPa te zijn, goede kwalitatieve hardsteen zit rond 180 MPa);
 - buigtreksterkte (dient minimaal 7 MPa te zijn, goede kwalitatieve hardsteen zit rond 20 MPa);

HFD PAR ART LID

- wateropname (dient maximaal 0,5% te zijn, goede kwalitatieve hardsteen zit rond 0,2%);
- stroefheid (dient minimaal 35 USRV te zijn);
- chemische analyse CaO (46,08%), MgO (3,44%), FeO(5,28%), Fe₂O (0,388%), SiO₂ (2,65%), Al₂O (1,05%);
- vorst- dooirapportages;
- kleurechtheid (mate van nuancering in partij(en);
- maatvastheid (mate van te verwachten toleranties in partij(en);
- Zweeds graniet, conform normblad DIN 18502 / NEN-EN 1342 klasse 2 T2
- Portugees graniet, conform normblad DIN 18502 / NEN-EN 1342 klasse 2 T2
 - Het granietkleinplaveisel dient, conform normblad DIN 18502 en NEN-EN 1342, aan alle kanten gekloofd c.q behakt te zijn en qua vorm en afmeting zodanig, dat een goed sluitend, beloopbaar straatwerk in segmentverband kan worden verkregen
 - 10 % van het te leveren Portugees graniet mag een afwijkende maat hebben van meer dan 10 mm i.v.m. het kunnen straten in segmentverband;

02 De (deel)leveringen dienen franco plaats te vinden op de locatie: Sint Antoniusstraat 14 te Panheel.

03 De exacte tijdstippen en locaties van de leveringen dienen nader afgestemd te worden met een nader bekend te maken contactpersoon van de gemeente Maasgouw.

04 Bij elke levering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende gegevens moeten zijn aangegeven en vermeld:

- besteksnummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de plaats van aflevering / adres.
- productiedata;
- de datum van aflevering;
- artikelenomschrijving;
- de geleverde hoeveelheid;
- de soort bouwstof en het aantal;
- opdracht nummer / codenummer.

De opdrachtgever ondertekent de vrachtbrief als bewijs van ontvangst. De ondertekende vrachtbrief vormt de verklaring van de opdrachtgever dat de geleverde materialen, als aangegeven op de vrachtbrief, aanwezig zijn op de opslaglocatie conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst. Nadat de materialen zijn geleverd, zal door de opdrachtgever de materialen keuren en zo nodig merken. Bij afkeur dient de opdrachtnemer de afgekeurde materialen op eigen kosten af te voeren en binnen 1 maand te vervangen door nieuwe materialen.

05 Materialen te leveren volgens dit bestek dienen te worden geleverd in stevige houten kratten met plastic folie geschikt voor vervoer en opslag. De kratten inclusief materiaal dienen maximaal 1500kg te wegen. De kratten dienen stapelbaar te zijn. Ten gevolge van opslag en transport mag er geen kwaliteits vermindering optreden. De natuursteen en de verpakking mogen niet bedekt zijn met klei, leem of enig andere verontreinigingen, welke niet tot de natuurlijke uiting behoort.

06 Materialen dienen gescheiden naar soort te worden aangevoerd en opgeslagen. Materialen voorzien van een markering zodat deze zijn te herleiden naar de besteksposten en tekeningen van dit bestek. E.a. op een zichtbare plaats op de materialen niet zijnde de Zichtzijden. De krat dient voorzien te zijn van een label met daarop de afmetingen van het materiaal. E.a. op een zichtbare plaats.

07 De kratten met materialen dienen opgeslagen te worden in, door de aannemer van dit leverantiebestek, ter beschikking te stellen containers die geschikt zijn voor de opslag van de kratten. De kratten dienen opneembaar te zijn met een heftruck

08 Materialen voorzien van een label (CE-markering) zoals omschreven in de NEN-EN 1343 waarop is aangegeven:

- de bewerkingen die het materiaal heeft ondergaan
- vorst- dooibestendigheid
- breukkracht voor vorst-dooi proef
- breukkracht na vorst-dooi proef
- stuks conform het bestek

E.a. op een zichtbare plaats op de materialen niet zijnde de Zichtzijden.

09 Er dient een verklaring te worden overlegd dat de winning, productie, transport en levering van de gevraagde natuursteen zonder kinderarbeid en met inachtneming van de door ILO vastgestelde regels ten aanzien van kinderarbeid zijn c.q. worden gerealiseerd. De leverancier dient tevens aan te tonen dat de producent van de natuursteen voldoet aan de SA8000 norm.

HFD PAR ART LID

- 10 De natuursteen worden ontsmet aangeboden door de leverancier. De leverancier overlegt een gewaarmerkt document waaruit dat blijkt. Hierin moeten de volgende aspecten, plaats en datum van ontsmetting en het gebruikte middel, zijn opgenomen.
- 11 Indien de opdrachtgever dit nodig acht zullen milieuhygiënische keuringen worden uitgevoerd. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer

Behoort bij: 20287.1 bst01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20287.1 bst01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

C)

(functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 20287.1 bst01

INSCHRIJVINGSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	Natuurstenen kantopsluiting fase 1				
540	Natuursteenband 300 x 250 mm				
540010	Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	420,00V		
540020	Leveren hulpstuk trottoirbanden van natuursteen.	st	7,00V		
540030	Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen.	st	4,00V		
540040	Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen.	st	7,00V		
541	Natuursteenband 150 / 300 x 250 mm				
541010	Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	85,00V		
541020	Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen.	st	3,00V		
541030	Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen.	st	19,00V		
542	Natuursteenband 130 / 150 x 250 mm				
542010	Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	95,00V		
542020	Leveren hulpstuk trottoirbanden van natuursteen.	st	4,00V		
542030	Leveren hulpstuk trottoirbanden van natuursteen.	st	4,00V		
543	Natuursteenband 50 / 150 x 200 mm				
543010	Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	40,00V		
6	Natuurstenen verharding fase 1				
624	Aanbrengen natuursteenverharding				
6242	<u>Leveren Zweeds graniet</u>				
624220	Leveren keien van natuursteen.	st	10.200,00V		
624230	Leveren keien van natuursteen.	st	56.440,00V		
6243	<u>Leveren granietkeijtjes</u>				
624320	Leveren keien van natuursteen.	st	5.000,00V		
7	Natuurstenen kantopsluiting fase 2				
73	Aanbrengen kantlaag				
731	Leveren kantlaag Zweeds graniet				
731020	Leveren kantlaag van Zweeds graniet	m	400,00V		
742	Natuursteenband 130 / 150 x 250 mm				
742010	Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	350,00V		
8	Natuurstenen verharding fase 2				
824	Aanbrengen natuursteenverharding				
8242	<u>Leveren Zweeds graniet</u>				
824230	Leveren keien van natuursteen.	st	7.480,00V		
8243	<u>Leveren granietkeijtjes</u>				
824320	Leveren keien van natuursteen.	st	355.000,00V		
824330	Leveren keien van natuursteen.	st	34.000,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				