

Rapport

controle kathodische bescherming tankinstallatie

kiwa



Partner for progress

Kiwa Inspectie B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 - 414 45 11
Telefax 070 - 414 46 40

GEADRESSEERDE

Milieudienst Zuid-Holland-Zuid
Postbus 550
3300 AN DORDRECHT

Milieudienst Z.H.Z.		H1.88 18 JUN 2001	
Gebiedsteam			
DO	DS	ALV	HW
FAC	COM	DIR	CIA
P&O	CIP	BC	
		CC	
		Volgnr.	0112983

JAARLIJKS RAPPORT 2001

nummer : 11074.1.6
datum : 14 juni 2001

INSPECTIE

inspecteur : E.R. Muste
datum : 7 juni 2001
criteria : CPR

OPDRACHTGEVER

VAN DALEN'S SCHEEPSSLOPERIJ /
METAALHANDEL BV/DHR.MOERLAND/
Veersedijk 301
3341 LM HENDRIK IDO AMBACHT

PLAATS VAN INRICHTING

3771

Van Dalen's Scheepssloperijen Metaalhandel B.V.
Veersedijk 301
3341 LM HENDRIK IDO AMBACHT
Betreft : Tank installatie

UW OPDRACHT

datum : 5 april 1989 /
kenmerk : Kaartje /
omschrijving : Jaarlijks

ONZE GEGEVENS B02

projektnr : / Doss:1
ons pvinr : 3771 [1]
beheerder : E.R. Muste / 37

ONAFHANKELIJK INSPECTIE-RAPPORT CONFORM HET ACCREDITATIEPROGRAMMA VAN DE RAAD VOOR ACCREDITATIE

GEGEVENS	Tank 1	Tank 3	Tank 4					
Produkt	HBO	diesel	diesel					
Inhoud (liters)	5000	10000	20000					
Installatiejaar	1983	1983	1979					

RESULTATEN INSPECTIE	Tank 1	Tank 3	Tank 4					
{nvt = niet van toepassing} {? = niet vast te stellen} {x = van toepassing} {+ = in orde} {- = niet in orde}								
functioneren van de KB-installatie	+	+	+					

AFSCHRIFT(EN) VERZONDEN AAN:

Milieudienst Zuid-Holland-Zuid

Postbus 550 3300 AN DORDRECHT

Kiwa Inspectie B.V.



Ingeschreven in het STERIN register voor inspectie-instellingen
onder nr 1090 voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie

Handelsregister
's-Gravenhage, nr 27180656

MEETWAARDEN VAN DE INSPECTIES	RESULTAAT							
-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

GEGEVENS	Tank 1	Tank 3	Tank 4					
Produkt	HBO	diesel	diesel					
Inhoud	5000	10000	20000					
Oppervlak								
Type bekleding (EP/BI)								
Registratienr	16875	17102						

MEETWAARDEN KB INSTALLATIE								
Metaal Elektrolyt Potentiaal bij ingeschakelde KB (in -mV).	1260	1260	1260					
Metaal Elektrolyt Potentiaal bij uitgeschakelde KB (in -mV).	850	970	980					
Beschermstroom (in mA)	0,6	1,0	1,1					

--

INSTALLATIEGEGEVENS	
aantal peilleidingen	4
aantal meetpalen/kastjes	2
aantal straatpotten	0
aantal MG-anoden	3