

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Proces	Aanbestedingsleidraad	Is het doel om één partij te selecteren voor "de aanbesteding" van het project Bodemsanering Veersedijk?	Ja.	3-11-2021
2	Proces	Aanbestedingsleidraad	§ 3.4: Worden vragen van de Inschrijver naar aanleiding van Nv1 door OG nog in behandeling genomen?	Neen.	3-11-2021
3	Contract	Aanbestedingsleidraad	§ 3.5: "Gestandoeningstermijn: momenteel gelden voor de leverantie en afname van diverse materialen dagprijzen die sterk kunnen variëren. Voor wie is het risico van dergelijke prijswijzigingen?"	Dat is voor risico van de inschrijver.	3-11-2021
4	Proces	Aanbestedingsleidraad	§ 3.22: Er wordt hier gesproken van mogelijk "puntverlies" bij constatering van een omissie of onjuistheid in de door inschrijver overlegde gegevens en verklaringen. Wat wordt hiermee bedoeld?	Hiervan is sprake indien de gegevens betrekking hebben op de aangeleverde gegevens met betrekking tot eventuele kwalitatieve criteria. "Of puntsverlies" kan komen te vervallen. Dit is aangepast in de leidraad.	3-11-2021
5	Proces	Aanbestedingsleidraad	§ 4.2.3.4: Kerncompetentie: wordt van inschrijver verlangd dat de Tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van het referentieproject op het modelblad conform bijlage G wordt bijgevoegd (met handtekening dus)? Wij mogen namelijk maximaal 1 pagina A4 indienen voor het referentieproject inclusief tevredenheidsverklaring opdrachtgever.	Kerncompetentie aangeven op modelblad bijlage G is leidend. Eis rondom 1 pagina komt te vervallen. Eis rondom 1 pagina komt te vervallen.	3-11-2021
6	Proces	Aanbestedingsleidraad	§ 4.2.3.4: In hoeverre is de referentie eis van communicatie, coördinatie en fasering relevant in relatie tot voorliggend project (RAW met een UAV directie)?	Communicatie, coördinatie en fasering heeft niet alleen met directie UAV te maken. Betreft een referentie dat marktpartij hier mee gewerkt heeft. Juist voor dit werk zijn deze competenties belangrijk.	3-11-2021
7	Proces	Aanbestedingsleidraad	§ 4.2.3.4: Het modelformulier conform bijlage G omvat blanco reeds meer dan 1 A4. Hoe dient inschrijver te voldoen aan deze vormeis?	Bijlage G is leidend. Zie vraag 5. Eis rondom 1 pagina komt te vervallen.	3-11-2021
8	Contract	Bestek	Deel 1 par 05 lid 01: welke [DATUM] dient hier gelezen te worden?	Hiervoor moet worden gelezen "22 juli 2022". In plaats van de tekst "9 september 2022" genoemd bij deeloplevering 2 dient eveneens "22 juli 2022" te worden gelezen.	3-11-2021
9	Inhoud	Bestek	Deel 1 par 05 lid 01: deeloplevering 2. Hier wordt 9 september 2021 als opleverdatum vermeld, in TenderNed is in de planning opgenomen "Voltooing van de opdracht 22 juli 2021". Wat is correct?	Voltooing van de opdracht dient op 22 juli 2022 plaats te vinden.	3-11-2021
10	Contract	Bestek	Deel 1 par 05 lid 02: hier is in verband met par. 42 lid 4 UAV bepaald dat de in sub 1 genoemde data niet met elkaar in verband staan. De activiteiten behorende bij de deelopleveringen 1 en 2 hebben in de tijd gezien echter een directe relatie met elkaar, wat betekent dat een overschrijding van de eerste datum doorwerkt naar de 2e datum die als gevolg daarvan automatisch ook wordt overschreden. In die situatie is het niet redelijk om twee maal een korting op te leggen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om artikel 05 lid 2 te laten vervallen.	Dit lid komt niet te vervallen. Indien de inschrijver als gevolg van zijn handelen een opleverdatum van een deeloplevering heeft overschreden, dan zal hij er alles aan moeten doen om de volgende opleverdatum te behalen.	3-11-2021
11	Contract	Bestek	Deel 1 par 05 lid 03: wij doen hierbij het verzoek om de beide opgenomen kortingen zodanig te limiteren (maximaliseren) dat deze in verhouding staan tot de deeloplevering waarop ze betrekking hebben.	Dit verzoek wordt niet gehonoreerd.	3-11-2021
12	Inhoud	Bestek	Deel 2.1 par 12: kunt u de genoemde [GEGEVENS TOEVOEGEN VAN MARTERONDERZOEK]?	De tekst in paragraaf 12 dient te luiden: Uit onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten op het terrein blijkt dat langs de randen van de locatie, met name ter plaatse van het hekwerk langs de dijk met dichte begroeiing van braamstruweel, de aanwezigheid van steenmarter aan de hand van uitwerpselen en op beelden van wildcamera's is aangetoond. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd.	3-11-2021
13	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 111: Hier wordt gesproken over afrastering rondom het gehele werkterrein terwijl de hoeveelheid resultaatsverplichting 30 m is. Klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting?	De meeste werkzaamheden vinden plaats op afstand van de bestaande afrastering. Dit betekent dat de bestaande afrastering tot het einde toe kan blijven staan en dat tijdelijk hekwerk slechts hoeft te worden toegepast ter plaatse van de openinge in de bestaande afrastering.	3-11-2021
14	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 2: Er wordt hier verwezen naar bestekspostgroep 20. Deze komt niet voor in het bestek. Welke bestekspostgroep wordt bedoeld?	In bestekspost 2 komt de tekst "(met uitzondering van de materiale in betekspostgroep 20)" te vervallen.	3-11-2021
15	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 211110, 211120, 211130 en 211140: Kunt u deze te verwijderen en herbruikbare afrasteringen duidelijk op tekening BS1 aangeven?	Aanbesteder gaat er vanuit dat u een verkenning van het terrein en zijn omgeving heeft gedaan en daarbij heeft kunnen constateren waar deze materialen gesitueerd zijn.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
16	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 211160, 211170 en 211180: Kunt u deze te verwijderen en herbruikbare hekken duidelijk op tekening BS1 aangeven?	Aanbesteder gaat er vanuit dat u een verkenning van het terrein en zijn omgeving heeft gedaan en daarbij heeft kunnen constateren waar deze materialen gesitueerd zijn.	3-11-2021
17	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 211210: Kunt u deze afrastering en de perceelsgrens tussen Veersedijk 301 en Veersedijk 303 duidelijk op tekening BS1 aangeven?	Aanbesteder gaat er vanuit dat u een verkenning van het terrein en zijn omgeving heeft gedaan en daarbij heeft kunnen constateren waar deze materialen gesitueerd zijn.	3-11-2021
18	Uitvoering	Bestek	Deel 2.2 post 215330 en 215340: Waar is er ruimte voor het aanleggen van de gevraagde depotruimte?	Deze materialen kunnen door de inschrijver op het terrein worden opgeslagen.	3-11-2021
19	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 219990: De opbrengsten voor staal zijn aan sterke prijswijzigingen onderhevig en er gelden dagprijzen. Voor wie is het risico van prijswijzigingen?	Het risico van prijswijzigingen is voor rekening van de inschrijver.	3-11-2021
20	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 221390: Kunt u de ligging van deze beton platen duidelijk op tekening BS1 aangeven?	Aanbesteder gaat er vanuit dat u een verkenning van het terrein en zijn omgeving heeft gedaan en daarbij heeft kunnen constateren waar deze materialen gelegen zijn.	3-11-2021
21	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 222320: Kunt u deze betonstraatstenen duidelijk op tekening BS1 aangeven?	Aanbesteder gaat er vanuit dat u een verkenning van het terrein en zijn omgeving heeft gedaan en daarbij heeft kunnen constateren waar deze materialen gelegen zijn.	3-11-2021
22	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 223360: Kunt u deze betonbanden duidelijk op tekening BS1 aangeven?	Aanbesteder gaat er vanuit dat u een verkenning van het terrein en zijn omgeving heeft gedaan en daarbij heeft kunnen constateren waar deze materialen gelegen zijn.	3-11-2021
23	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 224110 en 224310: Kunt u het te zagen en op te breken asfalt duidelijk aangeven op tekening BS1?	Aanbesteder gaat er vanuit dat u een verkenning van het terrein en zijn omgeving heeft gedaan en daarbij heeft kunnen constateren waar deze materialen gelegen zijn.	3-11-2021
24	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 233110: Is de opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting van 999 are correct?	De hoeveelheid resultaatsverplichting in deze post wijzigen in 200 are.	3-11-2021
25	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 241110: Wat is de aard / samenstelling van de sludge?	Dit betreft sludge in de aanwezige ondergrondse tanks, die in het verleden (waarschijnlijk) al een keer inwendig gereinigd zijn. Omdat certificaten hiervan ontbreken dient inwendige reiniging opnieuw plaats te vinden. De vrijkomende sludge die hier ontstaat wordt in deze bestekspost bedoeld.	3-11-2021
26	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 271110: Welke van de kabels en leidingen zijn nog in gebruik en welke zijn aantoonbaar loos en/of afgekapt/afgedopt?	Er zijn op de locatie geen kabels en leidingen meer in gebruik.	3-11-2021
27	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 331: Kunt u een tekening ter beschikking stellen met daarin duidelijk aangegeven de ligging van de ontgravingsvlakken inclusief taluds en bijbehorende ontgravingsdieptes?	De interventiewaardecontouren van de verontreiniging zijn aangegeven op tekening BS1.	3-11-2021
28	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 366210 en 366220: Is de opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting van 999 dag correct?	De hoeveelheid resultaatsverplichting van bestekspost 366210 wijzigen in 70 dagen. Betekspost 366220 komt te vervallen. Opdrachtgever gaat er vanuit dat alle werkzaamheden aaneengesloten plaatsvinden.	3-11-2021
29	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 371110: Mag inschrijver voor het vervoeren van de onbruikbare deelstromen uitgaan van één transport? Zo nee, dan graag het transport per keer verrekenbaar stellen.	Ja, na afloop van het gebruik van de diverse onderdelen van de waterreinigingsinstallatie.	3-11-2021
30	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 371120: Mag inschrijver voor het vervoeren van de onbruikbare deelstromen uitgaan van één transport? Zo nee, dan graag het transport per keer verrekenbaar stellen.	Ja, na afloop van het gebruik van de diverse onderdelen van de waterreinigingsinstallatie.	3-11-2021
31	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 373960: Impliceert de hier opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting (300 kg) dat er in post 366 ook 300 kg actieve kool (luchtfase) geleverd dient te worden (verrekenbaar)?	De levering van actieve kool voor de luchtfase is inbegrepen in bestekspost 366110.	3-11-2021
32	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 373960: Impliceert de hoeveelheid resultaatsverplichting (1.200 kg) dat er in post 361140 ook 1.200 kg actieve kool (waterfase) geleverd dient te worden (verrekenbaar)?	De levering van actieve kool voor de waterfase is inbegrepen in bestekspost 361140.	3-11-2021
33	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 398610: Waar bevindt zich het lozingspunt (graag op tekening aangeven)?	Het vrijkomende proceswater dient na behandeling geloosd te worden in de Strooppot.	3-11-2021
34	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 51: Wat bedoelt OG exact met de diverse genoemde percentages te ontgraven onder water, is de bemaling (bestekspostgroep 3) niet bedoeld om in den droge te kunnen ontgraven?	Ja, voor ontgraving in den droge is de bemaling voorgeschreven, maar op dit moment bevindt de te ontgraven grond zich onder grondwaterniveau.	3-11-2021
35	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 511: De beschreven verontreinigingen in post 511011/511012 enerzijds en 511013 anderzijds komen niet overeen. Waarvan moeten wij uitgaan?	De verontreiniging in de grond bestaat uit minerale olie, vluchtige aromaten, zware metalen en PFOS/PFOA/PFAS.	3-11-2021
36	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 516: Omschrijvingen en besteksposten onder deze bestekspostgroep ontbreken volledig. Kunt u deze, indien van toepassing, toevoegen?	Bestekspost 216 komt te vervallen.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
37	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 532: Worden deze hoeveelheden gelijk gesteld aan de hoeveelheden conform de posten onder 51, maar gemeten in een ander theoretisch profiel van ontgraving (depot t.o.v. ontgravingsput)?	In de besteksposten onder 532 deficode 2 op positie 6 wijzigen als volgt: - bij bestekspost 532110: De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij bestekspost 511010 - bij bestekspost 532120: De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij bestekspost 512010 - bij bestekspost 532130: De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij bestekspost 513010 - bij bestekspost 532140: De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij bestekspost 514010	3-11-2021
38	Contract	Aanbestedingsleidraad	§ 3.5: Gestanddoeningstermijn is gesteld op 3 maanden na aanbesteding, en ingeval van toepassing tot 14 dagen na uitspraak van voorzieningenrechter bij bezwaar op gunningsbeslissing. Hoe gaan we om met prijs wijzigingen van leveranciers (dit is een groot risico voor inschrijvende partijen)?	Gestanddoeningstermijn wordt ten behoeve van deze aanbesteding behouden.	3-11-2021
39	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 54 en 55: In deze posten staat een tegenstrijdigheid: Post 54: "Grond vervoeren ... Vervoeren naar erkend verwerker ter keuze van de aannemer ... Acceptatie- en verwerkingskosten voor rekening van de opdrachtgever" Post 55: "Grond reinigen ... Reinigen op een locatie ter keuze van de aannemer ... Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen". Wij interpreteren dat de reiniging op kosten van de aannemer dient te geschieden en afgeprijsd moet worden in de posten onder 55. Is dat correct?	De tekst "Acceptatie- en verwerkingskosten voor rekening van de opdrachtgever" in de besteksposten 541110, 541120, 541130 en 541140 komt te vervallen.	3-11-2021
40	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 55: Het is op dit moment nog onbekend hoe hoog de afvalstoffenheffing voor het niet reinigbare deel / afslibbare deel van de af te voeren verontreinigde grond zal bedragen in 2022. Deze wordt door de Rijksoverheid bepaald en hierop heeft de inschrijver geen invloed. Verzoek hierbij om de eventuele kostentoename die door een verhoging van deze belasting ontstaat te verrekenen op een stelpost.	Opdrachtgever verwacht dat een eventuele stijging van de afvalstoffenheffing niet zodanig zal zijn, dat dit resulteert in een risico dat het normale aannemersrisico van 10% zal overstijgen.	3-11-2021
41	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 51, 53, 54 en 55: De voorgeschreven werkwijze resulteert in de afvoer van verontreinigde grond die niet gescheiden is op grondsoort. De prijsbepalende factoren voor reiniging / verwerking van verontreinigde grond (conform de BRL7500, protocol 7510) zijn: - soort verontreinigingen - verontreinigingsgraad - grondsoort Door de voorgeschreven werkwijze worden partijen potentieel extractief reinigbare grond, thermisch te reinigen grond en niet-reinigbare grond met elkaar gemengd, dan wel niet gescheiden verrekend. Daardoor zijn de reinigingsposten niet zuiver kostenhomogeen en ontstaat er ook een prijsverhogend effect. Wij verzoeken om de posten te herindelen in af te voeren verontreinigde partijen grond op basis van de toe te passen reinigingstechniek.	Door de verdeling van de ontgravingsposten heeft opdrachtgever gemeend voldoende onderscheid in de verschillende partijen te hebben aangebracht dat aan naastbeschreven voorwaarde is voldaan.	3-11-2021
42	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 55: Reinigingstechniek ter keuze aannemer. Wij verzoeken OG om de SIKB Protocol 7510 "Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie" op deze posten van toepassing te verklaren.	Conform de wet- en regelgeving dient de grond naar een erkende verwerker te worden afgevoerd.	3-11-2021
43	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 57112: Wat bedoelt OG exact met "te ontgraven onder water", is de bemaling (bestekspostgroep 3) niet bedoeld om in den droge te kunnen ontgraven?	Zie antwoord op vraag 34.	3-11-2021
44	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 590120: Waarom zand in zandbed van kwaliteitsklasse AW2000 voorschrijven als de saneringsdoelstelling voor (minerale olie in) grond de I-waarde is?	Deze grond wordt toegepast onder de nieuw aan te brengen verharding, is onderdeel van de aan te brengen leeflaag en zou eventueel in de toekomst terugneembaar moeten zijn.	3-11-2021
45	Proces	Bestek	Deel 2.2 post 590130: De genoemde eisen aan de teelaarde conform artikel 51.06.01 van de Standaard 2020, gebruiksdoeleinde C1, zijn zeer specifiek en er hangt een prijskaartje aan. Hoe gaat OG de geleverde teelaarde (met certificaat) verifiëren dat deze aan de gestelde eisen voldoet?	Inschrijver dient aan te tonen dat aan de gestelde eisen in het bestek wordt voldaan.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
46	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 590130: Gezien de toekomstige functie van het gebied (Wonen) lijkt het nut en de noodzaak voor het toepassen van teelaarde conform artikel 51.06.01 van de Standaard 2020, gebruiksdoeleinde C1, niet evident. Mag ook gebiedseigen bovengrond (klasse Wonen) worden aangeboden?	Neen.	3-11-2021
47	Inhoud	Bestekspostnr(s): 838120, 838160 en 838190	In de posten staat het woord "Specificeren". Is het mogelijk aan te geven om welke gebouwen het gaat?	Besteksposten 838110, 838120, 838160 en 838190 komen te vervallen. In de plaats hiervan wordt een stelpost toegevoegd, groot € 5.000,00 om deze werkzaamheden op basis van de activiteiten uit te voeren.	3-11-2021
48	Inhoud	Bestekspostnr.: 838110 Verrichten bouwkundige opname	Er is een bouwkundige opname vereist van bestaande gebouw. Kunt u specificeren om welk gebouw het gaat (met eventueel een huisnummer) en aangeven op tekening BS1?	Zie antwoord op vraag 47	3-11-2021
49	Inhoud	Postnr.: 711 Hekwerken	Alle besteksposten die hieronder vallen verwijzen met de situering naar tekening BS1. Op tekening BS1 staat geen hekwerk gesitueerd dan wel vermeld in de legenda. Kan dit aangepast worden naar de verschillende bestekspostnr(s).	Op tekening BS1 is dit inderdaad niet duidelijk aangegeven. Afrastering van bestekspost 711110 dient op de terreingrens te worden geplaatst. Afrastering van bestekspost 711120 dient te worden geplaatst op de grens van de verharding naar de aanmeerplaats van het seizoenspontje.	3-11-2021
50	Contract	Bestekspostnr.: 361210 Water reinigen	Kan een bestekspost voor het buiten bedrijf houden van de installatie? Zie ook post 366220 voor de luchtreinigingsinstallatie.	Neen, opdrachtgever gaat er vanuit dat de werkzaamheden aaneengesloten plaatsvinden.	3-11-2021
51	Inhoud	Postnr.: 24 Installaties	Het ontmantelen van pompeilanden wordt in deze hoofdpst genoemd. Kan in besteksposten worden aangegeven welke werkzaamheden hiervoor nog van toepassing zijn?	Geen. De tekst bij bestekpost 24 behoort te luiden "Betreft het ontmantelen van ondergrondse tanks en het verbindend leidingwerk."	3-11-2021
52	Inhoud	Bestekspostnr(s): 211110, 211120 en 211130 Verwijderen afrastering	Zijn de te verwijderen palen gestort in beton of staan deze met een grondkruis in de grond?	Dit is niet bekend. Als uitgangspunt kunt u aannemen dat er een grondkruis aanwezig is.	3-11-2021
53	Inhoud	Bestekspostnr.: 141210 Onderhouden depot	Er wordt verwezen naar deel 3 artikel 61.22.06. Deze is niet aanwezig. Kunt u dit aanpassen?	De correcte verwijzing in bestekspost 141210 luidt: zie deel 3 artikel 10.32.06	3-11-2021
54	Inhoud	Bestekspostnr.: 111110 Aanbrengen tijdelijke afrastering	U geeft aan dat er een tijdelijke afrastering nodig is rondom het gehele werkterrein. Als wij het noordelijke, westelijke en zuidelijke gedeelte rondom het werkterrein moeten voorzien van een tijdelijke afrastering, dan komen wij niet weg met een resultaatsverplichting van 30 m Graag de resultaatsverplichting aanpassen of op tekening aangeven waar deze tijdelijke afrastering moet komen.	Zie antwoord op vraag 13.	3-11-2021
55	Contract	Bestek: Plannen	Er worden in deel 2.2 en deel 3 diverse plannen gevraagd. Kunt u aangeven wat uw beoordelingstermijn per plan is?	Zie paragraaf 26 van de UAV.	3-11-2021
56	Proces	Aanbestedingsleidraad, §4.2.3.4 Kerncompetenties	Het is niet mogelijk om de beschrijving van de referentie én een tevredenheidsverklaring op 1 A4-pagina te krijgen. Kan de tekst worden gewijzigd in "Per referentie dient u een beschrijving van maximaal 2 pagina's A4 exclusief tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever toe te voegen"? Het formulier om de referentie (Bijlage G) te beschrijven, bestaat namelijk al uit 2 pagina's A4 en het aantal pagina's van een tevredenheidsverklaring is afhankelijk van de opdrachtgever.	Formulier bijlage G is leidend. Eis rondom 1 pagina komt te vervallen.	3-11-2021
57	Proces	Aanbestedingsleidraad, Bijlage F	In afwijking van §3.15 uit de Aanbestedingsleidraad is volgnummer 3 in de checklist overgeslagen. Kunnen opeenvolgende volgnummers worden gehanteerd en de checklist worden aangepast?	Dit is aangepast en verwerkt in de leidraad toegevoegd aan deze nota.	3-11-2021
58	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 800080: Deze post is door inschrijver niet in te schatten. Graag als stelpost opnemen.	De eenheid van deze post wordt gewijzigd in m. De hoeveelheid resultaatsverplichting bedraagt 250 m.	3-11-2021
59	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 851010: Welke kwalificaties dient deze medewerker te hebben?	Dit betreft een vakman GWW (bouwplaatswerknemer functiegroep C).	3-11-2021
60	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 871610: Welke vermogen dient het stroom aggregaat te kunnen leveren en wat is het geschatte opgenomen vermogen (verbruik)?	Het aggregaat dient alle stroomgebruikende onderdelen die door de inschrijver worden ingezet tijdens het werk te kunnen voorzien. Op basis van de beoogde inzet van materieel kan de inschrijver dit zelf beoordelen.	3-11-2021
61	Inhoud	Bestek	Deel 3 art 01.01.13: Kloppen de verwijzingen naar artikel 01.01.10 leden 05 en 06 van de Standaard en artikel 01.01.10 leden 01 t/m 04 Standaard?	In artikel 01.01.13 lid 05 dient de verwijzing naar artikel 01.01.13 lid 04 plaats te vinden. In artikel 01.01.13 lid 07 dient de verwijzing naar artikel 10.01.13 lid 01 t/m 03 plaats te vinden.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op																																																																													
62	Contract	Bestek	Deel 3 art 01.04.01 lid 03 is gezien de prijswijzigingen van staal niet redelijk en billijk. Verzoek om dit artikel te laten vervallen dan wel zodanig aan te passen dat het risico van prijsstijgingen waarop inschrijver geen invloed heeft wordt geminimaliseerd voor de aannemer.	Gezien het feit dat de werkzaamheden korten duren dan één jaar wordt met het uitsluiten van de risicoregeling voldaan aan het gestelde in artikel 01.04.02 lid 04 van de Standaard 2020.	3-11-2021																																																																													
63	Inhoud	Post 711110	bestek geeft aan gaashoogte 2,2 meter, deze hoogte bestaat niet. Een standaard gaashekwerk wat hier op lijkt is RR200 met een gaasmat van 2 meter hoogte, bovenbuis op 2 mtr hoogte, hierboven 3 rijen puntdraad, totaal hoogte hekwerk 2,5 meter, kunnen wij deze aanbieden ? Wat is de conservering van het hekwerk ? verzinkt / of verzinkt en gecoat ? zo ja, welke RAL kleur ? Bestek geeft aan 3 rijen spandraad, onder, midden, boven, echter boven zit de bovenbuis, dus er zijn 2 rijen spandraad van toepassing, onder en midden.	Het aan te brengen hekwerk wordt als volgt gespecificeerd: - Staanders ø 60 mm, h.o.h. 3000mm gecoat RAL 6009 Dennengroen, paalkop H=200 cm boven maaiveld - Incl. bovenbuis ø 42 mm gecoat RAL 6009 Dennengroen - Incl. rechte puntdraad houders Aluminium gecoat RAL 6009 Dennengroen - Incl. 3 rijen puntdraden in groen. - Incl. doorvoerkoppen bovenbuis aluminium gecoat RAL 6009 Dennengroen - Incl. kunststof bovenbuis verbindingen - Incl. geplastificeerd harmonicagaas: kleuren standaard groen - Incl. harmonica gaas, de maas van het gaas is 50 x 50 mm, draaddikte 3,0 mm - Incl. 2 horizontale spandraden - Incl. binddraad voor bevestiging gaas aan bovenbuis	3-11-2021																																																																													
64	Inhoud	Post 711170	Draaiport, fabrikaat ? / doorgangmaat ? / fundatie poortpalen ? met prefab betonblokken ? of op gestorte fundatie met voetplaat ? / of met verlengde poortpalen in de grond en aangestort met beton ? / of met voetplaat op vinconstructie aangestort met beton ?	Het betreft de bestaande poort, verwijderd bij bestekspost 211160. Het uitgangspunt is dat deze poort via deze bestekspost wordt teruggeplaatst.	3-11-2021																																																																													
65	Inhoud	Post 711160	Monteren aanwezige schuifpoort vrijgekomen bij bestekpost 211160, handbedienbaar of elektrisch ? / fabrikaat ? / kan het uitgangspunt zijn dat de poort met voetplaten en chemische ankers op een gestorte betonfundatie staat ?	Het betreft de bestaande poort, verwijderd bij bestekspost 211170. Het uitgangspunt is dat deze poort via deze bestekspost wordt teruggeplaatst.	3-11-2021																																																																													
66	Inhoud	Post 711120	Hoogte hekwerk 1,6 meter volgens bestek, hoogte gaas 2,2 meter volgens bestek ? dit klopt niet met elkaar. Een standaard gaashekwerk wat hier op lijkt is RZ150, een gaasmat van 1,5 mtr hoog, een bovenbuis op 1,5 meter hoog, totaal hoogte hekwerk 1,5 meter, kunnen wij deze aanbieden ? Wat is de conservering van het hekwerk ? verzinkt / of verzinkt en gecoat ? zo ja, welke RAL kleur ?	Het aan te brengen hekwerk wordt als volgt gespecificeerd: - Staanders ø 60 mm, h.o.h. 3000mm gecoat RAL 6009 Dennengroen, paalkop H=150 cm boven maaiveld - Incl. bovenbuis ø 42 mm gecoat RAL 6009 Dennengroen - Incl. doorvoerkoppen bovenbuis aluminium gecoat RAL 6009 Dennengroen - Incl. kunststof bovenbuis verbindingen - Incl. geplastificeerd harmonicagaas: kleuren standaard groen - Incl. harmonica gaas, de maas van het gaas is 50 x 50 mm, draaddikte 3,0 mm - Incl. 2 horizontale spandraden - Incl. binddraad voor bevestiging gaas aan bovenbuis	3-11-2021																																																																													
67	Uitvoering	Afvoeren grond	Deel 54: Is het afvoeren van de vervuilde grond naar een erkende verwerker per schip geoorloofd? Met andere woorden mag er aan het perceel aangemeerd en geladen worden?	Zie bestek hoofdstuk 2.1 paragraaf 13	3-11-2021																																																																													
68	Inhoud	Post 590180	In post 590180 wordt voorgeschreven “hydroseeding”. Echter is het bij de toepassing van hydroseeding van cruciaal belang dat het type mulch (hydromulch 1000 of Flexterra bij erosie werend) en de hoeveelheid wordt gevraagd. Kan de gewenste samenstelling opgegeven worden?	Bestekspost 590180 komt te vervallen en wordt vervangen door bestekspost 590190. <table><tr><th>BESTEK- POST- NUMMER</th><th>HOOFD- CODE</th><th>CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 2 3 4 5 6</th><th>OMSCHRIJVING</th><th>EEN- HEID</th><th>HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING</th><th>HOEVEELHEID TER INLICHTING</th></tr><tr><td>590190</td><td>512102</td><td>.</td><td>Bespuiten oppervlak met mengsel.</td><td>are</td><td>162,00</td><td>V</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.</td><td>Betreft het inzaaien van geëgaliseerde oppervlakken door middel van hydroseeding</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4.</td><td>Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>.1. . . .</td><td>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>. . . .2. .</td><td>Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen 1,5 kg zaad, 15 kg erosiewerend middel en 0 kg meststof, waaraan minimaal conform voorschrift liter water is toegevoegd; maximaal conform voorschrift liter water toevoegen</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>.</td><td>Zaad mengsel ten behoeve van schrale grasvelden volgens artikel 51.26.09 lid 02 in deel 3 van dit bestek</td><td>kg</td><td></td><td>243,00 L</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.</td><td>Erosiewerend middel JSH Cellulosesysteem of gelijkwaardig</td><td>kg</td><td></td><td>2.430,00 L</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.</td><td>Meststof geen</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>. . . .2.</td><td>Water ten behoeve van verdunning: op te pompen uit open water hoeveelheid conform voorschrift van de leverancier</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BESTEK- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	590190	512102		Bespuiten oppervlak met mengsel.	are	162,00	V				Betreft het inzaaien van geëgaliseerde oppervlakken door middel van hydroseeding						4.	Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer						.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3						2. .	Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen 1,5 kg zaad, 15 kg erosiewerend middel en 0 kg meststof, waaraan minimaal conform voorschrift liter water is toegevoegd; maximaal conform voorschrift liter water toevoegen							Zaad mengsel ten behoeve van schrale grasvelden volgens artikel 51.26.09 lid 02 in deel 3 van dit bestek	kg		243,00 L				Erosiewerend middel JSH Cellulosesysteem of gelijkwaardig	kg		2.430,00 L				Meststof geen						2.	Water ten behoeve van verdunning: op te pompen uit open water hoeveelheid conform voorschrift van de leverancier											3-11-2021
BESTEK- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING																																																																												
590190	512102		Bespuiten oppervlak met mengsel.	are	162,00	V																																																																												
			Betreft het inzaaien van geëgaliseerde oppervlakken door middel van hydroseeding																																																																															
		4.	Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer																																																																															
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3																																																																															
		2. .	Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen 1,5 kg zaad, 15 kg erosiewerend middel en 0 kg meststof, waaraan minimaal conform voorschrift liter water is toegevoegd; maximaal conform voorschrift liter water toevoegen																																																																															
			Zaad mengsel ten behoeve van schrale grasvelden volgens artikel 51.26.09 lid 02 in deel 3 van dit bestek	kg		243,00 L																																																																												
			Erosiewerend middel JSH Cellulosesysteem of gelijkwaardig	kg		2.430,00 L																																																																												
			Meststof geen																																																																															
		2.	Water ten behoeve van verdunning: op te pompen uit open water hoeveelheid conform voorschrift van de leverancier																																																																															
																																																																																		

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op																																																																																																																																																																	
69	Contract	Bestek	Deel 3 art 01.08.01 lid 01: Hier is bepaald: Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd'. Er is echter wel een post in het .rsx bestand opgenomen waarin deze bijdrage wordt berekend. Wat is van toepassing?	Bestekspost 960020 komt te vervallen.	3-11-2021																																																																																																																																																																	
70	Inhoud	Zeefkrommen	In de rapportages zijn in totaal 3 zeefkrommen opgenomen. Voor de vaststelling van de prijs voor extractief reinigen zijn deze gegevens essentieel. Gezien de hoeveelheid grond die mogelijk vrijkomt en extractief gereinigd kan worden, is het aantal zeefkrommen wel erg summier. Kunt u meer zeefkrommen overleggen van de vrijkomende grond? Mochten er geen zeefkrommen meer beschikbaar zijn, kunt u dan een uitgangspunt voor het afslibbaar deel (% < 63 µm + org. stof) formuleren om een gelijk uitgangspunt bij de prijsvorming te hebben?	Neen, alle analysegegevens zijn opgenomen in de bijlagen. U dient uw reinigingstarieven daarop te baseren.	3-11-2021																																																																																																																																																																	
71	Inhoud	Verwerken grond en partijkeuringen	In de posten voor verwerking van de grond wordt gesproken over reiniging. De informatie uit de rapportages geeft ons een beeld dat een groot deel van de uitkomende grond bestempeld dient te worden als niet reinigbaar als gevolg van de chemische en/of fysische samenstelling. Om deze grond te mogen storten zal een partijkeuring in een ex-situ depot uitgevoerd moeten worden en een niet reinigbaarheidsverklaring aangevraagd worden bij bodem+/RWS. Kunt voor de verwerking van niet reinigbare grond bestek post(en) opnemen? Bij voorkeur de afvalstoffenheffing apart opnemen in een bestekspost omdat deze nog niet bekend is voor 2022. Kunt u voor het uitvoeren van de benodigde partijkeuringen een bestekspost opnemen?	Op basis van de analysegegevens uit verricht onderzoek verwachten wij dat alle vrijkomende grond ter reiniging aangeboden kan worden.	3-11-2021																																																																																																																																																																	
72	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 219990: U geeft in post 219990 opbrengsten uit vrijgekomen damwanden een hoeveelheid op van 200.000 kg, als wij op basis van document Bijlage C04-01 Technische inspectie damwand 01-2016 kijken wat huidige damwand is, komen wij bij een aanname van lengte damwandplanken van 10 meter op totaal 107.000 kg uitkomende damwand. Kan opdrachtgever aangeven waarop de te verrekenen 200.000 kg is berekend? Dit omdat ON risico op verrekening loopt bij afwijking kg uitkomende damwanden.	Zie onderstaande berekening. Hierbovenop zijn nog enkele tonnen opgenomen voor gordingen en bolders. <u>Traject damwand te verwijderen</u> <table><tr><th>van</th><th>tot</th><th>lengte</th><th>opp</th><th>kg/m2</th><th>gewicht</th><th>reductie</th><th>gewicht</th></tr><tr><td>0</td><td>12</td><td>7</td><td>84</td><td>140</td><td>11,8</td><td>16%</td><td>9,9</td></tr><tr><td>12</td><td>47</td><td>7</td><td>245</td><td>122</td><td>29,9</td><td>12%</td><td>26,3</td></tr><tr><td>47</td><td>81,5</td><td>7</td><td>241,5</td><td>121</td><td>29,2</td><td>2%</td><td>28,6</td></tr><tr><td>81,5</td><td>150</td><td>7</td><td>479,5</td><td>122</td><td>58,5</td><td>4%</td><td>56,2</td></tr><tr><td>150</td><td>201,5</td><td>7</td><td>360,5</td><td>122</td><td>44,0</td><td>5%</td><td>41,8</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>162,8 ton</td></tr></table> <u>Ankers</u> <table><tr><th>van</th><th>tot</th><th>h.o.h.</th><th>aantal</th><th>lengte</th><th>kg/m1</th><th>gewicht</th></tr><tr><td>0</td><td>12</td><td>2,8</td><td>4</td><td>8</td><td>8</td><td>0,3</td></tr><tr><td>12</td><td>47</td><td>2,4</td><td>14</td><td>8</td><td>8</td><td>0,9</td></tr><tr><td>47</td><td>81,5</td><td>2,4</td><td>14</td><td>8</td><td>8</td><td>0,9</td></tr><tr><td>81,5</td><td>150</td><td>2,8</td><td>24</td><td>8</td><td>8</td><td>1,5</td></tr><tr><td>150</td><td>201,5</td><td>2,8</td><td>18</td><td>8</td><td>8</td><td>1,2</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>4,7 ton</td></tr></table> <u>Ankerplaat</u> <table><tr><th>van</th><th>tot</th><th>h.o.h.</th><th>aantal</th><th>lengte</th><th>kg/m1</th><th>gewicht</th></tr><tr><td>0</td><td>12</td><td>2,8</td><td>4</td><td>7</td><td>63</td><td>1,8</td></tr><tr><td>12</td><td>47</td><td>2,4</td><td>14</td><td>7</td><td>48,8</td><td>4,8</td></tr><tr><td>47</td><td>81,5</td><td>2,4</td><td>14</td><td>7</td><td>48,3</td><td>4,7</td></tr><tr><td>81,5</td><td>150</td><td>2,8</td><td>24</td><td>7</td><td>54,9</td><td>9,2</td></tr><tr><td>150</td><td>201,5</td><td>2,8</td><td>18</td><td>7</td><td>54,9</td><td>6,9</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>27,4 ton</td></tr><tr><td colspan="6">totaal opbrengsten staal</td><td>194,9 ton</td></tr></table>	van	tot	lengte	opp	kg/m2	gewicht	reductie	gewicht	0	12	7	84	140	11,8	16%	9,9	12	47	7	245	122	29,9	12%	26,3	47	81,5	7	241,5	121	29,2	2%	28,6	81,5	150	7	479,5	122	58,5	4%	56,2	150	201,5	7	360,5	122	44,0	5%	41,8								162,8 ton	van	tot	h.o.h.	aantal	lengte	kg/m1	gewicht	0	12	2,8	4	8	8	0,3	12	47	2,4	14	8	8	0,9	47	81,5	2,4	14	8	8	0,9	81,5	150	2,8	24	8	8	1,5	150	201,5	2,8	18	8	8	1,2							4,7 ton	van	tot	h.o.h.	aantal	lengte	kg/m1	gewicht	0	12	2,8	4	7	63	1,8	12	47	2,4	14	7	48,8	4,8	47	81,5	2,4	14	7	48,3	4,7	81,5	150	2,8	24	7	54,9	9,2	150	201,5	2,8	18	7	54,9	6,9							27,4 ton	totaal opbrengsten staal						194,9 ton	3-11-2021
van	tot	lengte	opp	kg/m2	gewicht	reductie	gewicht																																																																																																																																																															
0	12	7	84	140	11,8	16%	9,9																																																																																																																																																															
12	47	7	245	122	29,9	12%	26,3																																																																																																																																																															
47	81,5	7	241,5	121	29,2	2%	28,6																																																																																																																																																															
81,5	150	7	479,5	122	58,5	4%	56,2																																																																																																																																																															
150	201,5	7	360,5	122	44,0	5%	41,8																																																																																																																																																															
							162,8 ton																																																																																																																																																															
van	tot	h.o.h.	aantal	lengte	kg/m1	gewicht																																																																																																																																																																
0	12	2,8	4	8	8	0,3																																																																																																																																																																
12	47	2,4	14	8	8	0,9																																																																																																																																																																
47	81,5	2,4	14	8	8	0,9																																																																																																																																																																
81,5	150	2,8	24	8	8	1,5																																																																																																																																																																
150	201,5	2,8	18	8	8	1,2																																																																																																																																																																
						4,7 ton																																																																																																																																																																
van	tot	h.o.h.	aantal	lengte	kg/m1	gewicht																																																																																																																																																																
0	12	2,8	4	7	63	1,8																																																																																																																																																																
12	47	2,4	14	7	48,8	4,8																																																																																																																																																																
47	81,5	2,4	14	7	48,3	4,7																																																																																																																																																																
81,5	150	2,8	24	7	54,9	9,2																																																																																																																																																																
150	201,5	2,8	18	7	54,9	6,9																																																																																																																																																																
						27,4 ton																																																																																																																																																																
totaal opbrengsten staal						194,9 ton																																																																																																																																																																

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
73	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 501010: Bij een RAW bestek is opdrachtgever verantwoordelijk voor het ontwerp, in post 501010 vraagt u ON een ontwerp te maken voor tijdelijke damwanden die niet verrekenbaar is. Ontwerp parameters voor een goed ontwerp zullen grotendeels nog in het werk bepaald moeten gaan worden, hoe moet ON omgaan met deze nog nader te bepalen afwijkende parameters voor ontwerp?	De tijdelijke damwand wordt beschouwd als een hulpmiddel om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. Omdat het niet aan de opdrachtgever is om specifiek deze hulpmiddelen voor te schrijven omdat hij niet weet welke hulpmiddelen de inschrijver tot zijn beschikking heeft, is deze wijze in het bestek opgenomen.	3-11-2021
74	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 501020: Wat is de reden dat opdrachtgever eist dat ON werk uitvoert vanaf water?	De tekst "Aannemer dient er rekening mee te houden dat alle werkzaamheden vanaf het water dienen plaats te vinden" komt te vervallen. Op basis van nieuwe inzichten lijkt de stabiliteit van de bestaande damwand voldoende om ook vanaf het land deze tijdelijke voorziening aan te brengen.	3-11-2021
75	Uitvoering	Bestek	Deel 2.2 post 501110: Wat is de reden dat opdrachtgever eist dat ON damwanden drukkend aanbrengt?	Het is van belang dat bij het aanbrengen van de damwand zo weinig mogelijk trillingen worden veroorzaakt. Om deze reden is het drukken aanbrengen van de damwand voorgeschreven.	3-11-2021
76	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 501020: Kan opdrachtgever aangeven wat de minimaal benodigde breedte en lengte tijdelijke bouwkuip moeten zijn?	Dat hangt af van de uitvoeringswijze van de aannemer.	3-11-2021
77	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 501160: Kan opdrachtgever aangeven wat de lengte van de stempeling van buispalen dient te zijn?	Het eventueel aanbrengen van stempelingen is een keuze van de aannemer en dient in bestekspost 501110 te zijn inbegrepen. Bestekspost 501160 en bestekspost 501310 komen te vervallen.	3-11-2021
78	Inhoud	Bestek	Deel 2.2 post 50: ON dient rekening te houden met mogelijk puin in de waterbodem in het tracé van de damwand, kan opdrachtgever aangeven waar ON rekening mee dient te houden? ON draagt nu het risico zonder kennis te hebben van aanwezig puin, dit is niet proportioneel.	In het tracé van de tijdelijke damwand zullen in de bovenste meter van de waterbodem plaatsen zijn waar het plaatsen van de damwand lastiger zal zijn door obstakels. In die gevallen dat de plaatsing daardoor beïnvloed wordt dient met een graafmachine deze obstakel opzij te worden geschoven.	3-11-2021
79	Uitvoering	Bestek	Deel 2.2 post 501010: Is het ON toegestaan om de tijdelijke bouwkuip op te delen kleinere bouwkuipen zodat er geen stempels benodigd zijn? Dit omdat bij ontgravingen de stempels altijd belemmerend werken.	Ja, deze uitvoeringskeuze is vrij voor de inschrijver.	3-11-2021
80	Uitvoering	Bijlage C tekening 464894.100-BS-1	Kan opdrachtgever bevestigen dat het aangegeven werkterrein groot genoeg is voor leveren, aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de tijdelijke damwanden vanaf het water? De op tekening aangegeven werkterrein afscheiding op het water lijkt ons niet toereikend voor uitvoering vanaf het water.	Zie antwoord op vraag 74.	3-11-2021
81	Inhoud	Bijlage C tekening 464894.100-BS-1	Op deze tekening geeft opdrachtgever wel de definitieve damwanden aan maar niet de tijdelijke damwanden, kan opdrachtgever op deze tekening de tijdelijk bouwkuipen aangeven?	De tijdelijke damwand dient te worden geplaatst in het water parallel aan de te verwijderen damwand. Het te verwijderen stuk damwand betreft de bestaande damwand van perceel 301.	3-11-2021
82	Inhoud	Bijlage C tekening 464894.100-BS-1	Op deze tekening geeft opdrachtgever een klein stukje te verwijderen damwand aan, volgens bestek betreft het 201,50 meter totaal. Kan opdrachtgever op tekening aangeven waar de te verwijderen damwanden zich bevinden?	Het te verwijderen stuk damwand betreft de bestaande damwand op perceel 301.	3-11-2021
83	Contract	Bestek	Deel 2.2 post 3: Bemalingsdebiet taakstellend 25 m3/uur max, of is "in den droge werken" de norm?	Beide. Inschrijver dient derhalve bij zijn keuze voor de ontgravingssnelheid mede rekening te houden met de eis dat het bemalingsdebiet maximaal 25 m3 per uur mag bedragen.	3-11-2021
84	Contract	Bestek	Deel 3 art 51.04.03: Is lid 03 op dit werk van toepassing? Met andere woorden: is er binnen het werkterrein ergens sprake van groeilocaties van Aziatische Duizendknoop of van hiervan verdachte locaties?	Op het moment van voorbereiden van het bestek was hiervan geen informatie bij opdrachtgever aanwezig. De actieve houding van de aannemer ten aanzien van het signaleren van eventuele groeiplaatsen van Aziatische duizendknoop wordt wel gevraagd.	3-11-2021
85	Inhoud	Besteksposten 366210 en 366220	Posten 366210 en 366220 lijkt een dubbeling. Waarom zijn hier twee posten voor opgenomen?	Zie antwoord op vraag 28.	3-11-2021
86	Inhoud	Besteksposten 361210, 366210, 366220	Post 361210 betreft 70 dagen. Posten 366210 en 366220 betreffen 999 dagen. Klopt dit laatste?	Zie antwoord op vraag 28.	3-11-2021
87	Inhoud	Bestekpost 141910	Wat wordt hiermee bedoeld?	Dit betreft een ontwateringsvoorziening om zeer natte ontgraven grond te ontwateren.	3-11-2021
88	Inhoud	Besteksposten 511010, 512010, 513010, 514010	Is er in de hoeveelheid ontgraven rekening gehouden met het ontgraven onder talud?	Ja.	3-11-2021
89	Proces	Locatiebezoek	Mogen we ter plaatse gaan en moeten we ons dan bij iemand melden?	Ja, u kunt zich daarvoor melden bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de heer L. van Huijgevoort.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
90	Inhoud	Bestek	In het bestek wordt gesproken over zand. Kunnen we ervan uitgaan dat het afslibbaar deel maximaal 40% is?	Ja.	3-11-2021
91	Inhoud	Zeefkrommes	Zijn er zeefkrommes beschikbaar? Zo ja, kunt u die bijvoegen?	Zie antwoord op vraag 70	3-11-2021
92	Inhoud	Besteksposten par. 54 en par. 55	In de besteksposten onder par. 54 Grond vervoeren staat: "Acceptatie- en verwerkingskosten voor rekening van de opdrachtgever". In de besteksposten onder par. 55 Grond verwerken staat dat de kosten van reiniging van de grond voor rekening van de aannemer zijn. Dit is tegenstrijdig met elkaar. Voor wie zijn de acceptatie- en verwerkingskosten?	Zie antwoord op vraag 39.	3-11-2021
93	Inhoud	Saneringsplan/bestek	In het saneringsplan staat dat bij ca. 66% van de ontgraving klei vrijkomt. In het bestek wordt gesproken van zand. Op basis waarvan is bepaald dat de totale ontgraving zand is?	Uit de analysesresultaten, die opgenomen zijn in de uitgevoerde bodemonderzoeken, blijkt dat alleen in grondmonsters met lage lutumgehalten overschrijdingen van de interventiewaarden worden aangetoond.	3-11-2021
94	Inhoud	Besteksposten 838110, 838120, 838160, 838190	In deze besteksposten staat meermaals bestaande gebouw [SPECIFICEREN]. Over welk(e) gebouw/bebouwing gaat het?	Zie antwoord op vraag 47.	3-11-2021
95	Inhoud	Bestekpost 571112	In betreffende bestekpost staat zowel vervoeren naar plaats van verwerking als vervoeren naar tijdelijk depot binnen het werkgebied. Kunt u aangeven waar dit naartoe vervoerd moet worden?	In zowel bestekspost 571112 als bestekspost 571122 dient de deficode 2 op positie 2 te worden gewijzigd naar deficode 1 "Vervoeren naar plaats van verwerking".	3-11-2021
96	Inhoud	Bestekpost 501160	In post 501010 geeft u aan dat ontwerpwerkzaamheden nog gedaan moeten worden voor de tijdelijke damwand. In post 501160 wordt verwezen naar een tekening die er nog niet is. Hierdoor is het niet mogelijk om post 501160 af te prijzen. Welk type en lengte buispalen is benodigd?	Bestekspostgroep 501 Damwand (tijdelijk) is opgesteld op de inschrijver te helpen bij het afprijzen van de door hem toe te passen tijdelijke hulpconstructies. Daarvoor zijn alle onderdelen benoemd die mogelijk toegepast zouden kunnen worden, maar die op basis van de expertise van de inschrijver zullen moeten worden ontworpen. Deze besteksposten zijn dus niet volledig uitgewerkt.	3-11-2021
97	Inhoud	Bestekpost 501150	In post 501010 geeft u aan dat ontwerpwerkzaamheden nog gedaan moeten worden voor de tijdelijke damwand. In post 501150 wordt verwezen naar een tekening die er nog niet is. Hierdoor is het niet mogelijk om post 501150 af te prijzen. Welk type gording moet toegepast worden?	Zie antwoord op vraag 96.	3-11-2021
98	Inhoud	Bestekpost 501120	In post 501010 geeft u aan dat ontwerpwerkzaamheden nog gedaan moeten worden voor de tijdelijke damwand. Hierdoor is het niet mogelijk om post 501120 af te prijzen. Welk type en lengte damwand is nodig en tot welke diepte moet deze aangebracht worden?	Zie antwoord op vraag 96.	3-11-2021
99	Inhoud	Bestekpost 501110	In post 501010 geeft u aan dat ontwerpwerkzaamheden nog gedaan moeten worden voor de tijdelijke damwand. Hierdoor is het niet mogelijk om post 501110 af te prijzen. Welk type en lengte damwand is nodig en tot welke diepte moet deze aangebracht worden?	Zie antwoord op vraag 96.	3-11-2021
100	Inhoud	Bestekpost 501010	Ontwerpwerkzaamheden ten behoeve van de tijdelijke damwand wordt bij aannemer neergelegd. Hoe wordt er mee omgegaan als de afgeprijsde ontwerpen (deels) worden afgekeurd door de toetsende instantie?	Opdrachtgever gaat er vanuit dat inschrijver over de juiste expertise beschikt om een maakbaar ontwerp van deze hulpconstructies te berekenen en te realiseren.	3-11-2021
101	Inhoud	Tekeningen tijdelijke damwanden	Zijn er conform de RAW systematiek overzichtstekeningen van de tijdelijke damwanden beschikbaar met hoeveelheden, lengtes, type damwand etc.?	Zie antwoord op vraag 96.	3-11-2021
102	Inhoud	Deel 2.1 Par. 11	In het bestek deel 2.1 Par. 11 staat dat aannemer een beperkt oppervlakkig onderzoek uit moet voeren naar munitie(resten) en/of explosieven in de bodem. Hiervoor is geen bestekpost opgenomen. Moet dit onderzoek uitgevoerd worden? Zo ja, graag een bestekpost opnemen.	Op basis van informatie van vooronderzoek zou een oppervlakkige detectie nodig zijn. Echter, door de voortschrijdend inzicht is duidelijk geworden dat dit niet noodzakelijk is, omdat ontgravingswerkzaamheden buiten de aangewezen risico gebieden gaan plaatsvinden.	3-11-2021
103	Inhoud	Deel 2.1 Par. 12	De tekst in het bestek geeft het volgende aan: "Uit onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten op het terrein blijkt dat [GEGEVENS TOEVOEGEN VAN MARTERONDERZOEK]". Wat moet hier staan?	Zie antwoord op vraag 12.	3-11-2021
104	Contract	Deel 1 Par. 5	De tekst in het bestek geeft het volgende aan: "Het werk uiterlijk opleveren op [DATUM]". Welke datum moet dit zijn?	Zie antwoord op vraag 8.	3-11-2021
105	Contract	Bestek	Deel 3 art 01.09.02 lid 09: wie voert het hier benoemde overleg?	Indien van toepassing zal dit een gezamenlijke actie zijn van aannemer en opdrachtgever.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
106	Contract	Bestek	Deel 3 art 01.12: Indien er door opdrachtgever van de aannemer voorzieningen verwacht worden in het kader van maatregelen in het belang van het verkeer e.d. dan graag hiervoor een bestekspost opnemen.	De voorziene verkeersmaatregelen zullen bestaan uit de normale maatregelen, zoals het plaatsen van bebording om weggebruikers te attenderen op in- en uitrijdend werkverkeer.	3-11-2021
107	Inhoud	Waterbodemsanering Rietbaan	Bijlage C05-01 Samenvattende rapportage 07-2016 bevat het rapport: Verificatierapport Waterbodemsanering Rietbaan Hendrik Ido Ambacht; kenmerk 304794; d.d. 15 mei 2012; Grontmij Nederland B.V. (digitaal pagina 37 t/m 542). Bijlage 3 ontbreekt, waardoor niet duidelijk is waar dit rapport betrekking op heeft. Graag ontvangen wij bijlage 3 en eventueel een overzicht van de boorlocaties waar de analysesresultaten betrekking op hebben.	De ontbrekende bijlage betreft de locaties van samengestelde eindcontrolemonsters van de uitgevoerd waterbodemsanering. Deze informatie wordt niet relevant geacht.	3-11-2021
108	Contract	Bestek	Deel 3 art 01.15.01 lid 01: de garantie van 3 jaar "voor alle onderdelen" is niet proportioneel. Deze graag aanpassen naar de onderdelen waarvoor een garantie relevant is en tevens voor een daarbij passende termijn	De garantie is van toepassing op alle onderdelen die betrekking hebben op: - de aangebrachte damwanden (met aanmeervoorzieningen) en de aangebrachte hekwerken.	3-11-2021
109	Proces	Algemeen	Gezien de omvang van het Tenderdossier doen wij hierbij het verzoek nog een 2e inlichtingenronde aan de planning toe te voegen zodat wij alle documenten zorgvuldig hebben kunnen lezen en onze vragen nog kunnen aanvullen met nieuwe vragen	Opdrachtgever houdt vast aan de aangegeven planning en procedure.	3-11-2021
110	Inhoud	Bestek Deel 2.2, post 551110 tm 551140	Er wordt een grondreinigingsprijs gevraagd voor de uitkomende grond. Daarbij is onderscheid gemaakt in vier compartimenten. Zoals in het saneringsplan (Antea, 2020) is aangegeven, is de reinigbaarheid en -methode wordt pas bekend nadat de milieukundige begeleider de deelpartijen heeft bemonsterd. De prijs van grondreiniging maakt een substantieel deel uit van de inschrijfsom. De samenstelling van de vrijkomende grond is onbekend voor gehalte olie/zware metalen/pfas etc. en korrelverdeling, organisch stofgehalte, puin, andere bijmengingen. Deze enorme onzekerheid en bijbehorend financieel risico is niet verantwoord om dit bij de aannemer neer te leggen. Daarom stellen wij voor om de ontgraven grond in depot te zetten en de afzet en reiniging uit het bestek wordt gehaald en in eigen beheer van de opdrachtgever wordt uitgevoerd. Indien de opdrachtgever hier niet voor kiest, dan dienen in het bestek geen onderscheid gemaakt te worden in compartimenten maar in reinigingstechniek. Bijvoorbeeld 8000 ton thermisch reinigen, 6000 ton extractief reinigen, 2000 ton thermisch gecombineerd met immobiliseren, 3000 ton niet reinigbaar/storten.	Zie antwoord op vraag 41.	3-11-2021
111	Inhoud	Bestek Deel 2.2, post 551110 tm 551140	Kan de opdrachtnemer ervan uitgaan dat de af te voeren grond vrij is invasieve exoten zoals o.a. Japanse Duizendknoop.	Zie antwoord op vraag 84.	3-11-2021
112	Inhoud	Bestek Deel 2.2, post 551110 tm 551140	Er is geen post opgenomen voor niet reinigbare grond. Graag een post opnemen voor het storten van verontreinigde grond indien uit de partijkeuring blijkt dat de grond niet reinigbaar is.	Zie antwoord op vraag 41.	3-11-2021
113	Inhoud	Bestek Deel 2.2, post 54 en 55	De posten 54 en 55 spreken elkaar tegen op het punt van verwerkingskosten, voor wie zijn deze kosten?	Zie antwoord op vraag 39.	3-11-2021
114	Inhoud	Bestek Deel 2.2, post 501110	Met welke lengte en sterkte van damwandplanken dient inschrijver rekening te houden?	Zie antwoord op vraag 96.	3-11-2021
115	Inhoud	Bestek Deel 2.2, post 366210 en 366220	Er staat 999 dagen, is dit correct?	Zie antwoord op vraag 28.	3-11-2021
116	Inhoud	Bestek Deel 2.2, post 241340 tm 241360	In deze besteksposten worden 3 ondergrondse tanks aangeven. Echter in het saneringsplan (Antea, 2020) worden 4 ondergrondse tanks aangegeven. Wat dient de opdrachtnemer aan te houden?	Op basis van de beschikbare informatie dient de beschrijving in het bestek te worden gehanteerd.	3-11-2021
117	Inhoud	Bestek Deel 2.2, post 233110	Er staat 999 are, is dit correct?	Zie antwoord op vraag 24.	3-11-2021
118	Inhoud	Aanbestedingsleidraad 4.2.3.4	Is de gevraagde minimale waarde van de referentie inclusief of exclusief BTW?	Betreft exclusief BTW	3-11-2021
119	Inhoud	Bestek Deel 2.2, post 580140/580150	De opgegeven sortering van de breuksteen is dat mm. of kg.?	Voor alle breuksteen in de besteksposten in bestekpostgroep 58 geldt dat een sortering 50/200 mm.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
120	Uitvoering	Bestek deel 2.2, post 580110 en 580210	Voor de afwerking van de oever dient een vlies op het geotextiel gestikt te worden. Welk type vlies dient dit te zijn?	Het vlies dient te bestaan uit een non-woven gethermofixeerd polyetheen en dient dezelfde eigenschappen te bezitten als het onderliggende weefsel van polypropyleen zoals in de bestekspost is genoemd.	3-11-2021
121	Inhoud	Bestel deel 3, 17 03 05	Waar dient het te lozen proceswater aan te voldoen? Is dit artikel 3.1 Activiteitenbesluit of streefwaarden volgende Besluit bodemkwaliteit	Met betrekking tot de parameters minerale olie, vluchtige aromaten en PAK dient het te lozen water te voldoen aan de streefwaarden volgens het Bbk, voor alle overige parameters geldt artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit.	3-11-2021
122	Inhoud	Deel 3, 17 14 02	03 Voor de ontgravingssnelheid wordt verwezen naar het plan van aanpak. Waar kunnen wij het tijdschema terugvinden, c.q. kunt u dit aanleveren?	Inschrijver dient zowel het tijdschema als het plan van aanpak op te stellen (zie bestekspost 100010 en 102170).	3-11-2021
123	Inhoud	Deel 3, 17 4	De dimensionering van de waterzuivering is in het bestek verwerkt. In dit deel van het bestek worden aanvullende voorwaarden gesteld. Waar dienen wij rekening mee te houden voor het maximale bemalingsdebiet en wat is de verontreinigingsgraad (gehalten aan stoffen) van het te zuiveren water?	In het bestek zijn de verschillende onderdelen waaruit de waterzuivering moet bestaan uitgewerkt. De uiteindelijke dimensionering op basis van een maximaal onttrekkingsdebiet van 25 m3 per uur dient door de inschrijver te worden vastgesteld. De influentgehalten die in het proceswater aanwezig zullen zijn, zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop het bemaling van de inschrijver zal worden uitgevoerd en hieraan dient in het bemalingsplan (op te stellen volgens bestekspost 101210) aandacht te worden besteed.	3-11-2021
124	Contract	Besteksbepaling 01.99.12-02	Opdrachtgever laat in paragraaf 12 van de UAV2012 het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" vervallen. Als motivatie geeft AD hiertoe aan dat opdrachtgever zich meer richt op systeemtoezicht dan op het dagelijks toezicht en dat aannemer verantwoordelijk is en blijft voor de kwaliteit van zijn prestaties. Hierbij verzoeken wij AD de standaard tekst uit paragraaf 12 te handhaven en de doorhaling te schrappen. Toelichting bij dit verzoek: Concreet wijzigt AD hiermee een belangrijk uitgangspunt van de UAV, namelijk dat beide partijen verantwoordelijkheid hebben in het signaleren van gebreken. Daarnaast komt deze doorhaling concreet neer op een uitbreiding van de aansprakelijkheid van aannemer, hetgeen wel degelijk zorgt voor een disproportionele toename van de verplichtingen van aannemer.	Met deze voorwaarde sluit de opdrachtgever meer aan op de actuele praktijk, namelijk dat er geen toezichthouder 100% van zijn tijd op het werk aanwezig zal zijn. De voorwaarde uit de UAV zou daarom door de aannemer gebruikt kunnen worden om zijn aansprakelijkheid te beperken voor tekortkomingen die na de oplevering aan het licht komen. Dat vindt opdrachtgever ongepast omdat door het beperkte toezicht de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit juist meer bij de aannemer komt te liggen. Dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit duidelijker bij de aannemer ligt hoeft noodzakelijkerwijs overigens geen verslechtering te betekenen voor de positie van de aannemer aangezien het ook een weergave is van vertrouwen in de kwaliteit en de professionaliteit van u als inschrijver.	3-11-2021
125	Contract		Op basis van de overeenkomst gelden voor aannemer diverse aansprakelijkheden ten aanzien van schade die ongelimiteerd zijn en eveneens gelden gedurende de onderhoudstermijn van 6 maanden (zoals paragrafen 44, 6 lid 8, en 12 van de UAV2012). Hierbij verzoeken wij AD de overall-aansprakelijkheid van aannemer te limiteren tot 10% van de aanneemsom. Toelichting bij dit verzoek: Ongelimiteerde aansprakelijkheid is niet gebruikelijk in de markt en zorgt ervoor dat aannemer een onodig zwaar (disproportioneel) risicoprofiel dient te dragen.	Het voorkómen van schade bij de uitvoering van de werkzaamheden is een basistaak van de aannemer, die door opdrachtgever niet gelimiteerd wordt.	3-11-2021
126	Contract	Besteksbepaling 01.01.19-09	AD schrijft voor dat aannemer aansprakelijk is voor schade conform hetgeen bepaald is in de UAV en opdrachtgever hiertoe een ongelimiteerde vrijwaring zal verstrekken. Het is niet duidelijk welke bedoeling AD met deze bepaling heeft. Logischerwijs is aannemer altijd aansprakelijk voor schades in de gevallen zoals omschreven in de UAV2012. Welke toevoeging heeft deze vrijwaring dan voor AD, zou dit nader kunnen worden toegelicht? Of wordt door AD hier een impliciet voorbehoud gemaakt op het verhalen van eventuele aanvullende schadevergoeding?	Zie antwoord op vraag 125.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
127	Contract		Op basis van de overeenkomst gelden voor aannemer diverse boetes die (eventueel naast elkaar) kunnen worden opgelegd. Hierbij verzoeken wij AD om het totaal aan op te leggen boetes uit hoofde van de overeenkomst te limiteren tot 10% van de aanneemsom. Toelichting bij dit verzoek: Het is in de markt gebruikelijk om eventuele boetes te beperken tot een percentage ten opzicht van de opdrachtsom, hetgeen ervoor zorgt dat aannemer niet een onnodig zwaar (disproportioneel) risicoprofiel dient te dragen.	Het opleggen van boetes is geen doel van de opdrachtgever. Het is slechts een instrument om te gebruiken wanneer de aannemer in gebreke blijft, mogelijk als gevolg van zijn handelen of juist door zijn gebrek aan handelen. Het opleggen van boetes wordt niet gelimiteerd, omdat de opdrachtgever gebaat is bij een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht.	3-11-2021
128	Contract	Besteksbepaling 01.02.03-02	AD heeft in het bestek specifiek opgenomen dat enkel t.a.v. EUR-N posten de betaling kan worden opgesplitst naar termijnen. Hierbij verzoeken wij AD om betaling in termijnen mogelijk te maken ten aanzien van alle posten c.q. het hele bestek. Toelichting bij dit verzoek: Op grond van paragraaf 40 lid 9 UAV2012 geldt namelijk indien betaling in termijn niet in het bestek is overeengekomen dat aannemer pas betaald krijgt nadat het werk is opgeleverd. Voornoemde is voor gegadigde niet wenselijk en brengt een onevenredig risicoprofiel met zich mee waarbij een groot deel van het werk moet worden voorgefinancierd door aannemer en een negatief effect heeft op de cashflow.	Afrekening in termijnen is conform artikel 01.02.01 van de Standaard 2020 van toepassing. Het opgenomen artikel beoogd dat vooraf overeenstemming plaats vindt over de verdeling van EUR-N posten, die niet binnen 1 termijn worden verwerkt. Het geeft de inschrijver juist te mogelijkheid om delen van EUR-N posten gedeeltelijk in de termijnen te verrekenen.	3-11-2021
129	Contract	Besteksbepaling 01.15.01-02	In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 geldt dat de aannemer zich verbindt de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. Hierbij verzoeken wij AD om de aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 te doen laten vervallen. Toelichting bij dit verzoek: Voornoemde garanties zijn weliswaar in tijd beperkt, echter de uitwerking van de garanties wordt opgerekt van het verhelpen van gebreken ten aanzien van begunstigde (te weten: opdrachtgever) naar verplichtingen tot derden die geen partij zijn bij deze overeenkomst. Dit is niet proportioneel. Bovendien geldt de garantiebepaling t.a.v. alle onderdelen; hetgeen – in combinatie met de aanvulling van AD - feitelijk een uitbreiding van de aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering oplevert.	Neen. Alle garanties voor onderdelen als genoemd bij vraag 108 dienen gedurende 3 jaar te worden gegeven. Ook als het terrein wordt overgedragen aan een derde, dient de garantie te gelden voor de nieuwe eigenaar van het terrein.	3-11-2021
130	Contract	Besteksbepaling 01.15.01-02	In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 geldt dat de aannemer zich verbindt voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering Hierbij verzoeken wij AD om de aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 te doen laten vervallen. Toelichting bij dit verzoek: De uitwerking van de garanties wordt op deze wijze opgerekt van het verhelpen van gebreken ten aanzien van begunstigde (te weten: opdrachtgever) naar verplichtingen tot derden die geen partij zijn bij deze overeenkomst. Dit is niet proportioneel. Bovendien geldt de garantiebepaling t.a.v. alle onderdelen; hetgeen – in combinatie met de aanvulling van AD - feitelijk een uitbreiding van de aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering oplevert ten opzichte van derden die geen partij zijn bij deze overeenkomst.	Zie antwoord op vraag 129.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
131	Contract	Besteksbepaling 01.04.01-03	Opdrachtgever heeft in het bestek opgenomen dat er geen indexatieregeling van toepassing is op het werk. Hierbij verzoeken wij AD om alsnog een indexatieregeling van toepassing te verklaren op de overeenkomst. Toelichting bij dit verzoek: Met het niet van toepassing verklaren van een indexatieregeling wordt een enorm risico aan aannemer toebedeeld. Momenteel hebben wij in de markt namelijk te kampen met extreme prijsstijgingen t.a.v. diverse grond- en bouwstoffen welke niet is te peilen c.q. te voorspellen.	Zie antwoord op vraag 62.	3-11-2021
132	Contract	Bijlage E Leidraad	In bijlage E bij de Aanbestedingsleidraad wordt door AD aangegeven dat er door OG een CAR-verzekering is afgesloten die geschikt is voor het project. Echter in het bestek wordt in onderdeel 01.16.02 beschreven dat de CAR verzekering door aannemer dient te worden afgesloten. Kan AD aangeven wie hier de CAR verzekering dient af te sluiten?	Verzekeringseis is zoals benoemd in de leidraad. Verzekering wordt door de opdrachtgever afgesloten.	3-11-2021
133	Contract	SROI-verplichting Leidraad	Op grond van de Aanbestedingsleidraad geldt er een SROI-verplichting van 5% welke is gekoppeld aan de aanneemsom. De Commissie van Aanbestedingsexperts schrijft voor dat bij het opnemen van een SROI-verplichting ook de aard van de opdracht van belang is en deze voldoende raakvlak/relatie met elkaar moet hebben. Voorname aanbesteding betreft een opdracht welke betrekking heeft op specialistische werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door onder meer gecertificeerd personeel. Het tewerkstellen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt gekoppeld aan 5% van de aanneemsom is voor gegadigden daarom een onmogelijke opgave (disproportioneel) en staat niet in relatie tot de aard van de opdracht. Daarom verzoeken wij AD om de SROI-verplichting uit de leidraad te schrappen?	De SROI verplichting komt niet te vervallen. Wel zal de ten opzichte van de SROI verplichting in verband met de aard van de werkzaamheden een wijziging plaatsvinden ten opzichte van een percentage van de aannemingssom. Zie hiervoor het antwoord in vraag 134 van deze nota.	3-11-2021
134	Contract	SROI-verplichting Leidraad	Indien AD niet voornemens is op de SROI-verplichting uit de leidraad te schrappen ondanks dat deze geen raakvlak heeft met de aard van de opdracht, verzoeken wij AD om de verplichting van 5% te koppelen aan de loonsom van de opdracht (i.p.v. de aanneemsom)? Op deze wijze is het voor gegadigde meer reëel om invulling te geven aan de gestelde SROI-verplichting.	Aanbestedende dienst gaat akkoord met een afwijking van de 5% een SROI verplichting van : opdrachtsom*30%*7%. Dit i.v.m. de verhouding tussen het aandeel arbeid en het aandeel levering.	3-11-2021
135	Contract	Besteksbepaling 01.01.16-01	Betreffende besteksbepaling schrijft in afwijking op paragraaf 6 lid 26 van de UAV2012 voor dat aannemer bij uitvoering van het werk alleen gebruik mag maken van onderaannemers indien hij daarvoor schriftelijk toestemming van opdrachtgever heeft verkregen. Wij verzoeken AD deze afwijking op de UAV2012 te schrappen en de standaard tekst van de UAV2012 (met de toevoeging: "deze goedkeuring zal niet mogen worden onthouden op onredelijke gronden") te handhaven. Toelichting bij dit verzoek: Afwijken van deze bepaling en het (onnodig) onthouden van goedkeuring brengt voor gegadigde grote consequenties met zich mee, omdat deze t.b.v. de calculatie van het bestek al rekening houdt met eventuele uitbesteding van werkzaamheden aan onderaannemers en voornoemde onderdeel uitmaakt van de aanbidding.	Het onderdeel "deze goedkeuring zal niet mogen worden onthouden op onredelijke gronden" is onverminderd van toepassing op deze paragraaf van de UAV. Het inschakelen van onderaannemer dient evenwel de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Hiertoedient de aannemer te allen tijde overzicht te houden over de onderaannemer die hij voor dit werk inzet en hiervoor te allen tijde de goedkeuring van de opdrachtgever schriftelijk te ontvangen.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
136	Contract	Besteksbepaling 01.03.03-05	De bepaling schrijft voor dat: "Indien op basis van paragraaf 39 lid 02 van de UAV herziening van de verrekenprijs wordt overeengekomen, wordt slechts het aantoonbare (aankoop)verschil verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te laag overeengekomen eenheidsprijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10 %, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht." Wij verzoek AD nader toe te lichten wat met deze bepaling exact wordt beoogd? De standaard tekst van paragraaf 39 lid 2 van de UAV2012 schrijft namelijk ook voor dat indien een verrekenprijs voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden te laag / te hoog blijkt te zijn een gewijzigde prijs overeengekomen zal worden. Waarbij de herziening slechts kan plaatsvinden indien meer dan 110% / of minder dan 90% van de opgenomen verrekenbare hoeveelheid zal worden verwerkt.	Met dit artikel beoogd opdrachtgever dat de aannemer aantoonbaar waaruit een afwijkende eenheidsprijs bestaat en daarbij duidelijk inzichtelijk maakt op basis van welke gronden een afwijkende eenheidsprijs door opdrachtgever zou moeten worden afgerekend.	3-11-2021
137	Contract	Stelpost 950010 "kleine leveringen en werkzaamheden"	In het bestek is een stelpost opgenomen van 25.000 Euro ten behoeve van door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden. Paragraaf 37 lid 1 van de UAV2012 schrijft voor dat er in het bestek nader beschreven dient te staan welke uitgaven in rekening worden gebracht onder deze stelpost. Kan AD aangeven welke werkzaamheden ten laste komen van deze stelpost? Toelichting bij dit verzoek: Op basis van paragraaf 37 lid 3 van de UAV2012 worden eventuele overschrijdingen op de stelpost verrekend. Hiertoe dient de aannemer vooraf een duidelijk beeld te hebben bij welke werkzaamheden ten laste van deze stelpost komen om zo een inschatting te maken of deze toereikend is.	Op deze stelpost worden door de directie nader op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden verrekend (zoals de aanschaf van bouwstoffen en het verrichten van werkzaamheden). Paragraaf 37 lid 3 van de UAV regelt niet de overschrijding van de hoogte van de stelpost, maar slechts de wijze waarop de uitgaven zijn samengesteld.	3-11-2021
138	Contract	Besteksbepaling 01.16.01 Bodensanerings-verzekering BSD	In bepaling 01.16.01-01 draagt AD op dat de aannemer een bodemsaneringsverzekering dient af te sluiten. Echter, het ontbreekt in het bestek aan een post om deze kosten af te prijzen. Zou AD voornoemde post willen toevoegen aan het bestek?	In besteksbepaling 01.16.01 wordt aangegeven dat de opdrachtgever GEEN bodemsaneringsverzekering afsluit. Dit houdt niet in dat deze bodemsaneringsverzekering verplicht door de inschrijver dient te worden afgesloten. Mocht inschrijver het afsluiten van een bodemsanering noodzakelijk achten, dan kan hij de kosten hiervan opnemen in de eenmalige kosten (post 910040 Premie verzekeringen) of in de uitvoeringskosten.	3-11-2021
139	Contract	Aanbestedingsleidraad - Verzekeringen	In de Aanbestedingsleidraad staan enkele minimale verzekeringseisen opgesomd, waaronder: "Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid met minimaal een dekking van € 2.500.000,- per aanspraak (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 10.000,- per aanspraak." Voorname betreft een zeer laag eigen risico, hetgeen moeilijk en kostbaar in te kopen is. Het is gebruikelijker om een eigen risico van 25.000 Euro aan te houden bij de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Zou AD dit eigen risico hierop willen aanpassen?	Verzekeringseis wordt gezien als een proportionele eis gezien de aard van het werk. AD en opdrachtgever hanteert deze eis.	3-11-2021
140	Contract	Aanbestedingsleidraad - Verzekeringen	Ten behoeve van de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven wordt in de leidraad eveneens het volgende vastgelegd: "Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk," Door het opnemen van een bepaling dat Opdrachtgever mede verzekerde is, wordt deze gelijk beperkt in zijn mogelijkheid om een uitkering uit de aansprakelijkheidspolis te ontvangen. Door op te nemen dat Opdrachtgever als derde wordt beschouwd is voornoemde mogelijkheid weer open. Zou AD de bepaling hierop aan willen passen?	De aanbestedende dienst besluit in deze de verzekeringseis in zijn geheel te handhaven zoals beschreven in artikel 2.1 en opvolgende artikelen.	3-11-2021

Nota van inlichtingen aanbesteding 210017GHA Sanering Veersedijk d.d. 12 november 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
141	Contract	Besteksbepaling 01.16.08-08	De betreffende besteksbepaling stelt dat: “De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van de hiervoor bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten.” Is AD bereidt deze bepaling door te halen? Toelichting bij dit verzoek: Hierin wordt geëist dat de verzekeraars Opdrachtgever informeert als de polis is opgezegd. Omdat gegadigden veelal gebruikt maken van een doorlopende dekking, zijn verzekeraars niet op de hoogte welke werken gaande zijn en kunnen derhalve geen meldingen versturen. Verzekeraars kunnen echter gedurende de dekking de polis niet opzeggen.	Bij een doorlopende verzekering kan het voorkomen dat inschrijver zijn verzekering bij een nieuwe verzekeraar onderbrengt. In het geval dat dat zou kunnen betekenen dat de bestaande verzekering van het werk wordt gewijzigd wil opdrachtgever daarnvan door de verzekeraar op de hoogte te worden gesteld. Indien een nieuwe verzekeraar minder dekking verstrekt, waardoor, naar de mening van de opdrachtgever, onvoldoende dekking op het werk ontstaat, dan zal opdrachtgever hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten voor rekening van de inschrijver.	3-11-2021